

Projekt 2024_08 - Werben Sportboothafen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Slipanlage

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 Slipanlage Hafen Werben

01.01 Baustelleneinrichtung

19 101 107 11

01.01.0010 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

Psch nur Ges.-Preis _____

19 101 112 01

01.01.0020 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Übertrag _____

Projekt 2024_08 - Werben Sportboothafen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Slipanlage

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...					Übertrag _____
			Psch	nur Ges.-Preis	_____

01.01.0030 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle Anordnung Unt. AG Geb

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan **verglb.BI/15**
Absperrung der Zufahrt zur Baustelle in einer Breite von ca. 10m, Sichern der Baustellenzufahrt gegen sonstige Befahrungen
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.

Psch nur Ges.-Preis _____

01.01.0040 21 105 110 10 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition**

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

30,000 d _____

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung _____

Projekt 2024_08 - Werben Sportboothafen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Slipanlage

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Slipanlage				
01.02.0010	<p>Wasserbausteine aufnehmen und wiedereinbauen Wasserbausteine bis LMB 40/200 aus Verbund lösen, aufnehmen und bis 50m umlagern und profilgerecht z.T. unter Wasser nach Angaben des AG wiedereinbauen. Oberfläche Aufnahmebereich und Schüttung nach Aufnahme möglichst eben herstellen. Fläche ca. 25x6m Längsneigung 1:5 Herausragende Ecken sind zu vermeiden! Herstellung einer ebenen Unterlage für den Einbau der Zwischenschicht</p>	126,000	m3		
01.02.0020	<p>Geotextil GRK 4 > 800 g/m² liefern einbauen Geotextil als Trennschicht verlegen und vernageln. Überlappung mind. 0,5 m. Charakteristische Öffnungsweite O 90 bei Vliesstoffen mind.0,06 mm und max. 0,16 mm, bei Folienbändchengeweben mind. 0,06 mm und max. 0,4 mm. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche. Material = Vliesstoff, Geotextilrobustheitsklasse 4, > 800 g/m². Einbau z.T. im Unterwasserbereich.</p>	162,000	m2		
01.02.0030	<p>Wasserbausteine CP 45/125 liefern und einbauen Steinschüttung aus Material auf vorbereitetem Planum herstellen und abgleichen. Zweck = Vorbereitung für Einbau STS unter Betonplatten sowie nach Verlegung der Betonplatten als seitliche Andeckung, im Bereich wechselnder Wasserstände, Material = Wasserbaustein, Rohdichte mindestens 2,3 kg/dm3 leichte Gewichtsklasse CP 45/125, Einbaudicke 30 cm. Längsneigung 1:5 Oberfläche Schüttung möglichst eben herstellen. Herausragende Ecken sind unbedingt zu vermeiden!</p>	64,000	m3		

Übertrag _____

Projekt 2024_08 - Werben Sportboothafen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Slipanlage

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
01.02.0040	Tragschicht 30/60 herstellen Schottertragschicht herstellen. Baustoffgemisch 30/60. Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 = 150 MN/m²' Einbaudicke ' 15-30 cm. ' Brechkorngemisch aus gebrochenem Naturgestein Längsneigung 1:5 Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Herstellung z.T. im Unterwasserbereich.	36,000	m3	_____	_____
01.02.0050	Stahlbetonplatten in Pflastersplitt liefern, verlegen Stahlbetonplatten des AG laden, zur Baustelle transportieren, entladen und nach Planung verlegen. Bettungsschicht (mind. 4 cm Pflastersplitt 5/8 bis 8/11). Einbau z.T. im Unterwasserbereich mit entsprechender Maschinensteuerung Längsneigung 1:5 Transportentfernung 10km Plattengröße 2,50 x 2,00 m, Stärke 25cm	128,000	m2	_____	_____
01.02.0060	Nassbaggerarbeiten S1 - S3, Wasserbausteine aufnehmen, seitlich lagern Wasserbausteine als Nassbaggerarbeit (unter Wasser) lösen und im Baustellenbereich verteilt wieder einbauen, Transportweite bis 100m . Bodenklasse S1 - S3	60,000	m3	_____	_____
01.02.0070	Nassbaggerarbeiten NB 1 - NB 5, Boden f. Böschungs- u. Fußsicher. Boden für Sohlvertiefung profilgerecht als Nassbaggerarbeit (unter Wasser) lösen und im Baustellenbereich wieder einbauen und verteilen, Transportentfernung bis 200m, Bodenklasse NB1 - NB5	60,000	m3	_____	_____

Übertrag _____

Druckdatum: 28.07.2024 Seite 4 von 6

Projekt 2024_08 - Werben Sportboothafen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Slipanlage

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					<i>Übertrag</i> _____
Summe	01.02			Slipanlage	_____
Summe	01			Slipanlage Hafen Werben	_____

Projekt 2024_08 - Werben Sportboothafen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Werben Sportboothafen Slipanlage

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Werben Sportboothafen Slipanlage

01.01	Baustelleneinrichtung				_____
01.02	Slipanlage				_____
01	Slipanlage Hafen Werben				_____

Angebotssumme netto	EUR
----------------------------	------------

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR _____
---------------------	-----------

Angebotssumme brutto	EUR
-----------------------------	------------

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift