

# Ausschreibung

Leistung: 003 Landschaftsbauarbeiten

Projekt: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Bauherr: KWV mbH Olbersdorf  
Echostraße 2  
02785 Olbersdorf

Baustelle: Freianlage zwischen Töpferstraße und Hochwaldstraße

Planung/Bauleitung: Büro Neuland  
Freiraum- und Landschaftsplanung | Regionalmanagement  
Lindenberger Straße 46b  
02736 Oppach  
035872-41910  
035872-41911  
post@neuland-oppach.de

Termine: Submissionsdatum: 17.12.2024  
Submissionsuhrzeit: 10:15  
Submissionsort: KWV, Echostraße 2, 02785 Olbersdorf  
Zuschlagsdatum: 24.01.2025  
Ausführungsbeginn: 03.02.2025  
Ausführungsende: 31.08.2025

**Das Angebot hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten zu erstellen:**

Vom Bieter auszufüllen: Firma: .....  
Anschrift: .....  
Bearbeiter: .....  
Tel.: .....  
Fax: .....

Angebotssumme: Netto-Angebotssumme: \_\_\_\_\_ EUR  
zzgl. 19% MWSt. \_\_\_\_\_ EUR  
Brutto-Angebotssumme: \_\_\_\_\_ EUR

\_\_\_\_\_  
Datum, Ort

\_\_\_\_\_  
Stempel und Unterschrift

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

### Vorbemerkung Projekt

#### **TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN**

##### **Globale Angaben zum Bauvorhaben:**

Name und Anschrift des Auftraggebers:

KVV mbH Olbersdorf, Echostraße 2, 02785 Olbersdorf

Beschreibung des Bauvorhabens:

Schaffung eines generationsübergreifenden und barrieregeduzierten Bewegungs- und Sensorikparks zwischen Hochwald- und Töpferstraße

Anschrift der Baustelle: Freianlage zwischen Töpferstraße 2-24 (alle geraden Eingänge) und Hochwaldstraße 1-25 (alle ungeraden Eingänge)

Lage des Grundstücks:

Landkreis Görlitz, Gemarkung Olbersdorf

Flurstücke: 707/44, 707/60, 707/61, 707/62, 707/63, 707/64, 707/65; 707/66; 707/67; 717/13

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an:

Wohnbebauung

##### **Beschreibung des Bauvorhabens:**

Ziel der Maßnahme ist es, die Freianlage zwischen der Töpferstraße und der Hochwaldstraße als einen barrierearmen generationsübergreifenden Wohnfreiraum aufzuwerten. Die Neugestaltung der Freianlage ist ein Teil der gesamtheitlichen Umgestaltung der Grundbachsiedlung.

Ziel der Umgestaltung des Wohnhofes ist die Animation zur Bewegung sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch der älteren Generation. Ebenso sollen Rückzugsorte geschaffen werden, die Raum zur Erholung bieten.

Der Wohnhof behält aufgrund seiner topografischen Grundgliederung seine Struktur bei, auch um den Baumbestand möglichst umfassend erhalten zu können. Auch der mittig gelegene Verbindungsweg zwischen "Töpferstraße" und "Hochwaldstraße", der die gesamte Anlage in den "nördlichen" (Hochwaldstraße 1-7 / Töpferstraße 2-8) und "südlichen" (Hochwaldstraße 9-25 / Töpferstraße 8-24) Bereich unterteilt, bleibt erhalten.

Das neue verbindende Element des Bewegungs- und Sensorikparks ist der mit Pflasterbelag ausgebildete Fußgängerweg. Dieser verbindet barrierearm die neu gestalteten Aktiv- und Freizeitplätze des "nördlichen" und "südlichen" Bereichs der Wohnanlage und wird in großen Teilen von einem trockenen Wasserlauf begleitet. Dieser „Wasserlauf“ sammelt das anfallende Oberflächenwasser und führt es der Versickerung bzw. Verdunstung zu und ist maßgeblicher Bestandteil des Systems zur nachhaltigen Bewirtschaftung des anfallenden Niederschlagswassers. Das Bett des „Wasserlaufs“ dient als Versickerungsmulde und ist fähig, größere Niederschlagsmengen aufzunehmen und verzögert abzuleiten. Bei Wasserknappheit kann das System auch trocken liegen. In den Bereichen des aufgeweiteten Wasserlaufs wird mit Findlingen, Totholz und standortgerechtem Pflanzenmaterial ein möglichst naturnahes Biotop erstellt, welches Biodiversität entlang des Weges aktiv erlebbar macht.

Die Freizeitplätze werden mit den verschiedensten Bewegungs- und Erholungsangeboten ausgestattet.

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KWV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Auf einem "Retrospielplatz" mit restaurierten Spielgeräten der DDR kann geklettert und gespielt, auf dem "Aussichtsplatz" kann der Blick in die umliegende Landschaft genossen werden. Der "Bewegungspatz" bietet Geräte zur gemeinsamen generationsübergreifenden Bewegung an. Und der Quartiersplatz bietet Sitzelemente und einen Spieltisch. Alle Plätze werden mit unterschiedlichen Schattenspendern (Gehölze, Pergola) versehen, die ein angenehmes Mikroklima schaffen und erhalten Sitzmöglichkeiten (Sitzbänke, Hockerbänke) die zur Aufenthaltsqualität beitragen. Mit artenreichen Staudenbeeten werden die Plätze ergänzt.

Begleitend zu den Spiel- und Erholungsbereichen werden große zusammenhängende Blühwiesenflächen angelegt. Hier sollen insektenfreundliche Lebensräume geschaffen und durch nachhaltige Pflegekonzepte (insektenfreundliche Mahdtechnik) dauerhaft erlebbar gemacht werden. Mit dem Aufstellen von Insektennisthilfen (nicht Teil der Ausschreibung) und der Auswahl von standortgerechten Gehölzen sowie Stauden, welche als Nahrungsquelle für die Fauna dienen, wird ein weiterer Beitrag zur Förderung der Biodiversität geleistet.

Ein Teil der Grünflächen in den Innenhöfen ist für die Nutzung als Wäscheplatz vorgesehen und wird aufgrund der Nutzung intensiver bewirtschaftet und häufiger gemäht.

Die alten Betonplatten sämtlicher Wege und Stellplätze werden aufgenommen, entfernt und durch Pflasterbelag ersetzt. Die vier barrierefreien Stellplätze im "südlichen" Bereich werden erneuert.

Für den Betrieb des Wasserplatzes wird eine Zisterne errichtet, die mit dem anfallenden Niederschlagswasser eines Wohnblocks gespeist wird.

### Lage und Transportwege:

Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Töpferstraße und die Straße "Zum Grundbachtal". Die Zufahrtsmöglichkeiten sind vom AN vor Angebotsabgabe zu prüfen.

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für Wasser, Strom und Abwasser werden bauseits nicht gestellt.

### Art / Lage der Lagerplätze:

Unmittelbar im Baustellenbereich sind Lagermöglichkeiten im geringen Umfang vorhanden. Folgende Flächen können dem AN zur Verfügung gestellt werden. Transportwege von und zu den Lagerflächen sind einzukalkulieren.



# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Die bestehenden und anschließenden Wege sind zu schonen. Das An- und Abfahren von Baumaterial und Stoffen sind auf die absoluten Notwendigkeiten zu beschränken. Die Benutzbarkeit von Grundstückszufahrten und Gebäudeeingängen ist immer zu gewährleisten.

Etwaige verkehrssichernde Maßnahmen sind einzukalkulieren.

Lagerplatz AG:

Dr. Wilhelm-Külz-Straße Ecke Dr. Rudolf-Friedrichs-Straße  
in 02785 Olbersdorf

Entfernung zur Baustelle: 2,4 km

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:

Die nicht von der Baumaßnahme berührten Wege sind nach Möglichkeit freizuhalten.

Eine Vor-Ort Begehung vor Angebotsabgabe wird aufgrund der eingeschränkten und erschwerten Zugänglichkeit bzw. Befahrbarkeit mit großen Baumaschinen dringend empfohlen. Durch die Befahrung mit Baumaschinen entstandene Schäden an Gebäuden oder befestigten Wegen sind zu beseitigen. Der ursprüngliche Zustand ist auf Kosten des Verursachers wiederherzustellen.

### **Vertraglich vereinbarte Termine und Fristen:**

Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme:

**03.02.2025**

Abschluss Bauarbeiten bis:

**31.08.2025**

Pflanzarbeiten von Großgrün kann als Restleistung als Herbstpflanzung erfolgen.

Vor Beginn der Arbeiten ist ein Bauzeiten- und 03.02 Zahlungsplan mit dem Auftraggeber abzustimmen.

### **ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

#### **1. Allgemeines**

##### **1.1. Rechtliche Grundlagen**

Für die Ausführung der nachstehenden Arbeiten gilt die VOB in ihrer neuesten Fassung sowie alle für die einzelnen Arbeiten geltenden DIN und EN - Vorschriften, einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Sind in den einzelnen Leistungsbeschreibungen von den DIN- bzw. EN- Vorschriften oder Regeln abweichende Forderungen gestellt, so ist der Bieter verpflichtet, falls er Bedenken gegenüber der beschriebenen Ausführung hat, diese mit Angebotsabgabe schriftlich in einem separaten Schreiben zu äußern und zu begründen.  
Nachträgliches wird nicht anerkannt. Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

nichtbestätigte Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse an der Baustelle zu informieren, da spätere Nachforderungen, welche auf baulichen Besonderheiten beruhen, nicht anerkannt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche Maße alleinverantwortlich zu nehmen. Evtl. Maßabweichungen sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung verbindlich zu klären.

Unter Erstellen der Leistung ist zu verstehen das Liefern von sämtlichen notwendigen Materialien und Zusammenfügen der Materialien bis zum fertigen Produkt einschließlich der Anlieferung bis zum Verwendungsort und der örtlichen Montage in gebrauchsfertigem Zustand.

Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Vertragsbedingungen der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören sowie alle Aufwendungen die sich aus den vorhandenen örtlichen Verhältnissen ergeben. Eine Ortsbegehung vor Angebotsabgabe ist zu empfehlen.

Nach der gewerblichen Verkehrssitte sind unter anderem folgende Leistungen abgegolten:

- Vorhaltung, Unterhaltung von Maschinen, Geräten und der nicht körperlich in das Bauwerk eingehenden Stoffe
- Baustellenbeschilderung und Absperrungen, Sicherungsmaßnahmen
- Reinigen

In die Preise sind grundsätzlich einzubeziehen:

- alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der allgemein für die Bauarbeiten sowie für das Gewerk geltenden Unfallverhütungsvorschriften ergeben
- Alle erforderlichen Maschinen und Hebezeuge
- Planung, Bemessung sind in den EP einzurechnen.

Alle Warnschilder und Schriften, die laut einschlägigen behördlichen Vorschriften und Auflagen zur Verhütung von Unfällen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer mit zu liefern und zu montieren.

### 1.2 Folgende Technische Spezifikationen gelten insbesondere als Vereinbart:

ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

ATV DIN 18300 "Erdarbeiten"

ATV DIN 18320 "Landschaftsbauarbeiten"

ATV DIN 18459 "Abbruch und Rückbauarbeiten"

### 2. Angaben zur Baustelle - Baugrund

Art und Beschaffenheit des Untergrundes:

Es werden Böden der Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 angenommen.

### 3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfüllen benötigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer auf eine Deponie seiner Wahl abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

### 4. Angaben zur Ausführung

#### 4.1. Allgemeines

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann. Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzubeziehen.

Die Beleuchtung der Baustelle und Verkehrswege erfolgt durch den AN. Die Arbeitsplatzbeleuchtung auch im Außenbereich ist in Verantwortung der AN.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger Hindernisse vor der Ausführung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Diese besondere Leistung ist in die Angebotspreise einzurechnen.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken und dergleichen sind vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu sichern.

Vor Ausführung der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer zu vergewissern, welche Flächen, Wege und Böschungen mit welchen Fahrzeugen befahren werden dürfen.

Die Baustelle ist so zu betreiben, dass vermeidbare Belästigungen nicht entstehen. Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit durch einen Bauzaun abgegrenzt.

Schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm, Erschütterungen und Staub) sind entsprechend dem Stand der Technik zu vermeiden bzw. auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Die Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass vermeidbare Belästigungen nicht entstehen.

Verunreinigungen von Verkehrsflächen und Schäden an Gehweg- und Fahrbahnbefestigungen, verursacht durch am Bau beteiligte Firmen, sind durch die Verursacher auf eigene Kosten sofort und laufend zu beseitigen.

Container- und Lagerplätze werden grundsätzlich durch die Bauleitung zugewiesen. Die Baustelle ist in der gesamten Bauzeit in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.

Mit Oberboden abgedeckte Flächen dürfen wegen der Gefahr der Verdichtung in keinem Fall mit schweren oder gummibereiften Fahrzeugen befahren werden.

Der Einsatz chemischer Mittel wird untersagt.

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Ist aufgrund des Vegetationszyklus des Pflanzmaterials die Lieferung und Pflanzung nicht möglich, hat diese zu einem späteren geeigneten Zeitpunkt (Herbstpflanzung) zu erfolgen. Die Leistung ist kostenneutral zu erbringen.

### 4.2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch

Grasnarben und Oberbodenaushub sind an geeigneter Stelle und auf geeigneter Lagerfläche getrennt zu lagern.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhältnisse angetroffen oder treten Umstände ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht durchgeführt werden können, ist umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Werden vorhandene Leitungen beschädigt, hat der Auftragnehmer sofort das zuständige Versorgungsunternehmen sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verständigen.

### 4.3. Verkehrssicherung

Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit aufgehoben werden (Beseitigen oder Ungültigmachen von Verkehrszeichen).

Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem Abstand zu sichern.

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer während der Dauer der Erfüllung seines Auftrages. Sie umfasst den unmittelbaren Arbeitsbereich sowie die Ausschilderung - auch von Umleitungen - nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden.

### 4.4. Baustellen- und Arbeitssicherheit

Bei der Ausführung der Leistungen sind in Bezug auf Gesundheitsschutz- und Technischer Sicherheit der Beschäftigten sowie der Anwesenden auf der Baustelle die einschlägigen Gesetze, Vorschriften und Regeln zu beachten, einzuhalten und umzusetzen.

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Maßnahmen unter eigener Verantwortung auszufüllen oder zu veranlassen.

### 4.5. Baustellenbedingungen

Folgende Bauzeiten sind aufgrund der Lage der Baustelle im Wohngebiet zu beachten:

**Mo-Fr: 7:00 Uhr - 18:00 Uhr**

**Sa: 8:00 Uhr - 16:00 Uhr**

**Sonntag keine Bauarbeiten**

Bei den Arbeiten gilt zu beachten, dass der Beurteilungspegel der durch den Betrieb der Versorgungstechnik insgesamt verursachten Schallimmissionen an den maßgeblichen Immissionsorten nach 2.3 TA-Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503) folgende Lärmimmissionswerte nicht überschreitet:

Tags: 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr 50 dB(A)

Nachts: 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr 35 dB(A)

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen 80 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts nicht überschreiten.

Nacht- und Wochenendarbeiten sind möglichst zu vermeiden.

Toiletten oder Baustrom können durch den AG nicht gestellt werden und sind bei der Baustelleneinrichtung bzw. in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

### 5. Angaben zur Abrechnung

Sämtliche Mengen werden, sofern nicht anders beschrieben, nach Aufmaß abgerechnet.

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind durch gleichwertige Massen zu ersetzen; eine Vergütung dafür erfolgt nicht.

Durch unsachgemäßen Verbau, unzureichende Böschungen oder durch Witterungseinflüsse, mit denen im Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten werden nicht vergütet.

Bei einer Abrechnung nach örtlichem Aufmaß werden nur die technisch erforderlichen und technologisch möglichen Maße maximal anerkannt. Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers.

**Diese Rahmenbedingungen sind bei der Angebotskalkulation zu beachten. Eine nachträgliche Vergütung evtl. daraus entstehender Mehraufwendungen können durch den AN nicht geltend gemacht werden.**



# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

---

### Los 1 Blühflächen

#### Vorbemerkung

Das LOS 1 Blühflächen wird gemeinsam mit allen anderen Leistungen vergeben.  
Die Beauftragung und Rechnungslegung erfolgt allerdings abweichend zu allen anderen Losen zwischen dem AN und der Gemeinde Olbersdorf. Rechnungen sind zu adressieren an:

Gemeinde Olbersdorf  
Oberer Viebig 2a  
02785 Olbersdorf

Die Ansaatflächen sind in zwei Qualitäten herzustellen:

- artenreiche Blühwiese
- robuster Landschaftsrasen, begehbar / bespielbar

### 01.01 Rasen- und Saatflächen

01.01.00.0010	330,000 m <sup>3</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	------------------------	-----------	-----------

#### Oberboden liefern und auftragen

Oberboden, liefern, fördern und profilgerecht auf Pflanzflächen auftragen, Auftragdicke 10-30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß am Einbauort.

01.01.00.0020	110,000 m <sup>3</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	------------------------	-----------	-----------

#### Oberboden seitlich gelagert, sieben, auftragen

Oberboden, seitlich gelagert, sieben, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Auftragsdicke über 10 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.

01.01.00.0030	1.000,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	--------------------------	-----------	-----------

#### Geländeflächen profilgerecht formen, Ab/Auftrag 10 cm

Vegetationsfläche profilgerecht formen, überschüssigen Boden im Bereich der Baustelle lagern, Neigung der Flächen bis 1 : 4, Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm. Abrechnung in der Abwicklung.

01.01.00.0040	2.360,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	--------------------------	-----------	-----------

#### Planum für Rasenfläche herstellen, +/- 2cm

Planum für Rasenfläche in Teilflächen herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

---

Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen und entsorgen, Dauerunkräuter ausgraben, Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm, Bodengruppen 2 bis 4 DIN 18915. Die Entsorgung wird nicht separat vergütet.

01.01.00.0050	1.060,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	--------------------------	-----------	-----------

### **Blühflächen gebietseigenes Saatgut UG 20**

Blühflächen ansäen mit gebietseigenem Saatgut als Trocken-Ansaat bei Handaussaat mit zwei gekreuzten Arbeitsgängen und anschließendem Einrechen und Anwalzen bzw. in einem Arbeitsgang bei Maschinenansaat mit einer Rasenbaumaschine verwendetes Saatgut:

Regiosaatgutmischung in Anlehnung an RSM 7.2.2 aus dem UG 20

Aussaatsmenge 12 g/m<sup>2</sup>,

Nachweis der Stoffe durch Vorlage von Lieferscheinen angebotenes Produkt:

'.....'

01.01.00.0060	1.300,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	--------------------------	-----------	-----------

### **Rasenansaat Landschaftsrasen**

Rasen ansäen, Landschaftsrasen, RSM Rasen 7.2.2 Landschaftsrasen - Trockenlagen mit Kräutern, Saatgutmenge 12 g/m<sup>2</sup>, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.

01.01.00.0070	1.300,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	--------------------------	-----------	-----------

### **Düngung Rasen**

Düngung "Blühende Landschaft" mit Universal-NPK-Langzeitdünger 20+5+10 Menge: 30 g/m<sup>2</sup>

01.01.00.0080	2.360,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	--------------------------	-----------	-----------

### **Fertigstellungspflege Rasenflächen, mind. 3x mähen**

Mähen von Landschaftsrasen, Anteil der nichtgeneigten Fläche 50 %, Neigung der Restfläche steiler als 1:4 bis 1:2, 3 Schnitte, Schnitt nach Samenbildung, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Flächen: Rasenansaat ca. 2.360 m<sup>2</sup>

Die Arbeitsgänge sind dem AG vorher schriftlich anzuzeigen.

<b>Summe 01.01 Rasen- und Saatflächen</b>		..... EUR	
---	--	-----------	--

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

01.01 Rasen- und Saatflächen		..... EUR
------------------------------	--	-----------

<b>01 Blühflächen</b>		<b>..... EUR</b>
-----------------------	--	------------------

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

### Los 2 Landschaftsbau allgemein

#### 02.01 Baustelleneinrichtung

02.01.00.0010	1,000 psch	..... EUR
---------------	------------	-----------

**Baustelleneinrichtung, -vorhaltung,-beräumung**

Baustelle für alle Bauleistungen einrichten, sichern und für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen über die gesamte Bauzeit vorhalten.

Nach Abschluss der Arbeiten Baustelle beräumen und säubern. Transportwege, Zufahrten und Lagerflächen sind während der Bauzeit sauber zu halten und nach Abschluss in entsprechender Belagsart instandzusetzen.

<b>Summe 02.01 Baustelleneinrichtung</b>		..... EUR
--	--	-----------

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

---

### 02.02 Oberbau, Deckschichten

02.02.00.0010	23,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------------------	-----------	-----------

#### **Pflasterdecke, aus Natursteinen DIN EN 1342, ungebunden**

Pflasterdecke, aus Natursteinen DIN EN 1342, ungebundene Bauweise, Granit, Maße L/B/H 100/100/100 mm, Dickenabweichung Klasse 0, Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 +/-1 cm, Gesteinskörnung für Fugen, Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt) einbringen, Fugenbreite 10 +/-5 mm.

02.02.00.0020	11,000 m	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

#### **Pflasterstreifen als Muldenrinne, 6-zeilig**

Pflasterstreifen als Muldenrinne aus Steinpflaster, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 6-zeilig, Natursteinpflaster TL Pflaster-StB, Gesteinsart Granit, Farbton grau, Maße L/B/H 160-200/160/160 mm, Dickenabweichung Klasse 0, Tragschicht wird gesondert vergütet, Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 +/-2 cm, Breite der Rückenstütze 25 +/-2 cm, Pflasterfugenmörtel wasserundurchlässig einarbeiten, Fugenbreite 10 +/-5 mm.

02.02.00.0030	175,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	------------------------	-----------	-----------

#### **Trennvlies liefern und einbauen**

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, gemäß DBS 918 039 3.4 Trenn- und Filterelement unter Tragschichten, Geotextilrobustheitsklasse 2, Masse min. 100 g/m<sup>2</sup>, Stempeldurchdruckkraft min. 1 kN, hydraulische Filterwirksamkeit kv größer gleich 1 x 10 hoch minus 4 m/s, Dränleistung mind. 0,1 l/s x m, auf Bodengruppe GU (Kies-Schluff-Gemisch), Überlappungsbreite mind. 20 cm, Abrechnung nach abgedeckter Fläche der Bearbeitungsflächen.

02.02.00.0040	155,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	------------------------	-----------	-----------

#### **Fallschutzbelag Kies D 40 cm, liefern und einbauen**

Fallschutzbelag DIN EN 1176-1 aus Kies Körnung 2/8, Schichtdicke 40 cm in Fallschutzbereichen auf Spielflächen liefern und einbauen.

02.02.00.0050	67,000 m	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

#### **Pflasterwall 5-zeilig Natursteinpflaster liefern und einbauen**

Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 5-zeilig, Natursteinpflaster, TL Pflaster-StB, Gesteinsart Granit, Farbton grau, Maße L/B/H 160-200/160/160 mm, Dickenabweichung Klasse 0, Tragschicht wird gesondert vergütet, Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 10 cm, Breite der Rückenstütze 25 +/-2 cm, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und einschlämmen, Fugenbreite 10 +/-5 mm.

<b>Summe 02.02 Oberbau, Deckschichten</b>		..... EUR	
---	--	-----------	--

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

---

### 02.03 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

02.03.00.0010	14,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------------------	-----------	-----------

#### **Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände (Noppenbahn)**

Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 8 mm, lose verlegen.

02.03.00.0020	37,000 m	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

#### **Handlauf Rundrohr liefern und einbauen**

Handlauf in unterschiedlichen Längen, gebogene Grundrisse, Geländer folgt Topografie, bestehend aus Rundrohr D=40mm Wandstärke 4mm, Oberfläche: Verzinkt, inkl. Pfosten aus gleichem Material, herstellen und einbetonieren für Horizontallasten von 1,0kN/m. Geländerhöhe +0,80m über GOK, ggf. Höhenanpassungen aufgrund Topografie notwendig, Pfostenabstand ca. 1,00 - 1,50m.

Einzelängen (ca.):

1x 12 m

1x 11 m

1x 14 m

Inkl. allen notwendigen Verschraubungs- und Kleinmaterialien sowie inkl. allen erforderlichen Aushub- Fundamentier- und Wiederverfüllarbeiten. Schalungen sind einzukalkulieren.

02.03.00.0030	1,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

#### **Pergola liefern und einbauen**

Pergola Stahl, freistehend, 250/700 cm  
Pergola, bestehend aus Stahlrohr, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Erdarbeiten, Fundamentierung, Rankgitter, Stahlrohr Stützen/Längsträger: D=76/63mm, verzinkt, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016  
Stahlrohr-Querträger: IPE 100, verzinkt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016  
L-Profil L50x30 zur Befestigung der Spanndrähte  
Grundfläche, geraden : 250/700 cm  
Pfostenspannweite : max. 225 cm  
Überstand : max. 50 cm  
Anzahl Pfosten : 6 St/ l=2,30 mit Kopfplatte und Stützenfuß  
Anzahl Längsträger: 4 St/ l= 2,25m  
Anzahl Querträger mit Ösen für Spanndraht: 3 St/ l=3,00 m, Enden 45° Schnitt

Die Ausführung ist vor der Montage mit AG und Planer abzustimmen.

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
02.03.00.0040	1,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Hundetoilette AG, seitlich lagernd einbauen</b>			
Hundetoilette an Pfosten zum Einbetonieren, von Lagerfläche AG transportieren und wieder einbauen. Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub-, Transport- und Nebenarbeiten.			
02.03.00.0050	7,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Sitzbank AG, seitlich lagernd, transportieren und einbauen</b>			
Sitzbank zum Aufdübeln, seitlich lagernd am Lagerplatz AG aufnehmen, transportieren und wieder einbauen. Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- Transport und Nebenarbeiten.			
02.03.00.0060	4,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Abfallbehälter aus Bestand AG aufstellen</b>			
Abfallbehälter seitlich lagernd am Lagerplatz AG aufnehmen, transportieren und wieder einbauen. Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- Transport und Nebenarbeiten.			
02.03.00.0070	3,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Fahrradanlehnbügel liefern und einbauen</b>			
Einzelanlehnbügel zum Einbetonieren, aus Rechteckrohr, oberes schräg angebrachtes Element mit Gummistreifen (Lackschutz Fahrrad) Material : Stahl Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet, RAL 7016, Breite: 1035 mm Tiefe : 50 mm Höhe : 900 mm Gesamthöhe : 1100 mm empfohlene Einbautiefe : -150 mm Rohrdurchmesser/ Profilmaße : 40x20 mm, Rechteckrohr Nutzung: doppelseitig liefern und einbauen.			
Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			
angebotenes Fabrikat: '.....'			
02.03.00.0080	1,000 psch	..... EUR	..... EUR
<b>Bolzplatztore seitlich lagernd wieder einbauen</b>			
Bolzplatztore seitlich lagernd an neuen Standort in Wiesenfläche wieder einbauen. Inkl. Transport, Fundamentarbeiten und erforderlicher Kleinteile.			

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
02.03.00.0090	1,000 psch		..... EUR
<b>TT-Platte seitlich lagernd wieder einbauen</b>			
Tischtennisplatte seitlich lagernd an neuen Standort in Wegefläche wieder einbauen. Inkl. Transport, Fundamentarbeiten und erforderlicher Kleinteile.			
02.03.00.0100	1,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Outdoor Fitnessgerät Hüfttrainer</b>			
Lieferung und Montage des vollständig vormontierten Outdoor Fitnesselements Zertifiziert gemäß EN 16630:2015 - zur dauerhaften Installation im öffentlich zugänglichen Außenbereich geeignet Standpfosten und Fitnesselemente sind vorbereitet zur Bodenmontage auf festem oder in losem Untergrund.			
Farbangaben: Trainingsgerät: Rot (RAL 3000) Pfosten: Blau (RAL 5013) Pfosten-Abdeckung: Rot (RAL 3000)			
Bauseitig notwendige Maßnahmen: Verbindung von beiden Standfüßen des Fitnesselements mit Bodenanker, Anlegen zweier Betonfundamente B25 50 x 50 x 50 cm, Einbetonieren des Geräts			
Geeignet für Erwachsene und Jugendliche Min. Körpergröße: 1,40 m Max. Körpergewicht: 150 kg			
Maße des Geräts (L x B x H): 870 x 320 x 2000 mm Gewicht Trainingselement: 20,5 kg Gewicht Pfosten: 22 kg			
Material: sandgestrahlter Stahl, 3-fach pulverbeschichtet Trittplatte: UV- und feuchtigkeitsbeständigem Hochdrucklaminat (HPL) mit rutschhemmender Oberfläche			
Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			



# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Bezeichnung		Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	--	---------------	-------------

---

02.03.00.0110	1,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

### **Outdoor Fitnessgerät Stepper**

Lieferung und Montage des vollständig vormontierten Outdoor Fitnesselements sowie eines Standpfostens

Zertifiziert gemäß EN 16630:2015 - zur dauerhaften Installation im öffentlich zugänglichen Außenbereich geeignet

Standpfosten und Fitnesselemente sind vorbereitet zur Bodenmontage auf festem oder in losem Untergrund.

Farbangaben:

Trainingsgerät: Rot (RAL 3000)

Pfosten: Blau (RAL 5013)

Pfosten-Abdeckung: Rot (RAL 3000)

Bauseitig notwendige Maßnahmen:

Verbindung von Standpfosten mit Bodenanker und Fitnesselement, Anlegen eines Betonfundaments B25 50 x 50 x 50 cm, Einbringung einer Beton-Bodenplatte B25 100 cm x 22 cm x 15 cm, Einbetonieren und Aufschrauben des Geräts

Geeignet für Erwachsene und Jugendliche

Min. Körpergröße: 1,40 m

Max. Körpergewicht: 150 kg

Maße des Geräts inkl. Pfosten (L x B x H): 1300 x 730 x 2000 mm

Gewicht: 37 kg

Material:

sandgestrahlter Stahl S235JR, pulververzinkt und 2-fach pulverbeschichtet

Trittfächen: UV- und feuchtigkeitsbeständiges Hochdrucklaminat (HPL) mit rutschhemmender Oberfläche

Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.

02.03.00.0120	1,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

### **Standortschild für Outdoorfitnessgeräte**

Lieferung und Montage eines Standortschildes und der Edelstahlpfosten

Zur dauerhaften Installation im Außenbereich geeignet

Das Schild liefert die nach EN 16630:2015 geforderten Informationen für die installierten Outdoor Fitnessgeräten, Beschriftung nach Abstimmung mit AG

Druck / Bestellablauf:

- Digitaldruck Hersteller Layout inklusive oder

- Digitaldruck kundenseits gestelltes Layout inklusive

Bei der Auswahl Freisport Layout werden folgende Informationen benötigt:

- Standort der Fitnessgeräte

- Kontaktdaten (Tel./ Mail/ URL) im Schadensfall und bei Wartungsanleitungen

- Logo des Betreibers als Vektorgrafik

Maße der Pfosten: Ø ca. 42,4 mm, 45 Grad Biegung, Höhe ca. 1600 mm

Maße Schild (B x H): ca. 800 x 600 mm

Materialstärke: ca. 3 mm

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

---

Material, Ausstattung und Befestigung:

Aluminium-Verbundplatte mit Anti-Graffiti-Laminat

Edelstahlpfosten zum Einbetonieren mit 45 Grad Biegung

Einbauhöhe Überflur ca. 1300 mm, Betonfundament (H x B) ca. 300 x 300 mm,

Fundamenttiefe ca. 300 mm

02.03.00.0130	1,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

### Spieltisch mit Bänken liefern und einbauen

Lieferung und Montage Spieltisch Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.

Tischgröße 125cm x 140cm, Höhe 94,5cm.

Befestigungsart zum Eingraben

Platte-Abmessungen 1600 x 800 x 80 mm,

Tisch aus Beton,

Tischplatte mit dekorativem Zuschlagstoff

160cm x 80cm und 80mm dick

Oberfläche geschliffen und lackiert, für hohe

Witterungsbeständigkeit


Tischkante eingefasst mit abgerundeten Aluminiumprofil

Spielpläne aus Granit.

Zwei Bänke mit Lehne (Maße siehe Abbildung)

Alle Metallelemente sind feuerverzinkt

Gesamtmaße: 180cm x 170cm.



# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
02.03.00.0140	1,000 psch	.....	EUR
<b>Elemente Retrospielplatz aus Bestand einbauen</b>			
Seitl. lagernde Spielgeräte aufnehmen, einbauen. Folgende Elemente aus Rundrohrstahl sind einzubauen:			
1x Spielpilz			
2x Wabe (L/B/H: ca. 2,30 m / 1,0 m / 1,2 m)			
1x Klettergerüst (L/B/H: ca. 4,20 m / 1,6 m / 4,0 m)			
Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			
02.03.00.0150	1,000 psch	.....	EUR
<b>Element aus Bestand einbauen</b>			
Seitl. lagerndes Ausstattung aufnehmen, einbauen. Folgende Elemente aus Rundrohrstahl sind einzubauen:			
1 x Kletterzelt			
hochkant einbauen als Rankgerüst			
Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			
02.03.00.0160	1,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Brunnenskulptur "Froschkönig" umsetzen und montieren</b>			
Brunnenskulptur "Froschkönig" (zweitellig) abbauen und zum Wiedereinbau transportieren, Montage auf bauseitig vorzubereitetendes Podest 1,2 x 1,2 x 0,4 m aus passendem Natursteinmaterial, Bemusterung erfolgt mit AG, Anschluss an die Wasserpumpe und Einstellen des optimalen Wasserdrucks			
Aktueller Standort Brunnenfigur: Ernst-May-Straße (Höhe Hausnummer 10), Olbersdorf			
Inkl. Transport und erforderlicher Kleinteile zum Wiedereinbau und Anschluss.			
02.03.00.0170	1,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Wasserweiche</b>			
Wasserweiche liefern und fachgerecht einbauen			
Geräte aus V2A, glasperlengestrahlt			
Dichtplatte aus Vollgummi			
Höhe 0,15 m			
Seitenlänge 0,22 / 0,25 m			
Stauhöhe 0,12 m			
Gewicht 6 kg			
Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
02.03.00.0180	2,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Ziehwehr Edelstahl silber</b>			
Ziehwehr Edelstahl silber empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre Lieferumfang: 1 Ziehwehr: Edelstahl 1 Montagerahmen: Edelstahl Ziehwehr: Edelstahl; V-Blech t=2mm; Griff: Edelstahl gebürstet, d=27/16mm; Kunststoffkugel schwarz, d=60mm, mit Gewinde M8; V-Rahmen: Edelstahlrohr 30x30mm, t=2mm; Flacheisen t=4mm; Buchse Polyamid weiß, d=25mm; Klappe Polyamid weiß, 120x100mm			
liefern und fachgerecht montieren Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			
02.03.00.0190	1,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Klappwehr</b>			
Klappwehr Edelstahl silber empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre Lieferumfang: 1 Klappwehr: Edelstahl 1 Montagerahmen: Edelstahl Klappwehr: Edelstahl; V-Blech t=2mm; Griff: Edelstahl gebürstet, d=40/27mm; Kunststoffkugel schwarz, d=60mm, mit Gewinde M8; V-Rahmen: Edelstahlrohr 30x30mm, t=2mm; Buchse Polyamid weiß, d=25mm; Klappe Polyamid weiß, 130x110mm liefern und fachgerecht montieren Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			
02.03.00.0200	15,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Findlinge Wasserplatz</b>			
Findlinge, Naturstein, ohne scharfe Kanten und Spitzen liefern und einbauen. Einzelgrößen der Findlinge im Durchmesser: 0,5-0,8m			
02.03.00.0210	3,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Sitzelement gerade, L= 200 cm, liefern und einbauen</b>			
Sitzelement gerade Oberfläche Sichtbeton hellgrau, schalungsglatt l - 200cm, b - 50 cm, h - 55cm (Sitzhöhe OKG: 45 cm) ohne Untertritt, Kanten 7/7 gefast, BST500 Konstruktiv bewehrt, Beton C 30/ 37; Exp.Klasse XC4, XF2, DIN EN 13198			
Sitzelement liefern und auf Fundament mit Mörtel MG III einbauen Inkl. Liefern und Herstellen von Betonfundament nach Herstellerangaben C 16/20,			

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

---

Tiefe 20 cm, OK Fundament ca. 10cm unter OK Pflasterfläche.

Inkl. Aushub und Entsorgung des verdrängten Materials.

Die Entsorgungsleistungen sind einzukalkulieren.

02.03.00.0220	3,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

### **Rohrpfosten liefern und einbauen**

Rohrpfosten zur Befestigung von Verkehrszeichen/Hinweisschild ZTV VZ, aus verzinktem Stahl, Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm, Länge 3 m, mit Befestigung mit Bandschelle, aus nichtrostendem Stahl.

Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.

02.03.00.0230	1,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

### **Vorschriftzeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) liefern und einbauen**

Vorschriftzeichen nach StVO und der RAL-Gütegemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V., spezifischer Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, liefern und montieren, Rohrpfosten/-rahmen wird gesondert vergütet, Typ E 01, Vorschriftzeichen Nr 250.

02.03.00.0240	1,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

### **Zusatzzeichen 1026-33 (Einsatzfahrzeuge frei) liefern und einbauen**

Zusatzzeichen nach StVO und der RAL-Gütegemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V., spezifischer Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, liefern und montieren, Rohrpfosten/-rahmen wird gesondert vergütet, Typ E 01, Zusatzzeichen Nr 1026-33.

02.03.00.0250	1,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

### **Zusatzzeichen 1022-10 (Radverkehr frei) liefern und einbauen**

Zusatzzeichen nach StVO und der RAL-Gütegemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V., spezifischer Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, liefern und montieren, Rohrpfosten/-rahmen wird gesondert vergütet, Typ E 01, Zusatzzeichen Nr 1022-10.

02.03.00.0260	1,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

### **Hinweisschild Projekt liefern und einbauen**

Projektinformationstafel bestehend aus einem Schilderpfosten und einer bedruckten Aluminiumverbundplatte (A3, 297 x 420 mm) liefern und einbauen.

Rohrpfosten zur Befestigung von Hinweisschild, aus verzinktem Stahl, Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm, Länge 2,25 m, einbetonieren, mit Befestigung mit Bandschelle, aus nichtrostendem Stahl.

Aluminiumverbundplatte:  
Größe ca. 297mm x 420mm,  
Stärke 14mm,  
Druck und Kaschierung, liefern und vor

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

---

Ort an Pfosten montieren.  
Druckmotiv wird durch AG übermittelt

Inkl. allen Aushub, Fundament- und Wiederverfüllarbeiten.  
Schalungen und Entsorgung des verdrängten Aushubmaterials  
werden nicht gesondert vergütet.

02.03.00.0270	1,000 m <sup>3</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	----------------------	-----------	-----------

### **Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C20/25**

Ortbeton Einzelfundament (Köcherfundament) in Abstimmung mit der Fachfirma Montage  
Spielgerät herstellen, obere Betonfläche waagerecht, aus unbewehrtem Beton,  
Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2,  
natürliche Gesteinskörnung, Einzelvolumen über 0,25 bis 0,5 m<sup>3</sup>.

Inkl. erforderlicher Aushubarbeiten. Überschüssiger Boden ist im Baugelände  
einzumodellieren,

Entsorgung von Fremdkörpern oder Abfall ist einzukalkulieren.

<b>Summe 02.03 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen</b>		.....	<b>EUR</b>
--	--	-------	------------

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

---

### 02.04 Vegetationsflächen

#### 02.04.01 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

02.04.01.0010	41,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------------------	-----------	-----------

**Vegetationstragschicht lockern, 20 cm tief**

Untergrundlockerung Tiefe 20 cm,  
Steine und Fremdkörper Durchmesser über 30 mm,  
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,  
Dauerunkräuter ausgraben, zur Abfuhr auf Haufen setzen,  
Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen  
Bodengruppen 3 bis 5 DIN 18915,  
Abrechnung nach Aufmaß.

02.04.01.0020	41,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------------------	-----------	-----------

**Pflanzflächenplanum herstellen, Abweichung von Sollhöhe +- 5 cm**

Feinplanum für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der  
Ebenheit 5 cm DIN 18916, Anschlüsse an Kanten, Wege- und  
Platzbeläge oberflächengleich, Steine von mehr als 5 cm  
Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,  
anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe  
3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine Bodengruppe,  
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch).  
Entsorgung abgelesenes Material ist einzukalkulieren.

02.04.01.0030	55,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------------------	-----------	-----------

**Rindenmulch liefern und einbauen**

Mulchabdeckung von Vegetationsflächen,  
Abdecken mit Mulchstoff, Rindenmulch,  
Körnung 10/40, Dicke über 5 bis 7 cm,  
Feststellung der Dicke 3 Wochen nach Andeckung.

<b>Summe 02.04.01 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung</b>		..... EUR	
--	--	-----------	--

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

---

### 02.04.02 Pflanzflächen

02.04.02.0010	21,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------------------	-----------	-----------

#### **Staudenmischung "Farbenspiel" liefern**

Staudenmischung "Farbenspiel" liefern.  
Pflanzenauswahl (Stauden und Zwiebelpflanzen) und  
Pflanzenzahl gemäß Vorgabe  
Artenliste siehe Anhang Ausschreibungsunterlagen.

02.04.02.0020	21,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------------------	-----------	-----------

#### **Stauden- und Zwiebelmischung "Farbenspiel" pflanzen**

Stauden- und Zwiebelmischung "Farbenspiel" pflanzen  
(Staupe, Ziergras, Zwiebel, Bodendecker),  
DIN 18916 in vorbereitete Pflanzfläche,  
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig),  
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.

02.04.02.0030	6,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

#### **Kletterpflanzen (Pergola) liefern**

Kletterpflanzen gemäß Pflanzenliste liefern und bis zur  
Pflanzung fachgerecht lagern, ggf. einschlagen und wässern

2 x Campsis radicans 'Stromboli'  
2 x Lonicera caprifolium  
1 x Lonicera x tellmanniana  
1 x Akebia quinata

02.04.02.0040	6,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

#### **Kletterpflanzen (Pergola) pflanzen**

Schling- und Kletterpflanze, Höhe bis 100 cm,  
pflanzen DIN 18916 in vorbereitete Pflanzfläche,  
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig),  
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.

02.04.02.0050	3,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

#### **Pflanzgrube für Einzelbaum ausheben**

Boden für Pflanzgrube, 300/300 cm, Tiefe 100 cm, lösen, im  
Behälter AG sammeln, Sohle 10 cm tief lockern, auf LKW des  
AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich,  
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)  
170504 Boden und Steine, zur Beseitigungsanlage,  
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig).  
Der verdrängte Boden und anfallende Steine sind zu  
beseitigen.  
Entsorgung wird nicht separat vergütet.



# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KWV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
02.04.02.0060	3,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Baumschnorchel liefern und einbauen</b>			
Blähton im Juteschlauch zur zielgenauen Belüftung und Versorgung mit Wasser und Nährstoffen liefern und nach Herstellerangaben einbauen.			
Inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.			
Maße Juteschlauch: Länge: ca. 115 cm Breite: ca. 19 cm Höhe: ca. 15 cm			
02.04.02.0070	1,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Einzelbaum liefern, Fraxinus angustifolia 'Raywood'</b>			
Fraxinus angustifolia 'Raywood' Hochstamm, 3xv., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung, StU 14-16 cm liefern.			
02.04.02.0080	1,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Einzelbaum liefern, Liquidambar styraciflua 'Moraine'</b>			
Liquidambar styraciflua 'Moraine' Hochstamm, 3xv., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung, StU 14-16 cm liefern.			
02.04.02.0090	1,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Einzelbaum liefern, Gleditsia triacanthos 'Sunburst'</b>			
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' Hochstamm, 3xv., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung, StU 14-16 cm liefern.			
02.04.02.0100	3,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Pflanzgrube verfüllen Vegetationstragschicht/Substrat 300/300cm, D 100cm</b>			
Pflanzgrube verfüllen, Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate, liefern und einbauen. Pflanzgrube 300/300 cm, Schichtdicke 100 cm.			
02.04.02.0110	3,000 St	..... EUR	..... EUR
<b>Baumverankerung mit Pfahl-Dreibock</b>			
Baumverankerung mit Pfahl-Dreibock, mit Rahmen aus Halbrundhölzern,			

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

---

Pfahllänge bis 350 cm  
Zopfdicke 8/10 cm,  
Bindegurt aus Kokosstrick,  
liefern und herstellen.

02.04.02.0120	3,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

### Hochstamm pflanzen

Hochstamm, Stammumfang 14 bis 16 cm,  
mit Drahtballen, in vorbereitete und wieder  
zu verfüllende Pflanzgruben pflanzen.  
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.

02.04.02.0130	17,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------	-----------	-----------

### Blühsträucher gem. Pflanzliste liefern

Sträucher entsprechend der Pflanzliste liefern  
Strauch, 2 x v.  
Höhe 100 - 125 cm  
mit Topfballen  
und fachgerecht bis zur Pflanzung lagern bzw. einschlagen.

3 x Spiraea vanhouttei  
1 x Amelanchier lamarckii  
3 x Cornus mas  
1 x Crataegus laevigata  
3 x Kolkwitzia amabilis  
4 x Philadelphus coronarius  
2 x Prunus spinosa

02.04.02.0140	35,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------	-----------	-----------

### Spiraea betulifolia 'Island' liefern

Sträucher Spiraea betulifolia 'Island' liefern  
Strauch 2xv  
Höhe 40-60 cm  
mit Topfballen  
und fachgerecht bis zur Pflanzung lagern bzw. einschlagen.

02.04.02.0150	52,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------	-----------	-----------

### Sträucher pflanzen

Leichter Strauch, Höhe bis 125 cm,  
pflanzen DIN 18916 in vorzubereitende  
Pflanzfläche bzw. Pflanzgrube,  
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig),  
Pflanzgruben sind nach der Pflanzung wieder zu verfüllen,  
Bodenarbeiten sind einzukalkulieren  
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.

02.04.02.0160	7,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

### Molinia arundinacea 'Windsäule' - Hohes Pfeifengras liefern und pflanzen

Molinia arundinacea 'Windsäule' – Hohes Pfeifengras

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

im Tb liefern und bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen und wässern.

In vorbereitete Pflanzfläche einpflanzen.

02.04.02.0170	300,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	------------	-----------	-----------

### **Stauden Entwässerungsmulde liefern und einpflanzen**

Gräser und Wildstauden für den Bereich der Entwässerungsmulden liefern und in Gruppen von 20-40 Stauden gemischt pflanzen.

Die genauen Standorte und Mengen werden in Abstimmung mit dem AG nach Modellierung der Mulden festgelegt.

40 x Achillea filipendulina 'Coronation Gold'

40 x Liatris spicata 'Floristan Violett'

50 x Origanum laevigatum 'Herrenhausen'

50 x Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'

40 x Salvia nemorosa 'Rügen'

40 x Salvia nemorosa Salvia Sensation 'White'

40 x Teucrium chamaedrys

<b>Summe 02.04.02 Pflanzflächen</b>		.....	<b>EUR</b>
-------------------------------------	--	-------	------------

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

---

### 02.04.03 Fertigstellungspflege

02.04.03.0010	246,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	------------------------	-----------	-----------

#### **Fertigstellungspflege Pflanzflächen**

Fertigstellungspflege für Strauch- und Pflanzflächen bis zum abnahmefähigen Zustand gemäß DIN 18916 komplett, inkl. der Leistungen Lockern und Säubern von Pflanzflächen, Düngen, Wässern und Pflanzenschutz.

Anfallende Stoffe und unbrauchbare Materialien sind einer werstoffgerechten Verwertung zuzuführen, einschließlich aller anfallender Kosten.

Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, jedoch mind. 6 Arbeitsgänge.

Abrechnung nach Flächengröße x Anzahl der Arbeitsgänge zum

Nachweis

(41 m<sup>2</sup> x 6 AG = 246 m<sup>2</sup>)

Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

02.04.03.0020	18,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------	-----------	-----------

#### **Fertigstellungspflege für Hochstämme, incl. wertstoffger.Verwertung**

Fertigstellungspflege für Hochstämme (Neupflanzungen) bis zum abnahmefähigen Zustand gemäß DIN 18916 komplett, inkl. der Leistungen Lockern und Säubern von Baumscheiben, zzgl. Ausstechen von Wurzelunkräutern, Düngen, Wässern und Pflanzenschutz.

Anfallende Stoffe und unbrauchbare Materialien sind einer werstoffgerechten Verwertung zuzuführen, einschließlich aller anfallender Kosten.

Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mindestens jedoch 6 Stück Pflege

Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl der Arbeitsgänge zum

Nachweis

(6 Stück x 3 AG = 18 Stück)

Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

<b>Summe 02.04.03 Fertigstellungspflege</b>		.....	<b>EUR</b>
---	--	-------	------------

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

---

### 02.04.04 Entwicklungspflege 1. Jahr

02.04.04.0010	246,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	------------------------	-----------	-----------

#### **Entwicklungspflege Pflanzflächen**

Entwicklungspflege für Strauch - und Pflanzflächen entsprechend DIN 18916 inkl. der Leistungen Lockern und Säubern von Pflanzflächen, Rückschnitt abgestorbener Pflanzenteile im Herbst, Abfall, Pflanzenschnitt, Düngen. Ausstechen von Wurzelunkräutern mittels Grabegabel. Anfallende Stoffe und unbrauchbare Materialien sind einer wertstoffgerechten Verwertung zuzuführen, einschließlich aller anfallender Kosten.

Alle erbrachten Leistungen sind vom AG bestätigen zu lassen. Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mindestens jedoch 6 Stück Pflege / Jahr  
Bereich: Gehölzflächen

Abrechnung nach Fläche x Anzahl der Arbeitsgänge zum Nachweis

(41 m<sup>2</sup> x 6 AG = 246 m<sup>2</sup>)

Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

02.04.04.0020	246,000 m <sup>2</sup>	..... EUR	..... EUR
---------------	------------------------	-----------	-----------

#### **Wässern von Pflanzflächen Entwicklungspflegejahr**

Wässern der Pflanzfläche bei Bedarf (je nach Witterung) in Absprache mit dem AG und zum Nachweis, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m<sup>2</sup> 40l, Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mind. 6 Stück / Jahr

Alle erbrachten Leistungen sind vom AG bestätigen zu lassen. Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mindestens jedoch 6 Stück Pflege / Jahr  
Bereich: Gehölzflächen

Abrechnung nach Fläche x Anzahl der Arbeitsgänge zum Nachweis

(41 m<sup>2</sup> x 6 AG = 246 m<sup>2</sup>)

Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

02.04.04.0030	18,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------	-----------	-----------

#### **Entwicklungspflege Hochstämme**

Entwicklungspflege für Hochstämme / Neupflanzung: Unkraut, Steine > 5cm und sonstiger Unrat entfernen. Wurzelunkräuter ausstechen, eingetrockene Triebe abschneiden. Anfallende Stoffe und unbrauchbare Materialien sind abzutransportieren und einer wertstoffgerechten Verwertung zuzuführen.

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

---

Alle erbrachten Leistungen sind vom AG bestätigen zu lassen.

Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mindestens jedoch 6 Stück Pflege  
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl der Arbeitsgänge zum Nachweis  
(3 Stück x 6 AG = 18 Stück)  
Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

02.04.04.0040	18,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------	-----------	-----------

### **Wässern von Hochstämmen Entwicklungspflegejahr**

Wasser an Hochstamm gießen,  
mit je 100 l je Hochstamm, Wasser liefert AN.  
Lieferung wird nicht gesondert vergütet.  
6 Wassergaben im 1. Entwicklungspflegejahr  
Anzahl Hochstämmen= 3 St.  
Einheitspreis gilt pro Arbeitsgang für 3 Hochstämmen.

Die Arbeitsgänge sind dem AG vorher schriftlich anzuzeigen.

<b>Summe 02.04.04 Entwicklungspflege 1. Jahr</b>		..... EUR	
--	--	-----------	--

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KWV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
02.04.01 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	.....	EUR
02.04.02 Pflanzflächen	.....	EUR
02.04.03 Fertigstellungspflege	.....	EUR
02.04.04 Entwicklungspflege 1. Jahr	.....	EUR
	<hr/> <hr/>	
<b>02.04 Vegetationsflächen</b>		<b>..... EUR</b>

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

---

### 02.05 Wasserflächen

02.05.00.0010	6,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

#### **Störbaum/Raubaum in Mulde**

Störbaum/Raubaum im Wasserlauf als Stubben mit Stamm,  
Weichholz, mittlerer Stammdurchmesser über 40 bis 60 cm,  
Stammlänge über 1 bis 2 m liefern, in Mulde einbauen.

02.05.00.0020	35,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	-----------	-----------	-----------

#### **Störstein in Mulde als Findling**

Störstein im Wasserlauf als Findling, Gesteinsart Granit,  
Maße 40/80 cm liefern und in trockenes Gewässerbett,  
auf vorh. Steinschüttung montieren.

<b>Summe 02.05 Wasserflächen</b>		..... EUR	
----------------------------------	--	-----------	--



# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

---

### 02.06 Sonstige Leistungen

02.06.00.0010	10,000 h	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

**Stundenlohnarbeit Facharbeiter**

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in nach vorherigem Anzeigen auf Anweisung des AG.

02.06.00.0020	10,000 h	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

**Maschinenstunde Bagger bis 16to m. B.**

Maschinenstunde Bagger bis 16to mit Bedienung Schaufelbreite bis 0,6 m, auf Anweisung des AG

02.06.00.0030	1,000 St	..... EUR	..... EUR
---------------	----------	-----------	-----------

**Sicherheitstechnische Abnahme**

Sicherheitstechnische Abnahme der vor Ort montierten Spielanlagen nach EN 1176 durch TÜV oder eine andere akkreditierte Prüforganisation.

Anbieter:

'.....'

<b>Summe 02.06 Sonstige Leistungen</b>		.....	<b>EUR</b>
--	--	-------	------------

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
02.01 Baustelleneinrichtung	.....	EUR
02.02 Oberbau, Deckschichten	.....	EUR
02.03 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	.....	EUR
02.04 Vegetationsflächen	.....	EUR
02.05 Wasserflächen	.....	EUR
02.06 Sonstige Leistungen	.....	EUR
<hr/>		
<b>02 Landschaftsbau allgemein</b>	.....	<b>EUR</b>

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
01 Blühflächen		..... EUR
02 Landschaftsbau allgemein		..... EUR
		=====
<b>Hauptauftrag</b>		<b>..... EUR</b>

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

Hauptauftrag		..... EUR
--------------	--	-----------

---

---

<b>Landschaftsbauarbeiten</b>		<b>..... EUR</b>
-------------------------------	--	------------------

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## 003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 19.11.2024

---

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

<b>Nettobetrag</b>		..... EUR
--------------------	--	-----------

<b>zzgl. 19 % MwSt.</b>		..... EUR
-------------------------	--	-----------

---

---

<b>Bruttobetrag</b>		..... EUR
---------------------	--	-----------