



---

**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1  
**LV:** Los\_311 Möbel und Ausstattungen

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Leistung:** Los 311 - Möbel und Ausstattungen

**Bauvorhaben:** Umbau und innere Sanierung  
KITA "Benjamin Blümchen"  
Stötteritzer Straße 01  
04317 Leipzig

**Bauherr:** Stadt Leipzig - Amt für Schule  
vertreten durch:  
AGM - Amt für Gebäudemanagement  
Prager Straße 118-136  
04092 Leipzig



## Angebot

Projekt: 4-Kita\_Stö\_1 Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1  
LV: Los\_311 Möbel und Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 00 Vorbemerkungen

#### 1. Objektbeschreibung

Das Objekt befindet sich im Stadtbezirk Leipzig Südost, Stadtteil Reudnitz-Thonberg.

Stötteritzer Straße 1,  
04317 Leipzig,  
Gemarkung: Reudnitz, Flurstück Nr.: 1053,1055, 937/1,  
Grundstücksgröße: 3.972 m<sup>2</sup>.

Das Gebäude wurde 1987 / 88 als Typenprojekt KVSE 54/108 WBS 70 der Reihe 87 für die Nutzung als Kindertageseinrichtung errichtet.

Dieser Gebäudetyp besteht aus 3 Gebäudesegmenten, die in ihrer Flucht gegeneinander versetzt sind und über zwei Haupteingänge und innenliegende zwei Haupt-Treppenräume erschlossen werden. Gebäudesegment Achse 1-3, Achsmaß 12 m x 12 m, 2-geschossig (SG, EG), Gebäudesegment Achse 3-6, Achsmaß 18 m x 12 m, 4-geschossig (SG, EG, 1.OG, 2.OG), Gebäudesegment Achse 6-9, Achsmaß 18 m x 12 m, 3-geschossig (SG, EG, 1.OG).

Im Jahr 2010/ 11 wurden Dach und Fassade des Objekts saniert. Alle Fenster und Außentüren sind im Zuge dieser Baumaßnahme ausgetauscht worden. Im Jahr 2020 ist außerdem die Ausgabeküche der KITA im Sockelgeschoss erneuert worden.

#### 2. Umbaumaßnahmen:

Gegenstand der Baumaßnahme sind die Sanierung und der Umbau der bestehenden KITA auf Grundlage der Standards für Kindertagesstätten der Stadt Leipzig. Dadurch soll das Objekt den Anforderungen einer modernen KITA anpassen und dessen Nutzbarkeit auf Dauer gesichert werden. Vorhandene Mängel am Gebäude sollen im Rahmen der Baumaßnahme beseitigt werden.

Die Baumaßnahmen erfolgen innerhalb und außerhalb des Gebäudes, die in Folge der vorgesehenen Standardanpassungen erforderlich sind.

Auf der Nordseite erfolgt zur barrierefreien Erschließung der Anbau eines Personenaufzuges. Dafür wird die an dieser Stelle gelegene Außentreppe inkl. Vordach abgebrochen und neben dem Aufzug neu errichtet. Der Eingang der KITA wird umverlegt.

#### 3. Randbedingungen Baustelle:

Das Gebäude ist während der Durchführung der Baumaßnahme unbewohnt / ungenutzt.

Die Außentüren und Fenster sowie der Bauzaun sind arbeitsfähig zum Feierabend zu verschließen. Es wird ausdrücklich



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

auf die Sicherungspflicht des AN hingewiesen.

Die personelle Erschließung der Umbaubereiche erfolgt über zwei im Gebäude vorhandene Treppenträume.

Der Transport aller einzubauenden Materialien hat ausschließlich von Hand über die Treppenträume zu erfolgen.

Im Gebäude können dem AN keine Aufenthalts- oder Lager-räume zur Verfügung gestellt werden.

Versorgungsanschlüsse für Bauwasser und Baustrom werden im Gebäude durch die entsprechenden Fachgewerke installiert. Es erfolgt keine Umlegung der Verbrauchskosten.

Im Bereich der Baustelleneinrichtung wird durch das Los 01 Baustelleneinrichtung ein Sanitärcontainer aufgestellt. Eine Benutzung der im Gebäude vorhandenen Sanitäranlagen ist untersagt.

Die Zufahrt zum Gebäude erfolgt direkt über die Stötteritzer Straße.

**1. Umwelt:**

Bei der Erbringung der hier beschriebenen Leistungen werden u.a. Kunst-, Dämm- und Dichtstoffe verwendet. Diese sind umweltrelevant. Für die Erbringung der hier beschriebenen Leistungen dürfen für vorgenannte Baustoffe nur solche mit dem RAL-Umweltzeichen "Blauer Engel" oder gleichwertigen Umweltzeichen von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle verwendet werden. Alternativ können auch Baustoffe verwendet werden, welche gleichwertige Kriterien erfüllen und für die gleichwertige Nachweise wie beispielsweise technische Unterlagen, Prüfberichte, technische Dossiers etc. existieren.

Die entsprechenden vorgenannten Umweltzertifikate oder gleichwertigen Nachweise sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber oder dessen Vertretern während der Baudurchführung in Kopie vorzulegen.

**2. Holz**

Bei der Erbringung der in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen werden u.a. Holzprodukte verwendet, welche umweltrelevant sind. Es dürfen für die Erbringung der hier beschriebenen Leistungen nur Holzprodukte verwendet werden, welche FSC und/ oder PEFC zertifiziert sind oder mit gleichwertigen Umweltzeichen von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle zertifiziert worden sind oder welche gleichwertige Kriterien erfüllen und für die gleichwertige Nachweise wie beispielsweise technische Unterlagen, Prüfberichte, technische Dossiers etc. existieren.

Die entsprechenden vorgenannten Zertifikate oder gleichwertigen Nachweise sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber oder dessen Vertretern während der Baudurchführung in Kopie vorzulegen.

Während der Durchführung der ausgeschriebenen Bauleistungen sind die von den Bau-Berufsgenossenschaften vorgeschriebenen Sicherungsmaßnahmen zu beachten und einzuhalten.

Des weiteren ist die Absicherung des Gesundheits- und des Arbeitsschutzes gemäß der Baustellenverordnung vom 10.06.1998 zu gewährleisten.



## Angebot

Projekt: 4-Kita\_Stö\_1 Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1  
LV: Los\_311 Möbel und Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Die Anweisungen des SIGEKO sowie der Bauleitung sind zu befolgen.

Sämtliche Maßnahmen beziehen sich auf den AN, die von ihm eingesetzten NAN und den gesamten Leistungsumfang der Baumaßnahme.

Alle anfallenden Kosten für das Einrichten und Beräumen sowie für das Vorhalten der Sicherungsmaßnahmen über den gesamten Leistungszeitraum sind, soweit sie nicht in gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, in den Einheitspreis der einzelnen Positionen einzukalkulieren.

Die personelle Erschließung der Baustellenbereiche erfolgt über die im Gebäude vorhandenen Treppenträume. Eine Benutzung des neuen Personenaufzuges für Materialtransporte ist möglich. Möbel sind entsprechend zu teilen / zu gliedern sowie Verpackungs- und Restmaterial zu zerkleinern. Die Aufzugskabine ist durch den Auftragnehmer auszukleiden, vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen sowie nach erfolgter Nutzung zu reinigen.

Dem Auftragnehmer steht es frei, eigene Aufzugstechnik (Schrägaufzüge o.ä.) zu stellen. Eine Vergütung erfolgt nicht. Fenster, durch die Materialtransporte erfolgen, sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen.

Die Treppenträume sind von Bau- und Restmaterial freizuhalten.

Verpackungs- und Restmaterialien sind ausschließlich über die Treppenträume und den Aufzug zu transportieren. Das Herabwerfen aus den Fenstern ist nicht gestattet.

In dem Gebäude können dem AN keine Aufenthalts- oder Lagerräume zur Verfügung gestellt werden.

Es stehen im Außenbereich des Gebäudes nur begrenzte Flächen zur Verfügung. Die Nutzung dieser Flächen mit der Bauleitung abzustimmen. Darüber hinaus erforderliche Flächen sind vom AN eigenverantwortlich und auf eigene Kosten zu beschaffen.

Versorgungsanschlüsse für Bauwasser und Baustrom sowie sanitäre Einrichtungen stehen an den Objekten zur Verfügung. Es erfolgt keine Umlegung der Verbrauchskosten.



## Angebot

Projekt: 4-Kita\_Stö\_1 Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1  
LV: Los\_311 Möbel und Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Es steht dem Bieter frei, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Elemente auf sein eigenes Programm angepasst anzubieten (Hauptmaße und technische Anforderungen müssen eingehalten werden).

Dem Angebot sind Beschreibungen, Prospekte, Farbmuster und Bildmaterial der angebotenen Produktlinie inklusive vorhandene Prüfprotokolle und GS-Zeichen für die Einbauküchen beizufügen.

Vor Vergabe der Leistung wird in jedem Fall ein technisches Bietergespräch stattfinden. Zu diesem erfolgt eine Bemusterung der durch den Bieter zur Ausführung vorgesehenen Materialien und Farben. Die Kosten für den Fall einer Bemusterung können, unabhängig von der Vergabe der Leistungen, nicht geltend gemacht werden.

### 2. Kalkulationsgrundlagen

Die Montagearbeiten erfolgen raumweise bzw. getrennt nach den einzelnen Funktionseinheiten. Eine daraus resultierende kleinteilige Abarbeitung des ausgeschriebenen Leistungsumfanges ist durch den Bieter zu berücksichtigen. Der entstehende Mehraufwand ist in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren.

Die angebotenen Einzelpreise verstehen sich als Festpreise und gelten einschl. Verpackung und Verladung beim Auftraggeber, Anlieferung und Transport zum Einbauort innerhalb des Gebäudes, fertige Montage am Einbauort sowie Entsorgung des Verpackungs- und Transportmaterials.

In der Angebotskalkulation sind sämtliche Kleinteile, Befestigungs-, Dichtungs-, Montage- und Transportmaterialien die zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung notwendig sind, zu berücksichtigen. Gleiches gilt für Abdeckkappen für Befestigungen und Anschlagdämpfer für Türen und Schubkästen.

Alle Anschlüsse der Einbaumöbel an angrenzende Bauteile sind mit Silikondichtstoff in der Farbe des Untergrundes bzw. transparent abzudichten. Wandhängende Möbel sind mit Acryl abzufügen. Diese Leistungen verstehen sich als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

Der Auftragnehmer hat nach Beauftragung auf Grundlage der ihm durch den Auftraggeber übergebenen Ausführungsplanung die Montagepläne und Werkstattzeichnungen seiner Leistung mit CAD zu erstellen. Diese Aufwendungen werden nach den im Leistungsverzeichnis dafür enthaltenen Einzelpositionen gesondert vergütet.



## Angebot

Projekt: 4-Kita\_Stö\_1 Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1  
LV: Los\_311 Möbel und Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Der Auftragnehmer ist verpflichtet vor Beginn der Fertigung eigenverantwortlich ein Aufmaß durchzuführen bzw. zu erstellen.

Erforderliche Elektro- und Sanitäranschlüsse sind eigenverantwortlich zu kontrollieren.

Anfahrten für die Durchführung des bauörtlichen Aufmaßes werden nicht gesondert vergütet.

Alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen Maßangaben oder Maßvorgaben sowie alle sonstigen technischen Vorgaben sind ausnahmslos Zirkawerte oder Orientierungsgrößen zur Angebotserstellung. Diese sind entsprechend den bauörtlich festgestellten Einbaubedingungen und bei der Erstellung sämtlicher Werkplanunterlagen sowie in Abhängigkeit von den angebotenen Fabrikaten anzupassen bzw. zu konkretisieren.

Leistung beinhaltet die nutzungsfertige Montage am Einbauort einschl. Einsetzen und Montagehilfsleistungen für alle zu liefernden Elektrogeräte.

Die angegebenen Preise beinhalten alle Kosten für Nebenleistungen wie Auslösung, Fahrt-, Zehr- und Wegegelder, Lohnzulagen sowie Überstunden.

Nachforderungen des Bieters wegen gestiegener Kosten sind ausgeschlossen.

Mit Abgabe des Angebotes benennt der Bieter evtl. Nachunternehmer. Der Auftraggeber behält sich vor, diese anzuerkennen oder abzulehnen. In jedem Fall haftet der Auftragnehmer für die gesamte Leistung, d. h. auch für die Leistung des Subunternehmers.

Die Fachkräfte (Bauleiter, Polier, Vorarbeiter) müssen der deutschen Sprache mächtig sein. Ist keine Verständigung möglich, so ist die Bauleitung des AG berechtigt, einen Dolmetscher hinzu zu ziehen, die Kosten werden an den AN weitergeleitet.

Alle Arbeiten haben in Abstimmung mit den haustechnischen Gewerken zu erfolgen.

Die angegebenen Preise beinhalten alle Kosten für die Erstreinigung der Stellflächen vor Stellung der Einbaumöbel (lose aufliegenden Schmutz durch Kehren entfernen und feucht wischen) sowie Kosten für die Erstreinigung der Einbaumöbel vor Abnahme der Leistung (äußere Sichtflächen und Innenbereiche, Entfernen Aufkleber, Etiketten etc.).



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

**01 Möbel und Ausstattungen**  
**01.01 Kinderküche**

01.01.0010 **Erstellung Werkplanung Kinderküche**

Erstellung der Werk- und Montageplanunterlagen in Form von Werkstattzeichnungen in geeigneten Maßstäben für die gesamte Kinderküche nach den Plan- und Dekorvorgaben des Architekten und gemäß den funktionellen Anforderungen sowie entsprechend den Vorgaben der Leistungsbeschreibungen in den Folgepositionen und nach Aufnahme der bauörtlich der gegebenen Einbau- und Montagebedingungen sowie nach Aufmaß vor Ort als Grundlagen für die Vorfertigung und den Einbau der Einbauküche als L-Küche und mit Kindertisch.

Die zu erstellenden Pläne beinhalten die vollständige Darstellung der Küchenmöbel und Einbaugeräte sowie des Kindertisches mit Vermaßung zum Baukörper sowie der benötigten Installationsanschlüsse auf der Grundlage der übergebenen Ausführungsplanung.

Lieferung der vorgenannten Unterlagen in 3-facher Ausfertigung in Papier sowie in 2-facher Ausfertigung digital auf CD-Rom oder USB-Stick.

Vorlage der Unterlagen der Werkstattplanung zur Bestätigung beim Architekten/Planungsbüro sowie Einarbeitung erforderlicher Änderungen.

Vorabgelieferte Exemplare werden nicht gesondert vergütet.

Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlage 7!

1,000 psch .....

01.01.0020 **Einbauküche als L-Küche, Seitenbreiten 380/416 cm**

Einbauküche als im Grundriss abgewinkelte Küchenzeile (L-Küche) nach Plan- und Farb- bzw. Dekorvorgaben des Architekten sowie nach zu erstellender Werk- und Montageplanung vorfertigen, zum Einbauort liefern und komplett nutzungsfertig montieren.

Abmessungen:

Seite 1 in cm: 380,

Seite 2 in cm: 416,

Tiefe in cm: 40 (oben) bis 65 (unten),

Höhe OK Arbeitsplatte in cm: 91 (Seite 1),

Höhe OK Arbeitsplatte in cm: 61 (Seite 2).

Anordnung:

Seite 1 beidseitig zwischen Wänden eingebaut,

Seite 2 einseitig seitlich im Raum freistehend.

Einbauküche bestehend aus folgenden Modulen:

Seite 1:

1x Unterschrank mit Drehflügeltür, Breite 50 cm,

Tiefe 60 cm, mit 2 Stk. Einlegeböden;

1x Kochstellenunterschrank, Breite 60 cm, Tiefe

60 cm, mit in der Arbeitsplatte eingelassenem



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR .....	
	<p>Glas-Keramik-Kochfeld (Kochfeld in gesonderter Position ausgeschrieben), mit 2 Stk. Schubkästen;            1x Unterschrank mit Auszugstür, Breite 30 cm, Tiefe 60 cm, Auszugstür mit 2 Stk. integrierten Metallkörben aus Edelstahl;            1x Ausgußunterschrank, Breite 50 cm, Tiefe 60 cm, mit 2 Stk. Schubkästen, Schubkästen mit verkürzten Auszügen, mit in der Arbeitsplatte eingelassenem Ausgußbecken aus Edelstahl, mit Hahnloch und Überlauf (Ausgußbecken 35/30 cm, Außenmaß bzw. Außenfläche 45/45 cm), komplett mit Edelstahl-Stöpsel, Montageset für Ausgußbefestigung sowie mit Kunststoff-Siphon DN 50, mit Einhand-Ausgußarmatur (Armatur im Gewerk Sanitär gesondert ausgeschrieben);            1x Einbau- bzw. Möbelnische für vollintegrierten Geschirrspüler, Breite 60 cm, Tiefe 55 cm, (Geschirrspülmaschine in gesonderter Position ausgeschrieben), Nischenmaße für Installation mind. 600x550x815-865 mm (BxTxH);            1x Spülenunterschrank mit Drehflügeltür, Breite 120 cm, Tiefe 60 cm, mit in der Arbeitsplatte eingelassener Spüle aus Edelstahl, Spülbecken mit Abtropffläche (Abtropffläche übergreifend in Arbeitplatte über Geschirrspüler), mit Hahnloch und Überlauf (Spülbecken 35/40 cm, Spüle einschl. Abtropffläche 80/55 cm), komplett mit Edelstahl-Stöpsel, Montageset für Spülenbefestigung sowie mit Kunststoff-Siphon DN 50, mit Einhand-Spültischarmatur (Armatur im Gewerk Sanitär gesondert ausgeschrieben), Drehflügeltür mit Nierenauszug für bzw. mit 2 Stk. integrierten Metallkörben aus Edelstahl;            2x Oberschrank, Breite 80 cm, Tiefe 40 cm, Höhe 60 cm, mit je 1 Stk. Klappflügeltür und je 1 Stk. Einlegeboden;            1x Arbeitsplatte, Breite 380 cm, Tiefe 65 cm, mit Ausschnitten für Kochfeld (Größe 56/50 cm) und für Ausguß (Größe 45/45 cm) sowie für Spüle mit Abtropffläche (Größe 80/55 cm);            1x Rückwandplatte, Breite 380 cm, Höhe 35 cm, mit 5 Stk. Auskreisungen für Elektroinstallationen nach Lage- und Größenvorgabe durch Gewerk Elt.;            1x Möbel- bzw. Frontplatte, Breite 60 cm, Höhe 80 cm, für Türbekleidung vom vollintegrierten Geschirrspüler;            1x Seitenblende, Breite 5 cm, Höhe 91 cm;            1x Sockelblende, Breite 320 cm, Höhe 10 cm.            Seite 2:            1x Unterschrank mit 2 Stk. Drehflügeltüren, Breite 120 cm, Tiefe 60 cm, mit teilender Mittelwand und 2 Stk. Einlegeböden;            1x Spülenunterschrank mit 2 Stk. Drehflügeltüren, Breite 100 cm, Tiefe 60 cm, mit teilender Anschlagleiste als Mittelpfosten vorn, mit in der Arbeitsplatte eingelassener Kinderspüle aus Edelstahl, Spülbecken mit beidseitiger Abtropffläche,</p>			



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag EUR .....

- mit Hahnloch und mit Überlauf (Spülbecken 30/30 cm, Spüle einschl. Abtropffläche 60/45 cm), komplett mit Edelstahl-Stöpsel, Montageset für Spülenbefestigung sowie mit Kunststoff-Siphon DN 50, mit Einhand-Spültischarmatur (Armatur im Gewerk Sanitär gesondert ausgeschrieben), mit integriertem Abfallbehälter aus Edelstahl als Doppelbehälter mit insgesamt 30 l Fassungsvermögen und mit Innenauszug;
- 1x Hochschrank 3-teilig mit 2 Stk. Drehflügeltüren (1x unten und 1x oben), Breite 60 cm, Tiefe 60 cm, Höhe 180 cm, mit mittiger Einbau- bzw. Möbelnische für Einbaubackofen, Breite 60 cm, Tiefe 55 cm, Höhe 60 cm, (Einbaubackofen in gesonderter Position ausgeschrieben), Einbaunische mit Unter- und Oberboden, Nischenmaße für Installation mind. 560-568x550x575-595 mm (BxTxH), mit 1 Stk. Einlegeboden und 1 Stk. Oberboden für oberen Schrankteil sowie 1 Stk. Unterboden für unteren Schrankteil;
  - 1x Kühlschrankvorbereitung als Möbelnische mit Oberschrank, Breite 60 cm, Tiefe 60 cm, Höhe 180 cm (inkl. Oberschrank über Kühlschrank), mit 2 Stk. Seitenwänden und 1 Stk. Rückwand sowie 2 Stk. zusätzliche Seitenteile mit Sichtfläche und Sichtkante als jeweils einseitige Aufdoppelung der Seitenwände für Ein- und Überbau des Einbaukühlschranks (Abmessungen b/h/t 56/121/55 - Einbaukühlschrank in gesonderter Position ausgeschrieben), mit 1 Stk. Unterboden und 1 Stk. Zwischen- bzw. Einlegeboden unmittelbar über OK des Einbaukühlschranks und 1 Stk. Oberboden für oberen Abschluß Oberschrank und 1 Stk. Einlegeboden für Oberschrank, alle Böden mit Ausschnitt für Hinterlüftung von mind. 500x40 mm, Nischenmaße für Installation mind. 560-570x560x1216-1236 mm (BxTxH);
  - 1x Regalbrett freiliegend unmittelbar über Festverglasung als Innenfenster, Breite 120 cm, Tiefe 40 cm;
  - 1x Regalbrett zwischen Innenwand und Hochschrank, Breite 185 cm, Tiefe 40 cm;
  - 1x Arbeitsplatte, Breite 220 cm, Tiefe 65 cm, mit Ausschnitt für Kinderspüle mit Abtropffläche (Größe 60/45 cm);
  - 1x Rückwandplatte, Breite 185 cm, Höhe 66,5 cm, mit Aussparung für Innenfenster (Größe 110/60 cm) und mit Ausnehmung infolge Höhenversprungs durch unterschiedliche Arbeitsplattenhöhen (Größe 65/30 cm) sowie mit 3 Stk. Auskreisungen für Elektroinstallationen nach Lage- und Größenvorgabe durch Gewerk Elt.;
  - 1x Möbel- bzw. Frontplatte, Breite 60 cm, Höhe 120 cm, für Bekleidung Kühlschranktür;
  - 1x Seitenblende, Breite 5 cm, Höhe 61 cm;
  - 2x Seitenblende, Breite 5 cm, Höhe 180 cm;
  - 1x Abschlußboden oben über Hochschrank und Leerfach der Kühlschrankvorbereitung, Breite 130 cm,



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR .....

Tiefe 65 cm, mit Ausschnitt für Hinterlüftung von 540x51 mm und mit Lüftungsgitter aus Aluminium 570x57mm im Farbton aus dem Herstellersortiment nach Wahl des Architekten, Ausführung im Bereich des Einbaukülschranks;

1x Sockelblende, Breite 220 cm, Höhe 10 cm;  
 1x Sockelblende, Breite 120 cm, Höhe 10 cm, mit Ausschnitt für Hinterlüftung von 540x51 mm und mit Lüftungsgitter aus Aluminium 570x57mm im Farbton aus dem Herstellersortiment nach Wahl des Architekten, Ausführung im Bereich des Einbaukülschranks.

Technische Anforderungen:  
 -Arbeitsplatten (HPL):  
 mit Postformingkante und Schichtstoff HPL, Dicke 38 mm, Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1 nach EN 312, Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL nach EN 438, Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322, PU-Dampfsperre.  
 Dekor/Farbe: Auswahl durch den Architekten nach Mustervorlagen aus der Kollektion des Herstellers. Ausschnitte für Spülen, Ausguß und Kochfeld sind an den Schnittkanten wasserfest zu versiegeln, Spülbecken, Ausguß und Kochfeld sind mit Dichtbändern abzudichten.  
 -Wandanschlussprofile, einschl. passender Eck- und Abschlusskappen, Dekor: Aluminium.  
 -Korpusmöbel:  
 Direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm, Dekor: weiß, mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante im o.g. Dekor, bei den Wand- und Unterschränken an Vorder- und Hinterkante sowie bei allen Böden an der Vorderkante.  
 Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und fest verleimt.  
 Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdichteter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen Dekor: weiß, in die Korpusseitenwände mind. 5 mm tief eingenuet und an den festen Böden verschraubt mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.  
 Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durchgehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seitenwänden.  
 Korpusmöbel mit je 4 Stk. PVC-Sockelstellfüßen, Höhe 100 mm, verstellbar +20/-10 mm, Sockeleinsprung 35 mm von VK Korpus zu VK Stellfüße.  
 -Fronten und Sichtseiten (inkl. Einbaugeräte):  
 Direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm, Dekore/Farben: Auswahl durch den Architekten nach Mustervorlagen aus der Kollektion des Herstellers.  
 -Türen und Schubkastenblenden mit umlaufend 3 mm ABS- Sicherheitskante im ausgewählten Dekor.



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR .....

-Rückwände ohne Stoß jeweils über die gesamte Einbaubreite durchgehend, im gewählten Dekor der Arbeitsplatten.  
 -Regalbretter ohne Stoß jeweils über die gesamte Einbaubreite durchgehend, im gewählten Dekor der der Arbeitsplatten.  
 -Seitenblenden ohne Stoß jeweils über die gesamte Einbauhöhe durchgehend, im gewählten Dekor der Arbeitsplatten.  
 -Sockelblenden, Höhe 100 mm, ohne Stoß jeweils über die gesamte Einbaubreite durchgehend, im gewählten Dekor der Arbeitsplatten, Fußbodenanschluß mit transparentem Sockeldichtprofil.  
 -Beschläge:  
 Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend, Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar, selbstzuhaltend mit Schließautomatik, Öffnungswinkel 110 Grad, 2 Bänder/Tür.  
 -Hochklappbeschläge zum Schrauben mit Anschraub- laschen, innenliegend, Stahl, vernickelt, Öffnungswinkel 90° am Beschlag einstellbar, mit Kunststoffkappen, Farbe weiß, für Korpushöhe 600 mm, 2 Komplettbeschläge/Klapptür.  
 -Stahlzargen-Schubkasten mit Vollauszug als Frontauszug, doppelwandig, Tragkraft 35 kg, mit Selbsteinzug und Dämpfung, Zargenhöhe 150 mm, Melaminboden/-rückwand.  
 -Unterschrank-Frontauszug als Türausziehbeschlag mit Vollauszug, gedämpft, mit 2 Stk. integrierten Ebenen bzw. Tablaren als Metallkörbe aus Edelstahl, Tragkraft 20 kg pro Tablar.  
 -Schwenk- bzw. Nierenauszug als Türauszug für Eck- schrank, mit 2 Stk. Ebenen bzw. Tablaren als Metall- körbe aus Edelstahl, Tragkraft 25 kg pro Tablar, mit Einzugsdämpfung.  
 -Griffe: Kantengriff, Aluminium edelstahlfarben, seitlich abgeschrägt, Abmessungen 200x45 mm, Bohr- lochabstand 130 mm, 1 Griff/Türblatt/Schubkasten.  
 -Bodenträger Stahl, vernickelt, einseitig abgeflacht.  
 -Schrankaufhänger zum Anschrauben, Tragkraft pro Paar 130 kg, dreidimensional verstellbar, Stahl verzinkt.  
 Montage der Einbauküche als L-Küche (90° über Eck) mit gedübelten und verdeckt verschraubten sowie fest verleimten Verbindungen unter Verwendung geeigneter Verbindungsmittel und Beschläge für den Möbelbau. Ausführung inkl. Herstellung aller Bohrungen, Aus- nehmungen, Ausklinkungen, Fräsungen, Nutungen, Falze, Abdeckungen etc..  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel sowie aller Befestigungs- und Verbindungsmittel. Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich am Objekt zu überprüfen bzw. abzunehmen. Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR .....

Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlage 7!  
 Ort:  
 GT 2 - 1.OG / Kinderküche

1,000 St ..... .....

01.01.0030 **Kindertisch mit Ein- bzw. Unterbauten, L/B/H 300/100/61 cm**

Kindertisch als im Grundriss rechtwinkliges Kücheneinbauteil mit Mehrfachfunktionunterbauten nach Plan- und Farb- bzw. Dekorvorgaben des Architekten sowie nach zu erstellender Werk- und Montageplanung vorfertigen, zum Einbauort liefern und komplett nutzungsfertig montieren.

Abmessungen:

Gesamttischplattenlänge in cm: 300,  
 Gesamttischplattenbreite in cm: 100,  
 Tischplattenhöhe in cm: 61.

Anordnung:

Kindertisch freistehend im Raum eingebaut.  
 Kindertisch mit vertikaler Teilung aus Längswand (möglichst durchlaufend) und aus Querwänden für die verschiedenen Funktionseinbauten mit jeweils geschlossenem Boden bestehend aus folgenden Unterbau- bzw. Korpusmodulen:

Ansichtsseite 1 (von links nach rechts):

- 1x Regal mit 2 Stk. Fächern, Breite 35 cm, Tiefe 45,5 cm, mittig geteilt durch Einlegeboden;
- 1x Schrank 2-teilig, oben mit Drehflügeltür, unten mit offenen Fach, Breite 35 cm, Tiefe 45,5 cm, mittig geteilt durch Zwischenboden;
- 1x Schrank mit Drehflügeltür, Breite 50 cm, Tiefe 45,5 cm, mittig geteilt durch Einlegeboden;
- 1x Schrank 2-teilig, unten mit Schubkasten, oben mit offenen Fach, Breite 35 cm, Tiefe 45,5 cm, mittig geteilt durch Zwischenboden;
- 1x Regal mit 2 Stk. Fächern, Breite 35 cm, Tiefe 45,5 cm, mittig geteilt durch Einlegeboden;
- 1x Schrank, Breite 60 cm, Tiefe 45,5 cm, mit 3 Stk. Schubkästen und mit 1 Stk. Besteckein-satz aus Kunststoff, tiefgezogen, Farbe weiß;
- 1x Unterbau offen, Breite 29 cm, Tiefe 45,5 cm, mit 4 Stk. Deckenhaken für Geschirrtücher, Einzelhaken 3-teilig und drehbar, Deckenhaken aus Edelstahl.

Ansichtsseite 2 (von links nach rechts):

- 1x Unterbau offen, Breite 29 cm, Tiefe 45,5 cm, mit 4 Stk. Deckenhaken für Geschirrtücher, Einzelhaken 3-teilig und drehbar, Deckenhaken aus Edelstahl;
- 1x Schrank, Breite 60 cm, Tiefe 45,5 cm, mit 3 Stk. Schubkästen und mit 1 Stk. Besteckein-satz aus Kunststoff, tiefgezogen, Farbe weiß;
- 1x Regal mit 2 Stk. Fächern, Breite 35 cm, Tiefe 45,5 cm, mittig geteilt durch Einlegeboden;
- 1x Schrank 2-teilig, unten mit Schubkasten, oben mit offenen Fach, Breite 35 cm, Tiefe 45,5 cm,



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1                      **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311                                **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag EUR .....

mittig geteilt durch Zwischenboden;  
 1x Schrank mit Drehflügeltür, Breite 50 cm, Tiefe 45,5 cm, mittig geteilt durch Einlegeboden;  
 1x Schrank 2-teilig, oben mit Drehflügeltür, unten mit offenen Fach, Breite 35 cm, Tiefe 45,5 cm, mittig geteilt durch Zwischenboden;  
 1x Regal mit 2 Stk. Fächern, Breite 35 cm, Tiefe 45,5 cm, mittig geteilt durch Einlegeboden.  
 Technische Anforderungen:  
 -Tischplatte (HPL):  
 Material: Multiplexplatte Birke, spezielles Furniersperrholz aus mehrlagigem Schäl-furnier, durch und durch Birke, wasserfest verleimt, Deckfurnierverleimung D3, Qualitätsstufe A, beidseitig mit 0,8 mm HPL beschichtet sowie mit Dickkante und mit abgerundeten Ecken als PP-Kanten, Plattendicke 25 mm.  
 Dekor/Farbe: Auswahl durch den Architekten nach Mustervorlagen aus der Kollektion des Herstellers (Ausführung möglichst wie im gewählten Dekor der Arbeitsplatten aus der Vorposition).  
 -Möbelplatten für Korpusmodule:  
 Längs- und Querwände sowie Böden aus direktbeschichteten E1 Spanplatten, Dicken 20 bis 30 mm (je nach Bauteil),  
 Dekor: weiß (außer Fronten und Sichtseiten), mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante im o.g. Dekor, bei den Schränken und Regalen an Vorder- und Hinterkante sowie bei allen Böden an der Vorderkante.  
 Plattenverbindungen gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und fest verleimt sowie verschraubt.  
 Seitenwände der Schränke und Regale mit Einlegeböden erhalten eine durchgehende 32 mm Lochreihe d=5 mm.  
 Korpusmodule mit je 4 Stk. Metall-Sockelstellfüßen inkl. Eckfüße, Höhe 50 mm, 15 mm verstellbar, Sockeleinsprung 30 mm von VK Korpus zu VK Stellfüße, Tragkraft 40 kg/Fuß, Füße edelstahlfarben oder schwarz.  
 -Fronten und Sichtseiten:  
 Direktbeschichtete E1 Spanplatten, Dicken 20 bis 30 mm,  
 Dekore/Farben: Auswahl durch den Architekten nach Mustervorlagen aus der Kollektion des Herstellers.  
 -Türen und Schubkastenblenden mit umlaufend 3 mm ABS- Sicherheitskante, im ausgewählten Dekor.  
 -Sockelblende umlaufend, Höhe 50 mm, jeweils ohne Stoß über die gesamte Tischlänge und Tischbreite durchgehend, mit sauberen Eckausbildungen auf Gehrung,  
 im gewählten Dekor der Fronten- und Sichtseiten, Fußbodenanschluß mit transparentem Sockeldichtprofil.  
 -Beschläge:  
 Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend, Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar,



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR .....

selbstzuhaltend mit Schließautomatik, Öffnungswinkel 110 Grad, 2 Bänder/Tür.  
 -Stahlzargen-Schubkasten mit Vollauszug als Frontauszug, doppelwandig, Tragkraft 35 kg, mit Selbsteinzug und Dämpfung, Zargenhöhe 150 mm, Melaminboden/-rückwand.  
 -Griffe: Kantengriff, Aluminium edelstahlfarben, seitlich abgeschrägt, Abmessungen 200x45 mm, Bohrlochabstand 130 mm, 1 Griff/Türblatt/Schubkasten.  
 -Bodenträger Stahl, vernickelt, einseitig abgeflacht. Montage des Kindertisches als freistehendes Einbauteil mit gedübelten und verdeckt verschraubten sowie fest verleimten Verbindungen unter Verwendung geeigneter Verbindungsmittel und Beschläge für den Möbelbau. Ausführung inkl. Herstellung aller Bohrungen, Ausnehmungen, Ausklinkungen, Fräsungen, Nutungen, Falze, Abdeckungen etc..  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel sowie aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.  
 Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich am Objekt zu überprüfen bzw. abzunehmen.  
 Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.  
 Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlage 7!  
 Ort:  
 GT 2 - 1.OG / Kinderküche

1,000 St ..... ..

01.01.0040 **Einbau-Kühlschrank, 201 l Gesamtvolumen**

Einbau-Kühlschrank als integrierbares Einbaugerät zum Einbauort liefern und in vorbereitete Möbelnische der Einbauküche einbauen sowie betriebsfertig anschließen.  
 Technische Daten/Anforderungen:  
 -Abmessungen:  
 \*Geräteabmessungen: 1213x559x546 mm (HxBxT);  
 \*Nischengröße: 1216-1236x560-570x560 mm (HxBxT).  
 -Bauart: Festtür/integrierbares Einbaugerät.  
 -Energieeffizienzklasse: C.  
 -Energieverbrauch Jahr/24h: 65/0,178 kWh.  
 -Gesamtvolumen: 201 l.  
 -Geräusch-Schallleistung/Geräusch-Klasse: 27 dB(A)/A.  
 -Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C).  
 -Frequenz/Spannung: 50-60 Hz / 220-240 V.  
 -Anschlußwert: 1,2 A.  
 -Steuerung:  
 \*Art der Steuerung: LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil;  
 \*Schnittstelle: SmartDeviceBox als optionales Zubehör;  
 \*Türalarm: optisch und akustisch.  
 -Kühlteil:  
 \*Innentür: Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter;  
 \*VarioSafe: ja;  
 \*Flaschenablage: 3er-Flaschenbord;



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag EUR .....

\*Beleuchtung: LED-Deckenbeleuchtung;  
 \*Obst-/Gemüseschalen: 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen.  
 -Ausstattungs Vorteile:  
 \*Türanschlag: wechselbar;  
 \*Türdichtung: wechselbar.  
 Leistung einschl. aller erforderlichen Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel sowie aller Installationsanschlüsse und Funktionsprüfung.  
 Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.  
 Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlage 7!  
 Das angebotene Erzeugnis ist vom Bieter in die dem Leistungsverzeichnis beigefügte Fabrikatsliste einzutragen!

Hinweis:  
 Die Möbel- bzw. Frontplatte für die Türbekleidung des integrierbaren Kühlschranks ist in der Leistungsbeschreibung Einbauküche als abgewinkelte Küchenzeile (L-Küche) entalten.

1,000 St .....

01.01.0050 **Einbau-Geschirrspüler, Gerätetyp vollintegriert**

Einbau-Geschirrspüler als vollintegriertes Einbaugerät zum Einbauort liefern und in vorbereitete Möbelnische der Einbauküche einbauen sowie betriebsfertig anschließen.  
 Technische Daten/Anforderungen:  
 -Abmessungen:  
 \*Geräteabmessungen: 815x589x550 mm (HxBxT);  
 \*Nischengröße: mind. 815-865x600x550 mm HxBxT);  
 \*Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm;  
 \*Füße: höhenverstellbar, max. 60 mm;  
 \*Sockel: höhenverstellbar, horizontal und vertikal.  
 -Leistung und Verbrauch:  
 \*Energieeffizienzklasse: A;  
 \*Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 54 KWh (im 50° Programm);  
 \*Wasserverbrauch pro Betriebszyklus 9,5 l (im 50° Programm);  
 \*Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke;  
 \*Programmdauer: 4:55 h (im 50° Programm);  
 \*Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW;  
 \*Geräusch-Effizienzklasse: B.  
 -Programme:  
 \*8 Programme mit unterschiedlichen Laufzeiten bei verschiedenen Temperaturen;  
 \*Vorspülen;  
 \*Maschinenpflegeprogramm.  
 -Spül- und Trocknungstechnologie:  
 \*Zeolith-Trocknen;  
 \*Hocheffizienz-Energiespar-System;  
 \*Trocknung mit Wärmetauscher;  
 \*Aguasensor;  
 \*Dosier-Assistent;  
 \*Reiniger-Automatik;



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag EUR .....

\*Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, selbstreinigend;  
 \*Innenbehälter und Boden aus Edelstahl.  
 -Korbsystem:  
 \*Comfort-Korbsystem mit Verstellmarkierungen;  
 \*Glaszone;  
 \*Vario-Schublade;  
 \*Oberkorb höhenverstellbar (3-stufig);  
 \*Leichtlaufrollen im Oberkorb;  
 \*Komfortrollen im Unterkorb;  
 \*Korbstopper gegen Überrollen des Unterkorbes;  
 \*Stachelreihen im Oberkorb umklappbar (2x);  
 \*Stachelreihen im Unterkorb umklappbar (8x);  
 \*Tassenablage im Oberkorb (2-teilig);  
 \*Tassenablage im Unterkorb (2-teilig);  
 \*Gläseranlagebügel im Unterkorb.  
 -Anzeige und Bedienung:  
 \*Touch-Bedienung;  
 \*Bedienung von oben;  
 \*Klartext-Bedienblende;  
 \*Restzeit-Anzeige in Minuten (elektronisch);  
 \*Programmende-Signal (akustisch);  
 \*Startzeitvorwahl 1-24 Stunden.  
 -Zubehör:  
 \*Kindersicherung;  
 \*Glasschutz-Technik;  
 \*Salzeinfüllhilfe (Trichter);  
 \*Dampfschutz für Arbeitsplatte.  
 Leistung einschl. aller erforderlichen Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel sowie aller Installationsanschlüsse und Funktionsprüfung.  
 Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.  
 Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlage 7!  
 Das angebotene Erzeugnis ist vom Bieter in die dem Leistungsverzeichnis beigegefügte Fabrikatsliste einzutragen!

Hinweis:  
 Die Möbel- bzw. Frontplatte für die Türbekleidung des vollintegrierten Geschirrspülers ist in der Leistungsbeschreibung Einbauküche als abgewinkelte Küchenzeile (L-Küche) entalten.

1,000 St ..... ..

01.01.0060 **Einbau-Backofen, 66 l Garraumvolumen**

Elektrobackofen als Einbau-Backofen zum Einbauort liefern und in vorbereitete Möbelnische der Einbauküche einbauen sowie betriebsfertig anschließen.  
 Backofen mit innovativem Wärmeverteilungssystem mit 3D-Heißluft-Plus-System.  
 Technische Daten/Anforderungen:  
 -Abmessungen:  
 \*Geräteabmessungen: 595x595x548 mm (HxBxT);  
 \*Nischengröße: 575-595x560-568x550 mm (HxBxT).  
 -Bauart: Einbaugerät.  
 -Energieeffizienzklasse: A.  
 Energieverbrauch:





**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR .....

Leistung einschl. aller erforderlichen Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

1,000 St .....

01.01.0080

**Einbau-Glaskeramik-Kochfeld, 4 Kochzonen**

Glaskeramik-Kochfeld als Einbau-Kochfeld zum Einbauort liefern und in vorbereitete Nische in der Arbeitsplatte der Einbauküche einbauen sowie betriebsfertig anschließen.

Technische Daten/Anforderungen:

-Abmessungen:

\*Geräteabmessungen: 45x602x520 mm (HxBxT);

\*Nischengröße: 45x560x490-500 mm (HxBxT).

-Geräteart: Kochstelle Glaskeramik.

-Bauform: Einbaugerät.

-Energiequelle: Elektro.

-Anschlußwerte:

\*Gesamanzschlußwert: 8300 W;

\*Spannung: 220-240 V;

\*Frequenz: 50/60 Hz.

-Ausstattungsmerkmale:

\*Anzahl der Kochzonen: 4;

\*Restwärmeanzeige: getrennt;

\*Lage der Steuerung: vorn;

\*Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik (Facetten-Design);

\*Oberflächenfarbe: schwarz, Alu gebürstet.

-Flexibilität der Kochzonen:

\*Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr;

\*Zweikreis-Kochzone: Kochzone erweiterbar;

\*Kochzone vorn links: 180 mm - 2 kW;

\*Kochzone hinten links: 170 mm / 265 mm - 1,8 kW;

\*Kochzone hinten rechts: 145 mm - 1,2 kW;

\*Kochzone vorn rechts: 145 mm / 210 mm - 2,1 kW (maximale Leistung 3 kW).

-Benutzerfreundlichkeit:

\*touchSlider: Leistungssteuerung direkt über aufgedruckte Touch-Leiste;

\*Leistungsstufen: Hitzeeinstellung mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen);

\*Timer mit Abschaltfunktion: Ausschaltung der Kochzone nach Ablauf der Zeiteinstellung;

\*Timer: Akustiksignal nach Ablauf der eingestellten Zeit.

-Zeitersparnis und Effizienz:

\*Powerstufe: powerBoost-Funktion vorn rechts;

\*reStart: bei unbeabsichtigter Kochfeldausschaltung bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn innerhalb von 4 Sekunden Wiedereinschaltung erfolgt.

-Sicherheit:

\*Restwärmeanzeige je Kochzone: 2-stufige Anzeige, ob Kochzonen noch heiß oder warm sind;

\*Kindersicherung: Verhinderung einer unbeabsichtigten Kochfeldaktivierung;

\*Wischschutzfunktion: Abwischen übergekochter Flüssigkeiten ohne unbeabsichtigte Änderung der Einstel-





**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	*Geräusch: 60 dB (A) re 1 pW; *Anschlußwert: 143 W; *Absicherung: 10 A; *Spannung: 220-240 V; *Frequenz: 50; 60 Hz; *Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung. Leistung einschl. aller erforderlichen Schutzmaß- nahmen und Hilfsmittel sowie aller Installationsan- schlüsse und Funktionsprüfung. Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan. Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlage 7! Das angebotene Erzeugnis ist vom Bieter in die dem Leistungsverzeichnis beigefügte Fabrikats- liste einzutragen!	1,000	St	.....	.....
				Übertrag EUR	.....
<b>Summe</b>	<b>01.01 Kinderküche</b>				.....



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**01.02 Teeküche Personal**

**01.02.0010 Erstellung Werkplanung Teeküche (Personal)**

Erstellung der Werk- und Montageplanunterlagen in Form von Werkstattzeichnungen in geeigneten Maßstäben für die Personal-Teeküche nach den Plan- und Dekorvorgaben des Architekten und gemäß den funktionellen Anforderungen sowie entsprechend den Vorgaben der Leistungsbeschreibungen in den Folgepositionen und nach Aufnahme der bauörtlich der gegebenen Einbau- und Montagebedingungen sowie nach Aufmaß vor Ort als Grundlagen für die Vorfertigung und den Einbau der Einbauküche als Küchenzeile. Die zu erstellenden Pläne beinhalten die vollständige Darstellung der Küchenmöbel und Einbaugeräte mit Vermaßung zum Baukörper sowie der benötigten Installationsanschlüsse auf der Grundlage der übergebenen Ausführungsplanung. Lieferung der vorgenannten Unterlagen in 3-facher Ausfertigung in Papier sowie in 2-facher Ausfertigung digital auf CD-Rom oder USB-Stick. Vorlage der Unterlagen der Werkstattplanung zur Bestätigung beim Architekten/Planungsbüro sowie Einarbeitung erforderlicher Änderungen. Vorabgelieferte Exemplare werden nicht gesondert vergütet. Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlage 8!

1,000 psch .....

**01.02.0020 Einbauküche als Küchenzeile, B/H/T 310/230/65 cm**

Einbauküche als im Grundriss gerade Küchenzeile nach Plan- und Farb- bzw. Dekorvorgaben des Architekten sowie nach zu erstellender Werk- und Montageplanung vorfertigen, zum Einbauort liefern und komplett nutzungsfertig montieren.

Abmessungen:  
 Gesamtbreite in cm: 310,  
 Tiefe in cm: 40 (oben) bis 65 (unten),  
 Höhe in cm: 230,  
 Höhe OK Arbeitsplatte in cm: 92.

Anordnung:  
 Küchenzeile in vorbereitete Wandnische eingebaut.  
 Einbauküche bestehend aus folgenden Modulen:  
 1x Unterschrank mit Drehflügeltür, Breite 60 cm, Tiefe 60 cm, mit 2 Stk. integrierten Schubfächern im oberen Bereich;  
 1x Einbau- bzw. Möbelnische für vollintegrierten Geschirrspüler, Breite 60 cm, Tiefe 55 cm, (Geschirrspülmaschine in gesonderter Position ausgeschrieben), Nischenmaße für Installation mind. 600x550x815-865 mm (BxTxH);  
 1x Spülenunterschrank mit Drehflügeltür, Breite



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag EUR .....

- 60 cm, Tiefe 60 cm, mit in der Arbeitsplatte eingelassener Spüle aus Edelstahl, Spülbecken mit Abtropffläche, mit Hahnloch und Überlauf (Spülbecken 35/40 cm, Spüle einschl. Abtropffläche 60/50 cm), komplett mit Edelstahl-Stöpsel, Montageset für Spülenbefestigung sowie mit Kunststoff-Siphon DN 50, mit Einhand-Spültischarmatur (Armatur im Gewerk Sanitär gesondert ausgeschrieben), mit integriertem Abfallbehälter aus Edelstahl als Doppelbehälter mit insgesamt 30 l Fassungsvermögen und mit Innenauszug;
- 1x Unterschrank, Breite 60 cm, Tiefe 60 cm, mit 3 Stk. Schubkästen und mit 1 Stk. Besteckein-satz aus Kunststoff, tiefgezogen, Farbe weiß;
  - 1x Kühlschrankvorbereitung als Möbelnische, Breite 60 cm, Tiefe 60 cm, Höhe 207 cm (inkl. Leerfach über Kühlschrank), mit 2 Stk. Seitenwänden und 1 Stk. Rückwand sowie 1 Stk. zusätzlichen Seiten-teil mit Sichtfläche und Sichtkante von OK Arbeits-platte als einseitige Aufdoppelung einer Seiten-wand, für Ein- und Überbau der Einbaukühlgefrierkombination (Abmessungen b/h/t 56/177/ 55 cm - Einbaukühlgefrierkombinationsschrank in gesonderter Position ausgeschrieben), mit 1 Stk. Unterboden und 1 Stk. Zwischen- bzw. Einlege-boden unmittelbar über OK der Einbaukühlgefrierkombination und 1 Stk. oberer Abschlußboden, alle Böden mit Ausschnitt für Hinterlüftung von mind. 500x40 mm, Nischenmaße für Installation mind. 560-570x550-560x1772-1788 mm (BxTxH);
  - 2x Oberschrank, Breite 120 cm, Tiefe 40 cm, Höhe 65 cm, mit je 1 Stk. Klappflügeltür und je 1 Stk. Einlegeboden;
  - 1x Arbeitsplatte, Breite 240 cm, Tiefe 65 cm, mit Ausschnitt für Spüle mit Abtropffläche (Größe 60/50 cm);
  - 1x Rückwandplatte, Breite 240 cm, Höhe 63 cm, mit 5 Stk. Auskreisungen für Elektroinstallationen nach Lage- und Größenvorgabe durch Gewerk Elt.;
  - 1x Untersichtsplatte, Breite 240 cm, Tiefe 40 cm, unterhalb der Oberschränke;
  - 1x Möbel- bzw. Frontplatte, Breite 60 cm, Höhe 80 cm, für Türbekleidung vom vollintegrierten Geschirrspüler;
  - 1x Möbel- bzw. Frontplatte mit Überstand nach oben, Breite 60 cm, Höhe 151 cm, für Bekleidung Kühlschranktür;
  - 1x Möbel- bzw. Frontplatte, Breite 60 cm, Höhe 56 cm, für Bekleidung Tiefkühlschranktür;
  - 1x Seitenverkofferung, Breite 5 cm, Tiefe 65 cm, Höhe 230 cm, Verkofferung 2-seitig;
  - 1x Oberblende, Breite 310 cm, Höhe 12,5 cm, mit Ausschnitt für Hinterlüftung von 540x51 mm und mit Lüftungsgitter aus Aluminium 570x57mm im Farbton aus dem Herstellersortiment nach Wahl des Architekten, Ausführung im Bereich der Einbau-



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Übertrag EUR .....

kühlgefrierkombination;  
 1x Schürze, Breite 240 cm, Tiefe 25 cm, mit 2 Stk.  
 Auskreisungen für Beleuchtungsspot nach Lage- und  
 Größenvorgabe durch Gewerk Eit.;

1x Seitenblende, Breite 5 cm, Höhe 207 cm;  
 1x Sockelblende, Breite 305 cm, Höhe 10 cm, mit  
 Ausschnitt für Hinterlüftung von 540x51 mm und  
 mit Lüftungsgitter aus Aluminium 570x57mm im  
 Farbton aus dem Herstellersortiment nach Wahl des  
 Architekten, Ausführung im Bereich der Einbaukühl-  
 gefrierkombination.

Technische Anforderungen:  
 -Arbeitsplatten (HPL):  
 mit Postformingkante und Schichtstoff HPL,  
 Dicke 38 mm,  
 Verbundplatte aus einer Mehrschichtspanplatte P2/E1  
 nach EN 312,  
 Dekorseite verklebt mit Hochdruckschichtstoff HPL  
 nach EN 438,  
 Melamin-Gegenzugbeschichtung nach EN 14322,  
 PU-Dampfsperre.  
 Dekor/Farbe: Auswahl durch den Architekten nach  
 Mustervorlagen aus der Kollektion des Herstellers.  
 Ausschnitt für Spüle ist an den Schnittkanten was-  
 serfest zu versiegeln,  
 Spülbecken ist mit Dichtbändern abzudichten.

-Wandanschlussprofile, einschl. passender Eck- und  
 Abschlusskappen,  
 Dekor: Aluminium.

-Korpusmöbel:  
 Direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,  
 Dekor: weiß, mit mind. 2 mm ABS-Sicherheitskante  
 im o.g. Dekor, bei den Wand- und Unterschränken an  
 Vorder- und Hinterkante sowie bei allen Böden an der  
 Vorderkante.  
 Korpus gedübelt mit Hartholzdübel 8x32 mm und  
 fest verleimt.  
 Rückwände aus direktbeschichteter, hochverdich-  
 teter Faserplatte, Dicke 3,2 mm, mit einseitigen  
 Dekor: weiß, in die Korpusseitenwände mind. 5 mm  
 tief eingenuet und an den festen Böden verschraubt  
 mit verzinkten Tellerkopfschrauben 3x30.  
 Korpusmöbel mit Einlegeböden erhalten eine durch-  
 gehende 32 mm Lochreihe d=5 mm in den Seiten-  
 wänden.  
 Korpusmöbel mit je 4 Stk. PVC-Sockelstellfüßen,  
 Höhe 100 mm, verstellbar +20/-10 mm,  
 Sockeleinsprung 35 mm von VK Korpus zu VK Stell-  
 füße.

-Fronten und Sichtseiten (inkl. Einbaugeräte):  
 Direktbeschichtete E1 Spanplatte, Dicke 19 mm,  
 Dekore/Farben: Auswahl durch den Architekten nach  
 Mustervorlagen aus der Kollektion des Herstellers.

-Türen und Schubkastenblenden mit umlaufend 3 mm  
 ABS- Sicherheitskante im ausgewählten Dekor.

-Rückwand und Untersichtsplatte ohne Stoß über die  
 gesamte Einbaubreite durchgehend,



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>im gewählten Dekor der Arbeitsplatte.            -Oberblende, Höhe 125 mm, ohne Stoß über die gesamte Küchenbreite durchgehend, im gewählten Dekor der Fronten- und Sichtseiten.            -Schürze, Tiefe 25 mm, ohne Stoß über die gesamte Einbaubreite durchgehend, im gewählten Dekor der Fronten- und Sichtseiten.            -Sockelblende, Höhe 100 mm, ohne Stoß über die gesamte Küchenbreite durchgehend, im gewählten Dekor der Fronten- und Sichtseiten, Fußbodenanschluß mit transparentem Sockeldichtprofil.            -Beschläge:            -Bänder als aufschraubbare Topfscharniere innenliegend, Stahl, vernickelt, dreidimensional stufenlos verstellbar, selbstzuhaltend mit Schließautomatik, Öffnungswinkel 110 Grad, 2 Bänder/Tür.            -Hochklappbeschläge zum Schrauben mit Anschraubtaschen, innenliegend, Stahl, vernickelt, Öffnungswinkel 90° am Beschlag einstellbar, mit Kunststoffkappen, Farbe weiß, für Korpushöhe 650 mm, 2 Komplettbeschläge/Klapptür.            -Stahlzargen-Schubkasten mit Teilauszug als Innenauszug, Tragkraft 30 kg, mit Selbsteinzug, Zargenhöhe 150 mm, Melaminboden/-rückwand.            -Stahlzargen-Schubkasten mit Vollauszug als Frontauszug, doppelwandig, Tragkraft 35 kg, mit Selbsteinzug und Dämpfung, Zargenhöhe 150 mm, Melaminboden/-rückwand.            -Griffe: Kantengriff, Aluminium edelstahlfarben, seitlich abgeschrägt, Abmessungen 200x45 mm, Bohrlochabstand 130 mm, 1 Griff/Türblatt/Schubkasten.            -Bodenträger Stahl, vernickelt, einseitig abgeflacht.            -Schrankschubhänger zum Anschrauben, Tragkraft pro Paar 130 kg, dreidimensional verstellbar, Stahl verzinkt.            Montage der Einbauküche als Küchenzeile mit gedübelten und verdeckt verschraubten sowie fest verleimten Verbindungen unter Verwendung geeigneter Verbindungsmittel und Beschläge für den Möbelbau. Ausführung inkl. Herstellung aller Bohrungen, Ausnehmungen, Ausklinkungen, Fräsungen, Nutungen, Falze, Abdeckungen etc..            Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel sowie aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.            Alle Maße sind durch den AN eigenverantwortlich am Objekt zu überprüfen bzw. abzunehmen.            Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.            Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlage 8!            Ort:            GT 1 - 2.OG / Personalraum - Teeküche</p>	1,000 St	.....	.....
			Übertrag EUR	.....



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Übertrag EUR				.....

01.02.0030 **Einbau-Kühlgefrierkombination, 255 l (Gesamtvolumen)**

Einbau-Kühlgefrierkombination als integrierbares Einbaugerät zum Einbauort liefern und in vorbereitete Möbelnische der Einbauküche einbauen sowie betriebsfertig anschließen.  
 Technische Daten/Anforderungen:  
 -Abmessungen:  
 \*Geräteabmessungen: 1770x559x546 mm (HxBxT);  
 \*Nischengröße: 1772-1788x560-570x560 mm (HxBxT).  
 -Bauart: Festtür/integrierbares Einbaugerät.  
 -Energieeffizienzklasse: B.  
 -Energieverbrauch Jahr/24h: 116/0,317 kWh.  
 -Gesamtvolumen: 255 l;  
 \*Kühlteil: 130 l;  
 \*BioFresh-Teil: 70,9 l;  
 \*Gefrierteil: 54 l.  
 -Geräusch-Schalleistung/Geräusch-Klasse: 29 dB(A)/A.  
 -Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C).  
 -Frequenz/Spannung: 50-60 Hz / 220-240 V.  
 -Anschlußwert: 1,4 A.  
 -Steuerung:  
 \*Art der Steuerung: LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil;  
 \*Schnittstelle: SmartDeviceBox inclusive;  
 \*Türalarm: optisch und akustisch;  
 \*Arlarm bei Störung: optisch und akustisch.  
 -Kühlteil:  
 \*Umluftkühlung: PowerCooling mit FreshAir-AktivKohlefilter;  
 \*Innentür: Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter;  
 \*Flaschenablage: integrierte Flaschenablage;  
 \*Beleuchtung: LED-Deckenbeleuchtung;  
 \*Anzahl BioFresh-Safes: 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe.  
 -Gefrierteil:  
 \*Schubfächer im Gefrierteil: 2 Schubfächer, VarioSpace;  
 \*Gefriervermögen in 24h: 4 kg;  
 \*Lagerzeit bei Störung: 9 h;  
 \*Eiswürfelschale: 1.  
 -Ausstattungs-vorteile:  
 \*Türanschlag: wechselbar;  
 \*Türdichtung: wechselbar.  
 Leistung einschl. aller erforderlichen Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel sowie aller Installationsanschlüsse und Funktionsprüfung.  
 Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.  
 Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlage 8!  
 Das angebotene Erzeugnis ist vom Bieter in die dem Leistungsverzeichnis beigelegte Fabrikatsliste einzutragen!  
  
 Hinweis:  
 Die Möbel- bzw. Frontplatten für die Türbekleidungen der integrierbaren Einbau-Kühlgefrierkombination sind



## Angebot

Projekt: 4-Kita\_Stö\_1 Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1  
LV: Los\_311 Möbel und Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR .....

in der Leistungsbeschreibung Einbauküche als Küchenzeile enthalten.

1,000 St .....

01.02.0040 **Einbau-Geschirrspüler, Gerätetyp vollintegriert**

Einbau-Geschirrspüler als vollintegriertes Einbaugerät zum Einbauort liefern und in vorbereitete Möbelnische der Einbauküche einbauen sowie betriebsfertig anschließen.

Technische Daten/Anforderungen:

-Abmessungen:

- \*Geräteabmessungen: 815x589x550 mm (HxBxT);
- \*Nischengröße: mind. 815-865x600x550 mm (HxBxT);
- \*Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm;
- \*Füße: höhenverstellbar, max. 60 mm;
- \*Sockel: höhenverstellbar, horizontal und vertikal.

-Leistung und Verbrauch:

- \*Energieeffizienzklasse: A;
- \*Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 54 KWH (im 50° Programm);
- \*Wasserverbrauch pro Betriebszyklus 9,5 l (im 50° Programm);
- \*Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke;
- \*Programmdauer: 4:55 h (im 50° Programm);
- \*Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW;
- \*Geräusch-Effizienzklasse: B.

-Programme:

- \*8 Programme mit unterschiedlichen Laufzeiten bei verschiedenen Temperaturen;
- \*Vorspülen;
- \*Maschinenpflegeprogramm.

-Spül- und Trocknungstechnologie:

- \*Zeolith-Trocknen;
- \*Hocheffizienz-Energiespar-System;
- \*Trocknung mit Wärmetauscher;
- \*Aquasensor;
- \*Dosier-Assitent;
- \*Reiniger-Automatik;
- \*Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, selbstreinigend;
- \*Innenbehälter und Boden aus Edelstahl.

-Korbssystem:

- \*Comfort-Korbssystem mit Verstellmarkierungen;
- \*Glaszone;
- \*Vario-Schublade;
- \*Oberkorb höhenverstellbar (3-stufig);
- \*Leichtlaufrollen im Oberkorb;
- \*Komfortrollen im Unterkorb;
- \*Korbstopper gegen Überrollen des Unterkorbes;
- \*Stachelreihen im Oberkorb umklappbar (2x);
- \*Stachelreihen im Unterkorb umklappbar (8x);
- \*Tassenablage im Oberkorb (2-teilig);
- \*Tassenablage im Unterkorb (2-teilig);
- \*Gläseranlagebügel im Unterkorb.

-Anzeige und Bedienung:

- \*Touch-Bedienung;
- \*Bedienung von oben;



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1                      **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311                                **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	.....
	*Klartext-Bedienblende; *Restzeit-Anzeige in Minuten (elektronisch); *Programmende-Signal (akustisch); *Startzeitvorwahl 1-24 Stunden. -Zubehör: *Kindersicherung; *Glasschutz-Technik; *Salzeinfüllhilfe (Trichter); *Dampfschutz für Arbeitsplatte. Leistung einschl. aller erforderlichen Schutzmaß- nahmen und Hilfsmittel sowie aller Installationsan- schlüsse und Funktionsprüfung. Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan. Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlage 8! Das angebotene Erzeugnis ist vom Bieter in die dem Leistungsverzeichnis beigefügte Fabrikats- liste einzutragen!				
	Hinweis:				
	Die Möbel- bzw. Frontplatte für die Türbekleidung des vollintegrierten Geschirrspülers ist in der Leistungsbe- schreibung Einbauküche als Küchenzeile enthalten.				
		1,000	St	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>01.02</b>	<b>Teeküche Personal</b>			.....



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**01.03 Garderoben**

**01.03.0010 Erstellung Werkplanung Garderobenräume**  
 Erstellung der Werk- und Montageplanunterlagen in Form von Werkstattzeichnungen in geeigneten Maßstäben für alle Garderobenräume nach den Plan- und Farbvorgaben des Architekten und gemäß den funktionellen Anforderungen sowie entsprechend den Vorgaben der Leistungsbeschreibungen in den Folgepositionen und nach Aufnahme der bauörtlich der gegebenen Einbau- und Montagebedingungen sowie nach Aufmaß vor Ort als Grundlagen für die Vorfertigung und den Einbau der Garderobenmöbel als Komplett-Garderoben mit unterschiedlicher Platzanzahl. Die zu erstellenden Pläne beinhalten die vollständige Darstellung der Komplett-Garderoben mit mit Vermaßung zum Baukörper auf der Grundlage der übergebenen Ausführungsplanung. Lieferung der vorgenannten Unterlagen in 3-facher Ausfertigung in Papier sowie in 2-facher Ausfertigung digital auf CD-Rom oder USB-Stick. Vorlage der Unterlagen der Werkstattplanung zur Bestätigung beim Architekten/Planungsbüro sowie Einarbeitung erforderlicher Änderungen. Vorabgelieferte Exemplare werden nicht gesondert vergütet. Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlagen 6.0, 6.1 und 6.2!

Angaben zu den Garderobenräumen im Objekt:  
 Erdgeschoß:  
 Raum-Nr.: 001 mit 16 Plätzen für Gruppe 4 (Krippe),  
 A = 18,29 m<sup>2</sup> / U = 22,43 m;  
 Raum-Nr.: 007 mit 16 Plätzen für Gruppe 3 (Krippe),  
 A = 18,19 m<sup>2</sup> / U = 22,04 m;  
 Raum-Nr.: 090c mit 36 Plätzen für Gruppen 1 und 2  
 (Kita), A = 29,60 m<sup>2</sup> / U = 32,56.  
 1. Obergeschoß:  
 Raum-Nr.: 190 mit 36 Plätzen für Gruppen 7 und 8  
 (Kita), A = 29,63 m<sup>2</sup> / U = 30,54;  
 Raum-Nr.: 190a mit 36 Plätzen für Gruppen 5 und 6  
 (Kita), A = 26,57 m<sup>2</sup> / U = 29,62 m.  
 2. Obergeschoß:  
 Raum-Nr.: 290 mit 18 Plätzen für Gruppe 9 (Kita),  
 A = 18,60 m<sup>2</sup> / U = 18,37 m.

1,000 psch .....

**01.03.0020 Komplett-Garderobe mit 7 Boxen, B/H/T 184/156/35,5 bis 40 cm**

Komplett-Garderobe mit 7 Stück Nutzungsboxen als Möbelsonderanfertigung nach Plan- und Farbvorgaben des Architekten sowie nach zu erstellender Werk-



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Übertrag EUR .....

und Montageplanung herstellen bzw. anfertigen, zum Aufstellort liefern und nutzungssicher montieren. Funktionseinheiten je Einzelbox von unten nach oben wie folgt:

- Fach für Straßenschuhe vorn offen mit lichter Nutzungsgröße von 24/18,5/34 cm (B/H/T).
- Fach für Hausschuhe vorn offen mit lichter Nutzungsgröße von 24/10/34 cm (B/H/T).
- Kleiderablage mit Dreifachhaken und Sitzfläche mit lichter Nutzungshöhe von 69 cm und Sitzplatztiefe von 34 cm auf durchlaufender Sitzfläche.
- Ablagefach 1 mit lichter Nutzungsgröße von 24/18,5/24 cm (B/H/T).
- Ablagefach 2 mit lichter Nutzungsgröße von 24/27/24 cm (B/H/T).
- Ablagefächer 1 und 2 mit gemeinsamer Tür vorn geschlossen.

Konstruktion und Ausführung Komplett-Garderobe mit geformten Seitenwänden und geschlossener Rückwand wie folgt:

Abmessungen insgesamt: 184/156/35,5-40 cm (B/H/T - Angabe T für oben und unten).

Material: Multiplexplatte Birke, spezielles Furniersperrholz aus mehrlagigem Schäl-furnier, durch und durch Birke, wasserfest verleimt, Deckfurnierverleimung D3, Qualitätsstufe A, Multiplexplatten mit unterschiedlichen Plattendicken.

Komplett-Garderobe bestehend aus:

- 2 Stk. Seitenwänden als Formteile, 1 Stk. Unterboden, 1 Stk. Sitzboden, 1 Stk. Zwischenboden, 1 Stk. Oberboden, 6 Stk. Teilungswänden (unten), 6 Stk. Teilungswänden (oben), 1 Stk. Rückwand, 7 Stk. Einlegeböden (unten), 7 Stk. Einlegeböden (oben), 7 Stk. Türen für Ablagefächer mit Funktions- und Gestaltungs- ausnehmungen und 7 Stk. Gestaltungselemente auf Sichtflä- che der Rückwand sowie 7 Stk. Dreifachhaken und 6 Stk. Möbelfüßen.

Einzelgrößen und Plattendicken der vorgenannten Mö- belteile sind nach Werkplanung des AN bei weitgehen- der Einhaltung der Planvorgaben festzulegen und aus- führen. In Abhängigkeit vom jeweiligen Möbelteil sollten vorzugsweise Plattendicken von 15 mm, 21 mm und 27 mm verwendet werden.

Für die Gestaltungselemente auf der Rückwandsicht- fläche wird 9 mm Plattendicke angenommen.

Seitenteile als Formteile und Türen für Ablagefächer mit Funktions- und Gestaltungs- ausnehmungen sowie Gestaltungselemente auf Sichtfläche der Rückwand im Laserschneid-Verfahren formgenau entsprechend Vorgabe herstellen, inkl. Fertigung der Schnittvorlagen bzw. der Schablonen.

Alle Möbelteile mit fein geschliffenen Sichtflächen so- wie fein geschliffenen und leicht gefasten Kanten.

Oberflächen:

Mit Ausnahme der Sichtflächen von der Rückwand und den Türen der Ablagefächer alle Oberflächen natur und längsfurniert sowie mit Klarlackbeschichtung inkl. Grun-



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR .....

dierung.  
 Sichtfläche der Rückwand mit Grund- und Deckbeschichtung als seitenmatte Lackbeschichtung inkl. Grundierung im Farbton neutral weiß.  
 Sichtflächen der Türen vor den Ablagefächer mit Grund- und Deckbeschichtung als seitenmatte Lackbeschichtung inkl. Grundierung mit wechselweise in unterschiedlichen Farbtönen:  
 -NCS S 1070-Y20R (Gelbton),  
 -NCS S 2040-G60Y (Grünton),  
 -NCS S 3040-B50G (Blauton),  
 -NCS S 1580-Y90R (Rotton).  
 Vorgefertigte und oberflächenfertige Gestaltungselemente als vertikale Mittenteilung jeder Einzelbox auf Sichtfläche der Rückwand mit oberflächenfertiger Deckbeschichtung verdeckt befestigen, Befestigung mit geeignetem Kleber, vollflächig sauber geklebt.  
 Korpus gedübelt und verdeckt verschraubt sowie fest verleimt unter Verwendung geeigneter Verbindungsmittel für den Möbelbau. Ausführung einschl. Herstellung aller Bohrungen, Ausnehmungen, Ausklinkungen, Fräsungen, Nutungen, Falze, Abdeckungen etc..  
 Türen mit passenden Möbelscharnieren aus vernickeltem oder vermessingtem Stahl, Befestigung verschraubt, Türen mit innenliegenden Magnetverschlüssen zur Türzuhaltung.  
 Bodenträger zum Einstecken mit abgeflachter Auflage-seite aus Edelstahl für Einlegeböden.  
 Dreifachhaken als drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten am Zwischenboden mit Rosette aus mattem Polyamid im grauen Farbton, Hakenlänge 70 mm und Durchmesser Rosette 50 mm.  
 Design-MöbelfüÙe ohne Höheneinstellung aus gebürstetem Edelstahl mit Kunststoffgleitern, Befestigung am Unterboden geschraubt, Tragkraft 80 kg pro Einzelfuß, Abmessungen 150x40x20 mm (LxBxH).  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel sowie aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.  
 Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.  
 Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlagen 6.0, 6.1 und 6.2!  
 Ort:  
 GT 1 und GT 2 - EG bis 2.OG / Garderobenräume

4,000 St .....

01.03.0030 **Komplett-Garderobe mit 6 Boxen, B/H/T 158/156/35,5 bis 40 cm**

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:  
 Komplett-Garderobe mit 6 Stück Nutzungsboxen als Möbelsonderanfertigung nach Plan-und Farbvorgaben des Architekten sowie nach zu erstellender Werk- und Montageplanung herstellen bzw. anfertigen, zum Aufstellort liefern und nutzungssicher montieren.  
 Abmessungen insgesamt: 158/156/35,5-40 cm (B/H/T - Angabe T für oben und unten).



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR .....

Komplett-Garderobe bestehend aus:  
 2 Stk. Seitenwänden als Formteile, 1 Stk. Unterboden,  
 1 Stk. Sitzboden, 1 Stk. Zwischenboden, 1 Stk. Oberboden,  
 5 Stk. Teilungswänden (unten), 5 Stk. Teilungswänden (oben),  
 1 Stk. Rückwand, 6 Stk. Einlegeböden (unten), 6 Stk. Einlegeböden (oben),  
 6 Stk. Türen für Ablagefächer mit Funktions- und Gestaltungsausnehmungen  
 und 6 Stk. Gestaltungselemente auf Sichtfläche der Rückwand sowie  
 6 Stk. Dreifachhaken und 6 Stk. Möbelfüßen.  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen  
 Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel sowie aller Befestigungs- und  
 Verbindungsmittel.  
 Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.  
 Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlagen 6.0, 6.1 und 6.2!  
 Ort:  
 GT 1 und GT 2 - EG bis 2.OG / Garderobenräume  
 16,000 St

01.03.0040 **Komplett-Garderobe mit 5 Boxen, B/H/T 132/156/35,5 bis 40 cm**

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:  
 Komplett-Garderobe mit 5 Stück Nutzungsboxen als Möbelsonderanfertigung  
 nach Plan- und Farbvorgaben des Architekten sowie nach zu erstellender  
 Werk- und Montageplanung herstellen bzw. anfertigen, zum Aufstellort  
 liefern und nutzungssicher montieren.  
 Abmessungen insgesamt: 132/156/35,5-40 cm (B/H/T - Angabe T für oben  
 und unten).  
 Komplett-Garderobe bestehend aus:  
 2 Stk. Seitenwänden als Formteile, 1 Stk. Unterboden, 1 Stk. Sitzboden,  
 1 Stk. Zwischenboden, 1 Stk. Oberboden, 4 Stk. Teilungswänden (unten),  
 4 Stk. Teilungswänden (oben), 1 Stk. Rückwand, 5 Stk. Einlegeböden  
 (unten), 5 Stk. Einlegeböden (oben), 5 Stk. Türen für Ablagefächer mit  
 Funktions- und Gestaltungsausnehmungen und 5 Stk. Gestaltungselemente  
 auf Sichtfläche der Rückwand sowie 5 Stk. Dreifachhaken und 6 Stk.  
 Möbelfüßen.  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen  
 Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel sowie aller Befestigungs- und  
 Verbindungsmittel.  
 Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.  
 Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlagen 6.0, 6.1 und 6.2!  
 Ort:  
 GT 1 und GT 2 - EG bis 2.OG / Garderobenräume  
 3,000 St

01.03.0050 **Komplett-Garderobe mit 4 Boxen, B/H/T 106/156/35,5 bis 40 cm**

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:  
 Komplett-Garderobe mit 4 Stück Nutzungsboxen als



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR .....

Möbelsonderanfertigung nach Plan-und Farbvorgaben des Architekten sowie nach zu erstellender Werk- und Montageplanung herstellen bzw. anfertigen, zum Aufstellort liefern und nutzungssicher montieren.  
 Abmessungen insgesamt: 106/156/35,5-40 cm (B/H/T - Angabe T für oben und unten).  
 Komplett-Garderobe bestehend aus:  
 2 Stk. Seitenwänden als Formteile, 1 Stk. Unterboden, 1 Stk. Sitzboden, 1 Stk. Zwischenboden, 1 Stk. Oberboden, 3 Stk. Teilungswänden (unten), 3 Stk. Teilungswänden (oben), 1 Stk. Rückwand, 4 Stk. Einlegeböden (unten), 4 Stk. Einlegeböden (oben), 4 Stk. Türen für Ablagefächer mit Funktions- und Gestaltungsausnehmungen und 4 Stk. Gestaltungselemente auf Sichtfläche der Rückwand sowie 4 Stk. Dreifachhaken und 4 Stk. Möbelfüßen.  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel sowie aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.  
 Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.  
 Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlagen 6.0, 6.1 und 6.2!  
 Ort:  
 GT 1 und GT 2 - EG bis 2.OG / Garderobenräume

4,000 St ..... ..

01.03.0060 **Komplett-Garderobe mit 3 Boxen, B/H/T 80/156/35,5 bis 40 cm**

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:  
 Komplett-Garderobe mit 3 Stück Nutzungsboxen als Möbelsonderanfertigung nach Plan-und Farbvorgaben des Architekten sowie nach zu erstellender Werk- und Montageplanung herstellen bzw. anfertigen, zum Aufstellort liefern und nutzungssicher montieren.  
 Abmessungen insgesamt: 80/156/35,5-40 cm (B/H/T - Angabe T für oben und unten).  
 Komplett-Garderobe bestehend aus:  
 2 Stk. Seitenwänden als Formteile, 1 Stk. Unterboden, 1 Stk. Sitzboden, 1 Stk. Zwischenboden, 1 Stk. Oberboden, 2 Stk. Teilungswänden (unten), 2 Stk. Teilungswänden (oben), 1 Stk. Rückwand, 3 Stk. Einlegeböden (unten), 3 Stk. Einlegeböden (oben), 3 Stk. Türen für Ablagefächer mit Funktions- und Gestaltungsausnehmungen und 3 Stk. Gestaltungselemente auf Sichtfläche der Rückwand sowie 3 Stk. Dreifachhaken und 4 Stk. Möbelfüßen.  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel sowie aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.  
 Montage vor Ort entsprechend Einrichtungsplan.  
 Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlagen 6.0, 6.1 und 6.2!  
 Ort:  
 GT 1 und GT 2 - EG bis 2.OG / Garderobenräume

1,000 St ..... ..





**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**01.04 Sanitärräume**

**01.04.0010 Gestaltungsmotiv 2-tlg. Holzwerkstoff (Multiplexpl.), H/B 72/60 cm**

Gestaltungsmotiv als 2-tlg. Baumdarstellung auf Wandflächen in Sanitärräumen oberhalb der Wandfliesenbekleidungen nach Plan- und Farbvorgabe des Architekten herstellen bzw. anfertigen, zum Einbauort liefern und anbringen wie folgt:

Beide Formteile des Gestaltungsmotives im Laserschneid-Verfahren formgenau herstellen, inkl. Fertigung der Schnittvorlagen bzw. der Schablonen.

Formteile mit fein geschliffenen Sichtflächen sowie fein geschliffenen und leicht gefasteten Kanten für Aufputzmontage.

Material: Multiplexplatte Birke, spezielles Furniersperrholz aus mehrlagigem Schäl-furnier, durch und durch Birke, wasserfest verleimt, Deckfurnierverleimung D3, Qualitätsstufe A.

Abmessungen:

Gestaltungsmotiv insgesamt:

Baumhöhe in mm: 720,

Baubreite in mm: 600,

Plattendicke in mm: 12.

Stamm mit Astgabel:

Stammhöhe in mm: 500,

Stammbreite in mm: 350,

Motivbreite in mm: 7,5.

Krone mit Spitze:

Kronenhöhe in mm: 54,

Kronenbreite in mm: 60,

Motivbreite in mm: 6,5.

Sichtflächen:

Stamm mit Astgabel:

Oberflächen natur und längsfurniert sowie mit Klarlackbeschichtung inkl. Grundierung für alle Formteile geschossweise gleich.

Kronenteile mit Spitze:

Oberflächen mit Grund- und Deckbeschichtung als Lackbeschichtung inkl. Grundierung, Formteile seidenmatt mit geschossweise in unterschiedlichen Farbtönen:

-1x NCS S 2040-G60Y (Grüntön) im Sockelgeschoss,

-3x NCS S 3040-B50G (Blautön) im Erdgeschoss,

-4x NCS S 1070-Y20R (Gelbtön) im 1. Obergeschoss,

-2x NCS S 1580-Y90R (Rottön) im 2. Obergeschoss.

Vorgefertigte und oberflächenfertige Formteile auf den

Wandflächen nach Standortvorgabe raumweise ver-

deckt befestigen, Befestigung mit geeignetem Kleber

vollflächig sauber geklebt.

Untergrund:

Innenwände aus Stahlbeton-Fertigteilen und Mauer-

werk mit Verputz sowie Innenwandflächen mit

Trockenbaubekleidung mit jeweils malerfertiger



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wandoberfläche. Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel. Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlage 10! Ort: GT 1 und GT 2 - SG bis 2.OG	10,000	St	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>01.04 Sanitärräume</b>				.....



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**01.05 Gruppen- und Schlafräume**

**01.05.0010 Galerieschienen, Aluminiumprofil, silberfarben matt**

Gallerieschienen mit Zubehör zum Einbauort liefern und nach Planvorgaben montieren wie folgt:  
 Material: Aluminiumprofil,  
 Profilquerschnitt in mm: 10x30 (BxH),  
 Einzellänge in mm: 1000 bis 6000 (inkl. Schienenverbinder je nach lieferbarer Schienenlänge),  
 Ausführungshöhe in mm: 2200,  
 Farbe: silberfarben (natur),  
 Oberfläche: matt gebürstet,  
 Montageart: Wandmontage.  
 Montageuntergrund:  
 Innenwände aus Stahlbeton-Fertigteilen und teilweise Mauerwerk mit Verputz mit jeweils malerfertiger Wandoberfläche.  
 In den Einheitspreis einzukalkulieren sind die erforderlichen Montageclips, Schrauben, Dübel etc. sowie das Zubehör pro Einzelmeter Schienensystem:  
 -2 Stk. Aufhängehaken (Alu) für Schiene,  
 -2 Stk. Perlonseile mit Tellergleiter oder Cobra-Haken und jeweils 1500 mm Einzellänge,  
 -2 Stk. höhenverstell- und arretierbare Bilderhaken mit Tragkraft von 4 kg pro Haken.  
 Die Schienenzuschnitte sind nach den bauörtlichen Gegebenheiten in den einzelnen Räumen auszuführen.  
 Die Schnittkanten sind sauber zu entgraten.  
 Die Schienenenden sind jeweils mit silberfarbenen Abdeckkappen zu versehen bzw. abzudecken.  
 Einbau der Schienen an den Querwänden unmittelbar unterhalb der Deckenverkoferungen mit Unterbrechungen im Bereich von Türöffnungen,, Heizkörpern o.ä..  
 Die Montage der Schienen ist nach Einbauanleitung des Herstellers auszuführen.  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.  
 Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen mit verschiedenen Einbaulängen.  
 Ausführungsvorgabe siehe Grundrißzeichnungen - LV-Anlagen 3, 4 und 5!  
 Abrechnung nach m montierter Galerieschiene.  
 Ort:  
 GT 1 und GT 2 - EG bis 2.OG

170,000 m ..... .....

**Summe** **01.05** **Gruppen- und Schlafräume** .....



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**01.06 Mehrzweckraum**

**01.06.0010 Erstellung der Werk- und Montageplanunterlagen**

Erstellung der Werk- und Montageplanunterlagen in Form von Werkstattzeichnungen in geeigneten Maßstäben mit allen statisch-konstruktiven Festlegungen und Nachweisen für die Akustik-Wandbekleidung aus gelochten MDF-Platten mit schallabsorbierenden Eigenschaften und mit Unterkonstruktion aus Metallprofilen sowie mit Hohlraumdämmung aus Mineralwolle nach Plan- und Dekorvorgaben des Architekten und gemäß den bautechnischen Anforderungen sowie entsprechend den Vorgaben der Leistungsbeschreibungen in den Folgepositionen und nach Aufnahme der baulich der gegebenen Einbau- und Montagebedingungen sowie nach Aufmaß vor Ort als Grundlagen für die Ausführung der Akustikwandverkleidung; einschl. Prüfung der Werkplanunterlagen durch einen zugelassenen Prüfenieur bei Erfordernis. Leistung einschl. Festlegung und Nachweise sowie Detaildarstellungen für alle An- und Abschlüsse, Eckausbildung, Einfassungen der Türöffnungen und Heizkörpernischen, Unterkonstruktionen, Verbindungen, Halterungen und Befestigungen etc. unter Berücksichtigung der vorgesehenen Einbauten der Gebäudetechnik.  
 Weiterhin ist Bestandteil der Werkplanung akustische Nachweisführung für den Gesamtraum zur Gewährleistung der Einhaltung einer Nachhallzeit T von etwa 0,65 s bei einem Raumvolumen von etwa 145 m<sup>3</sup> unter Berücksichtigung der Gesamtabsorptionsfläche im Raum bei Sportraumnutzung.  
 Lieferung der vorgenannten Unterlagen in 3-facher Ausfertigung in Papier sowie in 2-facher Ausfertigung digital auf CD-Rom oder USB-Stick.  
 Einschl. ggf. erforderlicher Überarbeitung der Unterlagen sowie Einarbeitung der Prüfvermerke zur Wiedervorlage.  
 Vorabgelieferte Exemplare werden nicht gesondert vergütet.  
 Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlage 9!

1,000 psch ..... ..

**01.06.0020 Wandbekleidung aus MDF-Akustikplatten, gelocht**

Akustik-Wandbekleidung aus gelochten MDF-Platten mit schallabsorbierenden Eigenschaften und mit Unterkonstruktion aus Metallprofilen sowie mit Hohlraumdämmung aus Mineralwolle nach Plan- und Dekorvorgaben des Architekten sowie nach zu erstellender Werk- und Montageplanung herstellen bzw. vorfertigen, zum Einbauort liefern und funktionsgerecht montieren.



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag EUR .....

Abmessungen:  
 -Ausführungshöhe: 2650 mm,  
 -Hohlraumtiefe: 105 mm,  
 -Wandabstand: 125 mm,  
 -Bekleidungsdicke: 20 mm.  
 Einbaubereich nach DIN 4103: 2.  
 Raumakustikanforderungen:  
 Einhaltung einer Nachhallzeit T von 0,65 s bei einem  
 Raumvolumen von etwa 145 m<sup>3</sup> unter Berücksichtigung  
 der Gesamtabsorptionsfläche im Raum entsprechend  
 bauakustischer Nachweisführung bei Sportraumnutzung als  
 Bestandteil der Werkplanerstellung.  
 Material:  
 Holz-F Akustikplatten Typ L 6-16 mit Lochanteil (Loch-  
 durchmesser 6 mm mit Achsabstand von 16 mm),  
 gefertigt aus beidseitig beschichteter MDF-Platte,  
 Sichtseite Holz furnier Birke mit Klarlackbeschichtung,  
 Rückseite mit schwarzem Akustikvlies kaschiert,  
 Plattendicke 19 mm, Gewicht 10,5 kg/m<sup>2</sup> bei einem  
 sichtbarem Lochflächenanteil von etwa 11%, Brandver- halten  
 nach DIN 4102 B1 (schwer entflammbar),  
 Ballwurfsicherheit nach DIN 18032 sowie elastisches  
 Holzprallwandsystem nach dem Anforderungsprofil der  
 BAGUV, Wandbekleidung mit schallabsorbierenden  
 Eigenschaften gemäß den nutzerseitigen Anforderungen.  
 Aufteilmformate der Akustikplatten entsprechend freige-  
 gebener Werkplanung und objektbezogener Fertigung,  
 Plattenkanten umlaufend furniert und genietet für Fugen-  
 verbindungen mit Flachfedern bei einheitlicher Fugen-  
 breite von 10 mm, Montage der Akustikplatten auf aus-  
 gerichteter Unterkonstruktion aus Metallprofilen, Platten-  
 befestigung mit zugelassenen Schraubkrallen in erfor-  
 derlichen Abständen auf der Unterkonstruktion.  
 Leistung inkl. Anlegen sowie Herstellung von 2 Stk.  
 Türöffnungen und 3 Stk. Heizkörpernischen,  
 Türöffnungsmaß: 1010x2010 mm (BxH / BRM),  
 Nischenöffnungsmaß: 1000x1800 mm (BxH).  
 Einschl. dem Herstellen aller Bauteilanschlüsse und  
 Verbindungen sowie aller Pass- und Zuschnitte.  
 Ausführung der Unterkonstruktion nach Werk- und  
 Montageplanung sowie entsprechend statischer  
 Berechnung und bautechnischer Nachweisführung.  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller  
 erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,  
 Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.  
 Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen  
 verschiedener Größe und Abmessungen.  
 Einzelgröße der Teilflächen 14,5 und 25,5 m<sup>2</sup>.  
 Ausführungsvorgabe siehe LV-Anlage 9!  
 Ort:  
 GT 1 - SG / Mehrzweckraum

Hinweis:  
 Die Unterkonstruktion aus Metallprofilen und die Hohl-  
 dämmung aus mineralischem Faserdämmstoff sind in  
 Folgepositionen gesondert ausgeschrieben.

40,000 m<sup>2</sup> ..... ..



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR .....

01.06.0030	<p><b>Wandbekleidung aus MDF-Akustikplatten, ungelocht</b></p> <p>Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:            Akustik-Wandbekleidung aus ungelochten MDF-Platten mit schallreflektierenden Eigenschaften als Wandbekleidung unterhalb der Heizkörper bzw. als unterer Nischenabschluß herstellen.            Abmessungen:            -Nischenbreite: 1000 mm,            -Bekleidungshöhe: 190 mm,            -Hohlraumtiefe: 105 mm,            -Wandabstand: 125 mm,            -Bekleidungsstärke: 20 mm.            Material:            Holz-F Akustikplatten Typ 0 ungelocht.</p>	3,000 St	.....	.....
------------	---	----------	-------	-------

01.06.0040	<p><b>Unterkonstruktion für MDF-Akustik-Wandbekleidung, Metallprofile</b></p> <p>Unterkonstruktion aus verzinkten Metallprofilen als freistehende Tragkonstruktion für Akustik-Wandbekleidung aus gelochten MDF-Platten zum Einbauort liefern und standsicher montieren.            Ständer- und Anschluß- sowie Längs- und Wechselprofile als U-Aussteifungsprofile UA 50x40, Blechdicke 2 mm, Inneneckprofil LWI 60/60-06.            Abmessungen:            -Ausführungshöhe: 2650 mm,            -Hohlraumtiefe: 105 mm.            Einbaubereich nach DIN 4103: 2.            Befestigung der Metallprofile korrosionsgeschützt, mit Schrauben und Dübeln (teilweise mit Sonderbefestigungselementen) sowie mit Steckwinkeln und Verbindern entsprechend System in Wand- bzw. Vorwandkonstruktionen.            Ständerachsabstand gemäß den statisch-konstruktiven Erfordernissen, unter Berücksichtigung der angegebenen Einbauhöhe.            Leistung inkl. Anlegen sowie Ausführung von Verstärkungen und Auswechslungen mit geeigneten Metallprofilen als Halteprofile in Bereichen von 2 Stk. Türöffnungseinfassungen und 3 Stk. Heizkörpernischen.            Türöffnungsmaß: 1010x2010 mm (BxH / BRM),            Nischenöffnungsmaß: 1000x1800 mm (BxH).            Einschl. dem Herstellen aller Bauteilanschlüsse und Profilunterlagen sowie aller Pass- und Zuschnitte.            Ausführung der Unterkonstruktion nach Werk- und Montageplanung sowie entsprechend statischer Berechnung.            Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.            Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.</p>			
------------	--	--	--	--



**Angebot**

Projekt: 4-Kita\_Stö\_1 Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1  
LV: Los\_311 Möbel und Ausstattungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	.....
	Einzelgröße der Teilflächen 14,5 und 25,5 m2. Ort: GT 1 - SG / Mehrzweckraum	40,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.06.0050	<p><b>Hohlraumdämmung hinter MDF-Akustik-Wandbekleidung, Mineralwolle</b></p> <p>Hohlraumdämmung aus mineralischem Faserdämmstoff hinter Akustik-Wandbekleidung aus gelochten MDF-Platten zum Einbauort liefern und einbauen. Hohlraumdämmung aus mineralischem Faserdämmstoff DIN EN 13162, Dämmstoffdicke 40 mm, Baustoffklasse A2, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040. Abmessungen: -Ausführungshöhe: 2650 mm, -Hohlraumtiefe: 105 mm. Dämmstoff einlagig dicht gestoßen, abrutschsicher in die Zwischenräume der Unterkonstruktion aus Metallprofilen als Hohlraumdämmung einbringen bzw. einbauen, Dämmplatten gegen Kippen fixieren. Einschl. dem Herstellen aller Bauteilanschlüsse sowie aller Pass- und Zuschnitte. Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel. Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen. Einzelgröße der Teilflächen 14,5 und 25,5 m2. Ort: GT 1 - SG / Mehrzweckraum</p>	40,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.06.0060	<p><b>Eckausbildung MDF-Akustik-Wandbekleidung</b></p> <p>Eckausbildung als rechtwinklige Innenecke in einseitiger Akustik-Wandbekleidung aus gelochten MDF-Platten mit Unter- bzw. Tragkonstruktion entsprechend Werkplanung herstellen.</p>	2,500 m	.....	.....
01.06.0070	<p><b>Bauteilanschlüsse MDF-Akustik-Wandbekleidung, vertikal</b></p> <p>Bauteilanschlüsse als vertikale Anschlußausbildungen der einseitigen Akustik-Wandbekleidungen aus gelochten MDF-Platten mit Unter- bzw. Tragkonstruktion entsprechend Werkplanung herstellen. Herstellung der Anschlüsse an Wände aus Stahlbeton und Verkofferungen aus Trockenbau. Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.</p>	5,500 m	.....	.....



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR .....

01.06.0080	<p><b>Bauteilanschlüsse MDF-Akustik-Wandbekleidung, horizontal</b></p> <p>Bauteilanschlüsse als horizontale Anschlußausbildungen der einseitigen Akustik-Wandbekleidungen aus gelochten MDF-Platten mit Unter- bzw. Tragkonstruktion entsprechend Werkplanung herstellen.            Herstellung der Anschlüsse an Decken aus Stahlbeton oder Unterdecken und Verkofferungen aus Trockenbau sowie an Fußböden aus Estrichkonstruktionen.            Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.</p>	31,000 m	.....	.....
------------	--	----------	-------	-------

01.06.0090	<p><b>Einfassung Türöffnung, Multiplexplatten, 3-seitig</b></p> <p>Türöffnung in neuer Akustik-Wandbekleidung aus gelochten MDF-Platten mit Multiplexplatten nach nach Planvorgabe des Architekten sowie nach zu erstellender Werk- und Montageplanung einfassen.            Abmessungen:            Lichtes Öffnungsmaß: 1100/2050 und 1250/2050 mm (B/H),            Fertigtiefe: 125 mm (mit Hohlraum),            Hohlraumtiefe: 105 mm,            Leibungstiefe: 150 mm (bei Schrägstellung).            Ausführung:            Leibungsbekleidung 3-seitig umlaufend, vertikale Leibungsbekleidungen schräg, 30° abgewinkelt, horizontale Leibungsbekleidung gerade.            Material: Multiplexplatte Birke als spezielles Furnier- sperrholz aus mehrlagigem Schäl furnier, durch und durch Birke, wasserfest verleimt,            Deckfurnierverleimung D3, Qualitätsstufe A, Plattendicke 15 mm,            Oberfläche natur und längsfurniert sowie mit Klarlackbeschichtung inkl. Grundierung.            Einfassung als Leibungsbekleidung mit fein geschliffenen Sichtflächen sowie fein geschliffenen und leicht gerundeten Kanten mit sauberen Anschlüssen an die Türumfassungszarge sowie mit sauberen Übergängen zur Akustik-Wandbekleidung einschl. verdeckter Befestigung sowie aller Pass- und Zuschnitte.            Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.            Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.</p>	2,000 St	.....	.....
------------	--	----------	-------	-------





**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag EUR .....

Rahmen aus Aluminium,  
 Füllung der Klappe aus oberflächenfertiger Holz-  
 Akustikplatte gelocht (wie in LV-Position Wandbeklei-  
 dung angeboten), Plattendicke 19 mm, Sichtseite  
 Holzfurnier Birke mit Klarlackbeschichtung, Platten-  
 füllung mit passendem Lochbild zur Wandflächenbe-  
 kleidung.  
 Klappe bzw. Tür drehbar, mit festen Scharnieren und  
 Magnetverschluß, Scharnier- und Verschlußsystem  
 nicht sichtbar.  
 Abmessungen:  
 Lichtes Öffnungsmaß (b/h) in cm: 15/15,  
 Ausführungshöhe in cm: 200.  
 Einbau entsprechend Herstellervorschrift und nach  
 zu erstellender Werkplanung, einschl. aller erforder-  
 lichen Auswechselungen der Unterkonstruktion, Hin-  
 terlegung und Abdichtung des Rahmens.  
 Lage und Größe nach Absprache mit dem Fachge-  
 werk Heizungsrechnik.  
 Herstellen der Öffnungen in gesonderter Position.  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller  
 erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,  
 Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

3,000 St ..... ..

01.06.0130 **Rundlöcher in MDF-Akustik-Wandbekleidung, DM 8 bis 10 cm**

Herstellen von Rundlöchern in einseitiger  
 Akustik-Wandbekleidung aus gelochten  
 MDF-Platten.  
 Rundlöcher für den Einbau von Steckdosen,  
 Schaltern o.ä..  
 Abmessungen:  
 Durchmesser in cm: 8 bis 10,  
 Ausführungshöhe in cm: 260.  
 Lage und Größe der Rundlöcher nach Abspra-  
 che mit dem Fachgewerk Elektrotechnik.  
 Leistung einschl. aller erforderlichen Neben-  
 arbeiten.

10,000 St ..... ..

01.06.0140 **Fugenverschluss Innenbereich, Acryl**

Anschluss- und Bewegungsfuge  
 als dauerelastische Abfugung an allen horizontalen und  
 vertikalen Anschlüssen der Türkonstruktionen etc.  
 mit Acryl (überstreichbar),  
 Hinterfüllung der Fugen mit Neoprenstreifen,  
 Fugenfarbe: weiß oder grau.  
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller  
 erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,  
 Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.  
 Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen  
 verschiedener Größe und Abmessungen.



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1                      **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311                                **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	.....
		50,000	m	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>01.06</b>	<b>Mehrzweckraum</b>			.....







**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

**02 Risiko- und Sicherheitsbewertung**  
**02.01 Risiko- und Sicherheitsbewertung**

02.01.0010 **Erstellung Risiko- und Sicherheitsbewertung**

Bei den Leistungsbeschreibungen der LV-Postionen 01.01.0060 - Kindertisch mit Ein- bzw. Unterbauten und 01.03.0020 bis 0060 - Komplett-Garderoben handelt es sich um individuell funktionsbezogene bzw. objektspezifische Einzel- bzw. Sonderanfertigungen der Einbaumöbel, so dass aufgrund der Gebäudenutzung als Kindertagesstätte für diese Einbaumöbel die Erstellung einer Risiko- und Sicherheitsbewertung für notwendig gehalten wird.

Vom AN bzw. dem Hersteller sind daher für die vorstehend genannten Einbaumöbel mögliche Gefährdungen zu beurteilen sowie entsprechende Maßnahmen zur sicheren Gefahrenabwehr festzulegen und umzusetzen.

Die Unbedenklichkeit der gewählten Ausführungen für die betreffenden Möblierungen muss in Form von schriftlichen Bestätigungen durch den AN in 2-facher Ausfertigung der Bauleitung vorgelegt werden.

1,000 psch ..... ..

**Summe 02.01 Risiko- und Sicherheitsbewertung .....**



**Angebot**

**Projekt:** 4-Kita\_Stö\_1 **Innensanierung Kita Stötteritzer Straße 1**  
**LV:** Los\_311 **Möbel und Ausstattungen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**02.02 Unterlagen**

**02.02.0010 Dokumentation der Bautätigkeit**

Dokumentation der Bautätigkeit - wie folgend beschrieben:

- Abnahme und Zustandsfeststellungen (als Kopie)
- Fachunternehmererklärung, Fachbauleitererklärung
- Bautagesberichte im Original
- Protokolle über durchgeführte Prüfungen/Nachweise im Original (wenn durchgeführt)
- angefertigte Prüfbücher für die turnusmäßige Wartung (wenn angefallen, nur 1. Ausfertigung)
- Produktbenennungen/Lieferscheine der eingebauten Bauelemente (wenn angefallen)
- Bedienungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen (wenn angefallen)
- allg. Zulassungen (abP, ZiE) von Baustoffen und Bauelementen (wenn angefallen)
- Zulassungen von klassifizierten Baustoffen/Bauteilen und die dazugehörigen Übereinstimmungserklärungen (wenn angefallen)
- Zuordnung der Zulassungen zu den in den Ausführungsplänen dargestellten Bauteilen - Plan erforderlich (wenn angefallen)
- Werkstatt- und Montageplanung - freigegebener Stand (sofern W+M-Planung als sep. Position beauftragt)

Unterlagen in Form von:

Kopien, Handskizzen, in maßstäblichen Zeichnungen, alle je 3-fach in Papier, digitale Unterlagen 2-fach auf USB-Stick in PDF oder TIF mit min. 200 DPI.

Am Ende der Bauzeit:

Zusammenstellung aller Revisionsunterlagen und o.a. Unterlagen, mit Inhaltsverzeichnis, im Ordner A4, Übergabe an den AG spätestens 10 (Werk-)Tage vor der Schlußabnahme.

Diese Leistung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

1,000 psch .....

**Summe 02.02 Unterlagen** .....

**Summe 02 Risikobewertung und Dokumentation** .....

