

Legende

- Kabel NYY-J 5x2,5 mm² im Kabelschutzrohr PE-HD 63 mit Trassenwarnband
- Kabel NYY-J 5x16 mm² im Kabelschutzrohr PE-HD 110x3,5 mit Trassenwarnband
- Lichtstele Kora L IV/10 LIN, Leipziger Leuchten
  Leuchtmittel: LED 33 W, 5.000 lm, 3.000 K
  Leuchte: Dimmung, Ja
  Farbe: DB 703, Eisenglimmer
  Gesamthöhe: 4,2 m
- Pylon — Lichtstele Kora Nova III, Leipziger Leuchten
  Leuchtmittel: LED 33 W, 5.000 lm, 3.000 K
  Leuchte: Dimmung, Ohne
  Farbe: DB 703, Eisenglimmer
  Gesamthöhe: 4,2 m
- Stahlmast mit Aufsatzleuchte
  Leuchtentyp: Dieter II FLS LED, Leipziger Leuchten
  Leuchtmittel: LED 11 W, 1.660 lm, 3.000 K
  Leuchte: Dimmung, Ja
  Farbe: DB 702, Eisenglimmer
  Lichtpunkthöhe: 4,5 m

  Mast: zylindrisch abgesetzt, freie Länge 4,5 m
  Farbe: DB 702, Eisenglimmer
- LED-Leuchte rot, breitstrahlend
  Einbau in Nischen unter der Brücke
- Rohrleuchte LED, Norka Luzern 38
  Einbau in geschlossene Geländerfelder
- LED-Lichteinsatz, Insta LEDLUX LH3
  Einbau hinter Schriftzug, waagerecht
- LED-Lichteinsatz, Insta LEDLUX LH3
  Einbau in Geländerpfosten, senkrecht

- Kabel - Bestand
- Mast mit Leuchte - Bestand
- Verteilersäule - Bestand
- Kabel - Demontage
- Mast mit Leuchte - Demontage

Hinweis
Aufteilung der Beleuchtungsstromkreise:
- gerade Endnummer: Ganznachtschaltung
- ungerade Endnummer: Halbnachtschaltung

Bei aufgeführten Trennstellen ist die Steuerphase durchzuklemmen.

Nr.	Änderung	Datum	Name

Freigabe Planer: Datum/Unterschrift:
Freigabe Prüfingenieur: Datum/Unterschrift:
Gesehen, Bauherr: Datum/Unterschrift:

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Lagebezug: RD83
Höhenbezug: müNN

Bauvorhaben: Offenlegung Elstermühlgraben - Teilabschnitt 3.2 - Elsterstraße bis Lessingstraße

Proj.-Nr./Auftragsnr.: 123456

Titel/Plandarstellung: Lage- und Trassenplan Beleuchtungsanlage

	bearbeitet	geprüft	Plan-Nr.	Blatt
Datum	20.08.2024	20.08.2024	EMG-LP-401	1
Unterschrift				Maßstab 1 : 125
Dateiname	61520-LP_A5.DWG			