

# Leistungsverzeichnis

## Tischlerarbeiten

**Projekt** 1112 AdA Herbstausstellung  
**Ausschreibung** 2 Tischlerarbeiten  
**Abgabetermin** Mo., 25.11.2024  
**Zuschlag bis** Di., 10.12.2024

**Vorhangstoff**  
**Archiv der Avantgarden im Blockhaus**

**Ausführungsort:**  
Staatliche Kunstsammlungen  
Dresden  
Archiv der Avantgarden  
Blockhaus  
Große Meißner Str. 19 01097  
Dresden

**Hinweis zur Abrechnung:**  
seitens des AG wird eine Vorauszahlung der Leistung angestrebt bei Rechnungslegung bis zum 20.12.2024

**Ausführungszeitraum/frist:**  
Lieferung und Montage der  
Ab 11. KW 2025 bis spätestens 13KW 2025  
in Abstimmung mit AG  
Ausführung direkt nach Beauftragung  
möglich in Abstimmung AG

Hinweise:

Vor Ausführungsbeginn ist mit Vorlauf von 5 Tagen eine Firmenanmeldung an den AG zu übermitteln,

Die Zuwegung in das Gebäude ist vor Ausführungsbeginn eigenverantwortlich zu prüfen und mit dem AG abzustimmen.

**Auftraggeber:**  
Staatliche Kunstsammlungen  
Dresden  
Archiv der Avantgarden  
Große Meißner Str. 19  
01097 Dresden

Jegliche technischen Gerätschaften, Kabel, Unterverteilungen welche zur Montage/Ausführung benötigt werden, müssen ein aktuell gültiges Prüfsiegel nach DGUV V3 in Verbindung mit der DIN EN 50699 | VDE 0702:2021-06DE besitzen und sind vor Ausführungsbeginn dem zuständigen Hauspersonal zur Freigabe vorzulegen.  
Ist dem nicht so, ist ein externer Elektromeister mit der Durchführung der Prüfung rechtzeitig zu beauftragen.

Angebotssumme	Ungeprüft, EUR	Geprüft, EUR
Gesamtsumme, netto	.....	.....
Zzgl. 19% Umsatzsteuer	.....	.....
Gesamtsumme, brutto	.....	.....
Der Bieter	.....	.....
	<b>Ort, Datum</b>	<b>Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel</b>

## Leistungsverzeichnis

Projekt	1112	AdA Herbstausstellung
Ausschreibung	2	Tischlerarbeiten
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
--------	-------------

1	Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden <b>Allgemeines</b>
---	---

**Es gilt die zum Erfüllungszeitraum gültige Fremdfirmenrichtlinie der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Anmeldefrist vor Baubeginn für Arbeiten in Räumen der Staatlichen Kunstsammlung Dresden mindestens 5 Werktage.**

### I Allgemeines

- Als Vertragsbestandteile gelten in der nachstehenden Rangfolge:
- das Auftragschreiben und die gültigen Leistungsverzeichnisse des Auftraggebers, wie z. B. die Technischen Lieferbedingungen, Güterrichtlinien, Pflichtenhefte, besonderen Bedingungen für die Herstellung, Lieferung und Güteprüfung, Musterstücke, soweit sie Ausschreibungsunterlagen waren, dem Auftragschreiben beigelegt waren oder von den Vertragsparteien einvernehmlich zu Vertragsbestandteilen erklärt werden,
- diese „Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen“ sowie die Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden,
- die „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen“ (VOB/B) der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB, Fassung 2016), die Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C), die „Besonderen Vertragsbedingungen“ (BVB), die „Zusätzlichen Vertragsbedingungen“ (ZVB) und die in den Verdingungsunterlagen genannten DIN-Vorschriften sind in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung maßgebend. Der Anbieter verpflichtet sich, dass die bei ihm bestellten Erzeugnisse den Unfallverhütungsvorschriften der Unfallversicherungsträger, den Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen.
- Stellt sich heraus, dass die Erzeugnisse nicht den vorstehend angeführten Vorschriften und anerkannten Regeln entsprechen, so verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Mängel nachträglich unentgeltlich zu beseitigen, fehlende Schutzvorrichtungen anzubringen oder ungenügende Schutzvorrichtungen in den vorgeschriebenen Zustand zu bringen.
- Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen.
- Vermerke auf Briefbögen, Preislisten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen usw. sowie auch mündliche Abreden, nach denen dem Auftrag die Bedingungen des Auftragnehmers zu Grunde liegen, gelten nur, wenn sie der Auftraggeber schriftlich bestätigt hat.
- Jede Vertragsänderung bedarf der Schriftform. Zusätze und Nachtragsaufträge sind nur dann verbindlich, wenn sie vom Auftraggeber schriftlich erteilt werden. Für sie gelten die Bedingungen des Hauptvertrages. Abweichungen davon bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Auftraggebers.
- Es gilt deutsches Recht.
- Der Schriftverkehr mit dem Auftraggeber muss in deutscher Sprache erfolgen.
- Gerichtsstand ist Dresden.
- Die Vertragsparteien verpflichten sich, den Inhalt des Vertrages Dritten nur mitzuteilen, wenn und soweit es für die Erfüllung des Vertrages notwendig ist.

### II Art und Umfang der Leistung

- Art und Umfang der Leistung des Auftragnehmers werden durch die in Nr. I aufgeführten Vertragsbestandteile geregelt.
- Teillieferungen sind nur dann zugelassen, wenn sie ausdrücklich vereinbart worden sind.
- Zur Leistung des Auftragnehmers gehören auch die erforderlichen technischen Unterlagen wie Betriebs-, Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen.
- Die von den Vertragsparteien einander überlassenen Ausführungsunterlagen (§ 3 Nr. 1 VOB/B) sind auf Verlangen zurückzugeben.
- Sofern dies vereinbart ist, hat der Auftragnehmer die Vertragsgegenstände, ihre Verpackung, die Rechnungen u.s.w. mit der Auftragsnummer und sonstigen Bezeichnungen nach Vorgaben des Auftraggebers zu versehen.

### III Erfüllungsort und Empfänger

## Leistungsverzeichnis

<b>Projekt</b>	1112	AdA Herbstausstellung
<b>Ausschreibung</b>	2	Tischlerarbeiten
	Vortext	

---

### Nr./OZ

### Bezeichnung

---

Erfüllungsort und Empfänger werden bei Vertragsabschluss festgelegt. Ist dies nicht erfolgt, gilt als Empfänger die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und als Erfüllungsort das Dienstgebäude des Museums.

#### **IV Frist für Lieferungen und Leistungen**

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Lieferungen und Leistungen durch den Auftragnehmer innerhalb eines Monats nach Zugang der Annahmeerklärung bei dem Auftraggeber zu erbringen.

#### **V Verpackung**

- Die Packmittel müssen der Art und dem Gewicht der Ware, der jeweiligen Versandart und dem Beförderungsweg entsprechen.
  - Die Verpackung ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Umweltfreundliches Verpackungsmaterial ist vorzuziehen.
  - Die Kosten der Verpackung einschließlich der Mieten für Bahnbehälter oder ähnliche Behältnisse trägt der Auftragnehmer, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
  - Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Verpackungen im Sinne der Verpackungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung auf eigene Kosten vom Ort der Übergabe der Leistung an den Empfänger zurückzunehmen und einer erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung zuzuführen, es sei denn, der jeweilige Empfänger der Leistung verlangt die Übergabe von gelieferten Waren in der Verpackung.
- Trägt der Auftraggeber die Kosten der Verpackung, so geht das Eigentum an den Packmitteln auf ihn über.

#### **VI Transport, Transportkosten, Transportgefahr**

- Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer die Lieferung oder Leistung auf eigene Gefahr frei Verwendungsstelle zu erbringen.
- Die Versandart bleibt dem Auftragnehmer überlassen.
- Es sind die wirtschaftlichsten Beförderungsarten und -wege zu wählen. Andernfalls trägt der Auftragnehmer die Mehrkosten. Nebenkosten irgendwelcher Art, z. B. Versicherungsgebühren, Nachnahmeprovision, Rollgelder, Anschlussgebühren, Standgeld, Gebühr für eine Bescheinigung über entstandene Transportkosten sind mit dem Vertragspreis abgegolten.

#### **VII Lieferscheine**

- Im Lieferschein ist die Auftragsnummer des jeweiligen Artikels anzugeben.
- Wird an den Auftraggeber geliefert, hat ihm der Auftragnehmer über jede Lieferung einen Lieferschein zu übersenden. Den Empfang von Lieferungen hat sich der Auftragnehmer auf zwei Lieferscheinen bescheinigen zu lassen.
- Wird nicht an den Auftraggeber, sondern an einen von ihm bestimmten Empfänger geliefert, hat der Auftragnehmer, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist,
- an den Empfänger einen Lieferschein und
- an den Auftraggeber eine Ausfertigung des Lieferscheins zu senden. In diesem Fall hat der Auftragnehmer vom Empfänger eine Ausfertigung des Lieferscheins zurückzufordern, auf dem der Empfang der gelieferten Gegenstände quittiert ist, und diese zusammen mit der Rechnung beim Auftraggeber einzureichen.

#### **VIII Güteprüfung**

- Im Rahmen der Qualitätssicherung muss der Auftragnehmer die Leistungen auf vertragsgemäße Beschaffenheit prüfen.
- Der Auftraggeber ist berechtigt, sich durch eigenes Personal oder andere Beauftragte von der vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen während der laufenden Produktion und einem ggf. vorhandenen Qualitätssicherungssystem zu unterrichten, in die Ausführungs- und Prüfungsunterlagen Einsicht zu nehmen und alle sonstigen erforderlichen Auskünfte zu verlangen.

## Leistungsverzeichnis

Projekt	1112	AdA Herbstausstellung
Ausschreibung	2	Tischlerarbeiten
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
	<p>- Der Auftraggeber hat das Recht, zu liefernde Waren nach Fertigung oder Leistungen nach Abschluss beim Auftragnehmer oder am Erfüllungsort einer Prüfung im Hinblick auf vertragsgemäße Herstellung und Beschaffenheit zu unterziehen.</p> <p>- Der Auftragnehmer trägt die Kosten der für die Güteprüfung notwendigen chemischen und technischen Untersuchungen.</p> <p>Im Übrigen hat der Auftragnehmer abgelehnte Stücke, die bereits ausgeliefert wurden, unverzüglich zurückzunehmen und durch vertragsgemäße Gegenstände zu ersetzen. Der Auftraggeber ist auch berechtigt, mangelhafte Liefergegenstände auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers zurückzusenden, es sei denn, dass von einer Vertragspartei ein Be-weissicherungsverfahren eingeleitet worden ist.</p> <p>Der Auftraggeber hat das Recht, ein Qualitätsprüfzertifikat nach DIN 55350-T18-4.2.1 zu verlangen. Der Auftragnehmer hat sich die Güteprüfung bescheinigen zu lassen. Diese Bescheinigung ist dem Angebot beizufügen. Ein Qualitätsprüfzertifikat ist zusammen mit dem Angebot zu übersenden.</p>

### IX. Gewährleistungsfrist

- Es gilt die vom Auftraggeber in den Ausschreibungsunterlagen geforderte Gewährleistungsfrist. Ist keine Gewährleistungsfrist durch den Auftraggeber vorgegeben, gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.
- Die Verpflichtung zur Untersuchung und Mängelrüge beginnt in allen Fällen erst dann, wenn die Ware vom Empfänger abgenommen ist. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem gleichen Tag.
- Der Lauf der Gewährleistungsfrist wird durch Zeiten gehemmt, in denen ein gelieferter Gegenstand aus Anlass eines Gewährleistungsfalles nicht genutzt werden kann. Die Hemmung des Fristablaufes beginnt mit dem Tage, an dem der Mangel dem Auftragnehmer angezeigt wird und endet mit dem Tage der Übergabe des instandgesetzten Gegenstandes oder Ersatzteiles an den Auftraggeber.
- Dieselbe Frist gilt für Nachbesserungen, Ersatzlieferungen oder Ersatzleistungen. Gewährleistungsansprüche werden durch vorbehaltlos gütegeprüfte und empfangene Lieferungen und Leistungen nicht aufgehoben.
- Für den Zeitraum einer Nachbesserung innerhalb der Gewährleistungspflicht ist für das entsprechende Gerät ein gleichwertiges Ersatzgerät durch den Auftragnehmer zu stellen, wenn dies vom Auftraggeber gefordert wird.
- Der Auftragnehmer garantiert die Bereitstellung von Ersatzteilen bis mindestens zehn Jahre nach der letzten Lieferung. Geringfügige Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben dem Auftragnehmer vorbehalten.
- Rechte Dritter
- Soweit nicht einzelvertraglich etwas anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer für alle Nachteile aufzukommen, die hinsichtlich der von ihm auszuführenden Leistung infolge der Verletzung gewerblicher Schutzrechte für den Auftraggeber entstehen; dies gilt auch bei Lieferungen ins Ausland. Diese Verpflichtung entfällt nicht deshalb, weil zur Ausführung der Leistung Zeichnungen, Normblätter oder andere Fertigungsunterlagen vom Auftraggeber beigestellt worden sind.

### X. Einreichen und Zahlung der Rechnung

- Der Auftragnehmer hat für jeden Auftrag eine Rechnung in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Die zweite Ausfertigung ist als solche zu kennzeichnen. Teilrechnungen sind als solche zu kennzeichnen. Sie werden nur dann gesondert beglichen, wenn dies ausdrücklich vertraglich vereinbart ist. Der Rechnung ist ein Lieferschein mit Empfangsbescheinigung beizufügen. Unvollständige Rechnungen und solche ohne die erforderlichen Anlagen werden nicht beglichen.
- Wenn nichts anderes vereinbart ist, begleicht der Auftraggeber die Rechnung spätestens innerhalb eines Monats nach dem Tage des Rechnungseingangs bzw. dem Tage der Abnahme, wenn dieser Tag später liegt.
- Als Tag der Zahlung - auch im Zusammenhang mit Skontoabzügen - gilt die Überweisung des Auftraggebers an das Geldinstitut.
- Vertraglich vereinbarte oder in den Rechnungen angebotene Skonti werden in Anspruch genommen. Die Skontofrist beginnt mit dem Tag, nachdem die Rechnung mit den vorgeschriebenen Anlagen beim Auftraggeber eingegangen ist (Posteingangsstempel). Die Skontofrist beträgt mindestens 10 Tage. Geben die gelieferten Gegenstände oder die Rechnung Anlass zu Beanstandungen, beginnt die Skontofrist erst nach Behebung der Mängel bzw. nach dem Tag des Eingangs der neuen und einwandfreien Lieferung oder der berechtigten Rechnung beim Auftraggeber.
- Erfüllungsort für die Zahlung ist der Sitz der für den Auftraggeber zuständigen Hausbank.

## Leistungsverzeichnis

Projekt	1112	AdA Herbstausstellung
Ausschreibung	2	Tischlerarbeiten
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eine Vereinbarung des Auftragnehmers mit einem Dritten über die Abtretung einer Forderung gegen den Auftraggeber bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Sie gilt als erteilt, wenn der Auftraggeber nicht binnen einer Woche nach Eingang der Abtretungsanzeige des Auftragnehmers widerspricht.</li><li>- Rechnungen, die ohne die vertraglich festgelegten Unterlagen eingehen sowie Transportkostenrechnungen, denen die Belege nicht beigelegt sind, werden von dem Auftraggeber unbearbeitet zurückgesandt.</li><li>- Die Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21.11.1953 (Bundesanzeiger Nr. 244 vom 18.12.1953) in der jeweils gültigen Fassung findet Anwendung.</li></ul>

### XI. Gewähren von Vorteilen

- Der Auftraggeber ist berechtigt, von dem Vertrag fristlos zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer Personen, die für den Auftraggeber mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind, oder ihnen nahestehende Personen, wozu insbesondere Angehörige im Sinne des § 52 Abs. 2 des Strafgesetzbuches (StGB) zählen, Geschenke oder sonstige Vorteile unmittelbar oder mittelbar anbietet, verspricht oder gewährt. Solche Handlungen des Auftragnehmers stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder mit seinem Wissen und Willen für ihn tätig sind.
- Unter Vorteil im Sinne des Abs. 1 ist der Vorteilsbegriff des § 331 StGB zu verstehen. Nicht zu den Vorteilen gehört die Zuwendung der Geschäftswerbung dienender Gegenstände, die ohne erheblichen Wert sind oder Leistungen, wie sie im redlichen Geschäftsverkehr mit öffentlichen Auftraggebern den Gepflogenheiten eines ordentlichen Kaufmannes entsprechen.
- Tritt der Auftraggeber nach diesen Bestimmungen vom Vertrag zurück, so ist er berechtigt, aber nicht verpflichtet, die bisherigen Lieferungen zurückzugeben. Den Wert nicht zurückgegebener Lieferungen hat er dem Auftragnehmer im Rahmen des Vertragspreises zu vergüten. Für zurückgegebene Lieferungen hat der Auftragnehmer den etwa dafür bereits gezahlten Betrag des Auftraggebers zurück zu erstatten. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber allen Schaden zu ersetzen, der unmittelbar oder mittelbar durch die fristlose Kündigung oder den Rücktritt vom Verträge entsteht. Andere Ansprüche als die Vergütung nicht zurückgegebener Lieferungen stehen dem Auftragnehmer auf Grund des Rücktritts oder einer Kündigung nicht zu.
- Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot einer Vorteilsgewährung im Sinne des Abs. 1 hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe des fünfzigfachen Wertes der angebotenen, versprochenen oder gewährten Geschenke oder Vorteile zu leisten. Die Vertragsstrafe ist verwirkt, wenn die Geschenke oder Vorteile außerhalb der Zeit vom Tag der Angebotsaufforderung bis ein Jahr nach Rechnungseingang angeboten, versprochen oder gewährt werden. Die Vertragsstrafe ist nur dann verwirkt, wenn die Zuwendungen nicht im Zusammenhang mit einem Beschaffungsvorhaben stehen. Die §§ 339 bis 342 BGB finden keine Anwendung. Der Auftraggeber kann bei Vorliegen besonderer Umstände die Vertragsstrafe nach Maßgabe bestehender Vorschriften herabsetzen.

### XII. Preisabsprachen

- Hat sich der Auftragnehmer in Bezug auf die Vergabe an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen beteiligt, insbesondere eine Vereinbarung mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, über zu fordernde Preise, über die Entrichtung einer Ausfallentschädigung (Gewinnbeteiligung oder sonstige Abgaben) sowie über die Festlegung der Empfehlung von Preisen getroffen, so ist der Auftraggeber zur fristlosen Kündigung oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt mit den sich aus Ziff. XI ergebenden Folgen der Vertragsstrafenberechnung. Der Auftragnehmer kann von weiteren öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden.

### XIII. Lösung des Vertragsverhältnisses durch den Auftraggeber

- Der Auftraggeber kann vom Vertrag zurücktreten oder den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn im Wege der Zwangsvollstreckung die Forderung des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber gepfändet wird oder wenn der Auftragnehmer durch Abtreten der Forderung erhaltene Geldmittel nicht zur Auftragsbefriedigung verwendet werden.
- Der Auftraggeber kann auch dann den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen oder ohne Fristsetzung zurücktreten, wenn
- der Auftragnehmer eine besondere, ihm auferlegte Verpflichtung zur Geheimhaltung von Tatsachen verletzt, die ihm im Zusammenhang mit dem erteilten Auftrag bekannt geworden sind, oder

## Leistungsverzeichnis

Projekt	1112	AdA Herbstausstellung
Ausschreibung	2	Tischlerarbeiten
	Vortext	

---

Nr./OZ	Bezeichnung
--------	-------------

---

- für die Serienfertigung hergestellte Muster verworfen werden und der Auftragnehmer eine Frist, die ihm der Auftraggeber unter Androhung der Lösung des Vertrages setzt, verstreichen lässt, ohne vertragsgemäße Muster vorzulegen. Einer Nachfristsetzung bedarf es nicht, wenn das erste Muster mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darauf schließen lässt, dass auch neue Muster nicht den vertraglichen Bedingungen entsprechen werden.

- Das gleiche Recht hat der Auftraggeber, wenn sich herausstellt, dass eine vom Auftragnehmer abgegebene Erklärung über die Zahlung von Steuern und Beiträgen zur Sozialversicherung unrichtig war oder später unrichtig wird.

- Der Auftraggeber kann frist- und entschädigungslos vom Vertrag zurücktreten, wenn der Auftragnehmer die Auftragsbestätigung nicht innerhalb von 20 Tagen – gerechnet ab Poststempel des Auftragschreibens – an den Auftraggeber zurücksendet.

**XIV. Für alle Schäden, die durch die gelieferte Ware verursacht wurden, haftet der Auftragnehmer.**

**XV. Gerät ein Auftragnehmer in Konkurs oder tritt er in ein Vergleichsverfahren ein, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.**

## Leistungsverzeichnis

<b>Projekt</b>	1112	AdA Herbstausstellung
<b>Ausschreibung</b>	2	Tischlerarbeiten
	Vortext	

<b>Nr./OZ</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	<p>ATV Allgemeine Technische Vorbemerkungen Baubeschreibung</p> <p>Der Ort zur Anlieferung der gesamten Bauteile zur Prüfung, Abnahme befindet sich in Dresden, Blockhaus Große Meißner Str. 19 01097 Dresden.</p> <p>Transportwege:</p> <p>Die zu durchquerenden Türen weisen folgendes Mindestmaß auf: Höhe: 230cm Breite: 130 cm 8 Stufen</p> <p>Der gewählte Weg ist vor Einbringung mit den AG abzustimmen.</p> <p>Der Vorplatz darf nur mit Fahrzeugen mit einem zulässigen Maximalgewicht kleiner 7,5 Tonnen befahren werden.</p> <p>Fahrzeugstellplätze werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt.</p> <p>Informationsstand Bieter Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Angebotslegung über alle die Preisbildung beeinflussenden Umstände (örtliche Verhältnisse, Transportweg, Ort der Ausführung) Klarheit zu verschaffen.</p> <p>Arbeitszeit Die Durchführung der Arbeiten vor Ort ist Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:00 möglich. Werden Arbeiten außerhalb der normalen Arbeitszeit und der Arbeitszeit des Wachschutzes erforderlich, so ist vor Beginn dieser Arbeiten über die Bauleitung (die Architekten) bei dem AG um Genehmigung anzusuchen. Die Kosten für dadurch eventuell zusätzlich benötigtes Aufsichtspersonal sind vom AN zu tragen.</p> <p>Allgemeine Hinweise Alle Positionen verstehen sich für Herstellung, Lieferung zum Aufstellort, Lagerort im Gebäude zur kompletten Erfüllung des LV, einschließlich der kompletten Montage bis zur Abnahme durch den AG. Alle erforderlichen Verpackungen bleiben Eigentum des AN und sind durch diesen fachgerecht zu entsorgen. Der AN haftet allein für seine gesamte Lieferung und Leistung bis zur Übergabe an den AG hinsichtlich Qualität, Diebstahl und Beschädigung durch Witterungseinflüsse oder Dritte. Temporäre Lagerräume stehen nicht zur Verfügung.</p> <p>Schutz von anderen Bauteilen Die Baustelle befindet sich in einem historisch wertvollen Baudenkmal. Bei allen Arbeiten sind Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile, Oberflächen und Einrichtungen zu vermeiden.</p> <p>Übernahme/Inbetriebnahme Eine Übernahme der Stellwände erfolgt im endgültigen, protokolliert und geprüften Lieferzustand. Der AN haftet bis zu diesem Zeitpunkt für seine Leistungen.</p>
2	<p>ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</p> <p>Werkstatt und Montagezeichnungen Mit dem LV werden dem Bieter bemaßte und beschriftete Zeichnungen ausgehändigt. Geringfügige architektonische Änderungen durch den AG bzw. dessen Vertreter sind vom AN zu berücksichtigen und begründen keinen Anspruch auf Kostenersatz (bis zur Genehmigung der Werk- und Montagezeichnungen des AN durch den AG). Nach der Auftragserteilung sind vom AN für alle Positionen Werkstatt- und Montagepläne zu erstellen und dem AG sowie den Architekten vorzulegen. Nach Vorlage der Pläne und Details wird innerhalb von 1 Woche die Freigabe durch die Gestalter und den AG erfolgen. Abweichungen von den bestätigten und freigegebenen Plänen und Maßen sind nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung zulässig.</p>

## Leistungsverzeichnis

<b>Projekt</b>	1112	AdA Herbstausstellung
<b>Ausschreibung</b>	2	Tischlerarbeiten
	Vortext	

---

### Nr./OZ

### Bezeichnung

---

#### Verarbeitungsvorschriften:

Auf Verlangen ist mit Vorlage der Werk- und Montagepläne der Nachweis zu erbringen, dass die verwendeten Materialien entsprechend ihrer Verarbeitungsrichtlinien eingesetzt worden sind.

#### Bemusterung:

Alle ausgeschriebenen Oberflächen, Einbauteile, Beschläge und sichtbaren Verbindungen sind auf Verlangen vor Produktionsbeginn bzw. Einbau dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen. Aktuelle Zertifikate bzw. bauaufsichtliche Zulassungen sind zur Bemusterung mit abzugeben.

#### Oberflächenschutz:

Sämtliche Teile Wandbauten sind während der Lieferung, der Lagerung, der Montage durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigung zu schützen.

#### Hilfsmittel:

Seitens des AG werden keine Hilfsmittel für die Montage zur Verfügung gestellt. Die Gestaltung der Montagevorrichtungen ist Sache des AN.

#### Materialien:

Es dürfen generell nur Produkte der Emissionsklasse E1 und der Brandschutzklasse B1 verwendet werden. Für alle verwendeten Werkstoffe sind auf Nachfrage geeignete und aktuelle Zertifikate vorzulegen, insbesondere für das Emissionsverhalten.

#### Nachweise

Nachweise sind jeweils zu erbringen, entweder durch:

- Zulassungsbescheide amtlicher Stellen
- Prüfzeugnisse einer staatlich autorisierten Prüfanstalt
- Einzelnachweis auf Grund örtlicher Prüfung im Bereich der BL des AG.

Der AG behält sich vor, die Art der Erbringung der erforderlichen Nachweise zu bestimmen.

#### Oberflächen

Die Oberflächen sind glatt und resistent gegen Abnutzung durch den Besucherverkehr auszuführen. Alle Außenflächen sind in glatter Form und ohne hervorstehende Schrauben oder Nieten herzustellen.

#### Urheberrecht

Die dieser Ausschreibung beigefügten Zeichnungen und ihre Inhalte bleiben geistiges Eigentum des Planers. Sie dürfen nur für Zwecke dieser Ausschreibung und eine hierauf zurückgehende Auftragserteilung verwendet werden. Eine Weitergabe oder Vervielfältigung ist unzulässig.

#### Planunterlagen

Die Leistungsbeschreibung ist in Kombination mit folgenden Planunterlagen zu verstehen, die dem LV beigefügt sind:

- Prinzipzeichnungen/Leitdetails Stellwand und Unterkonstruktion

#### Nachträge

Für Nachtragsaufträge zu den angebotenen Positionen gelten für die Dauer von 3 Monaten nach Angebotsabgabe die angebotenen Preise zu den Vereinbarungen des Hauptauftrags.

#### TERMINE:

##### **Abrechnung:**

**seitens des AG wird eine Vorauszahlung der Leistung angestrebt bei Rechnungslegung bis zum 20.12.2024**

##### **Lieferung und Montage der**

**Ab 11. KW 2025 bis spätestens 13. KW 2025**

**in Abstimmung mit AG**

Der AN erklärt,

- dass er die Ausschreibung auf Vollständigkeit geprüft hat
- dass keine Stellen fehlen
- dass er die Ausschreibung lückenlos gelesen hat
- dass der Text der Ausschreibung nicht unvollständig und nicht mehrdeutig ist

## Leistungsverzeichnis

<b>Projekt</b>	1112	AdA Herbstausstellung
<b>Ausschreibung</b>	2	Tischlerarbeiten
	Vortext	

---

<b>Nr./OZ</b>	<b>Bezeichnung</b>
---------------	--------------------

---

- dass bei Rückfragen eine zufrieden stellende, ausreichende Klärung erfolgte
- dass er alle sonstigen preisbeeinflussenden Umstände geprüft und gewertet hat
- dass er die örtlichen Gegebenheiten bei der Kalkulation berücksichtigt hat
- dass er in vollem Umfang die ausgeschriebene Leistung aufgrund der Projektpläne erbringen kann.

---

Diese Vereinbarungen sind rechtsverbindlich zu unterschreiben und gelten als Vertragsbestandteil.

..... Ort und Datum

..... Stempel und Unterschrift Anbieter

..... Ort und Datum

..... geprüft (Ausschreiber)

**Leistungsverzeichnis**

<b>Projekt</b>	1112	AdA Herbstausstellung
<b>Ausschreibung</b>	2	Tischlerarbeiten
<b>Titel</b>	1	vorbereitende Arbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
1	<b>vorbereitende Arbeiten</b>		
1.1	1,00 psch <b>Werkplanung</b> Erstellen und Liefern der Werkstattzeichnungen inkl. konstruktiven Details im Maßstab 1:20 bis 1:1, für alle nachfolgend beschriebenen Stellwandbekleidungen und deren Unterkonstruktionen einschließlich der anfallenden Prüfläufe.  Die zur Ausführung kommenden Materialien, Befestigungen und Farbbeschichtungen sind auf der Zeichnung anzugeben. Für jegliche Oberflächen- und Farbbeschichtungen sind nur nachweislich museumsgeeignete emissionsarme Materialien zugelassen. Aktuelle gültige technische Datenblätter sind vor Ausführungsbeginn zur Prüfung und Freigabe zu übermitteln.	.....	.....
1.2	2,000 St <b>Muster</b> herstellen und liefern von Musterplatten für nach beschriebene Beplankung  Material: 1 Stück in Größe A4-Trägermaterial 19mm Leichtbautischlerplatte Rohdichte ca. 360kg/m3 mit HPL Beschichtung matt, Anforderung an die HPL Beschichtung: schwer entflammbar B1  1 Stück in Größe A4-Trägermaterial 18 mm Leichtbaumultiplexplatte Rohdichte ca. 360kg/m3 mit HPL Beschichtung matt, Anforderung an die HPL Beschichtung: schwer entflammbar B1  Die Datenblätter der verwendeten Materialien sind mit abzugeben.	.....	.....
	<b>Summe Titel 1</b> <b>vorbereitende Arbeiten</b>		.....

## Leistungsverzeichnis

<b>Projekt</b>	1112	AdA Herbstausstellung
<b>Ausschreibung</b>	2	Tischlerarbeiten
<b>Titel</b>	2	Stellwand Unterkonstruktion

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
2	<b>Stellwand Unterkonstruktion</b>		
2.1	<p>28,000 St</p> <p><b>Rahmenteil</b></p> <p>herstellen, liefern und montieren von konstruktiven systemischen Rahmenteilern aus geweißten Aluminium-Leiterrahmen zur nachträglichen Aufstellung von Stellwandkonfigurationen in unterschiedlichen winkligen Ausführungen und zur Aufnahme von Rahmenverbindern sowie zur nachträglichen Aufnahme von seitlicher verdeckter Beplankung mit Holzwerkstoffplatten</p> <p>Ausführung gemäß Zeichnung Rahmenteil Maß zu je H/B/T: 1915 x 375 x 40mm</p> <p>Material und Beschreibung: Aluminiumvierkantrohr ,roh, Dimension 40 x 40x 2mm, als Leiterrahmen mit 6 Querverstrebungen in Aluminiumvierkantrohr oberflächenbündig mit senkrechten Streben verschweißt senkrechte Streben oben/unten offen, zur nachträgliche Aufnahme von Anbauteilen die gefertigten Rahmenteile müssen eine hohe Maßhaltigkeit aufweisen und verwindungssteif sein</p> <p>alle Schweißnähte plan verputzt inkl Lochbohrung im Rastermaß ca. 24 Stück in D=4mm</p> <p>alle Kanten entgratet</p> <p>inkl. aller notwendigen Schweißnähte und der planer Verputzung, Lochbohrungen, Anbauteile</p>	.....	.....
2.2	<p>28,000 St</p> <p><b>Aufsatzrahmen U-Form</b></p> <p>herstellen, liefern und montieren von konstruktiven systemischen Aufsatz-Rahmenteilern aus geweißten Aluminiumvierkantrohr zur nachträglichen oberen Aufsatzmontage auf zuvor beschriebenen Rahmenteilern und Rahmenverbindern sowie zur Aufnahme von seitlich verdeckten Beplankung mit Holzwerkstoffplatten</p> <p>Ausführung gemäß Zeichnung Rahmenteil Maß zu je H/B/T: 375 x 375 x 40mm</p> <p>Material und Beschreibung: Aluminiumvierkantrohr ,roh, Dimension 40 x 40x 2mm, als U-Form Aluminiumvierkantrohr oberflächenbündig mit senkrechten Streben verschweißt senkrechte Streben oben/unten offen, zur nachträgliche Aufnahme von Anbauteilen die gefertigten Aufsatzrahmen müssen eine hohe Maßhaltigkeit aufweisen und verwindungssteif sein</p> <p>alle Schweißnähte plan verputzt inkl Lochbohrung im Rastermaß ca. 6 Stück in D=4mm</p>	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

<b>Projekt</b>	1112	AdA Herbstausstellung
<b>Ausschreibung</b>	2	Tischlerarbeiten
<b>Titel</b>	2	Stellwand Unterkonstruktion

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	alle Kanten entgratet		
	inkl. aller notwendigen Schweißnähte und der planer Verputzung, Lochbohrungen, Anbauteile		
2.3	126,000 St <b>Rahmenverbinder 1 U-Profil</b> herstellen, liefern und montieren von konstruktiven systemischen Rahmenverbinder zur nachträglichen Verbindung zuvor beschriebenen Rahmenteilten sowie zur Aufnahme von seitlich verdeckten Beplankung mit Holzwerkstoffplatten  Ausführung gemäß Zeichnung Rahmenverbinder 1 U-Profil Maß zu je H/B/T: 960 x 40 x 40mm  Material und Beschreibung: Aluminiumv U-Profil ,roh, Dimension 40 x 40x 2mm, mit kraftschlüssig eingeschweißten Laschen auf beiden offenen Seiten zur Aufnahme von Verbindern inkl Lochbohrung 3 Stück je Lasche in D=4mm mit M4 Gewinde  die gefertigten Rahmenverbinder müssen eine hohe Maßhaltigkeit aufweisen und verwindungssteif sein  alle Kanten entgratet  inkl. aller notwendigen Schweißnähte und der planer Verputzung, Lochbohrungen, Anbauteile	.....	.....
2.4	66,000 St <b>Rahmenverbinder 1 Vierkantrohr</b> herstellen, liefern und montieren von konstruktiven systemischen Rahmenverbinder zur nachträglichen Verbindung zuvor beschriebenen Rahmenteilten sowie zur Aufnahme von seitlich verdeckten Beplankung mit Holzwerkstoffplatten  Ausführung gemäß Zeichnung Rahmenverbinder 2 Vierkantrohr Maß zu je H/B/T: 960 x 40 x 40mm  Material und Beschreibung: Aluminium Vierkantrohr ,roh, Dimension 40 x 40 x 2mm, mit kraftschlüssig eingeschweißten Laschen auf beiden offenen Seiten zur Aufnahme von Verbindern inkl Lochbohrung 3 Stück je Lasche in D=4mm mit M4 Gewinde  die gefertigten Rahmenverbinder müssen eine hohe Maßhaltigkeit aufweisen und verwindungssteif sein  alle Kanten entgratet  inkl. aller notwendigen Schweißnähte und der planer Verputzung, Lochbohrungen, Anbauteile	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

<b>Projekt</b>	1112	AdA Herbstausstellung
<b>Ausschreibung</b>	2	Tischlerarbeiten
<b>Titel</b>	2	Stellwand Unterkonstruktion

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
2.5	<p>56,000 St</p> <p><b>Stellfuß 1</b></p> <p>herstellen, liefern und montieren von konstruktiven systemischen Stellfußbauteil zur nachträglichen Montage an/in zuvor beschriebenen Rahmenteilern sowie zur Aufnahme von seitlich verdeckten Beplankung mit Holzwerkstoffplatten</p> <p>Ausführung gemäß Zeichnung</p> <p>Stellfuß 1 Vierkantrohr Maß zu je H/B/T: 375 x 40 x 40mm</p> <p>Stellfuß M12 V2A mit Gewinde, Teller mit Kunststoffgleiter, Tellergröße ca 50-60mm, Kontermutter M12, Länge: 80mm</p> <p>Material und Beschreibung:</p> <p>Aluminium Vierkantrohr ,roh, Dimension 40 x 40x 2mm, einseitig mit kraftschlüssig eingeschweißten Kopflasche mit zentrierter Lochbohrung mit Gewinde in M12 zur Aufnahme von Stellfuß M12 zum nachträgliche ausrichten und arretieren, einseitig offen mit je 2 Lochbohrungen M4 die gefertigten Stellfüße müssen eine hohe Maßhaltigkeit aufweisen und verwindungssteif sein</p> <p>alle Kanten entgratet</p> <p>inkl. aller notwendigen Schweißnähte und planer Verputzung, Lochbohrungen, Anbauteile, Stellfuß</p>	.....	.....
2.6	<p>28,000 St</p> <p><b>Stellfuß 2 U-Form</b></p> <p>herstellen, liefern und montieren von konstruktiven systemischen Stellfußbauteil in U-form zur nachträglichen Montage an/in zuvor beschriebenen Rahmenteilern sowie zur Aufnahme von seitlich verdeckten Beplankung mit Holzwerkstoffplatten</p> <p>Ausführung gemäß Zeichnung</p> <p>Stellfuß 1 Vierkantrohr Maß zu je H/B/T: 375 x 375 x 40mm</p> <p>2 x V2A Verstellerschrauben M12 mit Gewinde, Kontermutter M12, Länge: 80mm</p> <p>1x Stahlplatte mit Filz</p> <p>Material und Beschreibung:</p> <p>Aluminium Vierkantrohr ,roh, Dimension 40 x 40x 2mm, unterseitig mit kraftschlüssig eingeschweißten Kopflaschen mit zentrierten 2 Stück Lochbohrungen mit Gewinde in M12 zur Aufnahme von Verstellerschrauben M12 zum nachträgliche ausrichten und arretieren, Verstellerschrauben aufgeschweißt auf einer verzinkten Stahlplatte H/B/T: 5mm x 50mm x 375mm, die Stahlplatte ist unterseitig, vollflächig mit hellgrauen 2-3mm dicken, druckfesten Filz zu bekleben als Bodenschutz senkrechte Vierkantrohre offen mit je 2 Lochbohrungen M4 die gefertigten Stellfüße müssen eine hohe Maßhaltigkeit aufweisen und verwindungssteif sein</p> <p>alle Kanten entgratet</p>	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

<b>Projekt</b>	1112	AdA Herbstausstellung
<b>Ausschreibung</b>	2	Tischlerarbeiten
<b>Titel</b>	2	Stellwand Unterkonstruktion

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	inkl. aller notwendigen Schweißnähte und planer Verputzung, Lochbohrungen, Anbauteile, Verstellerschrauben		
2.7	<p>30,000 St</p> <p><b>Einlegeboden</b></p> <p>herstellen, liefern von Einlegeboden aus 2-seitig abgekanteten verzinkten Stahlblech zur nachträglicheh Einlage in zuvor beschriebene Stellwandunterkonstruktion auf die Rahmverbinder und zur Aufnahme von Beschwerung</p> <p>Ausführung gemäß Zeichnung Maß je H/B/T: 23 x 930x 306mm</p> <p>Material: verzinktes Stahlblech d=3mm mit 2 Abkantungen in H=23mm mit unterseitiger Aussteifung</p> <p>inkl. aller Oberflächenbeschichtungen, Abkantungen, alle Kanten entgratet</p>	.....	.....
2.8	<p>180,000 St</p> <p><b>Einsteckprofil/Verbinder</b></p> <p>herstellen, liefern und montieren von konstruktiv gefertigten Einsteckprofil als Verbindungselement, geschweißt aus Aluminiumblech zur nachträglichen Montage von zuvor beschriebene Aufsatzrahmen und Stellfüßen</p> <p>Ausführung gemäß Zeichnung: Maß je H/B/T: 36 x 36 x 120mm</p> <p>Material und Beschreibung: Aluminiumblech roh Dicke 3mm, als geschweißte Sonder/Serienanfertigung in T-Form inkl. 4 Lochbohrungen M4 mit Gewinde die gefertigten Einsteckprofil/Verbinder müssen eine hohe Maßhaltigkeit aufweisen und verwindungssteif sein sowie leichtgängig in den Profilen montierbar sein</p> <p>alle Kanten entgratet</p> <p>inkl aller Lochbohrungen,</p>	.....	.....
2.9	<p>340,000 St</p> <p><b>Einhängverbinder</b></p> <p>liefern und montieren von 2-teiligen Eihängverbindern in/an zuvor beschriebenen Rahmenteilern und Rahmenverbindern</p> <p>Ausführung gemäß Zeichnung Maß zu H/B/T: ca. 40 x 24 x 8/8mm je Verbinder bestehend aus positiv/negativ Bauteil mit je 3 Lochbohrungen</p> <p>Beschreibung. Eihängeverbinder aus Aluminiumwerkstoff eloxiert für Haupt- und Nebenträgeranschlüsse,</p>	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

<b>Projekt</b>	1112	AdA Herbstausstellung
<b>Ausschreibung</b>	2	Tischlerarbeiten
<b>Titel</b>	2	Stellwand Unterkonstruktion

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	zur verdeckten Verbindung von Knotenanschlüssen, für hohe statische Belastbarkeit		
	inkl. Lieferung von Schrauben ca. M4/l=30mm passend für Verbinder und Lochbohrungen in Rahmenbauteilen		
2.10	250,000 St <b>Beschwerung Stahlplatten</b> herstellen und liefern von Stahlplatten zur nachträglichen Beschwerung von Stellwandsystem	.....	.....
	Material: Stahlplatte roh S235 ohne Rostansatz Maß je H/B/T: 15 x 300 x 300mm je Stahlplatte unterseitig mit dünnen ca. 1mm starken Antirutschbelag beklebt Farbton schwarz alle Kanten entgratet		
	Anlieferung auf 3 Stück EU Palette		
	<b>Summe Titel 2</b> <b>Stellwand Unterkonstruktion</b>	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

<b>Projekt</b>	1112	AdA Herbstausstellung
<b>Ausschreibung</b>	2	Tischlerarbeiten
<b>Titel</b>	3	Stellwand Beplankung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
3	<b>Stellwand Beplankung</b>		
3.1	40,000 St <b>Beplankung Längsseiten Typ 1</b> herstellen, montagefertig liefern von systemischer formstabiler Beplankung für zuvor beschriebene Stellwandunterkonstruktion  Material: Trägermaterial 19mm Leichtbautischlerplatte bzw. 18 mm Leichtbaumultiplexplatte Rohdichte ca. 360kg/m <sup>3</sup> mit allseitiger HPL-Beschichtung matt, Farbton nach Wahl AG Anforderung an die HPL Beschichtung: schwer entflammbar B1 Maß je Platte H/B/T: 2300mm x 1000mm x 19/18mm sowie Beschriftung je Bauteil innenseitig mit dem Inhalt: Höhe/Breite, Oben, Material, Produktionsdatum je Platte 6 Stück Hängeleiste in 2mm Aluminiumblech gekantet H/B/T: 50/25 x 400 x 2mm, inkl je 3 Lochbohrungen D=4mm zur Befestigung an der Rückseite der Beplankung über 3 Ebenen Als gesamtes Bauteil zur Befestigung/Einhängung in die U-Profil Rahmenverbinder  Anforderungen. umlaufend mit eingefräster Nut H/B: mind.10/ 4mm zur Aufnahme von Federverbindungsstreifen aus Hartfaserplatte Innenseiten mit durchgehender Lochreihe zur nachträglichen verdeckten Aufnahme von Hängeleisten aus abgekanteten Aluminiumblech im Verbund montierte Platten müssen in den sichtbaren Oberflächen Plan zueinander liegen  alle Kanten leicht entgratet inkl aller Verbindungsmittel, Hilfskonstruktionen und Aussteifungen	.....	.....
3.2	40,000 St <b>Beplankung Längsseiten Typ 2</b> herstellen, montagefertig liefern von systemischer formstabiler Beplankung für zuvor beschriebene Stellwandunterkonstruktion  Material: Trägermaterial 19mm Leichtbautischlerplatte bzw. 18 mm Leichtbaumultiplexplatte Rohdichte ca. 360kg/m <sup>3</sup> mit allseitiger HPL-Beschichtung matt, Farbton nach Wahl AG Anforderung an die HPL Beschichtung: schwer entflammbar B1 Maß je Platte H/B/T: 2675mm x 1000mm x 19/18mm sowie Beschriftung je Bauteil innenseitig mit dem Inhalt: Höhe/Breite, Oben, Material, Produktionsdatum je Platte 6 Stück Hängeleiste in 2mm Aluminiumblech gekantet H/B/T: 50/25 x 400 x 2mm, inkl je 3 Lochbohrungen D=4mm zur Befestigung an der Rückseite der Beplankung über 3 Ebenen Als gesamtes Bauteil zur Befestigung/Einhängung in die U-Profil Rahmenverbinder	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

Projekt	1112	AdA Herbstausstellung
Ausschreibung	2	Tischlerarbeiten
Titel	3	Stellwand Beplankung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	<p>Anforderungen.</p> <p>umlaufend mit eingefräster Nut H/B: mind.10/ 4mm zur Aufnahme von Federverbindungsstreifen aus Hartfaserplatte                      Innenseiten mit durchgehender Lochreihe zur nachträglichen verdeckten Aufnahme von Hängeleisten aus abgekanteten Aluminiumblech                      im Verbund montierte Platten müssen in den sichtbaren Oberflächen Plan zueinander liegen</p> <p>alle Kanten leicht entgratet                      inkl aller Verbindungsmittel, Hilfskonstruktionen und Aussteifungen</p>		
3.3	<p>16,000 St</p> <p><b>Beplankung Stirnseiten U-Form Typ 1</b>                      herstellen, montagefertig liefern von systemischer formstabiler Stirnseitenplankung für zuvor beschriebene Stellwandunterkonstruktion</p> <p>Material:                      Trägermaterial 19mm Leichtbautischlerplatte bzw. 18 mm Leichtbaumultiplexplatte                      Rohdichte ca. 360kg/m3                      mit allseitiger HPL-Beschichtung matt, Farbton nach Wahl AG                      Anforderung an die HPL Beschichtung: schwer entflammbar B1                      Maß je Stirnseitenplatte H/B/T: 2300mm x 420mm x 19/18mm / 2 x Aufkantung in Breite zu je ca. 51mm                      sowie Beschriftung je Bauteil innenseitig mit dem Inhalt: Höhe/Breite, Oben, Material, Produktionsdatum</p> <p>Anforderungen                      als U-Form ausgeführt                      umlaufend mit eingefräster Nut H/B: mind.10/ 4mm zur Aufnahme von Federverbindungsstreifen aus Hartfaserplatte                      Innenseiten mit durchgehender Lochreihe zur nachträglichen verdeckten Aufnahme von Einhängeverbindern über mind. 3 Ebenen                      im Verbund montierte Strinseiten müssen in den sichtbaren Oberflächen Plan zueinander mit der Längsbeplankung liegen</p> <p>alle Kanten leicht entgratet                      inkl aller Verbindungsmittel, Hilfskonstruktionen und Aussteifungen</p>	.....	.....
3.4	<p>16,000 St</p> <p><b>Beplankung Stirnseiten U-Form Typ 2</b>                      herstellen, montagefertig liefern von systemischer formstabiler Stirnseitenplankung für zuvor beschriebene Stellwandunterkonstruktion</p> <p>Material:                      Trägermaterial 19mm Leichtbautischlerplatte bzw. 18 mm Leichtbaumultiplexplatte                      Rohdichte ca. 360kg/m3                      mit allseitiger HPL-Beschichtung matt, Farbton nach Wahl AG                      Anforderung an die HPL Beschichtung: schwer entflammbar B1                      Maß je Stirnseitenplatte H/B/T: 2675mm x 420mm x 19/18mm /</p>	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

<b>Projekt</b>	1112	AdA Herbstausstellung
<b>Ausschreibung</b>	2	Tischlerarbeiten
<b>Titel</b>	3	Stellwand Beplankung

<b>Nr./OZ</b>	<b>Menge/Einheit</b>	<b>EP in EUR</b>	<b>GP in EUR</b>
	2 x Aufkantung in Breite zu je ca. 51mm sowie Beschriftung je Bauteil innenseitig mit dem Inhalt: Höhe/Breite, Oben, Material, Produktionsdatum		
	Anforderungen als U-Form ausgeführt umlaufend mit eingefräster Nut H/B: mind.10/ 4mm zur Aufnahme von Federverbindungsstreifen aus Hartfaserplatte Innenseiten mit durchgehender Lochreihe zur nachträglichen verdeckten Aufnahme von Einhängeverbindern über mind. 3 Ebenen im Verbund montierte Strinseiten müssen in den sichtbaren Oberflächen Plan zueinander mit der Längsbeplankung liegen		
	alle Kanten leicht entgratet inkl aller Verbindungsmittel, Hilfskonstruktionen und Aussteifungen		
	<b>Summe Titel 3</b> <b>Stellwand Beplankung</b>		.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt** 1112 AdA Herbstausstellung  
**Ausschreibung** 2 Tischlerarbeiten  
Zusammenfassung

Nr./OZ	Bezeichnung	Summe
1	vorbereitende Arbeiten	.....
2	Stellwand Unterkonstruktion	.....
3	Stellwand Beplankung	.....

---

**Gesamtsumme, netto** .....

**Zzgl. 19 % Umsatzsteuer** .....

---

**Gesamtsumme, brutto** .....