

Vergabe 2024-3760-00004

Bieterfragen und deren Beantwortungen

Vorbemerkungen: Aus Gründen der Geheimhaltung KRITIS wurden keine Raumunterlagen / Zeichnungen beigefügt. Es kann aber der Raum besichtigt werden und dabei Auszüge von Details aus Plänen persönlich bereitgestellt werden. Anfragen hierzu sind über die Vergabeplattform zu stellen.

Bieterfragen	Beantwortungen
Leistungsverzeichnis 1.1.10.1 Beamer Was heist tageslichtauglicher Beamer? Welcher notwendige Lichtleistung der Beamer ist min. gefordert? Welche Länge sollen die Deckenhalterungen der Beamer haben?	Die Lichtleistung muss ausreichend sein, im Leitstellenraum bei Tageslicht das Bild in hinreichender Qualität darzustellen. an der Decke befindet sich eine Traverse (aus dem Bühnenbau) an welcher der Beamer befestigt werden kann. Ein Besichtigung der Räume ist möglich.
Leistungsverzeichnis 1.1.10.2 Displaywand min 7x2m, d. h. bei steglosen Displays 55" (ca. 120x68cm) muss eine Displaywand von 6x3=18 Displays vorgesehen werden? Gewicht pro Display mit Halterung ca. 35kg Sind die dafür notwendigen Stromanschlüsse bauseitig vorhanden? Ist die Tragfähigkeit der Wand an welcher die Displays montiert werden entsprechend tragfähig?	Die Stromanschlüsse müssen über die Konstruktion zugeführt werden, es sind aber Stromanschlüsse im Doppelboden vorhanden. Wie beschrieben handelt es sich um eine Akustikwand, es ist keine für eine Aufnahme hoher Lasten geeignete Wand über einfache Wandhalterung unmittelbar nutzbare Fläche vorhanden. Die Displaywand muss also als entsprechend den angebotenen Display und deren Konstruktion gesondert ausgeführt werden. Ein Besichtigung der Räume ist möglich.
Leistungsverzeichnis 3.1 Netzwerk KVM System Sind hier alle für das System notwendige Netzwerkkomponenten (Switches, Accesspoints etc.) in entsprechender Anzahl mit einzuplanen? Welche Verkabelung ist bauseits vorhanden und welche Verkabelung muss mit eingeplant werden? Wenn Verkabelung mit eingeplant werden soll - welche Kabellängen sind notwendig - welche Kabeltrassen sind vorhanden?	Ja. Bauseits sind typischen gebäudebezogene Verkabelungen bis zu Anschlussdosen vorhanden, wie bei Strukturierter Verkabelung typisch. Die Anschluss- und notwendige Patchkabel sind mit einzupreisen.
Leistungsverzeichnis 4.3. Begleitung operativer Probebetrieb ... 4 Wochen... Ist hier gewünscht, das ein Techniker 4 Wochen 24/7 mit vor Ort ist?	24/7 ist nicht notwendig. Es muss jedoch eine kurzfristige Störungsbeseitigung bzw. Möglichkeit der fachlichen Unterstützung aus dem Probebetrieb möglich sein, damit der Funktionsnachweise vollständig erbracht werden kann
Stand 27.11.2024	