

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 37_14_4 **Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4**
LV: VDU TO0 **TO 0 - Allgemeine Arbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
0.	Allgemeine Arbeiten für die Teilobjekte 1 bis 3.....	2
0.1.	Allgemeine Arbeiten für die Teilobjekte 1 bis 3.....	2
	Zusammenstellung.....	12

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 37_14_4 Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4
LV: VDU TO0 TO 0 - Allgemeine Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ergänzende Hinweise zur Bauausführung:

Es ist einzukalkulieren, dass die Bauausführung in beengten Verhältnissen erfolgt. Diese resultieren aus der Gebäudelage und Lage von Einfriedungen / Zäunen / Mauern / Geländern unmittelbar am Baufeldrand.

Durch den AN ist eine auf die örtlichen Verhältnisse angepasste Technologie zu wählen.

Bei den Arbeiten sind die ans Baufeld angrenzenden Gebäude, Gebäudeteile und Einfriedungen sowie fest mit Gebäude verbundene bzw. ins Gebäude eingelassene Anbauten (z.B. Briefkastenanlagen, Schaukästen, Schalt- und Verteilerkästen) nach Wahl des AN vor Beschädigung zu sichern.

Der hieraus entstehende Mehraufwand ist in die jeweiligen Positionen der Leistungsbeschreibung einzukalkulieren. Es besteht darüber hinaus kein gesonderter Vergütungsanspruch.

Alle nachfolgenden LV-Positionen des Teilobjektes 0 gelten für die Teilobjekte 1 bis 3 und werden entsprechend jeweiliger Auftragssumme anteilig auf die jeweiligen Teilobjekte / Auftraggeber aufgeschlüsselt, beauftragt und nach dem Schlüssel abgerechnet.

0. Allgemeine Arbeiten für die Teilobjekte 1 bis 3

0.1. Allgemeine Arbeiten für die Teilobjekte 1 bis 3

**0.1.10. Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 37_14_4 Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4
 LV: VDU TO0 TO 0 - Allgemeine Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden. 30 % der Pauschale werden nach Einrichtung, der Rest nach Baufortschritt abgerechnet.</p>			
		1,000 Psch	
0.1.20.	<p>StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>			
		1,000 Psch	
0.1.30.	<p>Einrichtung, Vorhaltung und Beräumung Zwischenlager Einrichten, Vorhalten und Beräumen eines Zwischenlagers auch Lager- und Arbeitsplätze außerhalb des Baubereiches nach Wahl des AN, Vorhalten während der gesamten Bauzeit Hinweis: AG kann keine Flächen für BE, Lager- und Arbeitsplätze zur Verfügung stellen.</p>			
		1,000 Psch	
0.1.40.	<p>Einrichtung, Vorhaltung und Beräumung Zwischenlager (Erdstoff) Einrichten, Vorhalten und Beräumen eines Zwischenlagers für Erdstoff ausserhalb des Baubereiches nach Wahl des AN, Vorhalten für die Dauer der Gesamtbaumaßnahme.</p>			
		1,000 Psch	
0.1.50.	<p>Beweissicherung vor Beginn / nach Ende der Bauarbeiten Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten sowie nach Abschluss der Bauarbeiten in Benehmen mit dem AG, dem Versicherer sowie den Grundstücks- und Hauseigentümern der angrenzenden Grundstücke und Gebäude hinsichtlich Schäden aller Art durchführen, Eigentümer informieren</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 37_14_4 Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4
 LV: VDU TO0 TO 0 - Allgemeine Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

und dafür Sorge zu tragen, dass alle Liegenschaften zugänglich sind.
 Es sind die Grundwasserstände während und nach den Bauaktivitäten zu messen und zu überwachen. Die Einrichtung der Messpunkte ist einzukalkulieren
 Über die Besichtigungen und Messungen kopierfähige Protokolle fertigen und an die Beteiligten Mehrfertigungen aushändigen. Die Protokolle gegenzeichnen lassen; inkl. Fotodokumentation
 vor Baubeginn und nach Bauende,
 ggf. Gipsmarken setzen, datieren
 und laufend kontrollieren.
Die Beweissicherung ist durch einen geeigneten Gutachter auszuführen.

Vorgesehener Gutachter'

.....'
(Bietereintragung)

1,000 Psch

.....

0.1.60. Anwohnerinformation erstellen+verteilen
 Die Position umfasst

- die Erstellung und den Aushang von Anwohnerinformationen, mit Bekanntmachung allgemeiner Informationen zur Baustelle (geplanter Bauablauf, Kontaktdaten Baufirma, allgemeine Einschränkungen, Hinweise zur Müllentsorgung, etc.). Die Standorte der Aushänge sind mit dem AG abzustimmen.

- die Erstellung und die Verteilung von Anwohnerinformationen als Postwurfsendungen zu baumaßnahmenbedingten Einschränkungen an konkreten Objekten (Einschränkungen der Erreichbarkeit, der Medienversorgung, etc.). Objektbezogene Einschränkungen sind mindestens 7 Kalendertage vor Inkrafttreten bekanntzugeben. Die Informationen sind allen Haushalten der betroffenen Objekte auszuhändigen.

Die Anwohnerinformationen sind dem AG zur Freigabe mindestens 3 Werktage vor Veröffentlichung vorzulegen und auf Verlangen des AG zu überarbeiten.

Aushänge im Baubereich sind nach Ende der Einschränkung, spätestens zum Ende der Baumaßnahme durch den AN zu entfernen und zu entsorgen.

1,000 Psch

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 37_14_4 Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4
 LV: VDU TO0 TO 0 - Allgemeine Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.1.70.	<p>Freistellungserklärungen nach Bauende Durch den AN sind nach Fertigstellung der Baumaßnahme Freistellungserklärungen von allen Eigentümern im unmittelbaren Baubereich einzuholen, die den AG von Schadensersatzansprüchen freistellen. Die Erklärungen sind von den Eigentümern zu unterschreiben und dem AG zu übergeben. Die Vorlage der Freistellungserklärungen beim AG muss rechtzeitig (mindestens 3 Werktage) vor der Abnahme erfolgen.</p>	1,000 Psch
0.1.80.	<p>Grenzpunkte sichern Grenzpunkte sichern Im Baustellenbereich liegende Vermessungs- oder Grenzmarken gegen Beschädigung und Veränderung jeglicher Art vor Beginn der Bauarbeiten sichern. Lattendreiecke in der erforderlichen Höhe sichtbar anbringen. Beschädigungen und Veränderungen jedweder Art sind entsprechend SVerMg umgehend anzuzeigen. Ohne vorherige gesonderte Festlegung des AG in ihrer Lage, ihrer Höhe oder auf sonstige Art veränderte Grenzpunkte werden auf Kosten des AN durch das zuständige Vermessungsamt wieder vermarktet.</p>	40,000 St
0.1.90.	<p>Bauschild mit glatter Oberfläche anfertigen nach Zeichnung, Eigentum des AN Bauschild mit glatter Oberfläche anfertigen und beschriften, als Werbungstafel stabil, verwindungsfrei, sturmsicher, aus Holz- und Metallkonstruktion, gestrichen, rostfrei, bestehend aus Pfosten, Verbindungsteilen und Streben zur Baustelle anfahren, standsicher aufstellen ein- schliesslich aller notwendigen Arbeiten. Bauschild während der Bauzeit unterhalten und saeubern. Grosse ca. 3,0 x 2,0 m. Bauschild bleibt Eigentum des AN. Es sind die Angaben mit Firmenlogo gemäß Anlage aufzutragen.</p> <p>Es wird für die gesamte Baustelle nur ein Bauschild aufgestellt.</p>	1,000 St
0.1.100.	<p>Bauschild abbauen Bauschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abrechen, Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 37_14_4 Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4
 LV: VDU TO0 TO 0 - Allgemeine Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten. Bauschild entfernen.	1,000 St
0.1.110.	Behelfsm. Fußweg herstellen, vorhalten, beseitigen Behelfsmäßiger Fußweg als Aluminiumkonstruktion, Belag Aluminium, Seitenschutz beidseitig, mit Handlauf, Nutzbreite 1,50 m, abschnittsweise herstellen, vorhalten für die Dauer der Bauzeit und beseitigen..	300,000 m
0.1.120.	Hilfsüberfahrt aus Stahlplatte für kurzfristige Befahrbarkeit für Rettungsfahrzeuge Hilfsüberfahrt aus 5 Stahlplatten, gelagert im Baubereich geeignet für Lastfall LM 1 nach DIN-FB 101, für das Verschließen von Leitungsgräben/Baugruben zur kurzfristigen Herstellung einer Befahrbarkeit für Rettungsfahrzeuge herstellen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten und beseitigen.	5,000 St
0.1.130.	Stahlplatten für Hilfsüberfahrt im Baubereich vorhalten, 5 Stück, je 3,0 lang x 1,5 m breit 5 Stahlplatten Länge 3 m x Breite 1,5 m, geeignet für Hilfsüberfahrt Lastfall LM 1 nach DIN-FB 101, für kurzfristiges Verschließen von Baugruben und Leitungsgräben zur Herstellung einer provisorischen Befahrbarkeit für Rettungsfahrzeuge während Ausführungsfrist ständig im Baubereich vorhalten. Einschließlich Beseitigung nach Abschluss der Maßnahme	117,000 d
0.1.140.	Schrankschutzgitter versetzbar Kunststoff Vergitterung H 1m aufstellen, vorhalten, räumen Schrankschutzgitter mit Fußgewichten zur gesicherten Fußgängerführung, versetzbar, als Schrankenzaun mit Tastleiste, aus Kunststoff, mit Vergitterung, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 1 m, aufstellen, vorhalten, umsetzen und räumen. Es ist einzukalkulieren, dass die Arbeiten in Teilabschnitten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 37_14_4 Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4
 LV: VDU TO0 TO 0 - Allgemeine Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ausgeführt werden. Abgerechnet wird die insgesamt abzusperrende Länge ohne Überlappungen.	550,000 m
0.1.150.	Provisorische Abschränkungen und Absperrungen Provisorische Abschränkungen und Absperrungen aufstellen,vorhalten,unterhalten und abbauen, einsetzen für den gesamten Teilabschnitt dieser Baustelle. Abschränkungen,Flutterleinen, Warnbake, Absperrschranke o. glw.	1,000 Psch
0.1.160.	Maßnahmen und Einrichtungen zur Verkehrsicherung Alle Maßnahmen und Einrichtungen zur Verkehrssicherung und-regelung nach StVO unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben ggf.umsetzen und abbauen, einschl. Beschilderung, Abspereinrichtungen und provisorischer Befestigung der Zu- und Abfahrten und der Fahrbahnen sowie der erforderlichen Sicherung der Baustelle über die gesamte Bauzeit. 60 v.H.der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.	1,000 Psch
0.1.170.	Verkehrsrechtliche Anordnung VAO Verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) für die Verkehrssicherung für Vollsperrung beantragen und mit der Verkehrsbehörde abstimmen. Gebühren werden nicht gesondert vergütet. Alle dazu erforderlichen Antragsunterlagen für VAO einschließlich Umleitungs- und Verkehrszeichenplan erstellen. VAO 2-fach in Kopie an den AG übergeben.	2,000 St
0.1.180.	Umleitungsbeschilderungen nach Umleitungsplänen Umleitungsbeschilderungen nach Umleitungsplänen aufbauen, während der Bauzeit unterhalten und kontrollieren, ggf.umsetzen und wieder abbauen.	1,000 Psch
0.1.190.	Verkehrszeichen verkehrsrechtlicher Anordnungen für die Umleitung auf-, abbauen Verkehrszeichen nach StVO			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 37_14_4 Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4
 LV: VDU TO0 TO 0 - Allgemeine Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gemäß verkehrsrechtlicher Anordnungen für die Umleitungen, mit Aufstellvorrichtung, Ausführung nach Wahl des AN , auf- und abbauen inkl.Unterhaltung für die Dauer der Bauzeit.	15,000 St
0.1.200.	StL-Nr. 95.000/512.30.03.00.13 Verkehrslenkung 'verkehrsrechtlicher Anordnung', auf-,abbauen Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, Tafelgröße in cm '100 x 150 ', gemäß 'verkehrsrechtlicher Anordnung', 'Planskizzen und Hinweisschilder', Ausführung 'Mit Aufstelleinrichtung inkl. Unterhaltung für Dauer der Bauzeit', auf- und abbauen.	4,000 St
0.1.210.	StL-Nr. 95.000/530.00.02.03 Warnleuchte auf-,abbauen Warnleuchte, Ausstattung 'gelbes,rotes Blink-oder Dauerlicht; inkl. vorhalten und wiederversetzen innerhalb der Baustelle. Abgerechnet wird die Höchstzahl der gleichzeitig in Betrieb befindlichen Warnleuchten, betrachtet über die Dauer der Bauzeit. ', auf- und abbauen.	40,000 St
0.1.220.	Stillegungskosten Stillegungskosten (a) Für länger als 10 Tage dauernde Unterbrechungen des Baubetriebes aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, werden die Vorhaltekosten (ausschließlich Gewinn) erstattet. (b) Ausgenommen sind die infolge ungünstiger Witterung und in den Wintermonaten oder aus Personalgründen verursachten Unterbrechungen. (c) Für Unterbrechungen nach (a) und für Unterbrechungen bis einschließlich 10 Tage sind die Vorhaltekosten in den Einheitspreis einzurechnen. (d) Vergütung ab den 11. Tag Abrechnungseinheit 1 Tag = 1 Arbeitstag (Montag bis Sonnabend, ohne Feiertage)	3,000 Tage

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 37_14_4 Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4
 LV: VDU TO0 TO 0 - Allgemeine Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.1.230.	<p>Stillegungskosten bei Rettungseinsätzen Stillegungskosten für die Arbeitsunterbrechnung bei Rettungseinsätzen im Baubereich.</p> <p>Dem AG ist der Beginn der Behinderung sowie deren Ende sofort in geeigneter Weise mitzuteilen.</p> <p>Der Beginn der Behinderung sowie deren Ende sind im Bautagesbericht zu vermerken.</p> <p>Abrechnungseinheit 1 Stunde</p> <p>Vergütungsanspruch besteht nur bei umgehender Mitteilung an AG und Zeitnachweis.</p>	10,000 h
0.1.240.	<p>Mischgut 0/8 für Straßenflickungen und Anrampungen bituminöses Mischgut 0/8 für Straßenflickungen und Anrampungen (z.B. Umleitungsstrecke), Asphalt - Tragdeckschicht, Dicke bis 15 cm</p>	2,000 t
0.1.250.	<p>Mitwirkung bei der Müllentsorgung</p> <p>Mitwirkung bei der Müllentsorgung Pauschale für den Transport der Müllbehälter des Hausmülls von den Anwohnern innerhalb des Baubereiches. Die Müll behälter sind durch den AN zu einer Sammelstelle am Straßenrand außerhalb des Bauabschnittes zum nächsten vom öffentlichen Straßenverkehr erreichbarem Ort zu transportieren. Der genaue Entsorgungsrhythmus ist mit dem Entsorgungsbetrieb abzustimmen. Für die Kalkulation ist ein wöchentlicher Entsorgungsrhythmus anzunehmen.</p>	1,000 Psch
0.1.260.	<p>Maßnahmen gegen Staubbelastigung Maßnahmen gegen Staubbelastigung auf Grund der Verunreinigung des Bodens mit Arsen, Cadmium und Blei. Einschließlich Wasserwagen bereitstellen, vorhalten und wegfahren inkl. aller Vorrichtungen für das Besprühen des Erdstoffes und Bereitstellung des Mediums. Für die Dauer der Bauzeit .</p>	1,000 Psch

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 37_14_4 Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4
 LV: VDU TO0 TO 0 - Allgemeine Arbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.1.270.	Straßenfläche säubern Straßenfläche im Bereich der Baustellenzu- und -ausfahrten mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine kehren. Jeweils erforderlich über die gesamte Bauzeit. Säuberung der ÖBÜ anzeigen. Kehrgut fachgerecht einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	1,000 Psch
0.1.280.	Masten sichern Holz Masten sichern Elt./Straßenbeleuchtungsmasten/Telekom sichern, Anlage ist in Betrieb, Masten aus Holz	11,000 St
0.1.290.	Masten sichern Beton Masten sichern Elt./Straßenbeleuchtungsmasten/Telekom sichern, Anlage ist in Betrieb, Masten aus Beton.	4,000 St
0.1.300.	Sichern von Straßenlaternen (Standmast) im Baubereich Sichern von Straßenlaternen (Standmast) im Baubereich z.B. im Schwenkbereich des Baggers sowie vor Abgleiten in den Rohrleitungsgraben Maßnahmen nach Wahl des AN (bei Bedarf sind die Aufwendungen für Abbau und Wiederaufbau einzurechnen)	9,000 St
0.1.310.	Zulage für Arbeiten unter Freileitungen Zulage für Arbeiten unter 1- und 10 kV- Freileitungen, Luftkabeln der Telekom und anderen Freileitungen Sicherheitsmaßnahmen im Schwenkbereich des Baggers und Einweisung durch zusätzliches Personal sind hiermit abgegolten	1,000 Psch

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 37_14_4 **Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4**
LV: VDU TO0 **TO 0 - Allgemeine Arbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.1.320.	Sichern von Schaltschränken im Baubereich Sichern von Schaltschränken im Baubereich z.B. im Schwenkbereich des Baggers sowie vor Abgleiten in Gräben und Gruben Maßnahmen nach Wahl des AN (ggf. sind die Aufwendungen für Abbau und Wiederaufbau einzurechnen)	1,000	St
0.1.330.	Provisorische Grundstücksangleichungen Provisorische Grundstücksangleichungen in Einfahrtbereichen durch den Einbau von Frostschutzkeilen. Material: gebrochenes Naturgestein, Körnung 0/32. Material einbauen, instandhalten, abschnittsweise vor dem Straßenbau entfernen und in Eigentum des AN übernehmen.	1,000	Psch
Summe 0.1.	Allgemeine Arbeiten für die Tei..		
Summe 0.	Allgemeine Arbeiten für die Tei..		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 37_14_4 **Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4**
LV: VDU TO0 **TO 0 - Allgemeine Arbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
0.	Allgemeine Arbeiten für die Teilobjekte 1 bis 3	
0.1.	Allgemeine Arbeiten für die Teilobjekte 1 bis 3
	Summe 0.	Allgemeine Arbeiten für die Tei..

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 37_14_4 **Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4**
LV: VDU TO0 **TO 0 - Allgemeine Arbeiten**

	Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	VDU TO0	
0.	Allgemeine Arbeiten für die Teilobjekte 1 bis 3
	Summe LV VDU TO0 TO 0 - Allgemeine Arbei..
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis**

Projekt: 37_14_4 Ortsentwässerung Hilbersdorf, BA 14.4
LV: VDU TO0 TO 0 - Allgemeine Arbeiten

0.1.50. **Beweissicherung vor Beginn / nach Ende der Bauarbeiten**
 (TB61)
 'Vorgesehener Gutachter'
