

Pirna, 15.10.2024

Ausschreibung

Debitor-Nr.:

LV-Nr.:

G1003-01-01

Sanierung Kampfbahn Typ B Platz 6 Sportpark Ostra

Angaben zur Baustelle

Die vorhandene Kampfbahn Typ B auf Platz 6 im Sportpark Ostra in Dresden soll saniert werden. Sie dient dem Breitensport, aber in Zukunft auch als Aufwärmstätte bei Leichtathletikmeetings im Heinz-Steyer-Stadion. Der geplante Aufbau mit vorgefertigter Basisdecke entspricht deshalb dem im Heinz-Steyer-Stadion. Die Leichtathletikanlagen müssen an das Regelwerk Track and Field Facilities Manual der World Athletics angelehnt sein. Die folgenden Arbeiten sind geplant:

- Sanierung der Laufbahn mit Rückbau Kunststoffbelag und Einbau Sandwichbelag mit vorgefertigter Basisbahn,
- Sanierung der Segmente mit Retopping,
- Rückbau Einstichkästen Stabhochsprung und Bodenhülsen,
- Umbau Wassergraben,
- Markierung, Linierung, Laufbahnzeugnis.

Die Baustelle liegt im Sportpark Ostra, Magdeburger Straße 10, 01067 Dresden, unterhalb der Eishalle Dresden. Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Pieschener Allee. Toiletten des AG im Sportpark Ostra können genutzt werden. Ein Bauzaun ist nicht erforderlich, Zäune und ein Tor sind vorhanden. Anschlüsse für Strom und Wasser befinden sich im Gelände des Sportparks Ostra, sie können vom AN genutzt werden. Das Heranführen des Stroms und ein etwa erforderlicher Baustromkasten sind Sache des AN. Flächen für Baustelleneinrichtung befinden sich unmittelbar neben der Baustelle auf dem Gelände von Platz 6. Die Sportrasenfläche, um die die Laufbahn führt, darf bei den Bauarbeiten nicht überfahren werden. Der Leistungsbeschreibung liegt kein Bauablaufplan bei. Der Auftraggeber verweist ausdrücklich auf die Einhaltung der vorgegebenen Fristen in den Formblättern. Diese Fristen werden Vertragsgrundlage.

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01	Vorbereitende Arbeiten			
01.001	Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten, Baustelleneinrichtung vorhalten und räumen.	1,00 psch.
01.002	Kunststoffbelag aufnehmen, entsorgen Ausbau und Entsorgung des Kunststoffbelages. Gummibelag, spritzbeschichtet. Bereich 400 m Rundlaufbahn. Die Beschädigung der ATS beim Ausbau ist zu vermeiden.	3.500,00 m ²
01.003	Einstichkästen aufnehmen, entsorgen Ausbau und Entsorgung Einstichkästen Stabhochsprung. Schotter- und Asphalttragschicht nach Rückbau auffüllen, nivellieren, verdichten.	3,00 St
01.004	Bodenhülsen aufnehmen, entsorgen Ausbau und Entsorgung der Bodenhülsen des Volleyballnetzes. Schotter- und Asphalttragschicht nach Rückbau auffüllen, nivellieren, verdichten.	6,00 St
01.005	Wassergraben umbauen Umbau des vorhandenen Bodens des Wassergrabens auf 50 cm Tiefe entsprechend IWR, Kunststoffbelag einbauen.	1,00 psch
Summe	01 Vorbereitende Arbeiten		

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02	Leichtathletikanlagen			
02.001	Asphaltbelag fräsen, entsorgen Vorhandenen Asphaltbelag bis 3 cm dick fräsen incl. Randbereiche. Die Beschädigung der vorhandenen Einfassungen beim Fräsen ist zu vermeiden. Fräsgut laden und entsorgen.	3.500,00 m ²
02.002	Reinigung, Haftkleber Gefräste Fläche reinigen und mit Haftkleber ansprühen. Hochdrucknassreinigung mit Entsorgung der Absaugflüssigkeit. Wasser kann auf dem Gelände des Sportparks entnommen werden. Haftkleber C40B5-S, 0,3 kg/m ² als kationische Emulsion mit niedrigen Bindemittelgehalt, inkl. Schutz der Einbauteile.	3.500,00 m ²
02.003	ATS 25 mm Obere bituminös gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, wasserundurchlässig, mit erhöhten Anforderungen gem. DIN 18035-6:2014 Tab. 4 und 5 wie folgt herstellen: Bezeichnung Schicht: AC 8 DL Bindemittel: 70/100 Einbaudicke: 25 mm Gefälle: max. 1 %	3.500,00 m ²
02.004	Kunststoffflächen reinigen Reinigung und Vorbereitung der vorhandenen Kunststoffflächen im Segment und der Asphalttragschicht in der Laufbahn für den Kunststoffeinbau. Hochdrucknassreinigung mit Entsorgung der Absaugflüssigkeit. Wasser kann auf dem Gelände des Sportparks entnommen werden. Flächen anschleifen und grundieren.	5.800,00 m ²
02.005	Kunststoffbelag reparieren Reparatur stark beschädigter Bereiche im Kunststoffbelag im Segment vor dem Retopping. Kunststoffbelag schneiden, aufnehmen und entsorgen, Schnittkanten rechtwinklig, Asphalt aufnehmen und entsorgen, Schottertragschicht ergänzen, nivellieren, verdichten, gebundene Tragschicht und Kunststoffbelag einbauen. In Teilflächen.	50,00 m ²
02.006	2K-PU-Spachtelmasse auftragen Vorhandenen Kunststoffbelag mittels 2K-PU-Spachtelmasse zum Porenschluss, zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Verbesserung der Ebenflächigkeit abspachteln.	2.300,00 m ²
02.007	Retopping Kunststoffbelag Kunststoffbelag nach EN 14877, DIN 18035-6, RAL-GZ 943/1 und World Athletics. Belagstyp D / gießbeschichteter Belag / wasserundurchlässig Basisschicht: vorhandener Kunststoffbelag Oberschicht: PU gegossen und EPDM-Granulat (1-4 mm) eingestreut.			
			Übertrag

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Übertrag
	<p>Farbe: rot Dicke: ca. 3 mm inkl. Schutz der Einbauteile.</p> <p>Unterlagen der Eignungsprüfungen des Materials und Nachweise nach oben genannten Regelwerken sind mit dem Angebot einzureichen. Hersteller / Fabrikat:</p> <p>..... (vom Bieter einzutragen)</p>	2.300,00 m ²
02.008	<p>Kunststoffbelag Typ D, 10+4 mm Kunststoffbelag nach EN 14877, DIN 18035-6, RAL-GZ 943/1 und World Athletics. Belagstyp D / gießbeschichteter Belag / wasserundurchlässig Dicke: ca. 10+4 mm Basisschicht: vorgefertigte Bahnenware vollflächig verklebt. Oberschicht: PU gegossen und EPDM-Granulat (1-4 mm) eingestreut. Farbe: rot inkl. Schutz der Einbauteile.</p> <p>Unterlagen der Eignungsprüfungen des Materials und Nachweise nach oben genannten Regelwerken sind mit dem Angebot einzureichen. Hersteller / Fabrikat:</p> <p>..... (vom Bieter einzutragen)</p>	3.500,00 m ²
02.009	<p>Beschichten von Abdeckungen Beschichten von Schachtabdeckungen, Hahnenkappen etc. mit rotem Kunststoffbelag, in Teilflächen.</p>	10,00 m ²
02.010	<p>Linierung und Laufbahnzeugnis Linierung und Markierung 400-m-Rundlaufbahn und Leichtathletik-Disziplinen. Inkl. Vermessung, Beschilderung und Laufbahnzeugnis. Richtlinien und Farbangaben des DLV und World-Athletics für Kampfbahn Typ B.</p> <p>8 Einzelbahnen Kurzstrecke, 6 Rundbahnen inkl. Außenbahn, alle Lang-, Mittel- und Sprintstrecken, Ziel mit Rückständen, Evolventen, Starts, Wechselzeichen, Hürdenaufstellpunkte (je Pos. 2</p>			
			Übertrag

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
			Übertrag
	Zeichen, rechts und links), Staffeln: 8 x 50 (einschl. 4 x 50), 4 x 75, 4 x 100, 4 x 200 und 4 x 400 m, mit Vormarken und Wechselräumen, Bahnfreigabemarke, alle Aufstellungen für 400, 110, 100, 80 und 60iger Hürdenstrecken. 6 Weitsprunglaufbahnen (Westsgement), diverse Anlaufbereiche für 2 x Speerwurf, 1 x Stabhochsprung, 1 x Wassergraben u.s.w., Zusätzlich Markierung auf der Gegengeraden für Kurzstrecken 100/75/60/50/30 m, Bahnnummer an Start und Ziel.	1,00 psch
02.011	Neulinierung Basketballspielfeld Neulinierung Basketballspielfeld im Segment, Standardmaße 28 x 15 m	1,00 St
Summe	02 Leichtathletikanlagen		

Ausschreibung

Zusammenstellung

01	Vorbereitende Arbeiten	€
02	Leichtathletikanlagen	€ _____
	Nettosumme	€
	MwSt. % € _____
	Summe Ausschreibung	€ =====