

# Leistungsverzeichnis

## Tischlerleistung für die neue Dauerausstellung für den Coffe Baum

Projekt:  
Ausstellung "Zum Arabischen Kaffeebaum"  
SGM Leipzig

Auftraggeber:  
Stadtgeschich. Museum Leipzig  
Böttchergäßchen 3  
04109 Leipzig

Erstellt von:  
Adlich & Flidner  
Spinnereistraße 7  
04179 Leipzig

**Hinweis:** Dieses Dokument dient nur zur Information. Sollten Sie ein Angebot für dieses Verfahren abgeben wollen, nutzen Sie bitte die entsprechende elektronische Variante des Leistungsverzeichnis (Leistungsverzeichnis.aidf) im Bietercockpit. Angebote, denen ausschließlich eine ausgefüllte pdf-Variante dieses Dokuments beiliegt, werden von der Wertung ausgeschlossen.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1	<p>Vorbemerkungen / Vertragstexte</p> <p>A Gegenstand der Bauausführung: Teilmodernisierung "Haus zum Arabischen Coffebaum"</p> <p>Angaben zur Örtlichkeit Anschrift der Baustelle: "Haus zum Arabischen Coffebaum" Kleine Fleischergasse 4, 04109 Leipzig Das Gebäude liegt in der Leipziger Innenstadt. Anzahl / Höhe der Bestandsgeschosse: 5 / OFB 4.OG 16,50m Besondere Umstände: Das denkmalgeschützte Gebäude liegt in der Leipziger Innenstadt innerhalb der Fußgängerzone. Die Erreichbarkeit ist und der Platz der Baustelleneinrichtung mit ca. 6,5 x14 Metern ist eingeschränkt. Im Gebäudeinneren gibt es eine kleinteilige Raumstruktur mit zum Teil niedrigen Deckenhöhen. Die Laufwege im Gebäude sind teilweise umständlich.</p> <p>B Grundlegendes Der Auftraggeber wird nachfolgend als AG, der Auftragnehmer als AN und der Nachunternehmer als NU genannt. Alle der Ausschreibung beigefügten sowie bereitgestellten Unterlagen sind bei der Preisermittlung zu berücksichtigen. Dem Angebot, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegende folgende Festlegungen zugrunde, die somit Gegenstand des Vertrags werden: a) die einschlägigen EN und DIN-Normen - neueste Fassung - für die zu liefernden und zu verarbeitenden Stoffe und deren Zulässigkeit nach den jeweiligen Erfordernissen, b) die sächsische Landesbauordnung in der jeweils neuesten Ausgabe, c) die Vorschriften und Bedingungen des Gewerbeaufsichtsamtes, d) die Vorschriften und Bedingungen der Berufsgenossenschaft, e) die Beweissicherung (sofern vorhanden), f) die sonstigen einschlägigen technischen und baupolizeilichen Bestimmungen und die Unfallverhütungsvorschriften</p> <p>1.1 Bauvorhaben Der Auftraggeber beabsichtigt im Sonderausstellungsraum vom Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig eine Sonderausstellung zu präsentieren. Hierfür werden Tischlermöbel verbaut und Leistungen von Grafikdienstleistern in Anspruch genommen.</p> <p>1.2 Termine Die Fläche wurde brandschutztechnisch saniert und wird am 21.03.2025 dem AG übergeben. Ab diesem Zeitpunkt kann die Arbeit vor Ort beginnen. Die Tischlerarbeiten müssen bis zum 25.04.2025 abnahmereif abgeschlossen sein. Die Eröffnung der Ausstellung ist für Mitte Juni 2025 geplant.</p> <p>1.3 Baustellenzufahrt Der AN haftet für durch seine Baustellenfahrzeuge verursachte Schäden an den Zufahrtbereichen. Die durch An und Abtransport oder bei der Durchführung der Arbeiten verursachten Verschmutzungen oder Beschädigungen der Fahrbahnen und Gehwege auf dem Grundstück und den öffentlichen Straßen sind unverzüglich und fachgemäß zu entfernen. Andernfalls werden diese auf Kosten des AN's durch Fremdfirmen behoben.</p> <p>1.4 Baustelleneinrichtung gilt gemäß den "globalen Angaben"</p> <p>1.5 Beleuchten und Sichern der Baustelle</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Die erforderliche Beleuchtung im Bereich der auszuführenden Arbeiten und im Bereich der Baustelleneinrichtung werden vom AN beschafft und gestellt. Der AG stellt den Strom.</p> <p>1.6 Bauschutt gilt gemäß den "globalen Angaben"</p> <p>1.7 Abnahmen Sofern die Ausführung des Gewerkes behördliche oder gutachterliche Abnahme verlangt, z.B. TÜV-Abnahme, Gewerbeaufsichtsamt, Bauberufsgenossenschaft etc., sind diese von AN zu veranlassen. Die damit verbundenen Kosten sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und werden nicht besonders vergütet. Evtl. baurechtlich erforderlichen Abnahmen durch den Prüflingenieur sind in einer gesonderten LV-Position beschrieben.</p> <p>1.8 Abrechnung Die Bauleistungen werden, soweit nichts anderes festgelegt wird, nach Aufmaß abgerechnet. Erforderliche Abrechnungszeichnungen sind vom AN auf seine Kosten anzufertigen und beizufügen.</p> <p>1.9 Haftung Der AG haftet für keinerlei Schäden, die durch den AN oder seine Beauftragten verursacht werden. Die Haftung ist auch ausgeschlossen für die vom AN auf der Baustelle gelagerten Geräte, Werkzeuge etc. Der AN ist verpflichtet, eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen.</p> <p>1.10 Durchgänge / Verkehrswege Alle Durchgänge, Zugänge zum Gebäude und Verkehrswege innerhalb der Baustelle sind grundsätzlich freizuhalten.</p> <p>C Lage und Transportwege</p> <p>Zufahrtmöglichkeiten: Die Zufahrt über die Klostergasse und die Kleine Fleischergasse ist beschränkt. Parken ist vor der Baustelle und in der Baustelleneinrichtung vor dem Haus nicht möglich. Lieferverkehr ist zulässig in der Zeit von 5 - 11 Uhr. Hinweis: Fahrzeuge können z.B. auf dem Parkplatz Große Fleischergasse (ca. 150m Entfernung) für ca. ab 15 Euro PKW/(ca. 30 Euro Transporter) pro Tag abgestellt werden.</p> <p>Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle: Hauptzugang zentral über die historische Eingangstür mit Seitenteil ( ca. lichte Breite 0,90/1,30x 2,00 m) Es gibt zwei Treppenhäuser für den Materialtransport, das historische verwinkelte enge Treppenhaus "Treppe Alt" (für Begehung und kleinformatischen Materialtransport), direkt angrenzend an den Innenhof und das westlich liegende neue großzügigere Treppenhaus "Treppe Neu" (für Begehung und großformatigen Materialtransport). Es werden keine Transportmittel bauseits für Transport der Baustoffe auf der Baustelle zur Verfügung gestellt. Ein Aufzug steht nicht zur Verfügung. Die Montage eines Lastenaufzuges ist nur nach Rücksprache mit der Bauleitung möglich, die Fassade ist bereits überarbeitet. Die historischen Kastenfenster haben ein lichtetes Öffnungsmaß von ca 1,00 x 0,80 cm 1.OG bis ca. 1,00 x 0,65 cm im 3.OG.</p> <p>Der Innenhof ist überdacht. Es können keine Baumaschinen mit Verbrennungsmotoren (Benzin oder Diesel) zum Einsatz im Gebäude kommen.</p> <p>Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für: Wasser: Bauwasser vorhanden</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Strom: Baustrom (Drehstrom vorhanden) Abwasser: eingeschränkt vorhanden Gas: nicht vorhanden</p> <p>Art / Lage der Lagerplätze: Außen: Baustelleneinrichtung geplant ca. 6,5 x14 Meter Innen: Lagerflächen nur nach Absprache mit Bauleitung evtl. möglich Außen: Lagerflächen nur nach Absprache mit Bauleitung möglich, Koordination der Lagerflächen für die Gewerke über Bauleitung</p> <p>Sonstige Angaben zur Baustelle Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile: Mit der vorhandenen denkmalgeschützten Gebäudesubstanz im bereits sanierten Zustand muss grundsätzlich pfleglich und zerstörungsarm umgegangen werden.</p> <p>Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.</p> <p>Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen. Bei Stellung etwaiger Abfallbehälter/ Container ist der Untergrund vorher zwingend mit geeignetem Material zu schützen (Bsp.: Seekieferplatten o. ä.). Container dürfen nicht auf dem Gehwegbereich der Baustelleneinrichtung abgestellt werden. Vom Auftraggeber werden keine Container bereitgestellt.</p>		
<b>Gruppe 1</b>	Tischlerleistungen		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1	<p>Inhaltliche Erläuterung</p> <p>Die Dauerausstellung in den historischen Räumen das Haus "Coffe Baum" erstreckt sich im 2. und 3. Obergeschoss des Gebäudes. Im Erdgeschoss, im 1. Obergeschoss und auf den straßenseitigen Räumen des 2. Obergeschosses befindet sich ein Cafe.</p> <p>In den Museumsräumen wird die 500-jährige Geschichte des Hauses präsentiert und die Kulturgeschichte des Kaffees erzählt. Die Ausstellung gliedert sich in 4 Kapitel.</p> <p>Die Ausstellungsräume werden vom Besucher ohne Zugangskontrolle betreten. Es ist keine Aufsicht vorhanden. Es finden lediglich regelmäßige Kontrollgänge durch eingewiesene Personen statt. Die Möbel in der Ausstellung müssen daher entsprechend robust und gegen Manipulation durch den Besucher gesichert sein.</p> <p>Die Ausstellungsräume sind relativ klein und nicht sehr hoch. Aufgrund des Bestandsgebäudes wird die Ausstellung nicht barrierefrei sein. Die Gestaltung der Ausstellung sieht im Wesentlichen im Raum positionierte Möbel, Wandverkleidungen aus Holzwerkstoff und Wandgrafiken vor. In den Möbeln werden Exponate hinter Glas präsentiert. In und auf den Möbeloberflächen werden Grafiken als Repros kaschiert. Die Wandgrafiken erhalten teilweise Grafikträger aus Holzwerkstoff.</p> <p>In den Räumen befinden sich teilweise Bestandsvitrinen. Diese werden mit Wandverkleidungen mit Vitrinenausschnitten verkleidet.</p> <p>Die Beleuchtung der Ausstellung erfolgt über bauseits vorhandene Deckenstrahler bzw. über Vitrineninnenbeleuchtungen in den Bestandsvitrinen.</p> <p>Die Wände der Räume sind verputzt und gemalert, Die Böden sind aus versiegelten Holzdielen. Es ist keine Fußbodenheizung vorhanden. Die Fußböden in dem historischen Gebäude sind nicht eben. Die Erschließung des Gebäudes erfolgt über das Treppenhaus. Es ist ein Fahrstuhl für die Materialanlieferung vorhanden.</p>		
1.2	<p>LV Struktur</p> <p>Die Leistungen sind im Folgenden chronologisch nach Raumabfolge und nicht nach Bauteilen aufgelistet um den Überblick zu wahren. Es gibt in der Ausstellung 4 Kapitel auf insgesamt 2 Etagen. Jedes Kapitel umfasst mehrere Räume. In den Positionen sind die entsprechenden Raumnummern benannt. Diese sind den Grundrissen zu entnehmen.</p> <p>Demnach gibt es mitunter:</p>		
1.3	<p>Wandverkleidung</p> <p>Die Wandverkleidungen in den Ausstellungsräumen dienen als Grafik- und Objektträger. Schwarz durchgefärbte MDF-Platten mit einer Beschichtung aus HPL werden mit Hakleisten an den Wänden montiert. Die Wandverkleidungen sind nicht immer raumhoch. Die Wandverkleidungen sind teilweise konturgefräst.</p> <p>Die Seitenflächen der Platten sind gewachst. Die Kanten leicht gefast. Es gibt 3 Standvitrinen, die durch MDF Platten verkleidet werden sollen und revisionierbar sein müssen. Hier gibt es umlaufende ABS Kanten.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.4	<p>Grafikträger</p> <p>Die Objektbeschriftungen und Reproduktionen werden mit Grafikträgern und Abstandshaltern an den Wänden befestigt. Es werden zwei Arten von Grafikträgern unterschieden: flache, dicht an der Wand montierte Forexplatten für Objektbeschriftungen und Texte; dickere, mit größerem Abstand montierte MDF-Platten mit Repros und Grafiken. Die Herstellung und die Montage der Grafiken erfolgt durch den Grafikdienstleister. Dies beinhaltet auch die Anfertigung der Grafikträgerplatten</p>		
1.5	<p>Kapiteltexte auf Konsolen</p> <p>Die Kapiteltexte, die Gruppentexte und teilweise Repros werden mit Grafikträgern auf Konsolbrettern an der Wand montiert. Die Konsolen sind aus genuteten Holzwerkstoff oder Vollholz, in das die Grafikträger aus HDF eingeklebt werden. Die Grafikträger werden an der oberen Kante rückseitig mit Montagekleber an der Wand festgeklebt. Die Konsolen werden durch den Tischler hergestellt und montiert. Die Grafiken werden durch den Grafikdienstleister hergestellt und montiert. Dies beinhaltet auch die Grafikträgerplatten.</p>		
1.6	<p>Stahlfüße für Ausstellungstische</p> <p>In zahlreichen Ausstellungsräumen werden an Cafe- bzw. Bistrotischen angelehnte Ausstellungsmöbel aufgestellt. Diese Tische werden als Grafikträger, als Exponatsockel und als Vitrinentische verwendet. Die Tische haben als Unterkonstruktion einen Stahlfuß, der am Bestands-Boden festgeschraubt wird. Die Stahlfüße sind in 2 Größen ausgeführt. Die Detailausbildung ist jeweils gleich. Die Stahlunterkonstruktionen sind farbig lackiert. Auf den Untergestellen werden Korpusaufsätze montiert. Die Aufsätze sind rund oder rechteckig. Die Aufsätze sind aus MDF bzw. Biege-MDF und farbig lackiert.</p>		
<b>Gruppe 1.1</b>	<p>Kapitel 1 - Das Haus und seine Gäste</p> <p>Kapitel 1 - Das Haus und seine Gäste, 2.OG</p>		
1.1.1	<p>Wandverkleidung 270cm x 170cm</p> <p>Liefern und Einbauen einer Wandverkleidung aus Holzwerkstoff MDF schwarz 19mm, Kanten gewachst, Oberfläche HPL beschichtet, Pfeilerer Unidekore, Befestigung über Keilleisten an den Wänden, Verbindung der Platten durch Nut/Feder Einbauort: Raum 207 "Haus zum Arabischen Kaffeebaum"</p>	<p><b>Menge:</b> 4,6 Quadratmeter</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Quadratmeter</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.2	<p>Stadtkarte Tisch 150x 115 x 85cm</p> <p>Herstellung und Montage einer Tischplatte 150x100cm mit unlaufender Zarge, H:10cm, OK 85cm MDF 19mm, Oberfläche und Kanten lackiert mit 2K Lack matt, Farbton nach NCS inkl. 3x Stahlfuß TYP 1, Stahl, Lackiert (2K, NCS), muss ggf. beim Aufbau unterklotzt werden, zur Lagesicherung in Dielenboden geschraubt Einbauort: Raum 207 "Haus zum Arabischen Kaffeebaum"</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.1.3	<p>Stadtkarte Kleinteile</p> <p>Herstellung und Lieferung von 8 gleichartigen, hausähnlichen Volumen Maße: 14 x 19cm, H: 26,5cm Aufgestellt und befestigt auf zuvor beschriebener Tischplatte Material: Laubbaum Vollholz, klar lackiert Einbauort: Raum 207 "Haus zum Arabischen Kaffeebaum"</p>	<p><b>Menge:</b> 5 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.4	<p>Wandverkleidung 235cm x 240cm</p> <p>Liefern und Einbauen einer 2tlg. Wandverkleidung aus Holzwerkstoff. Dahinter befindet sich eine bauseitige Revi-Öffnung, diese muss bei Bedarf zugänglich bleiben.</p> <p>erster Teil: 0,8m x 2,33m MDF schwarz 19mm, Kante gewachst HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore , Befestigung über Keilleisten an den Wänden, Die Stirnseite mit Stufenfalz und Kunststoff-Kante</p> <p>zweiter Teil: 1,40m x 2,33m MDF schwarz 19mm, Kante gewachst HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore, als Möbelklappe ausgeführt. Leiste mit passendem HPL Dekor an Wand befestigt, daran Scharnier, die Klappe schlägt in den Stufenfalz der Stirnseite von Teil 1, inkl. senkrechtes Schwert zur Aussteifung auf Achse der Keilleiste von Teil 1</p> <p>dritter Teil: 1,56m x 2,33m ansonsten baugleich zum ersten Teil Raumhöhe: ca. 2,40m Einbauort: Raum 209 "Portalplastik"</p>	<p><b>Menge:</b> 8,8 Quadratmeter</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Quadratmeter</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.5	<p>Hörstation Schumann Wandpaneel</p> <p>Herstellung und Wandmontage einer Zarge mit Deckplatte bestehend aus:</p> <p>Zarge: MDF schwarz, 19mm 4 Seiten umlaufend, ca. 30x30cm, H 4cm, ggf. Lüftungslöcher vorsehen, geölt od. gewachst</p> <p>Deckplatte: MDF schwarz, 19mm konturgefräst, bis 60x60cm Oberfläche HPL beschichtet, Pfeilerer Unidekore, Kanten gewachst</p> <p>inkl. Ausschnitt für bauseitigen Einhandhörer Medientechnik wird vor Ausführung vom AG bereit gestellt um Passgenauigkeit sicherzustellen inkl. Montage der vom AG bereit gestellten Medientechnik in den MDF Kasten, Anschluss an 230V Schuko-Steckdose durch AG</p> <p>Einbauort: Raum 210 "Das Haus und seine Gäste"</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.6	<p>Wandvitrine Acrylglas 4mm Bierhumpen</p> <p>Lieferung und Wandmontage einer Vitrine bestehend aus:</p> <p>4-seitige Acrylglashaube, Stärke 4mm, chemisch verklebt, Kanten poliert; Außenmaß BxTxH= 25x17x30cm; inkl. 3 Bohrungen 4mm zur Verschraubung auf der Grundplatte mit Madenschraube M3</p> <p>der Boden (25x17) sowie die Rückwand (25x30) bleiben offen. Dort wird die Acrylglashaube über eine L-Förmige Wandkonsole gesetzt:</p> <p>Wandkonsole bestehend aus MDF schwarz 19mm, Außenmaße entsprechend der Vitrinen Innenmaße. inkl. 3 kleine Schrauben (oben, links, rechts) zur Sicherung befestigt werden können, inkl. transparente Dichtung zur Staubdichtheit Oberfläche HPL beschichtet, Pfeilerer Unidekore, Kanten gewachst</p> <p>Einbauort: Raum 210 "Das Haus und seine Gäste"</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.1.7	<p>Wandverkleidung 393 cm x 162cm</p> <p>Liefern und Einbauen einer Wandverkleidung aus Holzwerkstoff</p> <p>MDF 19mm schwarz, Kanten gewachst, 60cm über OK FB</p> <p>Oberfläche HPL beschichtet, Pfeilerer Unidekore, Farbton nach NCS, Befestigung über Keilleisten an den Wänden, Verbindung der Platten durch Nut/Feder</p> <p>Einbauort: Raum 210 "Das Haus und seine Gäste"</p>	<p><b>Menge:</b> 6,4 Quadratmeter</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Quadratmeter</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.8	<p>Tischlein mit Schublade 70x70x85cm</p> <p>Lieferung und Montage eines frei stehenden Tisches mit Teilauszug bestehend aus:</p> <p>MDF schwarz 19mm, Oberfläche und Kanten lackiert mit 2K Lack matt, Farbton nach NCS</p> <p>Auszug gedämpft, Schublade offen 63x40cm, mit Möbelgriff Edelstahl</p> <p>inkl. 1x Stahlfuß TYP 2, Stahl, Lackiert (2K, NCS), muss ggf. beim Aufbau unterklotzt werden, zur Lagesicherung in Dielenboden geschraubt</p> <p>inkl. Sofakissen mit Bezug, 50x50cm, Baumwolle, festgeschraubt auf Tischplatte</p> <p>Einbauort: Raum 210 "Das Haus und seine Gäste"</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.9	<p>Videostation Rundgang Wandpaneel</p> <p>Herstellung und Wandmontage einer Zarge mit Deckplatte bestehend aus:</p> <p>Zarge MDF schwarz, 19mm 4 Seiten umlaufend, 5 bis 45x45cm, H 5 bis 30 cm, ggf. Lüftungslöcher vorsehen, geölt od. gewachst Hinweis: die Deckplatte soll lotrecht aber nicht parallel zur Wandfläche stehen</p> <p>Deckplatte MDF schwarz, 19mm 1 Deckplatte, konturgefräst, bis 70x70cm Oberfläche beschichtet mit HPL Pfeleiderer Unidekore, Kanten gewachst</p> <p>inkl. Ausschnitte für bauseitigen Einhandhörer und 15 Zoll Bildschirm Medientechnik wird vor Ausführung vom AG bereit gestellt um Passgenauigkeit sicherzustellen inkl. Montage der vom AG bereit gestellten Medientechnik in den MDF Kasten, Anschluss an 230V Schuko-Steckdose durch AG</p> <p>Einbauort: Raum 210 "Das Haus und seine Gäste"</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
<b>Gruppe 1.2</b>	<p>Kapitel 2 - Diskurs und Klischee</p> <p>Kapitel 2 - Diskurs und Klischee, 2.OG</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.2.1	<p>Wandverkleidung konturgefräst 170cm x 207cm</p> <p>Liefern und Einbauen einer Wandverkleidung aus Holzwerkstoff, 3x baugleiche Teile, konturgefräst</p> <p>MDF schwarz 19mm, Kanten gewachst, konturgefräst Oberfläche HPL beschichtet, Pfeilerer Unidekore , Befestigung über Keilleisten an den Wänden, Fertigung in einem Stk.</p> <p>inkl. 12 Ausschnitten bis 20x20 cm inkl. 1 Ausschnitt bis 50x60 cm für rückseitige LED Paneele</p> <p>Einbauort: Raum 211 "Diskurs und Klischee"</p>	<p><b>Menge:</b> 10,6 Quadratmeter</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Quadratmeter</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.2.2	<p>LED Paneele 20x20cm</p> <p>Lieferung und Einbau von:</p> <p>12x Dörr LED Light Tablet Ultra Slim Weiß 20x20cm</p> <p>in o.g. Wandverkleidung eingesetzt inkl. rückseitige Verkabelung Steckerfertig für bauseitigen Anschluss an 230V Schuko-Steckdose</p>	<p><b>Menge:</b> 12 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.2.3	<p>LED Paneele 59x59cm</p> <p>Lieferung und Einbau von:</p> <p>1x Dörr LED Light Tablet Ultra Slim Weiß 59x59cm</p> <p>in o.g. Wandverkleidung eingesetzt inkl. rückseitige Verkabelung Steckerfertig für bauseitigen Anschluss an 230V Schuko-Steckdose</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.2.4	<p>Vitrinenverkleidung 2tlg. m. Ausschnitten 210cm x 230cm</p> <p>Liefern und Einbauen einer 2tlg. Vitrinenverkleidung aus Holzwerkstoff B200 x H 225 cm mit Ausschnitten in versch. Größen RH: ca. 230cm RB: ca 210cm</p> <p>Verkleidung MDF schwarz 19mm, ABS Kante außen umlaufend, Kanten der Ausschnitte gewachst Oberfläche HPL beschichtet, Pfeilerer Unidekore Aussteifung der Platten rückseitig durch Alu-Kastenprofile o. glw. Abstand der 2 Platten zur Wand und Decke von ca. 5cm Durch diese Ausschnitte kann gegriffen werden um die Platten zur bauseitigen Objekteinrichtung aushängen zu können.</p> <p>Seitenblenden MDF 19mm mit Grundierfolie an Wänden und Decke = 6,70 lfm, an Wand/Decke befestigt, in Wandfarbe gestrichen, Wandfarbe wird bauseits gestellt</p> <p>waagerechte Ausrichtung der Verkleidungsplatten gemäß Plandetail, Einhängen der Platten an den Seitenblenden mittels Schlüsselhaken, Zur bauseitigen Objekteinrichtung muss die Verkleidung ohne Spezialwerkzeug und mit angemessenem Aufwand verschlossen/geöffnet werden können.</p> <p>Einbauort: Raum 212 "Kaffeesachse"</p>	<p><b>Menge:</b> 4,4 Quadratmeter</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Quadratmeter</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.2.5	<p>Objektträger TYP A bis 50cm x 120cm T 35cm</p> <p>bestehend aus 5 seitigem Korpus, eine Seitenfläche zu Öffnen mittels Schrauben, siehe Planung</p> <p>MDF 19mm, Kanten Kunststoff Oberfläche HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore</p> <p>inkl. nicht sichtbare Unterstützung aus Holzwerkstoff um den Objektträger auf Höhe des Sichtfensters der o.g. Vitrinenverkleidung zu bringen</p> <p>Einbauort: Raum 212 "Kaffeesachse", in Bestandsvitrine</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.2.6	<p>Zulage Vitrinenbeleuchtung *** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag</p> <p>Herstellung einer Objektbeleuchtung im Inneren des Objektträgers bestehend aus:</p> <p>schwenkbaren LED Mini-Einbauspots, 1W, schwarz, mit Steckverbindung, warmweiß</p> <p>inkl. Verkabelung und Netzteil, Steckerfertig zum bauseitigem Anschluss an 230V Schuko-Steckdose</p>	<p><b>Menge:</b> 10 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.2.7	<p>Zulage LED Lichtband</p> <p>Herstellung einer Objektbeleuchtung im Inneren des Objektträgers bestehend aus:</p> <p>LED Lichtband mit Steckverbindung, warmweiß, dimmbar inkl. Verkabelung und Netzteil, Steckerfertig zum bauseitigem Anschluss an 230V Schuko-Steckdose</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Meter</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Meter</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.2.8	<p>Kaffeekranz oval Tischtafel 170cm x 135cm</p> <p>Herstellung und Montage einer ovalen Tischplatte 170 x 135 cm mit unlaufender Zarge, H:10cm</p> <p>MDF 19mm, Oberfläche und Kanten lackiert mit 2K Lack matt, Farbton nach NCS</p> <p>inkl. umlaufender Nut für Vitrinenhaube</p> <p>inkl. 2x Stahlfuß TYP 1, Stahl, Lackiert (2K, NCS), muss ggf. beim Aufbau unterklotzt werden, zur Lagesicherung in Dielenboden geschraubt</p> <p>Einbauort: Raum 213 "Kaffeekranz"</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.2.9	<p>Kaffeekranz Kleinteile "Kuchen" D bis 30cm</p> <p>Kreisrunde MDF Sockel, D: bis 30cm H: bis 8cm bestehend aus aufgedoppeltem MDF Segmenten</p> <p>rundum lackiert, 2K Lack matt, nach NCS</p> <p>Einbauort: Raum 213 "Kaffeekranz" auf der Kaffeekranz Tischfläche</p>	<p><b>Menge:</b> 4 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.2.10	<p>Kaffeekranz Vitrinenhaube Plexi 170cm x 135cm x 25cm</p> <p>Liefern und Einbau einer ovalen Vitrinenhaube aus Plexiglas,</p> <p>Acrylglashaube, chemisch verklebt, Kanten poliert maximale Außenmaße B x T 170 x 135xm H: 25cm Stärke: 8mm</p> <p>inkl. 2 Löcher zur Sicherung durch Schrauben in Tischplatte</p> <p>Einbauort: Raum 213 "Kaffeekranz"</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.2.11	Kaffeekranz Stuhl Philippe Starck  Liefern eines Stuhls,  Produkt: Victoria Ghost, Philippe Starck, 2005 - Hersteller: Kartell Kristall  Einbauort: Raum 213 "Kaffeekranz"	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>    <input type="text"/>
<b>Gruppe 1.3</b>	Kapitel 3 - Kaffeehausgeschichten  Kapitel 3 - Kaffeehausgeschichten, 3.OG		<input type="text"/>  <input type="text"/>
1.3.1	Moka Efti Wandverkleidung 205 x 250cm  Liefern und Einbauen einer Wandverkleidung aus Holzwerkstoff  MDF schwarz 19mm, Kanten gewachst, Oberfläche HPL beschichtet, Metallic Dekro bspw. Gold brushed, Befestigung über Keilleisten an der Wand  inkl. Konturfräsung auf Oberfläche und Behandlung der hervortretenden schwarzen MDF Flächen sowie Lochbohrungen für LED Spots (in separater Position)  Verbindung der Platten durch Nut/Feder, Messerfuge  Einbauort: Raum 301 (Flur) zwischen den Türen an Wand	<b>Menge:</b> 5,1 Quadratmeter  <b>Preiseinheit:</b> 1 Quadratmeter  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>    <input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3.2	<p>Moka Efti Objektsockel 2 tlg. Halbkreis</p> <p>Herstellung und Montage eines halbrunden Sockels bestehend aus 2 Teilen:</p> <p>Unterer Teil: Halbkreisförmig D: 150cm, H: 35cm inkl. Stellfüße, höhenverstellbar, Sockel steht ca. 10cm über OK FB</p> <p>Oberer Teil: rund D: 40cm, H:12cm sitzt auf dem unteren Sockel</p> <p>MDF 19mm Deck- und Mantelfläche HPL beschichtet, Pfeilerer Unidekore</p> <p>Einbauort: Raum 301 (Flur) vor der o.g. Wandverkleidung</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.3.3	<p>Moka Efti Beleuchtung</p> <p>Herstellung einer Objektbeleuchtung durch LED Leuchtdioden bestehend aus:</p> <p>21 Einbaustrahler 20mm 3000K (Warmweiß) 1W, 30 Grad, schwarze Fassung, von vorn durchgesteckt durch Rückwand und durch Steckverbindung verkabelt, Der Austausch der Leuchtmittel durch den AG muss von vorn möglich sein</p> <p>Blendschutz: 21 Latte-Macchiato Löffel, Edelstahl poliert, jeweils mit einer 3mm Bohrung in Löffelfläche, mit Abstandshalter auf Rückwand gesteckt</p> <p>inkl. Verkabelung und Netzteil, Steckerfertig zum bauseitigem Anschluss an 230V Schuko-Steckdose</p>	<p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.3.4	<p>Lieferung Ersatzbeleuchtung</p> <p>Liefern von o.g. Leuchtmitteln als Ersatz mit entsprechenden Steckverbindern</p>	<p><b>Menge:</b> 10 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3.5	<p>Tischvitrine rund mit Glasplatte D:100cm H: 85cm</p> <p>Herstellung und Aufbau einer Tischvitrine mit umlaufender Zarge, rund H: 25cm</p> <p>MDF 19mm, Deckel als Ring Boden rund Oberfläche und Kanten lackiert mit 2K Lack matt, Farbton nach NCS</p> <p>inkl. 8mm Glasplatte D 100cm, Kanten geschliffen, VSG, Weißglas, mit 2 Bohrungen (Pin-Arretierung)</p> <p>inkl. 1x Stahlfuß TYP 2, Stahl, Lackiert (2K, NCS), muss ggf. beim Aufbau unterklotzt werden, zur Lagesicherung in Dielenboden geschraubt</p> <p>Einbauort: Raum 302 bis 305</p>	<p><b>Menge:</b> 7 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3.6	<p>Tischvitrine ausgezogen 120x 200x 85cm</p> <p>Herstellung und Aufbau einer Tischvitrine, bestehend aus 3 Teilen:</p> <p>2x Halbkreis MDF 19mm, Deckel als Ring, Halbkreis Boden halbrund Zarge halbrund, H25cm Oberfläche und Kanten lackiert mit 2K Lack matt, Farbton nach NCS inkl. 8mm halbrunde Glasplatte D 100cm, Kanten geschliffen, VSG, Weißglas, mit 2 Bohrungen (Pin-Arretierung)</p> <p>1x Mittelsegment MDF 19mm, rechteckige Tischplatte 100x120cm, Zarge umlaufend, eckig H25cm Oberfläche und Kanten lackiert mit 2K Lack matt, Farbton nach NCS</p> <p>inkl. Ausschnitt für bauseitig geliefertem Einhandhörer sowie Monitor inkl. Montage der vom AG bereit gestellten Medientechnik, Anschluss an 230V Steckdose durch AG</p> <p>inkl. 1x Stahlfuß TYP B, Stahl, Lackiert (2K, NCS), muss ggf. beim Aufbau unterklotzt werden, zur Lagesicherung in Dielenboden geschraubt</p> <p>Einbauort: Raum 303</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.3.7	<p>Exponatsockel MDF bis 50x50x18cm</p> <p>Herstellen und Lieferung von MDF Sockeln</p> <p>MDF, 19mm, einseitig lackiert (2K matt, nach NCS) Zum Einlegen in Vitrinentische und Anheben der Objekte</p>	<p><b>Menge:</b> 5 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3.8	<p>Vitrinenhaube Acrylglas 4mm, 25x25cm H 32cm</p> <p>Lieferung und Einbau einer Vitrine bestehend aus:</p> <p>5-seitige Acrylglashaube, Stärke 4mm, chemisch verklebt, Kanten poliert; Außenmaß BxTxH= 25x25x30cm; inkl. 2 Bohrungen 4mm zur Verschraubung auf der Grundplatte, Madenschraube M3</p> <p>inkl. Grundplatte aus Plexi, Kanten poliert, 12mm Maße: Innenmaße der Vitrinenhaube inkl. Befestigungsmittel zur bauseitigen Verklebung der Grundplatte auf Tischvitrine</p> <p>Einbauort: Raum 304, Tischvitrine - Baumkuchen Raum 303, Tischvitrine - Bachbüste Raum 304, Tischvitrine - Schillerbüste</p>	<p><b>Menge:</b> 3 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.3.9	<p>Vitrinenhaube Acrylglas 4mm, 13x13cm H 15cm</p> <p>Lieferung und Einbau einer Vitrine bestehend aus:</p> <p>5-seitige Acrylglashaube, Stärke 4mm, chemisch verklebt, Kanten poliert; Außenmaß BxTxH= 13x13x15cm; inkl. 2 Bohrungen 4mm zur Verschraubung auf der Grundplatte, Madenschraube M3</p> <p>inkl. Grundplatte aus Plexi, Kanten poliert, 12mm Maße: Innenmaße der Vitrinenhaube inkl. Befestigungsmittel zur bauseitigen Verklebung der Grundplatte auf Tischvitrine</p> <p>Einbauort: Raum 304, Tischvitrine - Zuckerdose</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3.10	<p>Podestsockel rund D 150cm H 10cm</p> <p>Herstellung und Aufbau eines Objektsockels mit umlaufender Zarge, rund H: 10cm</p> <p>MDF 19mm Deck- und Mantelfläche HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore</p> <p>inkl. Stellfüße, höhenverstellbar, Sockel steht ca. 10cm über OK FB begehbar</p> <p>H: 10cm D: 150cm</p> <p>Einbauort: Raum 304 und Raum 305</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.3.11	<p>Podestsockel rund D 60cm H 10cm</p> <p>Herstellung und Aufbau eines Objektsockels mit umlaufender Zarge, rund H: 10cm</p> <p>MDF 19mm Deck- und Mantelfläche HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore</p> <p>inkl. Stellfüße, höhenverstellbar, Sockel steht ca. 10cm über OK FB</p> <p>H: 10cm D: 60cm</p> <p>Einbauort: Raum 304</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3.12	<p>Podestsockel rund D 200cm H 10cm</p> <p>Herstellung und Aufbau eines Objektsockels mit umlaufender Zarge, rund H: 10cm</p> <p>MDF 19mm Deck- und Mantelfläche HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore</p> <p>Der Sockel steht in einer Rauminnenecke, welche durch den Sockel zu schließen ist, es entsteht dann eine Art Tropfenform, Siehe Grundriss</p> <p>inkl. Stellfüße, höhenverstellbar, Sockel steht ca. 10cm über OK FB Darauf steht ein Klavier - Exponatgewicht ist zu beachten!</p> <p>H: 10cm D: 200cm</p> <p>Einbauort: Raum 302</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.3.13	<p>Hörstation Telemann Wandpaneel</p> <p>Herstellung und Wandmontage einer Zarge mit Deckplatte bestehend aus:</p> <p>Zarge: MDF schwarz, 19mm 4 Seiten umlaufend, ca. 30x30cm, H ca. 4cm, ggf. Lüftungslöcher vorsehen, geölt od. gewachst</p> <p>Deckplatte: MDF schwarz, 19mm 1 Deckplatte, konturgefräst, bis 50x50cm Oberfläche beschichtet mit HPL, Pfeleiderer Unidekore , Kanten gewachst</p> <p>inkl. Ausschnitt für bauseitigen Einhandhörer Medientechnik wird vor Ausführung vom AG bereit gestellt um Passgenauigkeit sicherzustellen inkl. Montage der vom AG bereit gestellten Medientechnik in den MDF Kasten, Anschluss an 230V Schuko-Steckdose durch AG</p> <p>Einbauort: Raum 303</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.3.14	<p>Teller Kronleuchter</p> <p>bestehend aus:</p> <p>Stahlblech 4mm, gelasert und lackiert gemäß CAD Daten vom AG inkl. ca. 4 lfm LED Band 3000K, oberseitig auf Blechkranz geklebt</p> <p>6 Stk. Dessert Teller Porzellan, "Doppio" Fa. Ritzenhoff, D: 20,5 cm 7 Stk. Espresso Untertasse Porzellan, "Doppio" Fa. Ritzenhoff, D: 12 cm jeweils mittig gebohrt und an Blechkranz geschraubt mittels Gewinderöhrchen M10x1</p> <p>1 Stk. Kaffeeobertasse, Porzellan, Fa. Ritzenhoff inkl. E27 Fassung inkl. LED Leuchtmittel 3000K, warmweiß mittig gebohrt und an Blechkranz geschraubt mittels Gewinderöhrchen M10x1</p> <p>mit Textilstromkabel von Blechkranz angehängen, L: bis 100cm</p> <p>inkl. Befestigungsmittel und Baldachin sowie Steckerfertig zum bauseitigem Anbringen an Stromschiene 220V</p> <p>Einbauort: Raum 302 bis 305</p>	<p><b>Menge:</b> 11 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.3.15	<p>Kaffee Kranz Stuhl Philippe Starck</p> <p>Liefern eines Stuhls,</p> <p>Produkt: Victoria Ghost, Philippe Starck, 2005 - Hersteller: Kartell Kristall</p> <p>Einbauort: Raum 303</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
<b>Gruppe 1.4</b>	<p>Kapitel 4 - Handel und Konsum</p> <p>Kapitel 4 - Handel und Konsum, 3.OG</p> <p>Hinweis: die wie folgt angefragten Elemente orientieren sich in Ihrer Erscheinung, Materialisierung und Konstruktion an den Bauteilen der ersten 3 Kapitel. Zudem gelten für Vitrinenverkleidungen oder Tischvitrinen die Regeldetails.</p> <p>Eine für das Kapitel 4 dezidierte Ausführungsplanung wird im Zuge der Beauftragung und spätestens vor Fertigungsbeginn übergeben.</p>	<input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.4.1	<p>Wandverkleidung mit Ausschnitten 700cm x 230cm</p> <p>Liefern und Einbauen einer Wandverkleidung aus Holzwerkstoff, läuft über 3 Wandflächen</p> <p>MDF schwarz 19mm, Kanten gewachst, konturgefräst Oberfläche HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore, Befestigung über Keilleisten an den Wänden, Verbindung der Platten durch Nut/Feder</p> <p>Einbauort: Raum 309 "Handel mit der Kultbohne"</p>	<p><b>Menge:</b> 16,1 Quadratmeter</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Quadratmeter</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.4.2	<p>Wandverkleidung mit Ausschnitten 380cm x 230cm</p> <p>Liefern und Einbauen einer Wandverkleidung aus Holzwerkstoff, läuft über 2 Wandflächen</p> <p>MDF schwarz 19mm, Kanten gewachst, konturgefräst Oberfläche HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore, Befestigung über Keilleisten an den Wänden, Verbindung der Platten durch Nut/Feder</p> <p>Einbauort: Raum 310 "Kaffeerösterei"</p>	<p><b>Menge:</b> 8,8 Quadratmeter</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Quadratmeter</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.4.3	<p>Objektträger 80x40cm T: 20cm</p> <p>bestehend aus umlaufenden Seitenteilen und Mittelsteg, vorderseitig offen, Montage in einer nicht genutzten Türleibung</p> <p>MDF 19mm Oberfläche HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore</p> <p>inkl. 2x VSG Scheibe, Weißglas, 6mm für Vorder- und Rückseite 80x40cm</p> <p>inkl. umlaufende LED Lichtleiste 3000K Warmweiß, Verkabelung und Netzteil zum Anschluss an 230V Schuko-Steckdose</p> <p>Einbauort: Raum 309 "Handel mit der Kultbohne"</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.4.4	<p>Wandvitrine 80x 150cm T: 20cm</p> <p>bestehend aus umlaufenden Seitenteilen, Rückwand, vorderseitig offen,</p> <p>MDF 19mm Oberfläche HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore</p> <p>inkl. 1x VSG Scheibe, Weißglas, 6mm für Vorderseite 80 x 150cm</p> <p>inkl. umlaufende LED Lichtleiste 3000K Warmweiß, dimmbar, Verkabelung und Netzteil zum Anschluss an 220V Schuko Steckdose zur Wandmontage</p> <p>Einbauort: Raum 309 "Handel mit der Kultbohne"</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.4.5	<p>Wandvitrine 80x 80cm T: 20cm</p> <p>bestehend aus umlaufenden Seitenteilen, Rückwand, vorderseitig offen,</p> <p>MDF 19mm Oberfläche HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore</p> <p>inkl. 1x VSG Scheibe, Weißglas, 6mm für Vorderseite 80 x 80cm</p> <p>inkl. umlaufende LED Lichtleiste 3000K Warmweiß, dimmbar, Verkabelung und Netzteil zum Anschluss an 220V Schuko Steckdose zur Wandmontage</p> <p>Einbauort: Raum 309 "Handel mit der Kultbohne"</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.4.6	<p>Tischlein 60x60x85cm</p> <p>Herstellung und Montage einer Tischplatte 60x60cm mit unlaufender Zarge, H:10cm, OK 85cm</p> <p>MDF 19mm, Oberfläche und Kanten HPL beschichtet, Pfeilerer Unidekore inkl. umlaufender Nut für passgenauen Sitz der darauf stehenden Vitrinenhaube, Nut farbig ablackiert</p> <p>inkl. 1x Stahlfuß TYP 1, Stahl, Lackiert (2K, NCS), muss ggf. beim Aufbau unterklotzt werden, zur Lagesicherung in Dielenboden geschraubt</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.4.7	<p>Vitrinenhaube 60x60x40cm</p> <p>Liefern und Einbau einer Vitrinenhaube</p> <p>VSG Scheibe, Weißglas, 6mm 60x 60cm H: 40cm inkl. 2 Bohrungen für Sicherung durch Schrauben in Tisch</p> <p>Als Aufsatz für o.g. Tischlein</p> <p>Einbauort: Raum 309 "Handel mit der Kultbohne"</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.4.8	<p>Vitrinenhaube mit Standfuß 40x40x40cm</p> <p>Liefern und Einbau einer Vitrinenhaube</p> <p>VSG Scheibe, Weißglas, 6mm 40x 40cm H: 40cm</p> <p>Inkl. Grundplatte 40x40cm MDF 19mm, Oberfläche und Kanten lackiert mit 2K Lack matt, Farbton nach NCS inkl. umlaufender Nut für passgenauen Sitz der darauf stehenden Vitrinenhaube</p> <p>inkl. Standfuß H bis 80cm, auf einem Objektsockel geschraubt, nicht sichtbar, wird bauseits im Zuge der Objekteinrichtung mit Schüttgut umgeschlossen</p> <p>Einbauort: Raum 309 "Handel mit der Kultbohne"</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.4.9	<p>Podestsockel rund D 80cm H 10cm</p> <p>Herstellung und Aufbau eines Objektsockels mit umlaufender Zarge, rund H: 10cm</p> <p>MDF 19mm Deck- und Mantelfläche HPL beschichtet, Pfleiderer Unidekore</p> <p>inkl. Stellfüße, höhenverstellbar, Sockel steht ca. 10cm über OK FB</p> <p>H: 10cm D: 80cm</p> <p>Einbauort: Raum 304 und Raum 305</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.4.10	<p>Objektsockel 175cm x 60cm H 10cm</p> <p>Herstellung und Aufbau eines Objektsockels mit umlaufender Zarge, H: 10cm</p> <p>MDF 19mm Deck- und Mantelfläche HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore</p> <p>inkl. Stellfüße, höhenverstellbar, Sockel steht ca. 10cm über OK FB</p> <p>175 x 60cm H: 10cm</p> <p>Einbauort: Raum 310 "Kaffeerösterei"</p> <p>Hinweis: Bauart entspricht Pos. 1.3.11</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.4.11	<p>Objektfuß Stahl 80cm x 50cm H55cm</p> <p>Liefern und Einbau eines Metallsockels</p> <p>Flanschplatte unten rund D30cm, Standfuß Stahlrohr D:5cm, Deckplatte 80x50cm</p> <p>H Gesamt: 55cm Stahl, Lackiert (2K, NCS), wird auf o.g. Objektsockel gestellt und befestigt</p> <p>Einbauort: Raum 310 "Kaffeerösterei"</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.4.12	<p>Vitrinenverkleidung 2tlg. mit Ausschnitten 210cm x 230cm</p> <p>Liefern und Einbauen einer 2tlg. Vitrinenverkleidung aus Holzwerkstoff B200 x H 225 cm RH: ca. 230cm RB: ca 210cm</p> <p>Verkleidung MDF schwarz 19mm, ABS Kante außen umlaufend, Kanten der Ausschnitte gewachst Oberfläche HPL beschichtet, Pfeilerer Unidekore Aussteifung der Platten rückseitig durch Alu-Kastenprofile o. glw. Abstand der 2 Platten zur Wand und Decke von ca. 5cm</p> <p>Durch diese Ausschnitte kann gegriffen werden um die Platten zur bauseitigen Objekteinrichtung aushängen zu können.</p> <p>Seitenblenden MDF 19mm mit Grundierfolie an Wänden und Decke = 6,70 lfm, an Wand/Decke befestigt, in Wandfarbe gestrichen, Wandfarbe wird bauseits gestellt</p> <p>waagerechte Ausrichtung der Verkleidungsplatten gemäß Plandetail, Einhängen der Platten an den Seitenblenden mittels Schlüsselhaken Zur bauseitigen Objekteinrichtung muss die Verkleidung ohne Spezialwerkzeug und mit angemessenem Aufwand verschlossen/geöffnet werden können.</p> <p>Einbauort: Raum 311 "Rösten und Mahlen"</p> <p>Hinweis: Bauart entspricht Pos. 1.2.4</p>	<p><b>Menge:</b> 4,9 Quadratmeter</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Quadratmeter</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.4.13	<p>Vitrinenverkleidung 4tlg. m. Ausschnitten 470cm x 230cm</p> <p>Liefern und Einbauen einer 4tlg. Vitrinenverkleidung aus Holzwerkstoff B460 x H 225 cm RH: ca. 230cm RB: ca 470cm</p> <p>Verkleidung MDF schwarz 19mm, ABS Kante außen umlaufend, Kanten der Ausschnitte gewachst Oberfläche HPL beschichtet, Pfeilerer Unidekore Aussteifung der Platten rückseitig durch Alu-Kastenprofile o. glw. Abstand der 2 Platten zur Wand und Decke von ca. 5cm</p> <p>Durch diese Ausschnitte kann gegriffen werden um die Platten zur bauseitigen Objekteinrichtung aushängen zu können.</p> <p>Seitenblenden MDF 19mm mit Grundierfolie an Wänden und Decke = 9,30 lfm, an Wand/Decke befestigt, in Wandfarbe gestrichen, Wandfarbe wird bauseits gestellt</p> <p>waagerechte Ausrichtung der Verkleidungsplatten gemäß Plandetail, Einhängen der Platten an den Seitenblenden mittels Schlüsselhaken Zur bauseitigen Objekteinrichtung muss die Verkleidung ohne Spezialwerkzeug und mit angemessenem Aufwand verschlossen/geöffnet werden können.</p> <p>Einbauort: Raum 312 "Zubereiten und Trinken"</p> <p>Hinweis: Bauart entspricht Pos. 1.2.4</p>	<p><b>Menge:</b> 11 Quadratmeter</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Quadratmeter</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.4.14	<p>Objektträger TYP A bis 100cm x 50cm T 40cm</p> <p>bestehend aus 5 seitigem Korpus, eine Seitenfläche zu Öffnen mittels Schrauben</p> <p>MDF 19mm, Kanten Kunststoff Oberfläche HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore</p> <p>inkl. nicht sichtbare Unterstützung aus Holzwerkstoff um den Objektträger auf Höhe des Sichtfensters der o.g. Vitrinenverkleidung zu bringen</p> <p>unterschiedliche Größen: bis 100 x 50x 40cm</p> <p>Einbauort: Raum 311 und 312, in Bestandsvitrinen</p>	<p><b>Menge:</b> 5 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.4.15	<p>Objektträger TYP B bis 35x35cm H:130cm</p> <p>Sockel, bestehend aus 5 seitigem Korpus Größen: bis 35 x 35cm, Höhe bis 130cm</p> <p>MDF 19mm, auf Gärung verleimt, Oberfläche HPL beschichtet, Pfeleiderer Unidekore</p> <p>Einbauort: Raum 311 und 312, in Bestandsvitrinen</p>	<p><b>Menge:</b> 10 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
1.4.16	<p>Zulage Vitrinenbeleuchtung</p> <p>Herstellung einer Objektbeleuchtung im Inneren des Objektträgers bestehend aus:</p> <p>schwenkbaren LED Mini-Einbauspots, 1W, schwarz, mit Steckverbindung, warmweiß</p> <p>inkl. Verkabelung und Netzteil, Steckerfertig zum bauseitigem Anschluss an 230V Schuko-Steckdose</p>	<p><b>Menge:</b> 30 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)						
1.4.17	Zulage LED Lichtband  Herstellung einer Objektbeleuchtung im Inneren des Objektträgers bestehend aus:  LED Lichtband mit Steckverbindung, warmweiß, dimmbar inkl. Verkabelung und Netzteil, Steckerfertig zum bauseitigem Anschluss an 230V Schuko-Steckdose	<b>Menge:</b> 1 Meter  <b>Preiseinheit:</b> 1 Meter  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>						
<b>Gruppe 1.5</b>	Globales  Globales  zu 1.5: Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag  <table border="1" data-bbox="193 891 719 1330"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 891 719 925">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 891 1289 925">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 931 719 1144">           1.1 Stundensatz             Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen             Preis für 1 Stunde         </td> <td data-bbox="724 931 1289 1144"> <b>Antwort - Betrag in Euro</b>  <input type="text"/> Euro         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1151 719 1330">           1.2 zusätzliche Anfahrt             Eine durch Dritte bedingte zusätzliche Anfahrt zur Objektadresse             Preis Pauschal         </td> <td data-bbox="724 1151 1289 1330"> <b>Antwort - Betrag in Euro</b>  <input type="text"/> Euro         </td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	1.1 Stundensatz  Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen  Preis für 1 Stunde	<b>Antwort - Betrag in Euro</b> <input type="text"/> Euro	1.2 zusätzliche Anfahrt  Eine durch Dritte bedingte zusätzliche Anfahrt zur Objektadresse  Preis Pauschal	<b>Antwort - Betrag in Euro</b> <input type="text"/> Euro		<input type="text"/>
Fragetitel	Antwort								
1.1 Stundensatz  Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen  Preis für 1 Stunde	<b>Antwort - Betrag in Euro</b> <input type="text"/> Euro								
1.2 zusätzliche Anfahrt  Eine durch Dritte bedingte zusätzliche Anfahrt zur Objektadresse  Preis Pauschal	<b>Antwort - Betrag in Euro</b> <input type="text"/> Euro								
1.5.1	Konsolen, lackiert mit 2 Nuten  Liefern und Wandmontage einer Holzleiste  Hartholz, inkl. 2 Nuten gefräst, lackiert (2K Lack matt) nach NCS in unterschiedlichen Längen bis 100cm  verdeckte Wandmontage mittels Verbindungsbolzen von unten	<b>Menge:</b> 25 Meter  <b>Preiseinheit:</b> 1 Meter  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>						

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.5.2	Konsole, lackiert mit 1 Nut 15Grad  Liefen und Wandmontage einer Holzleiste  Hartholz, inkl. 1 Nut gefräst, lackiert (2K Lack matt) nach NCS in unterschiedlichen Längen bis 30cm  werden auf die Tischvitrinen gestellt, Klebeband zur späteren Fixierung soll dem AG übergeben geben	<b>Menge:</b> 5 Meter  <b>Preiseinheit:</b> 1 Meter  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.5.3	Stahlfuß TYP 1 H: 81,2cm  Stahl, Lackiert (2K, NCS), muss ggf. beim Aufbau unterklotzt werden, zur Lagesicherung in Dielenboden geschraubt, Ausführung gemäß Planung	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
1.5.4	Stahlfuß TYP 2 H: 60,6cm  Stahl, Lackiert (2K, NCS), muss ggf. beim Aufbau unterklotzt werden, zur Lagesicherung in Dielenboden geschraubt, Ausführung gemäß Planung	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

## Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>	<input type="text"/>	100 %

### Angebot

		Betrag