





Detail Befestigung PV-Modul M 1:25



-  PV-Modul
BxLxH 1722x1134x30 mm
-  Dachhaken 3D SL ALU
Dreidimensionale Verstellbarkeit
- Befestigungsschiene
L= 1,8m pro PV-Modul
-  Endklemme
Befestigung PV-Modul auf
Befestigungsschiene
- Dachbalken (Dachkonstruktion)

Bauherr							Maßstab		1 : 100			
Stadt Meißen							Bauvorhaben					
Markt 1							Nachrüstung PV-Anlage					
01662 Meißen							Rathaus Markt 3 in Meißen					
					Datum	Name	Planart					
				Bearb.	30.09.2024	Richter/Hei	Dach (Abwicklung) Beratungsraum PV-Anlage - Befestigung der PV-Module					
				Gepr.								
							Zeichnungs-Nr.				Blatt	
				Planverf.	ETB		E 02					
					Techn. Büro Kießling GmbH						von	
					Schützestr. 1, 01662 Meißen							
					Tel. 03521-452430							
					Fax 03521-452465							
Zust	Änderung	Datum	Name			Ers. für 24002 PV-Anlage Markt 3, Meißen		Ers. durch				