Projekt

2022_Neu_

Kita Mardorf_Erweiterung



Leistung (LV)

17

Befestigung der vorhandenen Parplatzfläche

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Ausführungsbeginn:

k.A.

Ansprechpartner

MwSt. Währung 19,00 % EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 18

Stadt Neustadt am Rübenberge

Leistungsverzeichnis

- ! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen.
- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.

	A 1 ' 1 A 1 '1	1 (10 % 81 11	1 1. V I I	1 1 1	
-	Anlagen sind Ausschreibun	gsbestandtell. Nur volls	standige Angebotsab	gaben konnen be	rucksichtigt werden.

-	Skontovereinbarung:	-
_	Vertragsstrafe:	_

Stadt Neustadt am Rübenberge

InhaltsverzeichnisKita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)17LVBefestigung der vorhandenen ParplatzflächeNr.BezeichnungSeiteDeckblatt des Leistungsverzeichnisses1Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

17 LV Befestigung der vorhanden	en Parplatzfläche
---------------------------------	-------------------

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Angaben zum Bauvorhaben

Angaben zum Bauvorhaben

1 Beschreibung des Gebäudes Bei dem Objekt handelt es sich um eine eingeschossige Kindertagesstätte im Ortsteil Mardorf.



Ansicht von Süd-Ost

2 Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt Neustadt a. Rbge. hat für das Bestandsgebäude zwei Anbauten erstellt, um den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindergarten- und Krippengruppen aufzufangen.

3 Lage des Baugrundstücks und Lagermöglichkeiten Das Grundstück der Kindertagesstätte befindet sich zwischen den Straßen "Bei den Langen Birken" und "Alte Lindenstraße" im Ortsteil Mardorf. Der Eingang der Kindertagesstätte ist: Bei den Langen Birken 15A. Laufender Kita Betrieb!

4 Die Zufahrt und Belieferung der Baustelle erfolgt von der Alten Lindenstraße aus.

Die Kindertagesstätte ist während der Baumaßnahme weiterhin im Betrieb. Die Außenanlagen für die Kinder sind durch einen Bauzaun von der Baustelle getrennt, trotzdem ist insbesondere bei der Befahrung auf das Grundstück auf Personen zu achten.

Übertrag:					
-----------	--	--	--	--	--

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

17 LV Befestigung der vorhandenen Parplatzfläche

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Besondere Vertragsbedingungen- Konkretisierung zur VOB/B

Besondere Vertragsbedingungen- Konkretisierung zur VOB/B

1 Ausführungsunterlagen (zu §3, Abs. 3, Satz 2)

Die Ausführungsunterlagen sind unverzüglich nach Eingang beim Auftragnehmer zu prüfen.

Etwaige Unstimmigkeiten, entdeckte oder vermutete Mängel sind vor Ausführungsbeginn geltend zu machen, damit eine ggf. notwendige Klärung vor Ausführungsbeginn ohne Verzögerung des Bauablaufs erfolgen kann.

2 Ausführung (zu §4)

2.1 Arbeitsablauf (zu §4, Abs.1 - Nr. 1-3)

Die Koordination des Bauablaufs hinsichtlich des Zusammenwirkens der verschiedenen Gewerke erfolgt durch den Architekten.

Hierfür werden Bauzeitenpläne erstellt und regelmäßige Koordinationsbesprechungen durchgeführt.

Die Teilnahme an den vom Architekten festgelegten Koordinationsbesprechungen ist für den Auftragnehmer Bestandteil der auszuführenden Leistung (ohne zusätzliche Vergütung). Jede am Bau beteiligte Firma hat zu dieserBesprechung durch einen autorisierten Stellvertreter teilzunehmen. Die Besprechungsergebnisse werden protokolliert und gelten als vereinbart.

2.2 Vertreter des Auftragnehmers (zu §4 Abs.1- Nr. 3)

Der Vertreter des Auftragnehmers ist dem Architekten vor Ausführungsbeginn zu benennen.

2.3 Lager-, Arbeits- und Unterkunftsplätze (zu §4 Abs. 4 - Nr. 1)

Die Plätze für Materiallagerraum, Unterkunftswagen etc. sowie Lagerung von Baustoffen und Geräten sind mit dem Architekten im Voraus abzustimmen. Eine Eigenmächtige Inanspruchnahme von Grundstücks- und Gebäudeflächen darf nicht erfolgen.

Zur Verfügung gestellt wird (sofern nicht im LV ausgeschrieben):

- Baustellen-WC auf dem Grundstück
- Baustraße für Anfahrt und Aufstellung Kräne
- begrenzte Lagerfläche, siehe dazu Plan Baustelleneinrichtung.

Für darüberhinausgehend benötigte Lager, Pausenräume und Arbeitsplätze steht dem Auftragnehmer keine gesonderte Vergütung zu.

Auf dem Grudstück ist Platz zur Aufstellung eines Bauwagens vorhanden

2.4 Zufahrtswege (zu §4 Abs. 4 - Nr. 2) Öffentliche Verkehrswege: Alte Lindenstraße

2.5 Wasser und Energie (zu § 4 Abs. 4 - Nr. 3)

Stromanschlüsse sowie Wasseranschlüsse sind vorhanden, sofern im LV nicht anders beschrieben.

- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
------------------------------------	-----------

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

17 LV Befestigung der vorhandenen Parplatzfläche

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Strom und Wasser stellt der Auftraggeber im erforderlichen Umfang für alle Gewerke kostenfrei zur Verfügung.

3 Vertragsstrafe (zu §11)

Vertragsstrafe ist nicht vereinbart.

4 Abnahme (zu §12 Abs. 4 - Nr. 1)

In jedem Fall wird eine förmliche Abnahme verlangt. Abnahme durch Benutzung oder Mitteilung der Fertigstellung der Leistung ist ausgeschlossen. Der Auftraggeber verlangt die Durchführung der förmlichen Abnahme. Verlangt der Unternehmen die Abnahme seiner Leistung, wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten komplett fertiggestellt sind. Sollte nach der Abnahme eine weitere Kontrolle (Abnahme der Nachbesserungen/ Mängelbeseitigungen) erforderlich werden, kann der Bauherr den entstandenen Aufwand dem verursachenden Unternehmer in Rechnung stellen.

5 Mängelansprüche (zu §13)

Als Verjährungsfrist für die Mängelansprüche sind 5 Jahre vereinbart (zu Abs. 4, Nr. 1).

6 Zahlung (zu §16)

Zahlungsfristen, auch vereinbarte Skontoabzugsfristen verstehen sich ab Zugang einer vollständigen und prüfbaren Rechnung beim Architekten.

7 Sicherheitsleistung (zu §17)

- Sicherheit für Vertragserfüllung:

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzstuer, ohne Nachträge) zu leisten.

- Sicherheit für Mängelansprüche:

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)

Die Sicherheit für Mängelansprüche muss bis zum Ablauf der Verjährungsfrist (s. 3.5 Mängelansprüche) geleistet werden.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Übertrag: .	
-------------	--

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

17 LV Befestigung der vorhandenen Parplatzfläche

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

Allgemeine Beschreibung der Bauleistung Gegenstand der Ausschreibung ist die Befestigung der Stellplatzflächen für die 3-gruppige Kita in Mardorf, Bei den langen Birken 15a.

Die erweiterte Einrichtung ist insgesamt für 65 Kinder ausgelegt und erfüllt die Anforderungen an das barrierefreie Bauen.

Es werden 11 PKW-Einstellplätze, davon einer barrierefrei hergerichtet.

Die in diesem LV beschriebenen Arbeiten umfassen im Wesentlichen:

Bodenbewegung: ca. 70 m³
Borde/ Einfassungen: ca. 170 m
Befestigte Flächen: ca. 720 m²
Rasenflächen: ca. 100 m²
Bäume/Büsche: 3 Stck

Besonderheiten der Baustelle

Das gesamte Baugrundstück befindet sich im städtischen Besitz. Das Grundstück grenzt im Südosten an öffentliche Verkehrsflächen (Alte Lindenstraße). Im Westen befindet sich die öffentliche fußläufige Zuwegung (Bei den Langen Birken) zur Bestandskita. Die neu geschaffene U3 Gruppe wird vom Osten her erschlossen. Hier ist eine Zuwegung und ein Stellplatz für 4 PKW erstellt.

Eine Anfahrt für die Anlieferung ist bis zur Baustelle möglich.

Vor Beginn der Einrichtung der Baustelle hat der AN einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan und Bauzeitenplan vorzulegen und ggf. nach Abstimmung mit der Bauleitung zu überarbeiten.
Strom.- und Wasseranschlüsse sind am Hauptgebäude vorhanden. Das Heranführen an den Arbeitsort ist Sache des AN. Die Verbrauchskosten trägt der AG.

Lager- und Arbeitsplätze

Baustelleneinrichtungs- sowie Materiallagerflächen sind aufgrund der örtlichen Situation begrenzt vorhanden. Die Lagerung der Materialien ist mit der örtlichen Bauüberwachung bzgl. Menge und Ort gemeinsam festzulegen. Der AG stellt keine Räume oder Gebäude auf der Baustelle zur Verfügung. Eine Miettoilette befindet sich auf dem Gelände. Lager- und Arbeitsplätze sind unentgeltlich in den Ursprungszustand zurückzuführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -	l'ibertrag:

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

17 LV Befestigung der vorhandenen Parplatzfläche

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ortsbesichtigung

Vor Abgabe des Angebotes wird dem AN empfohlen, das beschriebene Gelände zu besichtigen und sich ein genaues Bild über den Umfang der zu erbringenden Leistungen zu machen. Der AG wird einer möglichen Begehung nicht beiwohnen, um gleiche Voraussetzungen für alle Bieter zu gewährleisten.

Einholung von Informationen

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränagen, Kanälen u. ä. bei den Versorgungsträgern zu informieren.

Abrechnung

Die Mengenermittlung für die Abrechnung von Stoffen erfolgt, wenn nicht anders beschrieben, nach örtlichen Aufmaßen.

Geräteeinsatz

Es dürfen ausschließlich Maschinen und Geräte zum Einsatz kommen, die den Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm und den Bestimmungen des Immissionschutzes entsprechen. Eventuelle Verschmutzungen der Fahrbahnen und Gehwege müssen umgehend ohne Aufforderung beseitigt werden. Für die Säuberungsarbeiten wird keine besondere Vergütung gewährt.

Der Auftragnehmer muss auf der Baustelle die für seine Gerätschaften erforderlichen Baumedienanschlüsse (Strom, Wasser, etc.), falls erforderlich, herstellen. Es gibt eine Versorgung mit Wasser, elektr. Strom etc., die genutzt werden kann. Die benötigte Leitungslängen bis zum Baufeld sind seitens des AN mitzubringen.

Erdarbeiten

Bei nassem Boden oder Regenwetter sind die vegetationstechnischen Bodenarbeiten zu unterbrechen, bis eine Bearbeitung möglich ist, ohne dass Schäden (z.B. Schäden des Bodengefüges) hervorgerufen durch Nässe/ Bodenverdichtungen, auftreten können. Die Verdichtung des Erdplanums hat entsprechend den Angaben der ZTV SoB-StB zu erfolgen. Durch ungenaue Verdichtung des Erdplanums notwendig werdende zusätzliche Prüfungen werden nicht gesondert vergütet.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten bedürfen in jedem Fall vor der Ausführung einer besonderen Vereinbarung mit der Bauleitung. Stundenlohnnachweise sind umgehend der Bauleitung vorzulegen und werden ohne umgehende Anerkennung durch die Bauleitung nicht vergütet.

- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
------------------------------------	-----------

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

17 LV Befestigung der vorhandenen Parplatzfläche

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Baufeldsicherung

Das Baufeld ist täglich nach Beendigung der Arbeiten sorgfältig zu sichern. Notwendige Maßnahmen, die den Verkehr auf öffentlichen Straßen oder Gehwegen betreffen, sind mit dem Ordnungsamt der Stadt Neustadt in eigener Verantwortung zu treffen. Entsprechende Absperrungen, Verkehrsschilder etc. nach Angaben des Ordnungsamts sind aufzustellen, zu unterhalten und nach der Baumaßnahme zu beseitigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen (BV) Für diese Baumaßnahme und die hier ausgeschriebenen Leistungen gelten die aktuelle VOB, Teil B/C, die Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen, die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV), sowie sämtliche die Baumaßnahmen betreffenden anerkannten Regeln der Technik, DIN-Normen, Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften und Herstellerhinweise, soweit nicht in der Positionsbeschreibung ausdrücklich darauf verzichtet wird.

Hinweise zur VOB-konformen Baustellenabrechnung a) Nachweis der abzurechnenden Mengen in den vorgesehenen LV-Einheiten, d.h. Boden/ Schüttgüter/ Oberboden nicht nach LKW-Kastenmaß oder Lieferschein, sondern grundsätzlich nach Aufmaß an der Entnahme- oder Einbaustelle.

- b) Falls von der VOB-konformen Regelung des Pkt. a) abgewichen werden soll (aus baustellentechnischen Gründen) ist dieses vor Ausführung mit der Bauleitung detailliert festzulegen.
- c) abzurechnenden Massen sind durch prüfbare (skizzierte und vermaßte) Aufmaße zu belegen. Begründung: Bei reinen Zahlenkolonnenaufmaßen kann nur die rechnerische Richtigkeit überprüft werden. Es besteht keine Möglichkeit einer fachlichen und sachlichen Prüfung!
- d) Bei Rechnungen sind eine Massenermittlung und die dazugehörenden Aufmaße beizufügen. Bei einer überschlägigen Massenermittlung für Abschlagsrechnungen ist dieses deutlich darzustellen.
- e) Aufmaße sind fortlaufend zu nummerieren, ebenso Stundenlohnzettel.

- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
------------------------------------	-----------

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

17	LV	Befestigung der vorhandenen Parplatzfläch	•
17	LV	Delestiquità dei vollialidelleli Parbiatzilaci	ıe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

> f) Als Umrechnungsfaktoren für Schüttgüter und Boden werden festgelegt:

1 m 3 Schotter = 2,08 t

1 m3 Oberboden = 1,80 t

1 m 3 Sand = 1,80 t

Massenangaben im verdichteten Zustand bzw. im gesetzten Zustand.

- g) Die VOB-konforme Abrechnung sieht als Abrechnungsgrundlage bei Abtragen ein Aufmaß an der Einbaustelle vor, bei Einbau ein Aufmaß an der Einbaustelle in verdichtetem Zustand (bei Oberboden zum Zeitpunkt der Abnahme).
- h) Ein Nachweis über Lieferscheine wird nur in vorher abgestimmten Ausnahmefällen anerkannt.

Abnahme

Es hat eine förmlich Abnahme der Baumaßnahme stattzufinden. Fertige Oberfläche ist für Schwerlastverkehr bis (entspricht RStO Bk 1,8 / BKL III/IV) zugelassen.

Die betr. Fläche ist teilweise mit Schotter bestigt, teilweise mit Ober- oder Sandboden.

Der aufgenommene Boden der Bestandsfläche ist auf dem angrenzenden Weg Bei den langen Birken zur Ebnung zu verteilen und zu verdichten.

Eine Ortsbegehung vor Abgabe des Angebotes wird hiermit empfohlen.

1 Baustellenabsperrung

Baustellenabsperrung Liefern inkl. 4 Stk Schilder "Betreten der Baustelle verboten" und kippsicher Aufstellen eines Bauzauns an den vorhandenen Zugängen, und für die Dauer der Baustelle vorhalten, hier 4 Wochen

2 Vorhalten der Absperrung je weitere Woche.

Wie Position 1 jedoch:

Vorhalten der Absperrung je	e weitere Woche.		
	30 m	EP	GP
		Übertr	ag:
lle Einzelbeträge Netto in EUR			13.11.2024 - Seite 10

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3	Haselnussbaum und Cotoneaster rode	n		
	Haselnussbaum und Cotoneaster rod			
	Gewächse roden, laden und entsorge			
	Gelände ebnen für spätere Rasensaa	t		
	oder Neupflanzung.			
		1 psch		GP
4	Oberboden abtragen			
	Oberfläche aus Oberboden und Sand	-Schottergemise	ch	
	profilgerecht abtragen, fördern und se	itlich lagern,		
	für späteren Einbau auf dem Schotter Birken".	weg "Bei den la	ngen	
	Bestands-Parkfläche und Teilbereich	des Schotterwe	gs	
	Abtragdicke ca.5 bis 20 cm			
	Gelagerten Oberboden profilgerecht e	einbauen und ab	orütteln	
	Einbaudicke bis 10 cm.			
	Planumsgenauigkeit +/- 3 cm Vorhandenen Grund vor Einbau des 0	herhoden mind	testans	
	15cm tief auflockern.	berboden mind	163(6)(3	
		720 m²	EP	GP
5	Planum Abweichung +/- 2 cm			
	Planum herstellen, Bereich lastverteile	endes Kunststof	ffgitter,	
	zulässige Abweichung von der Sollhöl	he +/- 2 cm,		
	Verdichtungsgrad DPr≥ 90%, Verformungsmodul EV2 ≥ 10 MPa,			
	k_f -Wert $\ge 1 \times 10^{-6}$ m/s.			
		720 m²	EP	GP
6	Betonbord TB 8x25 liefern und setzen			
	Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, D			
	Betonbord 8/25/100cm - betongrau, C 1338 DTI, liefern, in 10cm Betonbett 0		N EN	
	auf 10cm Sauberkeitsschicht UB-Kies			
	mit 10cm starker Rückenstütze setzei	٦,		
	inkl. aller Materialien und Erdarbeiten			

- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
------------------------------------	-----------

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

17 LV Befestigung der vorhandenen Parplatzfläche

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)



170 m EP GP

7 Anschluss Bordstein Schnittkanten

Anschluss für Bordstein aus Beton, Form TB8x25, Schnittkanten passgenau herstellen.

20 Stk EP GP

8 Schottertragschicht 0/32 bis 0/45

Schottertragschicht TL SoB-StB,
Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter,
Verdichtungsgrad DPr ≥ 95%,
Verformungsmodul EV2 ≥ 20 MPa,
Verhältniswert EV2/EV1 ≤ 2,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
(Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm,)
aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
Körnung 0/32 bis 0/45, Feinanteil Kategorie UF 3,
Schichtdicke 10 cm (F1-Böden) bis 15 cm (F2-/F3-Böden),
im eingebauten, verdichteten Zustand,

720 m² EP GP

9 Bettungssubstrat FLL lastverteilendes Kunststoffgitter

Wasserdurchlässigkeit $k_f \ge 5 \times 10^{-5} \text{ m/s}$,

Bettungssubstrat nach FLL-Richtlinie Begrünbare Flächenbefestigungen, Bereich lastverteilendes Kunststoffgitter, liefern, einbauen und abziehen, Körnung 0/4 bis 0/8, Schichtdicke ca. 3-5 cm, k_f -Wert \geq 5 x 10⁻⁶ m/s.

- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
------------------------------------	-----------

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

17 LV Befestigung der vorhandenen Parplatzfläche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Alternativ, Empfehlung für Baust 70 Vol% Splitt 2/5 oder 5/8 15 Vol% gesiebter Oberboden nach DIN 18915, Maschenweite 15 Vol% Fertigkompost gütege Maschenweite bis 15 mm, mit geeignetem Gerät homogen Abrechnung nach gesamter Bela	BG 2 oder 4 bis 15 mm, sichert, mischen.		
		720 m²	EP	GP
10	Trenngewebe Verlegehilfe Kunsts Trenngewebe und Verlegehilfe for parallel zum Verlegevorgang auf Überlappung mind. 20 cm. Eigenschaften: Wasserdurchlässiges durchwurz Gewicht 24 g/m², Maschenweite	ür Kunststoffgitter, FBettung auslegen, zelbares Kunststoffge		
		720 m²	EP	GP
11	Lastverteilendes Kunststoffgitter L/B/D 800x400x60 mm SLW 60 Lastverteilendes Kunststoffgitter für versickerungsfähigen dickent liefern und gemäß Einbauanleitu Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, inkl. abrütteln der verlegten und Setzungsmaß ca. 1,5 - 2 cm, Dehnfugen aus Füllsubstrat, zwisbzw. Einbauten herstellen, Dehn Eigenschaften: Gitter aus Recycling-Mischkunst kraftschlüssigen Vertikal- und Ho Nut-Feder-Verbund), mit T-Aufla Plattendicke 60 mm, Wandstärk 8,7 kg (ca. 27 kg/m²), Farbe grau Achslast (Belastungsklasse SLW	reduzierten Aufbau, Ing des Herstellers ver Verlegung halbe Pla verfüllten Fläche, schen Belag und Einf fugenbreite ≥ 2 cm. stoff, mit umlaufende prizontalverbund (verl ige, Maße 800 x 400 e 20 mm ≥ 14 mm, G u, TÜV zertifiziert, bis	tte, fassungen em zahnter mm, sewicht ca.	

die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, umweltneutral nach

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

17	LV	Befestigung der vorhand	lenen Parplatzfläche		
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sci 384 Na Eig	N 38415-T06 / DIN 38412-L3 hwermetalle und PAK nach I 405-D24, beständig gegen D tronlauge, Salzsäure. Jenschaften sind durch entsp üfzeugnisse zu belegen.	SO 11885 / SAA-L-151 eionat, Benzin, Motorö	0 / DIN I,	
			720 m²	EP	GP
12		schluss Kunststoffgitter mit F nnittkanten	Pflastersteinfüllung D 6c	cm	
	in S	schluss für Kunststoffgitter, I Schnittbereichen aussanden Trennschleifer und Trennsc	, Schnittkanten herstelle		
			50 m	EP	GP
13	Ма	rkierung Pflasterfüllstein zwe	eizeilig		
	Pfla als Ma Ab Ku	asterfüllsteine für Kunststoffo (begehbare) Stellplatzmarki ße L/B/D 74x74x49 mm, Wi riebwiderstand I, Farbton ste nststoffgitter im unverfüllten üllen, Ausführung gemäß Ze	gitter, erung, aus Beton, DIN tterungswiderstand D, ingrau, mit Fase, Zustand mit Pflasterste		
	2x	gen dürfen nicht abgesandet 10 Pflastersteine entspreche Markierung (Breite ca.20 cr	n im verfüllten Zustand		
			52 m	EP	GP
14	Ras	sensubstrat FLL Kunststoffgi	tter 50%		
	als Fül Pfl	sensubstrat nach FLL-Richtl Verfüllung für Kunststoffgitte Ilhöhe nach Setzung ca. 0 - ´ aster-Markierungen vor dem rnung 0/2 bis 0/5, k _f -Wert≥	er, liefern und einfegen 1 cm unterGitteroberkal Verfüllen abdecken,		
	50	ernativ, Empfehlung für Baus Vol% gesiebter Oberboder ch DIN 18915, Maschenweite	BG 2 oder 4		

30 Vol.-% Sand 0/2 gewaschen,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

17	LV	Befestigung der vorhandenen Parp	latzfläche		
Nr.	Leis	tungsbeschreibung N	/lenge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		Vol% Fertigkompost gütegesichert,			
		schenweite bis 15 mm, geeignetem Gerät homogen mischen			
	Abı	rechnung nach Belagsfläche Kunstoffg	itter.		
			720 m²	EP	GP
15	Ras	sen ansäen Kunststoffgitter Parkplatzra	sen		
		sensaatgut, RSM 2.3 liefern und ansäe			
		mäß DIN 18917 und ATV, mit 25 g/m², igeln und abwalzen,			
		l. Ausführung aller Nebenarbeiten.			
			720 m²	EP	GP
			720 111	LI	Or
16		ssern Rasenfläche Parkplatz-/Gebrauch beitsgänge	nsrasen 15l/m	1 ²	
	Wa we	assern der Rasenfläche, Parkplatz-/Ge asser kann den vorh. Zapfstellen unent rden, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m: urbeitsgänge.	geltlich entne		
	07	ubologango.			
			720 m²	EP	GP
17	Mä	hen Parkplatz-/Gebrauchsrasen H6-10c	m H4cm 4 Sc	chnitte	
		nnittgut			
	Wι	hen von Parkplatz-/Gebrauchsrasen, uchshöhe 6 bis 10 cm, Schnitthöhe 4 c nnittfolge in der Regel wöchentlich,	m, 4 Schnitte	э,	
		nnittgut zur Abfuhr geordnet lagern und	d entsorgen.		
			720 m²	EP	GP

Übertrag:

LV

17

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	Düngen Rasenfläche Kunststoffgitter Düngen der Rasenfläche Bereich Kun Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Menge ca in 2 Arbeitsgängen zu jeweils der halb mineralischer NPK-Dünger, Nährstoffgehalt 12:12:17 + Spureneler	a. 40 g/m2, en Menge,		
		720 m²	EP	GP
19	Nachsäen Rasenfläche Parkplatzrasen Nachsäen von Kahlstellen, Abwalzen und Säubern der Flächen vo sowie Abfuhr der Stoffe zur freien Ver Nachsäen der Rasenfläche, mit RSM ganzflächig, Saatgutmenge 10 g/m².	on Mähgut und wendung des A	N.	
		720 m²	EP	GP
20	Wässern Rasenfläche Nachsaat Wässern der nachgesäten Rasenfläch Parkplatz-/Gebrauchsrasen, Wasser k unentgeltlich entnommen werden, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m2, 5 A	kann den vorh. 2	Zapfstellen	
		720 m²	EP	GP
21	Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) Schwarzer Holunder (Sambucus nigra Liefern und einpflanzen Höhe ca. 60 - 80 cm			
		1 Stck	EP	GP
22	Essbare Eberesche - Sorbus `Edulis´ Essbare Eberesche - Sorbus `Edulis´ Liefern und einpflanzen Höhe ca. 160 - 180 cm			
		1 Stck	EP	GP
			Übert	rag:

Befestigung der vorhandenen Parplatzfläche

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

17	LV	Befestigung der vorhandenen Parplatzfläche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
23	Sommer-Flieder 'Papillion Tricolor'			
	Sommer-Flieder 'Papillion Tricolor' Liefern und einpflanzen Höhe ca. 20 - 30 cm			
		1 Stck	EP	GP
24	Normalstunden eines Facharbeiters	/ einer Facharbeiter	rin	
	Normalstunden - Facharbeiter/-in g	em. §15 VOB/B		
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur au mit vorheriger Zustimmung der zus Bauleitung des AG durchgeführt we	tändigen		
	Nachweise über Stundenlohnarbeit Bauleitung innerhalb von 6 Werktag und abzeichnen zu lassen.			
	Stundenlohnarbeiten durch Fachart für z.B. Anarbeiten von bestehende Bauflächen (Anböschen). Der Verrechnungssatz für die jewei umfasst sämtliche Aufwendungen v. Gehaltskosten, Zuschläge, lohngeb Kosten, sonstige Sozialkosten, Ger Gewinn.	em Gelände an die lige Arbeitskraft wie Lohn- und oundene und lohnab		
		5 h	EP	GP
25	Normalstunden eines Helfers / einer Normalstunden - Helfer/-in gem. §1			
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur au mit vorheriger Zustimmung der zus Bauleitung des AG durchgeführt we	tändigen		
	Nachweise über Stundenlohnarbeit Bauleitung innerhalb von 6 Werktag und abzeichnen zu lassen.			
	Stundenlohnarbeiten durch Helfer/- für z.B. Anarbeiten von bestehende Bauflächen (Anböschen). Der Verrechnungssatz für die jewei umfasst sämtliche Aufwendungen v Gehaltskosten, Zuschläge, lohngeb Kosten, sonstige Sozialkosten, Ger Gewinn.	em Gelände an die lige Arbeitskraft wie Lohn- und bundene und lohnab		
		5 h	EP	GP

LV-Zusammenfassung

Kita Mardorf_Erweiterung (2022_Neu_)

17	LV	Befestigung der vorhandenen Parplatzfläche		
Nr.		Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
Summe	LV	17 Befestigung der vorhandenen Parplatzfläche		
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
		Angebotssumme, Brutto:	EUR	<u></u>