



Standort 8 - Planung Bank und Abfallbehälter

- Gehölzaufwuchs am Wegrand im und um den Bereich des geplanten Bankstandortes beseitigen, Sträucher schneiden
- Rasen / pflanzliche Bodendecke im Bankbereich ca. 3 m x 1,5 m beseitigen.
- Suchschürfung nach historischen Tragschichten zum Auffinden der Wegekante
- Bank Typ Leipzig I neu herstellen, liefern und montieren und einbauen
- vorhandenen Abfallbehälter (Typ P50, Sulo) ausbauen und ins Lager des ASG transportieren
- Abfallbehälter liefern und einbauen, Fabrikat: Typ P20, Farbe DB 703, Inhalt 50 l, Abstand zum Weg ca. 30 cm
- Sitzbereich mittig zwischen den beiden Altlinde

vorhandenen Abfallbehälter (Typ P50, Sulo) ausbauen, Loch bis OK Gelände fachgerecht verfüllen, Abfallbehälter ins Lager des ASG transportieren

Standort 7 - Planung Bank und Abfallbehälter

- Gehölzaufwuchs am Wegrand im und um den Bereich des geplanten Bankstandortes beseitigen,
- Rasen / pflanzliche Bodendecke im Bankbereich ca. 3 m x 1,5 m beseitigen
- Suchschürfung nach historischen Tragschichten zum Auffinden der Wegekante
- Bank Typ Leipzig I neu herstellen, liefern und montieren.
- Bank einbauen, ggf. Reduzierung der Einbauteufe Bankfundament da am Rand von Traufbereich von Bäumen,
- Abfallbehälter liefern und einbauen, Fabrikat: Typ P20, Farbe DB 703, Inhalt 50 l
- Abstand zum Weg ca. 30 cm
- Handschachtung im Traufbereich von Bäumen erforderlich

vorhandenen Abfallbehälter (Typ P50, Sulo) ausbauen, Loch bis OK Gelände fachgerecht verfüllen, Abfallbehälter ins Lager des ASG transportieren

Standort 6 - Planung Bank und Abfallbehälter

- Rasen im und um Bereich des geplanten Bankstandortes mähen, im Bankbereich ca. 3 m x 1,5 m beseitigen,
- Suchschürfung nach historischen Tragschichten zum Auffinden der Wegekante
- Bank Typ Leipzig I neu herstellen, liefern und montieren,
- Bank einbauen,
- Abfallbehälter liefern und einbauen, Fabrikat: Typ P20, Farbe DB 703, Inhalt 50 l
- Abstand zum Weg ca. 30 cm
- Leitungsbestand Beleuchtung beachten, Handschachtung!

Wiederherstellen Blickbeziehung von halbkreisförmiger Sitzische Standort 2 zu Haus 4

- Gehölzaufwuchs beseitigen,
- Fläche freischneiden, Sträucher in Sichtschse roden, v. a. Brombeere, Schneebere,
- am Rand der Sichtschse Schneebere auf Stock setzen, pflanzliche Bodendecke erhalten (v. a. Efeu),
- Bereich mähen

zur Beachtung:

- Alle Standorte werden vor Ort im Beisein des AG festgelegt, abgesteckt und markiert.
- Herstellen der Bankstandorte und Einbau der Bänke und Abfallbehälter mit Kleintechnik bis 3,5 t (Minibagger)
- Im Bereich von Baumwurzeln ist Handschachtung erforderlich.

Ergänzung von Bänken und Abfallbehältern im Robert-Koch-Park,

Plan 2 - nördlicher Teil, M 1: 500

Planung: Amt für Stadtgrün und Gewässer Leipzig, Abteilung Freiraumentwicklung, Sachgebiet Gartendenkmalpflege 67.34 14.11.2024

Plangrundlage: Denkmaltflegerische Zielstellung / Zielplanung Robert-Koch-Park Erhaltung- und Maßnahmenplan 20.11.2023 (Planarstellung ohne Maßnahmebeschriftung, Nachpflanzungsstandorte und Gehölzbeschriftung, Stand 17.06.2024)

Standort 10 - Planung Bank und Abfallbehälter

- Gehölzaufwuchs am Wegrand im und um den Bereich des geplanten Bankstandortes beseitigen,
- Rasen / pflanzliche Bodendecke im Bankbereich ca. 3 m x 1,5 m beseitigen,
- Suchschürfung nach historischen Tragschichten zum Auffinden der Wegekante
- Bank Typ Leipzig I neu herstellen, liefern und montieren,
- Bank einbauen, ggf. Reduzierung der Einbauteufe Bankfundament da am Rand von Traufbereich von Bäumen,
- Abfallbehälter liefern und einbauen, Fabrikat: Typ P20, Farbe DB 703, Inhalt 50 l
- Abstand zum Weg ca. 30 cm
- Handschachtung im Traufbereich von Bäumen erforderlich

Standort 9 - Planung Bank und Abfallbehälter

- Rasen im und um Bereich des geplanten Bankstandortes mähen, im Bankbereich ca. 3 m x 1,5 m beseitigen,
- Suchschürfung nach historischen Tragschichten zum Auffinden der Wegekante
- Bank Typ Leipzig I neu herstellen, liefern und montieren,
- Bank einbauen,
- Abfallbehälter liefern und einbauen, Fabrikat: Typ P20, Farbe DB 703, Inhalt 50 l
- Abstand zum Weg ca. 30 cm
- Handschachtung im Traufbereich von Bäumen erforderlich

Standort 5 - Planung Bank und Abfallbehälter

- Gehölzaufwuchs am Wegrand im und um den Bereich des geplanten Bankstandortes beseitigen,
- Rasen / pflanzliche Bodendecke im Bankbereich ca. 3 m x 1,5 m beseitigen,
- Suchschürfung nach historischen Tragschichten zum Auffinden der Wegekante
- Bank Typ Leipzig I neu herstellen, liefern und montieren,
- Bank einbauen, ggf. Reduzierung der Einbauteufe Bankfundament da am Rand von Traufbereich von Bäumen,
- Abfallbehälter liefern und einbauen, Fabrikat: Typ P20, Farbe DB 703, Inhalt 50 l
- Abstand zum Weg ca. 30 cm
- Handschachtung im Traufbereich von Bäumen erforderlich,
- Leitungsbestand Beleuchtung beachten, Handschachtung!

Planungsdetails:

- Vermessung erstellt von: TRIGIS GeoService GmbH, Lagebezug ETRS89, Höhenbezug DHHN16, Maßstab 1:250.
- Stand: 05/2022
- Digitale Stadtkarte Stadt Leipzig, Stand 12/2022, © Amt für Geoinformation und Bodennutzung
- Ergänzungen May Landschaftsarchitekten 2023

Robert-Koch-Park
Schönauer Straße
04209 Leipzig

Denkmaltflegerische Zielstellung / Zielplanung Robert-Koch-Park

Erhaltung- und Maßnahmenplan
nördlicher Teil (ohne Maßnahmebeschriftung, Nachpflanzungsstandorte und Gehölzbeschriftung)

MAY LANDSCHAFTSARCHITEKTEN
Hafenstraße 218, 01109 Dresden
Tel: 0351 4111111 Fax: 0351 474 333 710
info@maya-landschaftsarchitekten.de
www.maya-landschaftsarchitekten.de

AMT FÜR STADTGRÜN UND GEWÄSSER
Hilfsplatz 1, 04109 Leipzig
Tel: 0351 116 126 (Fax) 41
04317 Leipzig

LEGENDE

VEGETATION

- Abbebi/ regelmäßig Baumpflanzung, Bestand bzw. vermutlich historischer Bestand vor 1945 (eventuell Nachpflanzungen am historischen Standort), erhalten, Verwechslung vermeiden und nach Abgang ggü. sortengehörige Nachpflanzung am Standort (Lötterbaum beachten)
- Laubbaum/ Nadelbaum, Bestand bzw. vermutlich historischer Bestand vor 1945 (eventuell Nachpflanzungen am historischen Standort), erhalten, Verwechslung vermeiden und nach Abgang ggü. sortengehörige Nachpflanzung am Standort (Lötterbaum beachten)
- Laubbaum/ Nadelbaum, Bestand bzw. vermutlich historischer Bestand nach 1945, Gehölze im Bereich ehemaliger Offenfläche, Lichthölzer oder Weidenflächen, nach Abgang nicht ersetzen, um langfristig die historische Raumgröße wiederherzustellen
- Gehölzaufwuchs, kein historischer Bestand, fälliger roden bzw. Abgang nicht ersetzen, zur Wiederherstellung der ursprünglichen Baumblüte und Blütenstellungen, zum Freistellen der Weiden und Offenfläche der Teichanlagen sowie weitere Abbau
- Baum, abgeborstener Bestand, kein historischer Bestand, fälliger roden bzw. Abgang nicht ersetzen, um langfristig die historische Raumgröße wiederherzustellen
- Baum, Nachpflanzung bei ausreichendem Lötterbaum, ansonsten als Vorbestandort freistellen, Artangebe siehe Plan und Abkürzungen
- Baum, Nachpflanzung bei ausreichendem Lötterbaum, ansonsten als Vorbestandort freistellen, Artangebe siehe Plan und Abkürzungen; wenn Art nicht ermittelbar werden kann, dann Nachpflanzung von historisch verwandten Baumarten in der Art Standort und funktionale Bedingungen angepasst ist
- Gehölz stark verminderte Vitalität, Notwendigkeit baumpflegerischer Maßnahmen
- Naturholz/ höherwertiger Einzelbaum, Funktion so lange wie möglich erhalten
- Stauden/ Standort, Maßnahme siehe Plan
- Hochstauden, Maßnahme siehe Plan
- Laubbach/ Nadelbach/ Strauchfläche, historischer und junger Bestand, erhalten und fördern, ggf. erforderliche Strauchmaßnahmen durchführen
- Hecke, junger Bestand, erhalten so lange funktional
- Stauden, Abkürzung des botanischen Namens siehe Abkürzungenliste Vegetationsbestand, erhalten und fördern
- geschlossene Gehölzfläche mit dichten Gehölzaufwuchs, unerwünschten Gehölzaufwuchs beseitigen v.a. Buche/ Ahorn/ Aliburner/ Stieleiche freistellen, gut entwickelte Jungbäume im Bereich historischer Gehölzflächen erhalten
- Abkürzung, Verdichtung und Wiederherstellung der historischen Struktur und Gehölzflächen, Abstandflächen von 1-3m je nach Gehölzart
- Strauchfläche, ehemalige historischer Bestand, nach Möglichkeit wiederherstellen, Detailplanung erforderlich
- Stauden- oder Blumenerpflanzung, ehemaliger historischer Bestand, nach Möglichkeit wiederherstellen, Detailplanung erforderlich
- historische Gehölzfläche (zeitliche Überlagerung aus dem 19. bis 20. Jhd) sowie im Lötterbaum 1943 und langfristig wiederherstellen
- Rasen/ Wiese, Bestand erhalten

GEWÄSSERSYSTEM

- Parkteich, Bassin, Wasserlauf, historischer Bestand um 1910, bei Trockenheit nicht versauerbar, Gewässersystem wiederherstellen, mit aufwändiger Jungbäume und Gehölzaufwuchs am Ufer dringend wiederherstellen, Teich freistellen, Teichanlage wiederherstellen, wenn keine Möglichkeit besteht, dauerhafte Wasserführung wiederherzustellen, möglicherweise Teichform, Böttchung und Sohle erhalten und von höherem Bewuchs freistellen
- ehemalige Teichfläche, historischer Bestand um 1909/10 bis 1936 beseitigt, heute Buntstauden/Wald, als Offenfläche erhalten, dabei nach Möglichkeit nat. Hochform wiederherstellen, Gehölzaufwuchs, Bäume nach Abgang nicht ersetzen
- Gehölzaufwuchs/ Sträucher, historischer Bestand zwischen 1929 und 1945, vor 1945 Nutzung als Sitzwiese/ Rasen, nach 1945 als Bänke/ Rasen, nicht mehr wasserführend, Kübelart erhalten, Bereich für andere Nutzung möglich
- historische Gewässersystem/ Uferkante (Langjähriger Verlauf, Quelle, Lappelle 1910/1913), erhalten, bei Restaurierung ursprüngliche Gewässersystem und Änderung im Wasserlauf/Begrenzter wiederherstellen

BRÜCKEN

- Brücke, Neubau der 1960er Jahre auf historischem Standort, erhalten, sanieren bzw. denkmalgerecht wiederherstellen
- Brücke, ehemaliger historischer Bestand vor 1945, nach Möglichkeit wiederherstellen (Neubau/Restoration)
- Reite der Weidenlage der Brücken am Bohlhaus, Steinböcke, Buchen/ Ahorn/ Aliburner/ Stieleiche, Weiden erhalten und sanieren, Wiederherstellung Brücken analog dem historischen Zustand
- Brücke mit niedriger Brüstung, historischer Bestand vor 1945, erhalten, sanieren bzw. denkmalgerecht wiederherstellen analog hist. Zustand

DENKMALE, STEINSETZUNGEN, SKULPTUREN

- Postament, historischer Bestand vor 1945, erhalten und sanieren, wieder mit Platte besetzen, analog histor. Zustand oder Neureproduktion des Motivs
- Skulptur, Bestand der 1960er Jahre (Ehem. Bildhauer-Pleinair AGRA-Park), Skulpturen erhalten
- altmodischer Standort Postament mit Platte/ Skulptur/ Wiese, nach Möglichkeit wiederbesetzen, künstlerische Neureproduktion möglich
- Natursteinplatte, vmtl. Bestand der 1960er Jahre, erhalten, Standort und Funktion prüfen, ggf. im Robert-Koch-Park ersetzen
- Großanlage/ Gedenktafel/ Ehrenkranz Sack, Bestand vor 1945, erhalten
- Findlinge Granitlage Fam. Sack, vmtl. Bestand vor 1945, erhalten
- Steinsetzung zur Abgrenzung, Bestand nach 1990, nach Funktionswegfall beseitigen

AUSSTATTUNG

- Sitzbank mit Holzauflage, junger Bestand auf Standort nach 1945, ansonsten durch altmodische Banktyp Typ Leipzig I mit Armlehne
- ungefährter ehemaliger historischer Bankstandort, teilweise in halbrunder Bankische (Quelle: Legation 1910, hist. Ansicht), ursprünglich weiche Holzauflage, verschiedene Typen, nicht zerfallen, Standorte prüfen, Aufteilung Bank nach Möglichkeit wieder Holzauflage oder Bank Typ Leipzig I mit Armlehne
- Stühler, junger Bestand, ersetzen / beseitigen (z.B. in Sichtschse)
- Abfallbehälter, junger Bestand, verschiedene Typen Wascheimer oder Typ P50, durch Abfallbehälter Typ P20 ersetzen, Farbton DB 703
- Pöller, junger Bestand, erhalten, nach Funktionswegfall beseitigen
- Aufbauweise, Bestand um 1913, erhalten und bei Erfordernis insatz lassen
- Mastwurche, Bestand nach 1945, zunächst erhalten, Restaurierungskonzepte für den gesamten Park notwendig, Rückbau in Bereichen, in denen funktionell nicht erforderlich
- Informationschild/ Informationsstafel, Bestand nach 1990, Standorte überprüfen, auf das erforderliche Maß reduzieren, vorhandene Schilder durch Beschilderung eines einheitlichen Leitensystems ersetzen, Detailplanung erforderlich
- rundel eckige Pfanzkübel (Blickverbodung Lindenallee/ Treppe Eingang Haus 5), Bestand nach 1989 nach 1990, erhalten

SONSTIGES

- Funktionsgrenze
- Blickbeziehung, ursprünglich geplant, bzw. vermutlich ursprünglich geplant, erhalten und wiederherstellen

Planungsdetails:

- Vermessung erstellt von: TRIGIS GeoService GmbH, Lagebezug ETRS89, Höhenbezug DHHN16, Maßstab 1:250.
- Stand: 05/2022
- Digitale Stadtkarte Stadt Leipzig, Stand 12/2022, © Amt für Geoinformation und Bodennutzung
- Ergänzungen May Landschaftsarchitekten 2023

Robert-Koch-Park
Schönauer Straße
04209 Leipzig

Denkmaltflegerische Zielstellung / Zielplanung Robert-Koch-Park

Erhaltung- und Maßnahmenplan
nördlicher Teil (ohne Maßnahmebeschriftung, Nachpflanzungsstandorte und Gehölzbeschriftung)

MAY LANDSCHAFTSARCHITEKTEN
Hafenstraße 218, 01109 Dresden
Tel: 0351 4111111 Fax: 0351 474 333 710
info@maya-landschaftsarchitekten.de
www.maya-landschaftsarchitekten.de

AMT FÜR STADTGRÜN UND GEWÄSSER
Hilfsplatz 1, 04109 Leipzig
Tel: 0351 116 126 (Fax) 41
04317 Leipzig