

Angebotsaufforderung

Leistungsverzeichnis Baugrunderkundung und zugeordnete Leistungen
21.08.2024

Abgabeort: Vergabeplattform

Auftraggeber: Landkreis Mansfeld-Südharz
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
06526 Sangerhausen
Tel.: +49 3464535-2235

Projektbeschreibung: Leistungsverzeichnis Baugrunderkundung und zugeordnete Arbeiten
LOS 1: Vermessungsleistungen

Ordnungszahl (Freie OZ)	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.				
1.1.	1,000	psch	Nur G.-Betrag
1.2.	1,000	psch	Nur G.-Betrag

Vermessungsleistungen

*** **Hinweistext**

Die Koordinaten sind wie folgt einzumessen und zu übergeben sowie in die bereitgestellten Pläne einzutragen:
 Lagebezug: ETRS 89 / UTM ; Höhenbezug: 160 DHHN 92

Im Vorfeld der Angebotserstellung ist eine Begehung der Örtlichkeit nach Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem Bergbaubetreiber auszuführen. Nachträge, die aus Unkenntnis der Örtlichkeit herrühren, werden nicht akzeptiert.

Für einen Teil der Leistungen ist eine Abstimmung mit dem beauftragten Bieter für das LOS 2 erforderlich. Diese Abstimmung wird nicht zusätzlich vergütet.

Einholung der Betretungsgenehmigung

Einholung der Betretungsgenehmigung beim Grundstückseigentümer (Bergbaubetreiber), einschließlich Erstellung und Übergabe aller notwendigen Dokumente und Nachweise

An- und Abfahrten mit geländegängigem Fahrzeug, Baustelleneinrichtung

An- und Abfahrten mit geländegängigem Fahrzeug, Baustelleneinrichtung, ggf. Herstellung der Zuwegung zu den betreffenden Messpunkten. Hierbei ist zu beachten, dass für das Einmessen der Trasse (Pos. 1.3) und der Festpunkte (Pos. 1.4) sowie der Erkundungspunkte (Pos. 1.5) separate An- und Abfahrten erforderlich sind.

Ordnungszahl (Freie OZ)	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.3.	1,000	psch	Nur G.-Betrag
	<p>Einmessen und Auspflockung der geplanten Trasse</p> <p>Einmessen der geplanten Trasse (ca. 2 km), inkl. Auspflockung der Trasse (Mittelachse, geplante BöschungsfüÙe links und rechts der Trasse), Auspflockung Mittelpunkte und BöschungsfüÙe alle 50 m entlang der Trasse</p>			
1.4.	3,000	Stk
	<p>Einmessung von drei Festpunkten</p> <p>Einmessung von insgesamt drei Festpunkten neben der Trasse in Bereichen, die nicht durch den Bergbau oder die geplante BaumaÙnahme beeinflusst werden; einschl. Erstellung je eines zugehörigen dauerhaften Festpunktes</p>			
1.5.	35,000	Stk
	<p>Einmessung und Auspflockung der geplanten Erkundungspunkte</p> <p>Einmessung und Auspflockung von 35 Erkundungspunkten entlang der Trasse und im Bereich der geplanten Böschung; die Einmessung erfolgt erst, nachdem der beauftragte Bieter für das LOS 2 die für ihn erforderliche Baustraße errichtet hat. Eine Abstimmung mit dem beauftragten Bieter für das LOS 2 ist somit erforderlich und wird nicht zusätzlich vergütet.</p>			
1.6.	1,000	psch	Nur G.-Betrag
	<p>Übergabe der Ergebnisse der Einmessung</p> <p>Übergabe der Ergebnisse der Einmessung in Tabellenform als txt-Datei und als pdf-Datei; koordinatenechte Eintragung der Ergebnisse der Einmessung im bereitgestellten Lageplan im dxf-Format und elektronische Lieferung dieses Lageplanes. Die eingemessenen Punkte der Trasse (Mittelpunkte sowie geplante BöschungsfüÙe links und rechts der Trasse) sind im Lageplan in einer separaten Ebene/Layer einzutragen. Die eingemessenen Festpunkte sind im Lageplan in einer separaten Ebene/Layer einzutragen. Die eingemessenen Erkundungspunkte sind im Lageplan in einer separaten Ebene/Layer einzutragen.</p>			

Ordnungszahl (Freie OZ)	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
<hr/>				
Summe 1.		Vermessungsleistungen	
Los USt:			19,00 %
Los Summe brutto:			
		LV Summe netto:	
		USt:	
		LV Summe brutto:	

Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Summe in [EUR]
1.	Vermessungsleistungen
	LV Summe netto:
	USt:
	LV Summe brutto: