



Legende

- Bestand
- Mauerwerk KS-XL 20-2.0/DM
- Mauerwerk KS-20-2.2/DM
- Porenbeton PP-4-0.55/DM
- Stahlbeton
- Metall-Einfachständerwand, Wohnungstrennwand, beidseitig doppelt beplankt, in Nassbereichen imprägniert, Fa. Rigips Typ EW12HA-028 o. g.w.

AD

- Abdeckung Alublech gem. DIN EN 573, Farbe: Bernstein
- DAK Deckenabkoffung für Leitungsführung HLS, d= 15cm i.L., CD-Profil, GKB einlagig beplankt
- FE Austausch Fenster
- GE1 Geländer, Handlauf Rohr ø 42x3,0mm Edelstahl, Handlaufhalter ø 12mm, Pfosten ø40mm, Unterfestung ø 12mm, Stahl S235 pulverbeschichtet, Farbe n. Bemusterung, Befestigung stimmig an Geschossdecke KG
- HST Holzstütze, NH C24, mit Brandschutzverkleidung 4-seitig, 2x 20mm Rigips die Dicke, RF Fa. Rigips TYP BH14DD o. g.w., Befestigung gem. Statik Pos. WS-8
- IW Installationswand, doppelt beplankt, Fa. Rigips Typ IW2RB-008 o. g.w.
- TB Metall-Einfachständerwand, beidseitig doppelt beplankt, im Nassbereich imprägniert, Fa. Rigips Typ MW12RB-002 o. g.w.
- UD Unterdecke, d=10cm im Lichten, CD-Profil, GKB einlagig beplankt
- VG Verbundnischensicherheitsglas
- VW Vorwandinstallation, Höhe gem. Grundriss, doppelt beplankt, im Nassbereich GKB, Fa. Rigips Typ VS12RB o. g.w.
- WAP Vorwandinstallation raumhoch, doppelt beplankt, im Nassbereich GKB, Fa. Rigips Typ VS12RB o. g.w.
- WAP Wandanschlussprofil, Aluminium, zur Abdichtung, gemäß Flachdachrichtlinie > 15cm, Farbe n. Bemusterung
- WD zusätzliche Wand- und Deckendämmung im STG, Mineralwolle A1, WL0 040, h= 35cm ab OK Rohdecke

Index	Änderung	Datum	Bearb.

Wohnbau- und Verwaltungs- GmbH Coswig

Radebeuler Straße 9, 01640 Coswig

Agora+ Projektentwicklung

ein Geschäftsbereich der M+Y Tietze GmbH
Bahnhofstraße 3, 01662 Meißen

Andreas Mainert

Lindenstraße 19, 15711 Königs Wusterhausen OT Zeesen

IKG Ingenieurbüro für Energie- und Gebäudetechnik UG

Lohmannstraße 20, 01237 Dresden

Ingenieurbüro Kirbach

Rosental 1a, 09600 Oberschöna GT Bauland

Mod./ Inst. Wohngebäude Staffelfgeschoss

Moritzburger Straße 75a
01640 Coswig

Ausführungsplanung

Moritzburger Straße 75a
01640 Coswig

Projekt: Ausfüh. Planung
Phase: Entwurf
Planbezeichnung: Wfl. 3. OG
Maßstab: 1:50
Gezeichnet: FS
Geprüft: []
Datum: 07.11.2024
Plan-Nr.: AUS-30G-75ab
Index: []

Ausführungsplanung keine Werkplanung!

Alle Maße sind am Bau zu Prüfen!!!

⊗	Deckendurchbruch siehe HLS-Planung	⊗	Bodendurchbruch siehe HLS-Planung
⊙	Fenster siehe Pläne A-FU-1...	⊙	Türen siehe Pläne A-TU-1...
⊕	Höhennoten OK Rotbau	⊕	Höhennoten OK Fertig

BRH: Bestuhungsoff
UMST: Unterkante Sturz ab CEFF
RH: Farbe
Farbe: Es gelten die Angaben aus dem vom Bauherrn bestätigten Farbkonzept!
Durch Aufmaß prüfen
Änderungen Index

- ### ALLGEMEINE HINWEISE UND BEMERKUNGEN
- Zusätzlich gehen die Angaben der Leistungsverzeichnisse, statische Berechnungen und Detailblätter
 - Auf der Baustelle zu verwendende Pläne sind nur mit Freigabezeichnung des Architekten gültig.
 - Abweichende Materialangaben als dargestellt sind dem Plan umgehend mitzuteilen.
 - Zulieferungen und Verarbeitungsanforderungen der verwendeten Materialien sind unbedingt einzuhalten.
 - Eindeutigkeit für Handarbeit und Auszubildende nach Angaben Handarbeit und Architekturzeichnung.
 - Bei nicht tragfähigem Baugrund ist die Bodenbelastung durch Bodenabsturz oder Regenwasser abzumildern, ansonsten Erdarbeiten sind zu vermeiden (GPR-98%).
 - Bei ausgeprägten Abweichungen der Bodenbeschaffenheit ist ein Bodenmechanischer Gutachten.
 - Alle Stahlbauteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 T 2b und farbeschützt nach Vgrünblei Fatigobit.
 - Zur Vermeidung von Korrosion/Trennfuge verwenden.
 - Verankerung der Stahl/Alukonstruktionen durch zugelassenen Verbindungsmittel und auch gem. Hersteller-Bestimmungen, Fest- und Dichtigkeitsbestimmungen sind mitzuteilen, Anweisungen vor Ort vornehmen.
 - Höhennoten sind mitzuteilen, Anweisungen vor Ort vornehmen.
 - voll. Wand-/Deckenarbeiten sowie Öffnungsmaße sind zu prüfen!

Index	Änderung	Datum	Bearb.

Wohnbau- und Verwaltungs- GmbH Coswig

Radebeuler Straße 9, 01640 Coswig

Agora+ Projektentwicklung

ein Geschäftsbereich der M+Y Tietze GmbH
Bahnhofstraße 3, 01662 Meißen

Andreas Mainert

Lindenstraße 19, 15711 Königs Wusterhausen OT Zeesen

IKG Ingenieurbüro für Energie- und Gebäudetechnik UG

Lohmannstraße 20, 01237 Dresden

Ingenieurbüro Kirbach

Rosental 1a, 09600 Oberschöna GT Bauland

Ausführungsplanung

Moritzburger Straße 75a
01640 Coswig

Projekt: Ausfüh. Planung
Phase: Entwurf
Planbezeichnung: Wfl. 3. OG
Maßstab: 1:50
Gezeichnet: FS
Geprüft: []
Datum: 07.11.2024
Plan-Nr.: AUS-30G-75ab
Index: []