

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt Schloß Hartenfels, Fassade Flügel C
--

Bauvorhaben Schloß Hartenfels, Sanierung der Außenfassade Flügel C hier: Ostseite, Südseite vom Osterker bis Viereckturm, 1.TBA

Leistung (LV) 01 1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten

Auftraggeber
Landratsamt Nordsachsen, Dez. Verwaltung u.
Finanzen, ZIM, SG Hochbau
Dr.-Belian-Straße 4, 04838 Eilenburg

Ausführungsbeginn 03.03.2025
--

Ausführungsende 13.10.2025

Angebotsaufforderung Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.
--

Abgabetermin 10.12.2024

Abgabezeit 13.00 Uhr

Abgabeort Vergabeplattform

Zuschlagsfrist 31.01.2025

MwSt. 19,00 %

Währung EUR

Seiten o. Anlage(n) Seiten: 16
--

Langtext-LV

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei', 'Fünf' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich...
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft
 - anteilige Baubeschilderung
 - anteilige Baureinigung
 - anteiliges Bauwasser
 - anteiliger Baustrom
- Bauleistungsversicherung
0,80 %

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

01	LV	1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausführung</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten ist eine Anlaufbesprechung mit dem AG durchzuführen. Höhenlagen und Stellung des Gerüsts sind allgemein mit dem AG abzustimmen.</p> <p>Schloss Hartenfels in Torgau zählt zu den wertvollsten historischen Renaissance-Bauten in Sachsen. Der Schlosskomplex steht unter Denkmalschutz.</p> <p>Achtung, das Schloss ist während der Bauarbeiten geöffnet. Es ist besonders auf Sauberkeit auf der Baustelle zu achten. Abbruch- und Restmaterial muss täglich von der Baustelle beräumt werden. Das Befahren des Kohlehofes ist nur zum Be- bzw. Entladen erlaubt. Die Feuerwehrezufahrt und die Aufstellflächen müssen freigehalten werden.</p> <p>Alle Arbeiten finden unter laufenden Verwaltungsbetrieb statt.</p> <p>Der entstehende Abfall durch Abbruchmaterialien ist nach den Vorschriften des aktuell geltenden Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (Krw-/AbfG) ordnungsgemäß zu verwerten. Abfälle, die nicht verwertet werden (z.Bsp.: schadstoffhaltige Materialien) sind dauerhaft von der Kreislaufwirtschaft auszuschliessen sowie ordnungsgemäß und nachweislich auf den dafür vorgesehenen Anlagen zu beseitigen. Dem AG sind die Entsorgungsnachweise je Abfallschlüssel zu übergeben.</p> <p>Die Eckerker werden nicht eingerüstet.</p> <p>Es sind keine Verankerung (welche allgemein möglich sind) in Eckerker, Gesimsen und Sandsteingewänden vorzunehmen.</p> <p>Zu beachten ist, dass allgemein beengte Platzverhältnisse vor Ort zu berücksichtigen sind.</p> <p>Besondere Vorbemerkungen/Vertragsbedingungen</p> <p>Baustrom, Bauwasser und WC´s stellt der AG zur Verfügung. Die Kosten werden auf die AN umgelegt.</p> <p>Ein qualifizierter Fachbauleiter ist durch den AN nach Auftragserteilung zu benennen.</p> <p>Der AN hat vor Ausführung seiner Leistung die Untergründe auf Mängel zu prüfen.</p> <p>Bedenken gegen die ausgeschriebenen Ausführung sind dem AG rechtzeitig, schriftlich und vor Baubeginn mitzuteilen.</p> <p>Die derzeit gültigen Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft, Unfallverhüttungsvorschriften sowie Sicherheitsvorschriften sind durch den AN zu beachten.</p> <p>Vertragsgrundlage sind die derzeit gültigen Teile der VOB (A, B, C), insofern durch die ZTV´s, Vorbemerkungen oder im Leistungstext nichts anderes definiert wird.</p> <p>Wenn nicht gesondert aufgeführt, sind in die Einheitspreise wie</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

01	LV	1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p data-bbox="343 448 654 481">folgt mit einzukalkulieren:</p> <p data-bbox="343 504 518 537"><u>Baureinigung:</u></p> <p data-bbox="343 537 1085 638">Tägliche Beseitigung von Verschmutzungen im öffentl. Verkehrsraum die durch gewerkseigene Arbeiten und Leistungen hervorgerufen wurden (Innen- und Außenbereich).</p> <p data-bbox="343 660 574 694"><u>Dokumentationen:</u></p> <p data-bbox="343 694 1093 728">Erarbeitung und Übergabe der Dokumentationsunterlagen mit:</p> <ul data-bbox="343 728 957 929" style="list-style-type: none">- Fachunternehmererklärungen- Bautagesberichte- Werkplanungen mit Detailzeichnungen- Lieferscheine des eingebauten Materiales- Zulassungen, Nachweise der verbauten Produkte- geprüfte Statik und geprüfte Pläne- usw. <p data-bbox="343 963 718 996"><u>Hinweise zur Baudurchführung</u></p> <p data-bbox="343 996 933 1030">Durch das jeweilige Gewerk sind mit einzuhalten:</p> <ul data-bbox="343 1030 1069 1209" style="list-style-type: none">- Wahrnehmung der allgemeinen örtlichen Beratungstermine in Form von Bauberatungen- Umsetzung der Anweisungen des Weisungsberechtigten in Form von Protokollen und mündlichen Anweisungen- wöchentliche Einreichung der Bautagesberichte bei der Bauleitung <p data-bbox="343 1243 662 1276"><u>Hinweise zur Abrechnung:</u></p> <ul data-bbox="343 1276 1077 1579" style="list-style-type: none">- Leistungsabrechnung und Massenaufmaß sind kumulativ zu definieren.- Massenaufführungen sind immer mit Positionsnummer der Ausschreibung und Leistungstext zu hinterlegen.- <u>Rechnungslegung erfolgt erst nach vorheriger Aufmaßprüfung durch die örtl. Bauleitung</u>- Aufmaße müssen prüffähig und mit Skizzen/ Zeichnungen/Abtragsprofilen usw. in Papierform eingereicht werden.- Abrechnung 70% nach Aufbau, 30% nach Abbau <p data-bbox="343 1635 1117 1724">Mit Unterzeichnung dieser Besonderen Vorbemerkungen/Vertragsbedingungen erkennt der Bieter diese an.</p> <p data-bbox="343 1792 813 1848">anerkannt: (Datum/Unterschrift/Stempel)</p>			
				Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

01	LV	1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen für das Gewerk - Gerüstbauarbeiten sind entsprechend zu beachten!</p> <p>LV-Positionen</p>			
1	<p>Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen sowie das Räumen der Baustelle einschließlich der Entfernung von Verunreinigungen. Folgende Leistungen sind in den Pauschalpreis mit einzurechnen: - Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze sowie deren Rückbau - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel</p> <p><u>Abrechnung:</u> 50 % nach Aufbau, 20 % mit Erreichen von 50 % der Gesamtauftragssumme, 30% mit der Schlussrechnung</p>	1 psch		GP
2	<p>Leitungsbestand und Kabeltrassen, Schachtscheine Vor Baubeginn sind die aktuellen Leitungsbestände (Schachtscheine) abzufragen.</p>	1 Psch		GP
3	<p>Statik für bekleidete Gerüste mit mehr als 26 m Höhe Erstellung und Übergabe der statischen Berechnung für die Montage der bekleideten Gerüste mit allen Gerüstanbauten (Treppenturm, Aufzugsturm, Baugüteraufzug) mit mehr als 26 m Höhe, einschließlich der entsprechenden Ausführungspläne (2-fach), Übergabe der Unterlagen an den Prüfer (2-fach), Prüfgebühren sind im EP einzukalkulieren</p> <p>Kostentragung und Beauftragung für Statiker und Prüfstatiker sind Leistungen des AN.</p> <p>Gerüsthöhe: 28m</p>	1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

01	LV	1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
4	<p>Bauteile schützen, Böden Boden unter den Gerüsten als Schutzmaßnahme mit fester Folie abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Gerüstbauarbeiten.</p>	135 m²	EP.....	GP
5	<p>Arbeits- und Schutzgerüst Auf- und Abbau von Arbeits- und Schutzgerüst einschließlich Entfernung aller Anker in Zusammenarbeit mit dem Putzer und Maler, längenorientiert, mit mehreren umlaufenden Vor- und Rücksprüngen der Fassade. Mindestbreite der Belagfläche DIN EN 12811-1, Gerüstgruppe 4, flächenbezogenes Nutzgewicht 300 kg/m², Flächenpressung 500 kg/m², Breitenklasse W09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, verankern nach Wahl des AN in Mauerwerk.</p> <p>Gebrauchsüberlassung über die eigene Benutzung für andere Unternehmen.</p> <p>Gerüst geeignet für: - Fassadenarbeiten</p> <p>Abrechnung: 70% nach Aufbau, 30% nach Abbau</p>	1.290 m²	EP.....	GP
6	<p>Gebrauchsüberlassung des Arbeits- und Schutzgerüsts Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Gerüsts</p> <p>Abrechnung: m² x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	41.200 m²Wo	EP.....	GP
7	<p>Zulage für Gerüst wegen Höhenversprung Zulage für Gerüst wegen Höhenversprung, Höhenversprung bis 2,00 m, inkl. Vorhaltung über 32 Wochen</p>	30 St	EP.....	GP
8	<p>Lastverteilung Bohlen unter dem Gerüst Lieferung und Montage von Lastverteilung Bohlen unter dem Gerüst zur Überbrückung von Schächten und Kabeln, Bohlenbreite 30 cm, inkl. Vorhaltung von 32 Wochen</p>	40 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
			Übertrag:	
9	<p>Gerüstbekleidung mit engmaschigen Staubschutznetze Vollflächige Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 mit engmaschigen Staubschutznetz herstellen und nach Beendigung der Baustelle abräumen</p> <p>Farbe: grün</p>	960 m²	EP.....	GP
10	<p>Gebrauchsüberlassung Gerüstbekleidung mit engmaschigen Staubschutznetze Gebrauchsüberlassung der Gerüstbekleidung mit engmaschigen Staubschutznetze</p> <p>Abrechnung: m² x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	30.720 m³Wo	EP.....	GP
11	<p>Gerüstbekleidung mit Stahltrapezblech Vollflächige Gerüstbekleidung mit Stahltrapezblech inkl. Unterkonstruktion und Befestigung am Gerüst, verzinkt, Blechstärke mind. 0,50 mm, Höhe bis 4 m, mit Rollgerüst herstellen und nach Beendigung der Baustelle wieder abräumen.</p>	180 m²	EP.....	GP
12	<p>Gebrauchsüberlassung Stahltrapezblech Gebrauchsüberlassung von Stahltrapezblech</p> <p>Abrechnung: m² x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	5.760 m³Wo	EP.....	GP
13	<p>Außenliegenden Treppenaufgang Außenliegender Treppenaufgang für vorbeschriebenes Gerüst nach DIN 18065 neueste Fassung, am Gerüst anbauen, verankern und wieder abbauen. Treppenaufgang von der Standfläche bis zur obersten Gerüstlage einschließlich Übergang in jeder Gerüstlage zum Fassadengerüst.</p> <p>Laufbreite: 0,75 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, Belastbarkeit: 2,00 KN/m² Gesamthöhe: ca. 28 m</p>	2 St	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
			Übertrag:	
14	<p>Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang Gebrauchsüberlassung des Treppenaufganges</p> <p>Abrechnung: Stück x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	64 StWo	EP.....	GP
15	<p>Bautür, verschließbar Bautür (behelfsmäßig), verschließbar, Stahlblech mit Stahlzarge und PZ - Schloß, in Stahltrapezblechprofil einbauen, vorhalten und beseitigen, einschließlich 5 Schlüssel je Tür für die Übergabe an die am Bau beteiligten Firmen.</p> <p>Einbau in Rohbauöffnungen bis ca.: 1,20 x 2,50 m Leistung einschließlich notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel usw., die verbleibenden Abstände zum Trapezblech bzw. das Schließen der Mehrgröße der Rohbauöffnung sind mit Stahltrapezblech zu verschließen. incl. der Vorhaltung über 32 Wochen und Rückbau.</p> <p>Abrechnung nach Stück.</p>	2 St	EP.....	GP
16	<p>Baubeleuchtung Treppenaufgang Baubeleuchtung des Treppenturmes, Baustellenbeleuchtung der Verkehrswege bis zur obersten Arbeitsebene aufbauen, vorhalten (32 Wochen) und wieder demontieren. Festanschluss an vorhandene Baustromverteiler, inkl. Schalter im Zugangsbereich des Treppenturmes, 1 Stk. Treppenturm mit 28 m Höhe, Ausleuchtung je Etage entsprechend UVV beachten!</p>	2 St	EP.....	GP
17	<p>Belagsverbreiterung 0,3 m, wandseitig Belagverbreiterung wandseitig, für vorbeschriebenes Fassadengerüst, längenorientiert, Konsolbreite 0,30 m.</p>	546 m	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV 1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten			
				Übertrag:
18	<p>Gebrauchsüberlassung Belagsverbreiterung Gebrauchsüberlassung Belagsverbreiterung</p> <p>Abrechnung: Meter x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	17.472 mWo	EP.....	GP
19	<p>Innengeländer Anbau und Ausbau von Innengeländern am zuvor beschriebenen Arbeits- und Schutzgerüst Absturzsicherung.</p> <p>Abrechnung: laufende Meter</p>	50 m	EP.....	GP
20	<p>Gebrauchsüberlassung Innengeländer Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Innengeländer,</p> <p>Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen Abrechnung: m x Wochen</p>	1.600 mWo	EP.....	GP
21	<p>Dachdeckerfangschutz Ausbau des Arbeitsgerüsts als Fassadengerüst zum Schutzgerüst, als Dachfanggerüst gemäß DIN 4420-1 mit Schutzwand.</p> <p>Höhe Dachfang ca. 2,0 m Höhenlage über Gelände = 28 m</p>	45 m	EP.....	GP
22	<p>Gebrauchsüberlassung Dachdeckerfangschutz Gebrauchsüberlassung Dachdeckerfangschutz</p> <p>Abrechnung: Meter x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 30 Wochen</p>	1.440 mWo	EP.....	GP
23	<p>Überbrückung im Gerüst bis 6 m Überbrückung in vorbeschriebenen Gerüst, nach Wahl des AN, einschl. Gerüstlagen in Überbrückungshöhe, nachträglich einbauen und vor Gerüstabbau ausbauen einschl. dem Aufbau/Ergänzung der freien Fassadenfläche mit dem Arbeits- und Schutzgerüst</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV 1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten			
				Übertrag:
	Breite: bis 6 m lichte Höhe über Standfläche: bis 3,50m für Eingänge usw.			
	Abrechnung: pro Stk. Überbrückung bestehend aus zwei Gitterträgern incl. aller Aussteifungen			
		6 St	EP.....	GP
24	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Überbrückungen bis 6,0 m. Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen Abrechnung erfolgt nach Stück x Wochen			
		192 StWo	EP.....	GP
25	Aufzugsturm Aufzugsturm, Einzelgerüst als Stahlrohrrahmengerüst der Lastklasse 5, Flächenpressung 500 kg/m ² , flächenbezogenes Nutzgewicht 300 kg/m ² , freistehend mit Seitenschutz, aufbauen und abbauen, als Gerüstturm für die Befestigung eines Bauaufzuges mit Personenbeförderung. Der Gerüstturm ist mit geeigneten Verankerungsmitteln wie Gitterträger usw. an die Fassadengerüste des Hauses zu verbinden. Zu den einzelnen Etagen sind Übergänge herzustellen. Höhe ab Standfläche: bis ca. 28 m Gerüstmaße: ca. 3,0 x 1,50 x 1,50 m			
		2 St	EP.....	GP
26	Gebrauchsüberlassung Aufzugsturm Gebrauchsüberlassung Aufzugsturm Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen Abrechnung erfolgt nach Stück x Wochen			
		64 StWo	EP.....	GP
27	Baugüteraufzug mit Personenbeförderung Baugüteraufzug mit Personenbeförderung nach TRA 1100 an der Außenseite des Aufzugsturmes aufstellen, verankern mittels Gitterträgern o.ä. und beseitigen. Grundfläche des Förderkorbes: min. 1,60 x 1,50 m Förderhöhe: ca. 28 m, Haltestellen: 14 Stück			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV 1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten			
				Übertrag:
	<p>Leistung einschl. aller notwendigen Absturzsicherungen im Bereich der Übergänge, incl. dem Einbau von Schiebegeländern an jeder Haltestelle, Tragfähigkeit/Nutzlast: min. 500 kg, Ausführung an Aufzuggerüsturm; einschl. bis zu 10 Stk. Einweisung der am Bau beteiligten Firmen zur selbstständigen Nutzung; einschl. Übergabe der gültigen TÜV - Protokolle an den SiGeKo und die örtl. Bauleitung je 1- fach.</p>	2 St	EP.....	GP
28	<p>Gebrauchsüberlassung Baugüteraufzug Gebrauchsüberlassung Baugüteraufzug</p> <p>Abrechnung nach: Stück x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	64 StWo	EP.....	GP
29	<p>Differenzstufen am Übergang zum Bauaufzug Aufbau von Holztreppe einschl. beidseitigem Hand- und Knielauf zur Überwindung des Höhensprunges von Bauaufzug zu Lauffläche für die Bauzeit vorhalten (32 Wochen) und beseitigen.</p> <p>Höhensprung: bis ca. 1,00 m</p>	28 St	EP.....	GP
30	<p>Schuttabwurfschacht Schuttabwurfschacht mit staubdichten Einfüllstützen, aus Hosenrohren im Bereich der Fassade aufstellen und entfernen. Im EP ist mit einzukalkulieren, das mit den Arbeiten an der Fassade geschossweise in der Höhe der Schuttabwurfschacht zu reduzieren ist (14x) inkl. das demontieren und wiedermontieren des Einfüllstützen mit Staubschutz.</p> <p>Innendurchmesser: 60 cm Höhe: bis 28 m</p>	2 St	EP.....	GP
31	<p>Gebrauchsüberlassung Schuttabwurfschacht Gebrauchsüberlassung Schuttabwurfschacht</p> <p>Abrechnung nach: Stück x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	64 StWo	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
				Übertrag:
32	<p>Verankerungsprotokoll für Gerüst Verankerungsprotokolle für das vorbeschriebene Fassadengerüst nach Merkblatt für das Anbringen von Dübeln zur Verankerung von Fassadengerüsten und Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Gerüstbau.</p>	1 psch		GP
33	<p>Gerüsterdung mit Protokoll Herstellung, Vorhaltung über die gesamte Bauzeit, die regelmäßige Messung und den Rückbau der Gerüsterdung aus der vorbeschriebenen Arbeits- und Schutzgerüste, Treppenturm und Bauaufzug (einschl. aller dafür notwendigen Materialien wie Leitungen, Klemmen, Tiefenerder usw.) Das erstellen eines Prüfprotokolles mit Übergabe an die Bauleitung ist mit einzukalkulieren. Abrechnung: Stk</p>	2 St	EP.....	GP
34	<p>Zulage für An- und Abfahrten für Umbauarbeiten Zulage für mehrmalige An- und Abfahrten für Um-, Änderungs- und Abbauarbeiten auf Anweisung der örtl. Bauleitung, Die Anfahrten für das Einrüsten und Abrüsten des Gebäudes ist nicht Bestandteil dieser Position - werden also nicht gesondert vergütet!</p>	8 St	EP.....	GP
35	<p>Abdeckung von Dachflächen mit Baufolie und Holz Dachflächen als Schutzmaßnahme mit fester Folie und Holz abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Gerüstbauarbeiten.</p>	102 m²	EP.....	GP
36	<p>Gebrauchsüberlassung Abdeckung auf Dachflächen Gebrauchsüberlassung Abdeckung auf Dachflächen</p> <p>Abrechnung nach: m² x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	3.264 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
				Übertrag:
37	<p>Gitterträger auf Dachfläche Gitterträger auf Dachfläche auflegen und an Arbeitsgerüst befestigen, inkl Unterbau zum Schutz der Dachhaut vor Beschädigungen.</p> <p>Untergrund: Ziegel</p>	35 m	EP.....	GP
38	<p>Gebrauchsüberlassung Gitterträger Gebrauchsüberlassung Gitterträger</p> <p>Abrechnung nach: Meter x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	1.120 mWo	EP.....	GP
39	<p>Herstellung der Anschlüsse Herstellung der Anschlüsse an benachbarte Gerüste, Innen- und Außenecken und Verbindungen mit Holzbohlen inkl. aller Verbindungsmittel und Nebenkosten</p>	50 m ²	EP.....	GP
40	<p>Statische Verstärkungen Statische Verstärkungen im Gerüst als Gitterträger</p>	20 m	EP.....	GP
41	<p>Gebrauchsüberlassung Verstärkungen Gebrauchsüberlassung für Verstärkung (Gitterträger)</p> <p>Abrechnung nach: m² x Wochen Gebrauchsüberlassung: ca. 32 Wochen</p>	640 m ²	EP.....	GP
42	<p>Stundensatz Meister/Polier Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Meister/Polier</p>	20 h	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

01	LV	1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
43	Stundenlohn Facharbeiter Stundenlohnarbeiten für alle unvorhersehbaren Leistungen, Ausführung nur nach Beauftragung des AG, Facharbeiter	20 h	EP.....	GP

LV-Zusammenfassung

Schloß Hartenfels - Flügel C, Osts., Süds. bis VT (2023/01)

01	LV	1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten
Nr.	Bezeichnung	Seite Gesamt in EUR
Summe LV 01 1.TBA - LOS 01 Gerüstbauarbeiten		
		Angebotssumme, Netto: EUR
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>