

Leistungsverzeichnis

23.04.2024

**Gemeinde Haselbachtal
Schulstraße 7a
01920 Haselbachtal**

**Abwasserzweckverband
"Obere Schwarze Elster"
An den Stadtwerken 2
01917 Kamenz**

**ewag kamenz
An den Stadtwerken 2
01917 Kamenz**

**Gemeinde Haselbachtal / Ortsteil Gersdorf
Gemeinschaftsmaßnahme Siedlung**

Los 1: Allgemeine Leistungen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
-----------------	---------------------	--------------	-------------	-----------	-----------

Alle Leistungen des gesamten folgenden Leistungsverzeichnisses verstehen sich, sofern im Positionstext nicht anders beschrieben, als Komplettleistung. Dies beinhaltet grundsätzlich die Lieferung aller zur Erbringung der Leistung notwendigen Ausgangsstoffe und / oder Bauteile, frei Baustelle / Einbauort abgeladen inkl. Installation / Verlegung / Einbau.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
-----------------	---------------------	--------------	-------------	-----------	-----------

01**Allgemeine Leistungen**

Die beschriebenen Allgemeinen Leistungen gelten für die Gesamtmaßnahme, bestehend aus den Titeln:

01 Allgemeine Leistungen

02 Straßenbau

03 Trinkwasserleitung

04 Erneuerung Abwasserkanäle / Schächte

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.01	Baustelle einrichten und räumen				
01.01.0010	<p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind mit dieser Pauschale abgegolten.</p> <p>Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen.</p> <p>Dauer = Bauzeit.</p>				
			Psch	
01.01.0020	<p>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen.</p> <p>Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.</p> <p>Verunreinigungen beseitigen.</p> <p>Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im LV enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des LVs.</p>				
			Psch	
01.01.0030	<p>Bürocontainer, aufstellen, vorhalten und entfernen zur Nutzung durch den AG, doppelwandig, isoliert, Gesamtgrundfläche über 7,5 bis 15 m², Standplatz herrichten,</p> <p>Stromanschluss herstellen, vorhalten betreiben und entfernen, Raum eingerichtet, einschl. Heizung, Beleuchtung, mit einem mobilen Klimagerät, mit 2 Tischen, Maße L/B 0,8/1,6 m, 5 Stühle je Tisch, mit einem Aktenkleiderschrank, mit einer Regalwand von 2 m Länge, ein Kopiergerät, ein Kühlschrank, ein Computerarbeitsplatz.</p> <p>Dauer der Vorhaltung = Bauzeit</p>				
		1	St
01.01.0040	<p>Bürocontainer wöchentlich reinigen, Abrechnung in Stück x Woche.</p>				
		26	StWo
01.01.0050	<p>Sanitärcontainer zur Nutzung durch den AN und andere Unternehmer aufstellen, vorhalten, und entfernen.</p> <p>Außenmaße L x B x H in m ca. 3,00 x 2,4 x 3,0.</p> <p>Fäkalientank passend zum Container als Unterbau, Tankinhalt über 3 bis 5 m³.</p> <p>Ausführung doppelwandig, isoliert, Sanitär Fenster 65 x 71 cm, Außentür 90 x 200 cm mit Schoss und mind. 3 Schlüsseln.</p> <p>Standplatz herrichten, Strom- und Wasseranschluss herstellen, vorhalten betreiben und entfernen.</p> <p>Sanitärcontainer eingerichtet, einschl. Heizung, Beleuchtung, Ventilator</p>				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	mit einem WC-Trennwandsystem mit Innentür, 1 Stück Porzellan Toilettenbecken mit Spülkasten oder Druckspüler, 1 Stück Porzellan-Urinal mit Druckspüler, 2 Stück Porzellan-Waschbecken 400 x 300 mm mit Mischbatterie, Untertischwasserspeicher 5 Liter, Ausgussbecken mit 1/2"-Wasserzapfstelle, Handtuchpapier- und Seifenspender, Hakenleiste, WC-Bürste mit Ständer, WC-Papierhalter für Normalrollen. Dauer = Bauzeit	1	St
01.01.0060	Sanitärcontainer reinigen und unterhalten Sanitärcontainer wie in der Vorposition beschrieben wöchentlich reinigen und Fäkalientank leeren. Verbrauchsmaterialien bereitstellen bzw. auffüllen. Abrechnung in Stück x Woche.	26	StWo
01.01.0070	Baustromverteiler DIN EN 60439-4 (VDE 0660-501) als Anschlussverteilerschrank, aufbauen, vorhalten, betreiben, prüfen und abbauen, Zählerplatz nach den Technischen Anschlussbedingungen des zuständigen EVU, Berührungsschutzabdeckungen DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsbetriebsstrom 63 A, mit Fehlerstromschutzschalter, Typ B allstromsensitiv, Ausstattung mit 2 Steckdosen 63 A, 2 Steckdosen 32 A, 6 Schukosteckdosen. Dauer der Vorhaltung = Bauzeit	1	St
01.01.0080	Bauwasseranschluss einrichten, vorhalten, betreiben, und abbauen, einschließlich Bauwasserverteilung mit Zapfstellen 2 x 1/2 Zoll und 2 x 3/4 Zoll, Zählerplatz nach den Technischen Anschlussbedingungen des zuständigen WVU. Dauer der Vorhaltung = Bauzeit	1	St
01.01 Baustelle einrichten und räumen				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.02	<p>Verkehrssicherung Die Verkehrssicherung erfolgt nach der Verkehrstechnischen Unterlage (VTU) des AN. Als Gesamtvorhaltdauer ist die kalkulierte Gesamtbauzeit der Leistungen anzusetzen (Bauzeit + 1 x 72 h). Die Unterteilung in Teilabschnitte sind den Verdingungsunterlagen zu entnehmen. Änderungen (zeitliche Verschiebung der Sperrabschnitte untereinander) durch den AN sind nach dessen gewähltem Bauablauf einzukalkulieren. Bei Überschreitungen der Gesamtbauzeit, die der AN zu vertreten hat, wird eine längere Vorhaltdauer nicht vergütet. Zur Unterhaltung gehört sowohl der Betrieb sämtlicher Einrichtungen wie Warnleuchten etc. als auch der Ersatz beschädigter o. abhanden gekommener Teile der Einrichtungen. Die Verkehrsführung ist mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde abzustimmen. Das zwischenzeitliche / technologisch bedingte, arbeitstägliche umsetzen von Einrichtungen der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet.</p>				
01.02.0010	<p>Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Verkehrsführung, -sicherung und -regelung nach StVO und Baubeschreibung für die Baumaßnahme in Bauabschnitten, einschließlich Erstellung des Verkehrszeichenplanes und Beantragung von Sondernutzung in Absprache mit Straßenverkehrsbehörde und Straßenbaulasträger einschließlich aller erforderlichen Gebühren.</p>		Psch	
01.02.0020	<p>Einrichtungen zur Verkehrssicherung bei Bauarbeiten auf gesperrten Abschnitten von Fahrbahnen, einschl. Notweg für Fußgänger am Rand der Verkehrsanlage in der Ortslage Gersdorf der Gemeinde Haselbachtal, Straßenabschnitte der Straße Siedlung. Aufbauen, vorhalten, ständig unterhalten, betreiben und abbauen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Längsabsperungen, Querabsperung und Verkehrszeichen nach RSA 21 und StVO, Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan BI/15 Länge des gesperrten Straßenabschnittes bis 150 m Dauer = Bauzeit</p>	1	St
01.02.0030	<p>Einrichtungen zur Verkehrssicherung bei Bauarbeiten auf gesperrten Abschnitten von Fahrbahnen einschl. Notweg für Fußgänger am Rand der Verkehrsanlage in der Ortslage Gersdorf der Gemeinde Haselbachtal, Straßenabschnitte der Straße Siedlung. Umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Längsabsperungen, Querabsperung und Verkehrszeichen nach RSA 21 und StVO, Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan BI/15 Länge des gesperrten Straßenabschnittes bis 150 m</p>	1	St

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.02.0040	Einrichtungen zur Verkehrssicherung bei Bauarbeiten auf gesperrten Abschnitten von Fahrbahnen, einschl. Notweg für Fußgänger am Rand der Verkehrsanlage in der Ortslage Gersdorf der Gemeinde Haselbachtal, Vierseitige Sperrung der Kreuzung Siedlung am Bauanfang Aufbauen, vorhalten, ständig unterhalten, betreiben und abbauen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Längsabsperungen, Querabsperung und Verkehrszeichen nach RSA 21 und StVO, Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan BI/15 Sperrbereich in die einmündenden Straßen jeweils bis 20 m Dauer = 2 Wochen	2	St
01.02.0050	Einrichtungen zur Verkehrssicherung bei Bauarbeiten auf gesperrten Abschnitten von Fahrbahnen, einschl. Notweg für Fußgänger am Rand der Verkehrsanlage in der Ortslage Gersdorf der Gemeinde Haselbachtal, Vierseitige Sperrung der Einmündung Siedlung am Bauende. Aufbauen, vorhalten, ständig unterhalten, betreiben und abbauen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Längsabsperungen, Querabsperung und Verkehrszeichen nach RSA 21 und StVO, Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan BI/15 Sperrbereich in die einmündenden Straßen jeweils bis 20 m Dauer = 2 Wochen	2	St
01.02.0060	Verkehrszeichen, retroreflektierend Folie Typ I, Schildergröße 2, auf besondere Anordnung des AG mit Aufstellvorrichtung liefern und auf- und abbauen, vorhalten sowie unterhalten. Dauer bis 14 Tage.	10	St
01.02.0070	Zusatzzeichen, retroreflektierend, Folie Typ I, Größe = 330 x 600 mm, auf besondere Anordnung des AG mit Aufstellvorrichtung liefern und auf- und abbauen, vorhalten sowie unterhalten. Dauer bis 14 Tage.	5	St
01.02.0080	Ständige Verkehrszeichen vorübergehend außer Kraft setzen, durch Abdecken oder Demontieren. Nach Bauende wieder in Kraft setzen	5	St
01.02.0090	Kontrolle der Arbeitsstellensicherung (Verkehrsbereich) gem. ZTV-SA mindestens einmal täglich an Arbeitstagen nach Arbeitsschluss sowie zusätzlich unverzüglich nach einem Unwetter oder Sturm durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach Unterlagen des AG	130	d

01.02 Verkehrssicherung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

01.03 Bauschild

01.03.0010 Bauschild anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren, standsicher Aufstellen einschließlich aller notwendigen Arbeiten.
 Auf besondere Anweisung des AG.
 Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern. Bauschild bleibt Eigentum des AN.
 Schildgröße ca. 6 m², farbige Ausführung, weißer Untergrund, schwarze Schrift, Schriftgröße: 10 cm hoch.
 Vorläufiger Text:

*Gemeinde Haselbachtal / OT Gersdorf
 Straßenbau Siedlung*

(Diese Maßnahme wird durch das Bundesland Sachsen gefördert.)

*Auftraggeber: Gemeinde Haselbachtal Bischheim
 Schulstraße 7a, 01920 Haselbachtal
 und*

*Planung und Ingenieurbüro Hans Wolf & Partner GmbH,
 Bauüberwachung: Grillenburger Straße 6, 01159 Dresden*

Ausführung:

Auftraggeber und beteiligte Ingenieurbüros incl. farbiger Logos.
 Das endgültige Layout des Schildes ist vor Herstellung im Entwurf der Bauüberwachung zur Baufreigabe vorzulegen.

1 St

01.03.0020 Bauschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen, Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten.
 Größe nach Zeichnung.
 Bauschild entfernen.

1 St

01.03 Bauschild

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.04	Baustellensicherung / Baubehelfe				
01.04.0010	Bauzaun aufstellen, während der Bauzeit mehrmals entsprechend Baufortschritt auf- und abbauen(umsetzen) und nach Gebrauch entfernen. Felderzaun aus Einzelementen mit Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen. Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2,00 m, zur Sicherung der Leitungsgräben und Baugruben.	400	m
01.04.0020	Bauzaun wie zuvor, jedoch vor- und unterhalten. Dauer = Bauzeit		Psch
01.04.0030	Hilfsüberfahrt für Anlieger- und Baustellenverkehr herstellen, unterhalten und wieder abbauen ausreichend für SLW 60, aus Stahlplatten, in Geländehöhe, nutzbare Länge 4,00 m, nutzbare Breite 2,50 m.	11	St
01.04.0040	Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe für öffentlichen Verkehr herstellen, unterhalten und wieder abbauen, mit Schutzgeländer, Nutzbreite bis 1,20 m, Länge bis 3,00 m, Lauflänge aus Holz. Fußgängerhilfsbrücke während der Bauzeit mehrmals entsprechend Baufortschritt auf- und abbauen. Fußgängerhilfsbrücke vorhalten.	5	St
01.04.0050	Befestigung für behelfsmäßige Straßen und Wege, Verfüllung Rohrgraben bis Straßenoberfläche Bestand. Trag- und Deckschichten ohne Bindemittel. Material und Schichtenaufbau nach Wahl des AN. Schichtdicke 20 cm, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 80 MN/m2. Befestigung in befahrbaren Zustand unterhalten. Befestigung nach Gebrauch in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	650	m ²
01.04.0060	Herstellung von provisorischen Anrampungen für Anliegerverkehr Material nach Wahl des AN, einschließlich Vor- und Unterhaltung während der gesamten Bauzeit und anschließendem Rückbau. Zwischenzeitlicher Rückbau und Wiederherstellung bis drei mal wird nicht gesondert vergütet.	19	St
01.04.0070	107 1120 004211101				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren.

Stammumfang über 50 bis 100 cm.

Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-Drainrohren.

Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.

Mantelhöhe mindestens 2,00 m.

Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

7 St

01.04 Baustellensicherung / Baubehelfe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.05	<p>Beweissicherung Vor Beginn und nach deren Abschluss eine Zustandsfeststellung hinsichtlich Schäden aller Art an Verkehrsflächen, an und in Gebäuden, Einfriedungen, Einfahrten und sonstigen baulichen Anlagen, die innerhalb des Baubereiches oder in an das Baufeld angrenzenden Bereichen von der Baumaßnahme betroffen sein können, durchführen. Der Zugang zu privaten Grundstücken sowie die erforderlichen Maßnahmen auf privaten Grundstücken haben im Einvernehmen mit den jeweiligen Grund- bzw. Hauseigentümern zu erfolgen.</p> <p>Über die Zustandsfeststellung / Beweissicherung ist ein schriftliches Protokoll (einschl. Einmessung der Schadstellen) zu führen. Das Protokoll muss genauen Aufschluss über den baulichen Zustand der Gebäude geben. Weiterhin sind vorhandene Gebäude (u. sonst. bauliche Anlagen) vor Beginn der Bauarbeiten durch eine Fotodokumentation in ihrem baulichen Zustand darzustellen. Schäden sind detailliert aufzunehmen und mit Gipsmarken zu markieren. Diese sind mit Fotos datumsbezogen zu dokumentieren (1 Foto je Gipsmarke und Monat während der Bauzeit).</p> <p>Die Dokumentationen sind durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen herzustellen. Die Dokumentationen sind dem Auftraggeber in doppelter Ausführung und zusätzlich in elektronischer Form zum Baubeginn und nach Abschluss der Baumaßnahme zu übergeben.</p>				
01.05.0010	Zustandsfeststellung / Bestandsaufnahme Verkehrsanlage / Bauwerk gem. Ausführungsbeschreibung durchführen und dokumentieren, im Bau- und angrenzenden Bereich bis 20 m außerhalb der Baugrenzen.		Psch	
01.05.0020	Zustandsfeststellung / Bestandsaufnahme der die Baumaßnahme tangierenden Grundstücke gem. Ausführungsbeschreibung durchführen und dokumentieren	16	St
01.05.0030	Beweissicherung Gebäude zur Feststellung des äußeren und inneren Zustandes gem. Ausführungsbeschreibung durchführen und dokumentieren.	13	St
				01.05 Beweissicherung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.06	Vermessung / Absteckung / Dokumentation Vermessungs- und Absteckarbeiten werden durch die Auftraggeber direkt an das Vermessungsbüro erteilt und sind nicht Gegenstand des LV. Der Auftragnehmer hat die Koordinierung hierfür zu leisten und den erforderlichen Aufwand anzubieten.				
01.06.0010	Koordinierung mit Vermessungsbüro des AG für die Leistungen - Los 2 - Straßenbau - Los 3 - Trinkwasserleitung - Los 4 - Abwasser Pauschale Vergütung für den Aufwand zur Koordinierung mit einem vom AG direkt beauftragten Vermessungsbüro zur Erbringung aller erforderlichen Vermessungs- und Absteckleistungen einschließlich der geforderten Revisionsunterlagen für die hier ausgeschriebenen Baumaßnahmen.				
			Psch	
01.06.0020	Feststellung der Grenzsteine Der Auftragnehmer hat sich persönlich vor dem Beginn der Arbeiten über die Lage der Grenzsteine zu informieren. Dazu ist mit allen Grundstückseigentümern eine Vorortbegehung durchzuführen und das Ergebnis dazu jeweils protokollarisch zu erfassen. Die Protokolle sind dem AG zu übergeben				
		30	St
01.06.0030	Sicherungsmaßnahmen Grenzsteine, die im Baubereich liegen, für die Dauer der Arbeiten sichtbar markieren und schützen.				
		15	St
01.06.0040	Freistellungserklärung Medienträger nach Abschluss der Arbeiten ist die schriftliche Bestätigung der von den Bauarbeiten betroffenen Medienträger über die ordnungsgemäße Ausführung von Bauleistungen an sowie Funktionstüchtigkeit der technischen Anlagen im Baufeld.				
		5	St
01.06.0050	Freistellungserklärung Grundstückseigentümer, nach Abschluss der Arbeiten ist die schriftliche Zustimmung der von den Bauarbeiten betroffenen Grundstückseigentümer über die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Grundstücke einzuholen.				
		15	St
01.06.0060	Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf in digitalisierter Form (Auflösung mind. 1024 x 768 Pixel, 24 Bit Farbtiefe) mit Digitalkamera herstellen und				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern.

Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Informationen verloren gehen.

100 St

01.06.0070

Baustellendokumentation mit folgendem Inhalt:

1. Abnahmeniederschrift
2. Bauleitererklärung
3. Bestandspläne (werden durch OÜ beigelegt)
4. Prüfungen und Nachweise gem. Leistungsbeschreibung
5. Eignungsprüfung / Zertifikate
6. Materialnachweise / Lieferscheine geordnet nach LV-Positionen
7. Beweissicherung
8. Bautagesberichte
9. Entsorgungsnachweise
10. Freistellungsbescheinigungen
11. Fotodokumentation über dem wesentlichen Bauablauf bestehend aus mind. 30 digitalisierten und beschrifteten Lichtbildern

Mit dieser Position sind alle Aufwendungen abgegolten, die notwendig sind um die Dokumentationsunterlagen zusammenzustellen.

Die Übergabe der Unterlagen erfolgt im Ringordner, zweifach auf Papier und zusätzlich in elektronischer Form (CD).

Psch

01.06 Vermessung / Absteckung / Dokumentation

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.07	Vorarbeiten / Technische Bearbeitung				
01.07.0010	Anwohnerinformation Schriftliche Information der Anwohner 2 Wochen vor Baubeginn über die Baumaßnahme und die daraus resultierenden Behinderungen. Vorlage der schriftlichen Information mit Verteilungsvermerk bei der örtlichen Verkehrsbehörde. Desweiteren die fortlaufende Information der Anwohner über zeitweilige Sperrungen ihrer Grundstückszufahrten, der Benutzung des Grundstücks usw.		Psch	
01.07.0020	Information Rettungsdienst und dergleichen Wöchentliche Information durch den AN über den Fortgang der Arbeiten und die Veränderung der Erreichbarkeit von Grundstücken. Information an: - Verkehrsbehörde - Rettungsdienste - Feuerwehr - Entsorgungsdienste.		Psch	
01.07.0030	Organisation und Hilfeleistung Müllentsorgung bzw. Zulieferungsleistungen zur Sicherung der Müllentsorgung, einschl. der Abstimmung mit der örtlichen Entsorgungswirtschaft über die gesamte Bauzeit.		Psch	
01.07.0040	Behinderung durch Anliegerverkehr Der Anliegerverkehr im Baubereich ist während der Bauzeit zu gewährleisten. Die Aufwendungen durch diese Behinderung sind mit dieser Pauschale abgegolten.		Psch	
01.07.0050	Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des (öffentlichen) bzw. Baustellen- und Anliegerverkehrs innerhalb des Baubereichs einschließlich zwischenzeitlich benutzter Behelfsgehwege und -zufahrten verkehrssicher unterhalten, einschl. der im Baubereich befindlichen Einmündungen sowie der öffentlichen Straße vor bzw. nach der Baustelle.		Psch	
01.07 Sonstige Leistungen					<u>.....</u>

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.08	Stundenlohnarbeiten				
01.08.0010	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert verguetet. Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe II).	5	h
01.08.0020	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung des AG ausfuehren. Leistung wie vor , jedoch Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).	5	h
01.08.0030	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung des AG ausfuehren. Leistung wie vor , jedoch Bauwerker (Berufsgruppe VII).	5	h
01.08.0040	Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des AG ausfuehren. Leistung wie vor, jedoch Bagger bis 12 t Betriebsgewicht	5	h
01.08.0050	Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des AG ausfuehren. Leistung wie vor, jedoch Frontlader, luftbereift bis 45 kW.	5	h
01.08.0060	Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausfuehren. Leistung wie vor, jedoch LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast. LKW mit Ladegeraet.	5	h
				01.08 Stundenlohnarbeiten
				01 Allgemeine Leistungen

Zusammenstellung

01.01	Baustelle einrichten und räumen
01.02	Verkehrssicherung
01.03	Bauschild
01.04	Baustellensicherung / Baubehelfe
01.05	Beweissicherung
01.06	Vermessung / Absteckung / Dokumentation
01.07	Sonstige Leistungen
01.08	Stundenlohnarbeiten
01	Allgemeine Leistungen
	Summe
	zzgl. MwSt %
	Gesamtsumme

Inhaltsverzeichnis

01	Allgemeine Leistungen.....	2
01.01	Baustelle einrichten und räumen.....	3
01.02	Verkehrssicherung.....	5
01.03	Bauschild.....	7
01.04	Baustellensicherung / Baubehelfe.....	8
01.05	Beweissicherung.....	10
01.06	Vermessung / Absteckung / Dokumentation.....	11
01.07	Sonstige Leistungen.....	13
01.08	Stundenlohnarbeiten.....	14