



Projekt: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

Inhaltsverzeichnis		Seite
Deckblatt		1
BT: 0	Vorbemerkungen	2
Titel: 00	Erläuterungen zur Baumaßnahme	2
BT: 1	Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)	8
Titel: 01	Baustelleneinrichtung	8
UT: 01	Allgemeine Baustelleneinrichtung	8
Titel: 02	Fliesenarbeiten	10
UT: 01	Vorbereitende Arbeiten	10
UT: 02	Wandbekleidung	22
UT: 03	Bodenbeläge	25
UT: 04	Profile und Einbauteile	27
UT: 05	Sonstiges	29
Titel: 03	Silikonarbeiten	34
UT: 01	Silikon Bäder / Küchen / Wohnräume	34
Titel: 04	Stundenlohnarbeiten	39
UT: 01	Stundenlohnarbeiten	39
Titel: 05	Unterlagen / Nachweise / Dokumentation	40
UT: 01	Revisionsunterlagen	40
Zusammenstellung		41
<hr/>		
Gesamtseitenzahl		43



Proj.: F1424
LV: 1424-04

Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
Los 04: Fliesenarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Gewerk: Los 04:
Fliesenarbeiten

Bauvorhaben: Sanierung Studentenwohnheim
Straße des 18. Oktober Nr. 23
04103 Leipzig

Bauherr: Studentenwerk Leipzig A.ö.R.
Goethestraße 6
04109 Leipzig

**spätester
Angebotsabgabetermin:** siehe Angebotsschreiben



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT	0	Vorbemerkungen
Titel	00	Erläuterungen zur Baumaßnahme

Währung in €

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten betreffen das Endhaus (Hausnummer 23) einschl. giebelseitigem Anbau.

Die Sanierungsarbeiten erfolgen ausschließlich in den inneren Nutzungseinheiten.

Die Gebäudehülle (Dach, Fassade, Außentüren sowie Außenfenster) bleibt im Bestand erhalten und ist nicht Gegenstand der Planung.

Die Büroräume des Studentenwerkes Leipzig im 1. und 2. Geschoss, Achse A-D, werden zu Wohneinheiten umgebaut. Ausnahme stellt der große Beratungsraum im 2. Geschoss des Anbaues dar. Dieser soll saniert und als Beratungsraum weitergenutzt werden. Im direkt angrenzenden Büroraum (Raum 212) sollen, dem Beratungsraum zugeordnet, ein WC-Raum sowie eine Teeküche entstehen.

Die im Bestand im 3. bis 8. Geschoss, Achse A-D, vorhandenen 2er-Wohngruppen und Einzelappartements werden in ihren räumlichen Aufteilungen und Raumgrößen verändert und in zwei Einzelapartments sowie eine 2er-Wohngruppe umgebaut.

Die bereits vorhandenen 2er-Wohngruppen Achse D-H werden neu aufgeteilt, so dass größere Küchen und Wohnräume gleicher Größe entstehen.

Durch den Umbau der Büroräume in Wohneinheiten sowie die Neuordnung der Wohneinheiten in Achse A-D entstehen insgesamt 5 neue Wohnheimplätze. Die Anzahl der Wohnheimplätze erhöht sich somit auf 94.

Im Rahmen der Grundrissumgestaltung erfolgt der Einbau neuer Sanitärzellen und Küchen, der Abbruch vorhandener Innenwände sowie der Einbau neuer Trennwände in Trockenbauweise.

Vorhandene Türöffnungen werden entsprechend der neuen Raumaufteilung abgeändert oder verschlossen und neue Türöffnungen hergestellt.

Die Innentüren sollen erneuert werden. Dabei werden die Zuganstüren zu den Wohneinheiten sowie die Türen der Wohnräume als Schallschutztüren entsprechend den Anforderungen ausgeführt. Badzellen erhalten Feuchtraumtüren; technische Betriebsräume und Abstellräume erhalten Brand-/Rauschutztüren.

Alle Räume, einschl. Flure und Treppenhaus, werden im modernen Standard des Studentenwerkes Leipzig saniert. Sie erhalten neue Wand- und Deckenbekleidungen, teilweise Unterdecken sowie Wand- und



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT	0	Vorbemerkungen
Titel	00	Erläuterungen zur Baumaßnahme

Währung in €

Bodenfliesen bzw. Bodenbeläge und werden mit neuem Mobiliar bzw. Einbauküchen ausgestattet.

Die Sanitärinstallation / -ausstattung wird grundhaft erneuert. Das Grundnetz der vorhandenen Heizungsinstallation bleibt erhalten; Heizkörper werden erneuert und in ihrer Größe an die neuen Raumgrößen angepasst.

Die vorhandene Lüftungsinstallation (mechanische Zu- und Abluftanlage) wird zurückgebaut und durch eine mechanische Abluftanlagen ersetzt. Die vorhandenen Lüftungssteiger werden erneuert.

Die elektrischen Anlagen / Ausstattungen in den Wohneinheiten werden ebenfalls erneuert.

Hinweise zur Bauausführung

Das Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober Nr. 23 ist während der Durchführung der Baumaßnahme über alle Etagen unbewohnt und beräumt.

Die Außentüren / Zugänge zur Baustelle sowie Bauzäune und Bauzauntore sind permanent geschlossen zu halten. Der Verschluss der Außentüren und -fenster ist arbeits-tätiglich zum Feierabend zu kontrollieren. Es wird ausdrücklich auf die Sicherungspflicht des AN hingewiesen.

Die Ausführung lärm- und schmutzintensiver Arbeiten ist nur in vorgegebenen, mit der Bauleitung abzustimmenden Zeiträumen möglich. Arbeitszeitverlagerungen auf späte Nachmittags- bzw. frühe Abendstunden sind möglich und führen nicht zu Vergütungsansprüchen.

Die personelle Erschließung der Baustellenbereiche erfolgt über das vorhandene Treppenhaus.

Der Transport des Abbruchmaterials, der zur Wiedermontage zu demontierenden und zu sichernden Bauteile sowie der Transport aller einzubauenden Materialien hat ausschließlich durch die dafür festgelegten Fensteröffnungen (1. bis 8.Geschoss) und den in diesem Bereich durch das Gewerk Bauhauptleistungen zu erstellenden Gerüstturm mit Bauaufzug zu erfolgen. Die lichte Öffnungsgröße der Fenster ist zu beachten;



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT 0 Vorbemerkungen
Titel 00 Erläuterungen zur Baumaßnahme

Währung in €

Abbruchmaterialien sind entsprechend zu zerkleinern. Fenster, durch die der Materialtransport zu erfolgen hat, sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen.

Die Nutzung von Schuttrutschen sowie das Herabwerfen von Abbruchmaterial aus den Fenstern ist grundsätzlich nicht gestattet.

Für Arbeiten im Drempegelgeschoss ist ab dem 8.Geschoss das Vertragen der Materialien über das Treppenhaus erforderlich.

Eine Benutzung des vorhandenen Personenaufzuges für Materialtransporte ist untersagt.

Mehrkosten infolge erhöhter Zeitaufwände für vorbe-schriebene Transporte durch die Fenster sind anteilig auf den Einheitspreis der Positionen umzulegen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Das Treppenhaus sowie die Etagenflure sind Rettungs-wege und von Baumaterial und Abbruchmaterial frei zu halten.

Im Gebäude können dem AN keine Aufenthalts- oder Lagerräume zur Verfügung gestellt werden.

Es stehen im Baustellenbereich nur begrenzte Flächen zur Verfügung. Die Nutzung dieser Flächen sowie die Baustelleneinrichtung ist mit der Bauleitung abzustimmen. Darüber hinaus erforderliche Flächen sind vom AN eigenverantwortlich und auf eigene Kosten zu beschaffen.

Die im Baustellenbereich befindlichen Fassadenflächen sind vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen.

Versorgungsanschlüsse für Bauwasser und Baustrom werden im Gebäude durch die entsprechenden Fach-gewerke installiert. Es erfolgt keine Umlegung der Ver-brauchkosten.

Im Bereich der Baustelleneinrichtung wird durch das Bau-hauptgewerk ein Bau-WC / WC-Container aufgestellt. Eine Benutzung der im Gebäude vorhandenen Sanitär-



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT 0 **Vorbemerkungen**
Titel 00 **Erläuterungen zur Baumaßnahme**

Währung in €

anlagen ist untersagt. Dies gilt vor allem für die sanierten Badzellen und Sanitärbereiche.

Ausführungsfristen / Bauzeit

Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (Ausführungsfristen):

Beginn: 16.06.2025,
Ende: 19.09.2025

Terminpräzisierung und Festlegung einzuhaltender Zwischentermine erfolgt nach Beauftragung, mit Übergabe der Ausführungsunterlagen sowie des Bauablaufplanes.

Die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen erfolgt, bedingt durch den zur Verfügung stehenden Ausführungszeitraum, nicht im Etagentakt (achsen- bzw. strangweise Ausführung). Dadurch bedingte, erhöhte Zeitaufwände in Folge kleinteiliger Abarbeitung des ausgeschriebenen Leistungsumfanges, Verlagerungen der Arbeitsbereiche sowie ggf. erhöhte Transportkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Auf Grund der Objektgröße, des Umfanges der auszuführenden (ausgeschriebenen) Leistungen sowie der leistungsbedingten Abhängigkeiten zu Vor- und Nachfolgewerken ist von einer Baustellenbesetzung auch an Samstagen auszugehen.

Diese Leistungen werden im Bedarfsfall von der Bauleitung angewiesen und nicht gesondert vergütet.

Kalkulationsansätze Bieter

Für die zu vergebende Leistung:

geplante Anzahl der einzusetzenden Beschäftigten (keine Arbeitskräfte der Nachunternehmer):

..... Personen



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT 0 Vorbemerkungen
Titel 00 Erläuterungen zur Baumaßnahme

Währung in €

(vom Bieter auszufüllen)

kalkulierte Stundenzahl für eigene Arbeitskräfte
(eigene Lohnstunden, keine Nachunternehmer):

..... Lohnstunden
(vom Bieter auszufüllen)



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 01 Baustelleneinrichtung

Währung in €

Vorhaltung ist mit dem Einheitspreis abgegolten.

Die vorstehenden Erläuterungen zur Baumaßnahme sowie die Hinweise zur Bauausführung (Materialtransporte von Hand, verlängerte Verkehrswege über Treppen u.dgl.) sind zu beachten und im Rahmen der Bauausführung für alle ausgeschriebenen Bauleistungen umzusetzen!

Mehraufwendungen für Materialtransporte u. dgl. sind in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet!

Menge: 1,00 psch EP: GB:

Summe UT 01 Allgemeine Baustelleneinrichtung

Summe Titel 01 Baustelleneinrichtung



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Währung in €

UT 01 Vorbereitende Arbeiten

1.02.01.1

Reinigen Untergrund

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG, als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von Wandbekleidungen sowie Bodenbelägen im Dünnbett.
Untergrund:

Innenwände aus Stahlbeton oder Mauerwerk mit Kalk-Zement-Putz/Kalk-Gips-Putz, Innenwände mit Trockenbaubekleidungen aus Gipskarton-Bauplatten sowie Fußbodenkonstruktionen aus Zementestrich auf Trittschalldämmung, Verbundestrich o.ä. Konstruktionen, teilweise mit vorhandenen Nutzsichten aus Fliesen- und Plattenbelägen.

Art/Umfang der Verschmutzung:

Gips-, Mörtel-, Spachtelreste, Staub, geringer Bauschutt, verursacht durch andere Gewerke u. dgl.; Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen, einschl. Deponiegebühr.

Leistung einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:

Sanitärräume und Küchen,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 1.505,00 m²

EP: GB:

1.02.01.2

Aufrauen Untergrund

Aufrauen des Untergrundes, nach besonderer Anordnung des AG, als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von Wandbekleidungen sowie Bodenbelägen im Dünnbett.
Untergrund:

Innenwände aus Stahlbeton oder Mauerwerk mit Kalk-Zement-Putz/Kalk-Gips-Putz, Innenwände mit Trockenbaubekleidungen aus Gipskarton-Bauplatten, Oberflächen mit Anstrichen aus Leim- oder Dispersionsfarbe bzw. Schmutzsockel aus Ölfarbe o.ä. Beschichtungen sowie Fußbodenkonstruktionen aus Zementestrich auf Trittschalldämmung, Verbundestrich o.ä. Konstruktionen,



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

teilweise mit vorhandenen Nuttschichten aus Fliesen-
und Plattenbelägen.

Abmessungen:

Schichtdicke Beschichtungen in mm: bis 3,

Höhe der Bekleidungsfläche in cm: bis 260.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen, einschl. Deponiegebühr.

Leistung einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:

Sanitärräume und Küchen,

1. bis 8. Geschoss;

Waschmaschinenraum,

Kellergeschoss

Menge: 375,00 m² EP: GB:

1.02.01.3

Fräsen Untergrund

Fräsen des Untergrundes
nach besonderer Anordnung des AG,
zum Abtragen stark beschädigter, sehr unebener oder
verunreinigter Untergründen,

als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von
Wandbekleidung sowie Bodenbeläge im Dünnbett.

Ausführung mit geeigneter Fräsmaschinen, einschl.

Absaugung des Frässtaubes über angeschlossenen
Industriestaubsauger.

Untergrund:

Innenwände aus Stahlbeton oder Mauerwerk mit Kalk-
Zement-Putz/Kalk-Gips-Putz, Innenwände mit Trocken-
baubekleidungen aus Gipskarton-Bauplatten sowie Fuß-
bodenkonstruktionen aus Zementestrich auf Trittschall-
dämmung, Verbundestrich o.ä. Konstruktionen,

Abmessungen:

Schichtdicke in mm: bis 30,

Einzelgrößen in m²: 0,1 bis 2,0.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen, einschl. Deponiegebühr.

Leistung einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:

Sanitärräume und Küchen,

1. bis 8. Geschoss;



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 750,00 m² EP: GB:

1.02.01.4 Abbruch Wandfliesen, Kleinstflächen

Abbruch vorhandener Wandfliesen,
nach besonderer Anordnung des AG,
als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von
Wandbekleidungen im Dünnbett.
Fliesen in verschiedenen Formaten,
verlegt im Dünnbett,
auf Wandflächen aus Stahlbeton, Mauerwerk mit Kalk-
Zement-Putz/Kalk-Gips-Putz oder auf Wand-
bekleidungen aus Gipskarton-Bauplatten.
Abmessungen:
Einzelfläche in m²: 0,10 bis 0,50,
Ausführungshöhe in cm: bis 260.
Ausführung als Teilabbruch in Kleinstflächen
bzw. als Abbruch von hohl liegender Einzelfliesen.
Abbruch von Hand, nach Wahl des AN.
Einschl. dem Entfernen vorhandener Abdichtungen
sowie dem vollständigen Entfernen des Dünnbettes.
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen, einschl. Deponiegebühr.
Leistung einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.
Ort:
Bestandsbäder,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 225,00 m² EP: GB:

1.02.01.5 Entfernen Randstreifen

Entfernen von überstehenden Randstreifen
neuer Estrichfußböden (Ausbesserungsbereiche) sowie
neuer Ausgleichsspachtelungen.
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen, einschl. Deponiegebühr.
Leistung einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 425,00 m EP: GB:

1.02.01.6 **Untergrundaussgleich für Wände, d bis 5 mm**

Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln,
nach besonderer Anordnung des AG,
als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von
Wandbekleidungen im Dünnbett.

Untergrund:
Innenwände aus Stahlbeton oder Mauerwerk mit Kalk-
Zement-Putz/Kalk-Gips-Putz sowie Innenwände mit
Trockenbaubekleidungen aus Gipskarton-Bauplatten,
teilweise mit vorhandenen Fliesenbekleidungen.

Abmessungen:
Dicke des Ausgleiches in mm: bis 5 (im Mittel),
Höhe der Bekleidungsfläche in cm: bis 260.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und
Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:
Sanitärräume und Küchen,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 980,00 m² EP: GB:

1.02.01.7 **Untergrundaussgleich für Wände, d bis 10 mm**

Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln,
nach besonderer Anordnung des AG,
als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von
Wandbekleidungen im Dünnbett.

Untergrund:
Innenwände aus Stahlbeton oder Mauerwerk mit Kalk-
Zement-Putz/Kalk-Gips-Putz,
im Bereich abgebrochener Fliesenbekleidungen.

Abmessungen:
Dicke des Ausgleiches in mm: bis 10 (im Mittel),
Höhe der Bekleidungsfläche in cm: bis 260.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:

Sanitärräume und Küchen,

1. bis 8. Geschoss;

Waschmaschinenraum,

Kellergeschoss

Menge: 330,00 m² EP: GB:

1.02.01.8 **Mehrstärke, Zulage**

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Differenzpreis für je 1 mm Mehrstärke der vorbeschriebenen Ausgleichsspachtelung auf Wandflächen.

Ort:

Sanitärräume und Küchen,

1. bis 8. Geschoss;

Waschmaschinenraum,

Kellergeschoss

Menge: 245,00 m² EP: GB:

1.02.01.9 **Untergrundaussgleich für Böden, d bis 5 mm**

Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln, nach besonderer Anordnung des AG, als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von Bodenbelägen im Dünnbett.

Untergrund:

Fußbodenkonstruktionen aus Zementestrich.

Abmessungen:

Dicke des Ausgleiches in mm: bis 5 (im Mittel).

Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:

Sanitärräume,

1. bis 8. Geschoss;

Waschmaschinenraum,

Kellergeschoss

Menge: 145,00 m² EP: GB:



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

- 1.02.01.10 **Untergrundaussgleich für Böden, d bis 10 mm**
Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln,
nach besonderer Anordnung des AG,
als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von
Bodenbelägen im Dünnbett.
Untergrund:
Fußbodenkonstruktionen aus Zementestrich.
Abmessungen:
Dicke des Ausgleiches in mm: bis 10 (im Mittel).
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und
Hilfsmittel.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.
Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss
Menge: 50,00 m² EP: GB:
- 1.02.01.11 **Mehrstärke, Zulage**
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:
Differenzpreis für je 1 mm Mehrstärke
der vorbeschriebenen Ausgleichsspachtelung
auf Bodenflächen.
Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss
Menge: 36,00 m² EP: GB:
- 1.02.01.12 **Flächenarmierung mit Gaze**
Flächenarmierung mit Gaze,
als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von
Bodenbelägen im Dünnbett.
Untergrund:
Fußbodenkonstruktionen aus Zementestrich.
Gaze vollflächig in Spachtelschicht des Untergrund-
ausgleiches einarbeiten,
Stöße überlappt,



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

1.02.01.14

Grundierung/Haftbrücke für Wände, GK-Platten

Grundierung/Haftbrücke saugender Untergründe,
als alkaliunempfindliche, lösemittelfreie Kunstharz-
Dispersion,
als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von
Wandbekleidungen im Dünnbett.

Untergrund:

Innenwände mit Trockenbaubekleidungen aus
Gipskarton-Bauplatten.

Abmessungen:

Höhe der Bekleidungsfläche in cm: bis 260.

Eigenschaften:

haftverbessernd, schnell trocknend, verhindert zu
schnellen Wasserentzug für nachfolgende Verlegung
von Wandbekleidungen im Dünnbett.

Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und
Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:

Sanitärräume und Küchen,

1. bis 8. Geschoss;

Waschmaschinenraum,

Kellergeschoss

Menge: 1.120,00 m² EP: GB:

1.02.01.15

Grundierung/Haftbrücke für Böden

Grundierung/Haftbrücke saugender Untergründe,
als alkaliunempfindliche, lösemittelfreie Kunstharz-
Dispersion,
als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von
Bodenbelägen im Dünnbett.

Untergrund:

Fußbodenkonstruktionen aus Zementestrich,
mit Untergrundaussgleich.

Eigenschaften:

haftverbessernd, schnell trocknend, verhindert zu
schnellen Wasserentzug für nachfolgende Verlegung
von Bodenbelägen im Dünnbett.

Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und
Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 195,00 m² EP: GB:

1.02.01.16 **Grundierung nichtsaugender Untergründe**

Grundierung nichtsaugender Untergründe,
nach besonderer Anordnung des AG,
als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von
Wandbekleidungen und Bodenbelägen im Dünnbett.

Untergrund:

Wand- und Bodenflächen mit vorhandenen, fest am
Untergrund haftenden Fliesenbelägen.

Abmessungen:

Höhe der Bekleidungsfläche in cm: bis 260.

Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und
Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:

Bestandsbäder,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 260,00 m² EP: GB:

1.02.01.17 **Untergrundabdichtung für Wände,
Wassereinwirkungsklasse W1-I**

Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit,
als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von
Wandbekleidungen im Dünnbett.

Feuchtigkeitsbeanspruchung:

mäßig (häusliche Nutzung)

Wassereinwirkungsklasse W1-I nach DIN 18534 Teil 1

Abmessungen:

Höhe der Bekleidungsfläche in cm: bis 260.

Untergrund:

Innenwände aus Stahlbeton oder Mauerwerk mit Kalk-
Zement-Putz/Kalk-Gips-Putz sowie Innenwände mit
Trockenbaubekleidungen aus Gipskarton-Bauplatten.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

Hilfsmittel.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 1.110,00 m² EP: GB:

1.02.01.18

Untergrundabdichtung für Böden, PE-Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit,
mit einer rissüberbrückenden Polyethylen-(PE)-
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn,
mit beidseitig eingebundenem Vliesgewebe,
als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von
Bodenbelägen im Dünnbett.

Untergrund:
Fußbodenkonstruktionen aus Zementestrich,
mit Untergrundaussgleich.
Ausführung als Verbundabdichtung.
Abdichtungsbahn unverrottbar, alterungsbeständig
und sehr gut dehnfähig,
Flächengewicht in g/m²: 295.

Abmessungen:
Dicke Abdichtungsbahn in mm: 0,7.
Abdichtungsbahn zuschneiden und entsprechend
Herstellervorschrift vollflächig mit Fliesenkleber auf
der Spachtelschicht des Untergrundaussgleiches
verkleben,
Stöße überlappt,
Stoßüberlappung entsprechend Herstellerangaben
(mind. 5 cm).

Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und
Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.
Abrechnung nach m² Raumgrundfläche.

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 195,00 m² EP: GB:



Proj.: F1424	Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04	Los 04: Fliesenarbeiten

BT	1	Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel	02	Fliesenarbeiten

<u>Übertrag €</u>
-------------------	-------

1.02.01.19

Abdichtung Abwasserleitungen unter Duschwannen, Zulage

Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit, mit einer rissüberbrückenden Polyethylen-(PE)- Abdichtungs- und Entkopplungsbahn, mit beidseitig eingebundenem Vliesgewebe. Ausführung im Bereich vorhandener, unter den Duschwannen verlegter Abwasserleitungen, als Zulage. Rohrleitungen rechtwinklig in der Raumecke und/oder diagonal verlegt, z.T. mit Abzweig. Abdichtungs- und Entkopplungsbahn als Zulagestreifen von der Flächenabdichtung des Fußbodens spannungsfrei über die Rohrleitungen führen und an die angrenzenden Wand- und Bodenabdichtungen anschließen. Abdichtungsbahn unverrottbar, alterungsbeständig und sehr gut dehnfähig, Flächengewicht in g/m2: 295. Abmessungen:
 Rohrdurchmesser in cm: bis 10.
 Abzudichtende Rohrlänge in cm: bis 150,
 Dicke Abdichtungsbahn in mm: 0,7,
 Zuschnittbreite Dichtbahn in cm: bis 70.
 Einbau entsprechend Herstellervorschrift, Stöße überlappt, Stoßüberlappung entsprechend Herstellerangaben (mind. 5 cm).
 Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten und Zuschnitte.
 Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.
 Abrechnung nach St. Duschelement.
 Ort:
 Sanitärräume,
 1. bis 8. Geschoss

Menge:	54,00 St	EP:	GB:
--------	----------	-----------	-----------

1.02.01.20

Abdichten Anschlußfugen, Dichtband

Anschlußfugen
 in vorherbeschriebenen Untergrundabdichtungen verstärken mit Fugenbändern aus beschichtetem Spezialvlies auf Basis von Synthesekautschuk bzw. hochflexiblen Fugenbändern aus Polyethylen-(PE)-Folie, mit beidseitig eingebundenem Vliesgewebe.



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

Abmessungen:
Breite des Fugenbandes in cm: bis 15,
Höhe der Bekleidungsfläche in cm: bis 260.
Einbau der Bänder im Bereich von Bewegungsfugen
und Materialwechseln, in Eckbereichen zwischen
Wandflächen sowie zwischen Wand- und Boden-
flächen, Vorwänden, Verkofferungen etc.;
Einschl. erforderlicher Formteile für die fachgerechte
Abdichtung aller Innen- und Außenecken.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und
Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:

Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 1.530,00 m EP: GB:

1.02.01.21

Abdichten Rohrdurchführungen, Dichtmanschetten

Rohrdurchführungen
in vorbeschriebenen Untergrundabdichtungen
eindichten mit Dichtmanschetten aus hochelastischem
Spezialvlies mit TP-Elastomerbeschichtung bzw. mit
Polyethylen-(PE)-Rohrmanschetten, mit beidseitig
eingebundenem Vliesgewebe.

Abmessungen:

Rohrdurchmesser in cm: bis 20.

Rohrdurchführungen und Rohre von anhaftenden Ver-
schmutzungen, Putz und Spachtelmasse sowie Fettan-
haftungen säubern,

Dichtmanschetten über die herausstehenden Rohrmuf-
fen stülpen und an die benachbarte Abdichtung an-
schließen.

Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und
Hilfsmittel.

Ort:

Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 615,00 St EP: GB:



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

Summe UT 01 Vorbereitende Arbeiten

UT 02 Wandbekleidung

1.02.02.1 **Wandbekleidung, keramische Wandfliesen, Format 60/30 cm**

Wandbekleidung im Innenbereich,
im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel
DIN EN 1308,
Untergrund eben und abgedichtet,
Höhe der Bekleidungsfläche in cm: bis 260.
Bekleidung aus glasierten keramischen Wandfliesen,
Material: Feinsteinzeug,
Nennmaß in cm: 60/30,
Glasur: matt,
Farbe: einfarbig weiß,
Wandfliesen ansetzen und verlegen nach Fliesenplan
bzw. nach Anweisung der Bauleitung,
verfugen durch Einschlämmen mit einem zementge-
bundenen, hydraulisch abbindenden Fugenschlamm-
mörtel,
Farbe: grau.
Einschl. anschließender Grundreinigung der Fliesen-
oberfläche. Rückstände des Verfugungsmaterials sind
zu vermeiden.
Feldbegrenzungs- und Anschlußfugen müssen frei von
Verfugungsmaterial (und auch von Kleber) sein!
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Zuschnitte.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.
Einzelgröße der Teilflächen bis 15-25 m2 (pro Bad).
Ort:
Sanitärräume und Küchen,
1. bis 8. Geschoss
Menge: 1.280,00 m² EP: GB:

1.02.02.2 **Wandbekleidung, keramische Wandfliesen, Format 20/20 cm**

Wandbekleidung im Innenbereich,
im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel
DIN EN 1308,
Untergrund eben und abgedichtet,
Höhe der Bekleidungsfläche in cm: bis 260.



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

Bekleidung aus glasierten keramischen Wandfliesen,
Material: Feinsteinzeug,
Nennmaß in cm: 20/20,
Glasur: matt,
Farbe: einfarbig weiß,
Wandfliesen ansetzen und verlegen nach Fliesenplan
bzw. nach Anweisung der Bauleitung,
verfugen durch Einschlämmen mit einem zementge-
bundenen, hydraulisch abbindenden Fugenschlämm-
mörtel,
Farbe: grau.
Einschl. anschließender Grundreinigung der Fliesen-
oberfläche. Rückstände des Verfugungsmaterials sind
zu vermeiden.
Feldbegrenzungs- und Anschlußfugen müssen frei von
Verfugungsmaterial (und auch von Kleber) sein!
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Zuschnitte.
Ort:
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 40,00 m² EP: GB:

1.02.02.3 **Wandbekleidung, Fliesenspiegel, Zulage**

Wandbekleidung im Innenbereich,
als Fliesenspiegel Küchen, als Zulage.
Ausführung in Kleinflächen,
Höhe der Bekleidungsfläche in cm: 90 bis 150,
Einzelgröße der Teilflächen in m2: 2,80 bis 4,60.
Ort:
Küchen,
1. bis 8. Geschoss

Menge: 205,00 m² EP: GB:

1.02.02.4 **Einfliesen Vorwandinstallation, Zulage**

Wandbekleidung im Innenbereich,
auf vor der Wand stehenden, abgesetzten Vorwand-
installationen, als Zulage.
Abmessungen:
Vorwand (h/t) in cm: 120/15 bis 120/20,
Einzelflächen in m2: 1,20 bis 1,90.
Ausführung:
Bekleidung mehrseitig auf Ansichtsflächen, Seiten-
flächen sowie auf oberer Ablage.
Untergrund:



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

Gipskarton-Bauplatten.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Zuschnitte.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss

Menge: 95,00 m² EP: GB:

1.02.02.5 **Einfliesen Duschelement, Zulage**

Wandbekleidung im Innenbereich,
auf Duschwannenträgern aus Kunststoff oder
extrudierten Polystyrol-Hartschauplatten, als Zulage.
Abmessungen:
Duschelement Einzelgröße (l/b) in cm: 90/75 oder 80/80,
Duschelement Bauhöhe in cm: bis 15.

Ausführung:
Bekleidung ein- oder zweiseitig.

Untergrund:
extrudierten Polystyrol-Hartschauplatten.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Zuschnitte.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.

Abrechnung nach St. Duschelement.

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss

Menge: 54,00 St EP: GB:

1.02.02.6 **Nachträgliches Einfliesen Duschelement, Zulage**

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:
Ausführung der Leistung zeitlich versetzt zu den
Fliesenarbeiten in den jeweiligen Sanitärräumen,
als Zulage.

Abrechnung nach St. Duschelement.

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss

Menge: 54,00 St EP: GB:



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

1.02.02.7

Anarbeiten an Einbauteile, Zulage

Anarbeiten
vorbeschriebener Wandbekleidungen an Einbauten
in der Wandfläche, als Zulage.
Einbauteil rund oder rechteckig,
als Revisionstüren, Lüftungsgitter o.ä. Einbauten.
Abmessungen:
Einzelgröße in cm²: bis 3.600,
Ausführungshöhe in cm: bis 250.
Wandbekleidung sauber an Einbauteile anarbeiten und
anschließen.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Zuschnitte.
Abrechnung nach St. Einbauteil.

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss

Menge: 880,00 St EP: GB:

Summe UT

02 Wandbekleidung

UT

03

Bodenbeläge

1.02.03.1

Bodenbelag, keramische Bodenfliesen R10, Format 10/10 cm

Bodenbelag im Innenbereich,
im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel
DIN EN 1308,
Untergrund waagrecht und abgedichtet.
Belag aus glasierten keramischen Bodenfliesen,
Material: Feinsteinzeug,
Nennmaß in cm: 10/10,
Rutschklasse: R 10 B (barfuss),
Glasur: matt,
Farbe: einfarbig grau (mittel- bis dunkelgrau),
entsprechend Angaben des Architekten.
Es sind drei verschiedene Farbtöne zur Bemusterung
vorzulegen.
Bodenfliesen ansetzen und verlegen nach Fliesenplan
bzw. nach Anweisung der Bauleitung,
verfugen durch Einschlämmen mit einem zementge-
bundenen, hydraulisch abbindenden Fugenschlamm-
mörtel,
Farbe: entsprechend Farbton Bodenfliesen.


Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten
BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten
Übertrag €

Einschl. anschließender Grundreinigung der Fliesen-
oberfläche. Rückstände des Verfugungsmaterials sind
zu vermeiden.

Feldbegrenzungs- und Anschlußfugen müssen frei von
Verfugungsmaterial (und auch von Kleber) sein!

Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Zuschnitte.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.

Einzelgröße der Teilflächen 2,70 bis 12 m².

Ort:

Sanitärräume und Küchen,

1. bis 8. Geschoss;

Waschmaschinenraum,

Kellergeschoss

Menge: 195,00 m² EP: GB:

1.02.03.2 Herstellen Schrägschnitte, Bodenbeläge, Zulage

Herstellen von Schräg- und Gehrungsschnitten
in vorbeschriebenen Bodenbelägen,
als Zulage.

Ausführung im Anschlußbereich zu aufgehenden
Bauteilen, Feldbegrenzungen sowie im Bereich von
Einbauteilen.

Leistung einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.

Abrechnung nach m Schnitt.

Ort:

Waschmaschinenraum,

Kellergeschoss

Menge: 10,00 m EP: GB:

1.02.03.3 Anarbeiten an Bodeneinläufe, Gefälleausbildung, Zulage

Anarbeiten

vorbeschriebener Bodenbeläge an Fußbodeneinläufe
sowie Einläufe bodengleicher Duschen, als Zulage.

Abmessungen:

Einzelflächen in m²: bis 1,5.

Belag im Anschlußbereich zum Einlauf im Gefälle
herstellen (je 4 Gefälleflächen und Bodeneinlauf im
Tiefpunkt).

Gefälleflächen fachgerecht ausbilden,

Fliesenkanten auf Gehrung geschnitten (Schrägschnitt in
gesonderter Position ausgeschrieben).



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

Bodenbelag sauber an Bodeneinläufe anarbeiten und anschließen.

Einschl. dem Einsetzen der Bodeneinläufe (Oberteile).
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten und Zuschnitte.

Abrechnung nach St. Bodeneinlauf.

Ort:

Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 1,00 St EP: GB:

Summe UT 03 Bodenbeläge

UT 04 Profile und Einbauteile

1.02.04.1 **Revisionstür, b/h 30/30 cm, befliesbar**

Revisionstür,
mit umlaufender Lippendichtung und Gipskartoneinlage,
feuchtraumgeeignet, mit Schnappverschlüssen und
Fangeinrichtung, für Wandmontage.

Abmessungen:

Maße (b/h) in cm: 30/30.

Einbau der Revisionstür in Bekleidungen der
Installationswände, Vorwände, Verkofferungen etc.,
nach Absprache der genauen Position.

Revisionstür mit Einbaurahmen und Klappendeckel aus
verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen,
mit im Klappendeckel eingeschraubten imprägnierten
Gipskartonplatten 2x 12,5 mm und Distanzprofil für
Fliese im unteren Rahmenteil,
mit verdeckten Schnappverschlüssen sowie einem
Fangseil.

Herstellen der Öffnungen erfolgt bauseits über Gewerk
Trockenbauarbeiten.

Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel.

Abrechnung nach St. Revisionstür.

Ort:

Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss

Menge: 54,00 St EP: GB:



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

1.02.04.2 Revisionstür, b/h 60/60 cm, Stahlblech mit Vierkant

Revisionstür,
mit Einbaurahmen und geschlossener Tür aus
verzinktem Stahlblech, farbbeschichtet, abschließbar,
für Wand- und Deckenmontage.
Abmessungen:
Maße (b/h) in cm: 60/60,
Farbbeschichtung: RAL 9016.
Einbau der Revisionstür in Bekleidungen der
Installationswände, Vorwände, Verkofferungen etc.,
nach Absprache der genauen Position.
Revisionstür mit Vierkantverschluss.
Herstellen der Öffnungen erfolgt bauseits über Gewerk
Trockenbauarbeiten.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel.
Abrechnung nach St. Revisionstür.

Ort:
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 3,00 St EP: GB:

1.02.04.3 Eckschutzwinkel, Kunststoff

Eckschutzwinkel
an horizontalen und vertikalen Kanten sowie oberen
Fliesenbekleidungsabschlüssen.
Material: Kunststoff,
Farbe: entsprechend Farbton Fliesen.
Eckschutzwinkel liefern und einbauen,
Verlegung vollflächig.
Einschl. erforderlicher Zuschnitte.
Eckausbildung zwischen Profilen mit Gehrungsschnitt.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:
Sanitärräume und Küchen,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 425,00 m EP: GB:



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT	1	Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel	02	Fliesenarbeiten

Übertrag €

1.02.04.4 Trennschiene, Edelstahl

Trennschiene
zwischen Räumen mit verschiedenen Belägen,
als Winkelprofil für Belagsabschlüsse und Kantenschutz.
Winkelprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungs-
schenkel und Abschlußschenkel mit doppelt gefalzter
Kopfausbildung.
Abmessungen:
Einzellänge in cm: ca. 60 bis 80.
Material: Edelstahl V2A (Werkstoff 1.4301).
Trennschiene einschl. allem zum Einbau erforderlichem
Zubehör liefern und entsprechend Herstellervorschrift
einbauen.
In Räumen mit Untergrundabdichtung Trennschiene
fachgerecht in die Abdichtungsschicht einarbeiten.
Verlegung vollflächig, Oberkante Schiene bündig mit
Oberkante Fliesenbelag.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 43,00 m EP: GB:

Summe UT 04 Profile und Einbauteile

UT 05 Sonstiges

1.02.05.1 Duschelementverkleidung, Bauplatte, Dicke 30 mm
Herstellung von Duschelementverkleidungen,
als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von
Wandbekleidungen im Dünnbett.
Ausführung ein- oder zweiseitig,
Oberfläche glatt,
für die Aufnahme von im Dünnbett verlegten Fliesen
geeignet.
Material: extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten,
beidseitig glasfaserarmiert und mit kunststoffvergütetem
Mörtel beschichtet.
Abmessungen:



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

Duschelement Einzelgröße (l/b) in cm: 90/75 oder 80/80,
Duschelement Bauhöhe in cm: bis 15,
Plattendicke in cm: 3.
Einschl. erforderlicher Unterkonstruktionen.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Zuschnitte.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.
Abrechnung nach St. Duschelement.

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss
Menge: 54,00 St EP: GB:

1.02.05.2 **Nachträgliches Herstellen Duschelementverkleidung, Zulage**

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:
Ausführung der Leistung zeitlich versetzt zu den
Fliesenarbeiten in den jeweiligen Sanitärräumen,
als Zulage.
Abrechnung nach St. Duschelement.

Ort:
Sanitärräume,
alle Geschosse
Menge: 54,00 St EP: GB:

1.02.05.3 **Untergrundaussgleich Bauplatte, Dicke bis 20 mm**

Bauplatte als Untergrundaussgleich,
für nachfolgende Verlegung von Wandbekleidungen
im Dünnbett.
Material: Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten,
beidseitig glasfaserarmiert und mit kunststoffvergütetem
Mörtel beschichtet.
Abmessungen:
Plattendicke in cm: bis 2,
Höhe der Bekleidungsfläche in cm: bis 260.
Ausführung als Wandaussgleich auf vorhandenen Innen-
wänden aus Stahlbeton-Fertigteilen.
Platten auf vorhandenem Untergrund entsprechend
Herstellervorschrift waage- und fluchtgerecht einbauen.
Einschl. dem Herstellen aller Anschlüsse an angren-
zende Bauteile.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmittel,



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.
Einzelgröße der Teilflächen 0,50 bis 3,00 m².

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss

Menge: 190,00 m² EP: GB:

1.02.05.4 **Untergrund- und Höhenausgleich, Bauplatte, Dicke bis 20 mm**

Bauplatte als Untergrund- und Höhenausgleich,
für nachfolgende Verlegung von Wandbekleidungen
im Dünnbett.

Ausführung einseitig,
als Aufdupplung der Oberseite oder Seitenflächen
von Installationsvorwänden.

Material: extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten,
beidseitig glasfaserarmiert und mit kunststoffvergütetem
Mörtel beschichtet.

Abmessungen:
Vorwandtiefe in cm: bis 20,
Einzellänge in cm: 80 bis 120,
Plattendicke in cm: bis 2.

Bauplatte in erforderlicher Dicke liefern, zuschneiden
und mit geeignetem Kleber verlegen.

Einschl. erforderlicher Untergrundvorbereitung.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und
Hilfsmittel.

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss

Menge: 129,00 St EP: GB:

1.02.05.5 **Rohrverkleidung, b/t bis 25/25 cm, Bauplatte, Dicke 20 mm**

Herstellung von Rohrverkleidungen,
als Vorbereitung für nachfolgende Verlegung von
Wandbekleidungen im Dünnbett.

Ausführung zweiseitig,
Oberfläche glatt,
für die Aufnahme von im Dünnbett verlegten Fliesen
geeignet.

Material: extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten,
beidseitig glasfaserarmiert und mit kunststoffvergütetem



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT	1	Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel	02	Fliesenarbeiten

Übertrag €

Mörtel beschichtet.
Abmessungen:
Querschnitt (b/t) in cm: bis 25/25,
Einzellänge in cm: 10 bis 30,
Plattendicke in cm: 2.
Einschl. erforderlicher Unterkonstruktionen.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss

Menge: 32,00 St EP: GB:

1.02.05.6 **Herstellen Rundlöcher**

Herstellen von Rundlöchern
in vorbeschriebenen Wandbekleidungen und Bodenbelägen.

Abmessungen:
Durchmesser in cm: 3 bis 15.
Ausführungshöhe in cm: bis 260.
Rundlöcher für Rohrdurchführungen und Einbauteile (ELT-Dosen, Fußbodeneinläufe etc.).
Leistung einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Ort:
Sanitärräume und Küchen,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 1.175,00 St EP: GB:

1.02.05.7 **Schutzabdeckung Bodenbeläge**

Abdecken fertiggestellter Bodenbeläge,
als Schutz vor Beschädigungen und Verschmutzungen infolge der im Objekt durchzuführenden Arbeiten.
Abdeckung aus folienkaschiertem Abdeckvlies herstellen, einschl. Verkleben der Fugen.

Die Schutzmaßnahmen sind für die Dauer der Arbeiten vorzuhalten, regelmäßig zu warten und nach Beendigung der Arbeiten, im Zuge des Baufortschrittes oder nach Aufforderung durch die Bauleitung zu entfernen. Abdeckungen bleiben Eigentum des AN und sind zu entsorgen, einschließlich Deponiegebühr.



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 02 Fliesenarbeiten

Übertrag €

Ausführung nach Anweisung der Bauleitung.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Befestigungs- und
Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.
Abrechnung nach m2 abgedeckter Fläche.

Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss;
Waschmaschinenraum,
Kellergeschoss

Menge: 195,00 m² EP: GB:

Summe UT 05 Sonstiges

Summe Titel 02 Fliesenarbeiten

**Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 03 Silikonarbeiten

Währung in €**UT 01 Silikon Bäder / Küchen / Wohnräume****Hinweise Silikonarbeiten**

Die Silikonarbeiten erfolgen vor Ausführung der Gebäudereinigungsarbeiten

Alle Fugenbereiche sind vor Ausführung der Silikonarbeiten entsprechend vorzureinigen. Schutzabdeckungen sind zurückzuschneiden, lose aufliegender Schmutz und Staub ist durch Kehren oder Staubsaugen zu entfernen. Die Fugenoberfläche sind im Anschluss mit Reinigungsalkohol feucht abzuwischen, mit klarem Wasser nachzuwischen und trocken zu wischen.

Die Kosten für die Vorreinigung der Fugen sind in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

1.03.01.1

Fugenverschluss, dauerelastisch

Anschluss- und Bewegungsfuge als dauerelastische Abfugung an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Tüorzargen, Duschwannen u.ä.

Anschlüssen.

Material: Silikon.

Abmessungen:

Fugenbreiten in mm: Wand 4-6, Boden 4-8,

Ausführungshöhe in cm: bis 260.

Fugenfarben: matt silbergrau und matt grau, entsprechend Farbton mineralische Verfugung der Wände und Fußböden.

Einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen sowie notwendiger Entfettungsarbeiten.

Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.

Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.

Leitfabrikate: OTTO SEAL S 100 C8678 matt silbergrau und OTTO SEAL S 100 C8680 matt grau o.glw.

Ort:

Sanitärräume,

1. bis 8. Geschoss;

Waschmaschinenraum,



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 03 Silikonarbeiten

Übertrag €

1.03.01.4 Fugenschluss Duschwannen und Sanitärkeramik, dauerelastisch

Anschluss- und Bewegungsfuge als dauerelastische Abfugung von Duschwannen und Duschabtrennungen sowie Sanitärkeramik (Einzel-WT und WC).
Material: Silikon, säure- und laugenbeständig.
Fugenbreiten in mm: 5.
Ausführungshöhe in cm: bis 200.
Fugenfarben: weiß und/oder transparent.
Einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen sowie notwendiger Entfettungsarbeiten.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.
Leitfabrikate: OTTOSEAL S 100 C00 transparent und/oder OTTO SEAL S 100 C01 weiß o.glw.
Ort:
Sanitärräume,
1. bis 8. Geschoss

Hinweis:
Ausführung erfolgt zeitlich getrennt von den Abfugungsarbeiten an Wänden und Böden.

Menge: 1.045,00 m EP: GB:

1.03.01.5 Fugenschluss Küchenarbeitsplatten, dauerelastisch, chemikalienbeständig

Anschluss- und Bewegungsfuge als dauerelastische Abfugung der Küchenarbeitsplatten.
Material: chemikalienbeständiges Silikon.
Fugenbreiten in mm: 6-10.
Fugenfarben: weiß oder grau.
Einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen sowie notwendiger Entfettungsarbeiten.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen verschiedener Größe und Abmessungen.
Ort:
Küche (Stengel Miniküche),
8. Geschoss



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 03 Silikonarbeiten

Übertrag €

Menge: 2,50 m EP: GB:

1.03.01.6

Fugenverschluss Bodenbelag an Wandfliesen

Anschluss- und Bewegungsfuge
als dauerelastische Abfugung von Fliesenspiegeln
an Bodenbeläge.
Material: Silikon.
Einzellängen in cm: 30 bis 150,
Fugenbreiten in mm: 6-10.
Fugenfarbe: matt weiß,
entsprechend Farbton Fliesenbelag der Wände.
Einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen sowie
notwendiger Entfettungsarbeiten.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und
Hilfsmittel.
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen
verschiedener Größe und Abmessungen.
Leitfabrikat: OTTOSEAL S 100 C8687 matt weiß o.glw.
Ort:
Küchen,
1. bis 8. Obergeschoss

Menge: 95,00 m EP: GB:

1.03.01.7

Fugenverschluss Türzargen

Anschluss- und Bewegungsfuge
als dauerelastische Abfugung der Türzargen an Boden-
beläge.
Material: Silikon.
Fugenbreiten in mm: 6-10.
Fugenfarbe: matt anthrazit,
entsprechend Farbton der Stahlumfassungszargen.
Einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen sowie
notwendiger Entfettungsarbeiten.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und
Hilfsmittel.
Abrechnung nach St. Türzarge.
Leitfabrikat: OTTOSEAL S 100 C8683 matt anthrazit
o.glw.
Ort:
alle Räume,
alle Geschosse

Menge: 286,00 St EP: GB:



Proj.: F1424 **Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23**
LV: 1424-04 **Los 04: Fliesenarbeiten**

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 03 Silikonarbeiten

Übertrag €

1.03.01.8

Fugenverschluss Rohrdurchführungen

Anschluss- und Bewegungsfuge
als dauerelastische Abfugung vorhandener Rohrleitungen
(Heizungssteiger u.dgl.) an Bodenbeläge.
Material: Silikon.
Fugenbreiten in mm: 6-10.
Fugenfarbe: matt caramel,
entsprechend Farbton Bodenbeläge.
Einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen sowie
notwendiger Entfettungsarbeiten.
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und
Hilfsmittel.
Abrechnung nach St. Rohrdurchführung.
Leitfabrikat: OTTOSEAL S 100 C8686 matt caramel
o.glw.
Ort:
alle Räume,
1. bis 8. Geschoss
Menge: 80,00 St EP: GB:

Summe UT 01 Silikon Bäder / Küchen / Wohnräume

Summe Titel 03 Silikonarbeiten



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 04 Stundenlohnarbeiten

Währung in €

UT 01 Stundenlohnarbeiten

1.04.01.1 **Stundenlohn Facharbeiter**

Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:
Facharbeiter

Menge: 40,00 h EP: GB:

1.04.01.2 **Stundenlohn Helfer**

Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:
Helfer

Menge: 10,00 h EP: GB:

Summe UT 01 Stundenlohnarbeiten

Summe Titel 04 Stundenlohnarbeiten



Proj.: F1424 Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
LV: 1424-04 Los 04: Fliesenarbeiten

BT 1 Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)
Titel 05 Unterlagen / Nachweise / Dokumentation

Währung in €

UT 01 Revisionsunterlagen

1.05.01.1 **Zusammenstellung Unterlagen (Dokumentationen)**

Zusammenstellung der nachfolgend aufgeführten
Unterlagen zur Dokumentation der durchgeführten
Leistungen sowie in Vorbereitung der Abnahme
nach VOB/B §12, in 1-facher Ausfertigung digital sowie
in Papier, geheftet (Schnellhefter oder Aktenordner)
sowie deren Übergabe spätestens 6 Werktage vor
dem Abnahmetermin an die Bauleitung:

- 1. Fachunternehmererklärung;
- 2. Fachbauleitererklärung;
- 3. Prüfzeugnisse, bauaufsichtliche Zulassungen,
Produkt Datenblätter/Liefernachweise aller ver-
wendeten Baustoffe und Bauprodukte;
- 4. Hinweise/Vorgaben zu Wartung und Pflege.

Menge: 1,00 psch EP: GB:

Summe UT 01 Revisionsunterlagen

Summe Titel 05 Unterlagen / Nachweise / Dokumentation

Summe BT 1 **Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)**



Proj.: F1424
LV: 1424-04

Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
Los 04: Fliesenarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

BT	1	Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus)	
Titel	01	Baustelleneinrichtung	
UT	01	Allgemeine Baustelleneinrichtung
Summe	01	Baustelleneinrichtung €
Titel	02	Fliesenarbeiten	
UT	01	Vorbereitende Arbeiten
UT	02	Wandbekleidung
UT	03	Bodenbeläge
UT	04	Profile und Einbauteile
UT	05	Sonstiges
Summe	02	Fliesenarbeiten €
Titel	03	Silikonarbeiten	
UT	01	Silikon Bäder / Küchen / Wohnräume
Summe	03	Silikonarbeiten €
Titel	04	Stundenlohnarbeiten	
UT	01	Stundenlohnarbeiten
Summe	04	Stundenlohnarbeiten €
Titel	05	Unterlagen / Nachweise / Dokumentation	
UT	01	Revisionsunterlagen
Summe	05	Unterlagen / Nachweise / Dokumentation €
<u>Summe</u>	1	Straße des 18. Oktober Nr. 23 (Endhaus) €



Proj.: F1424
LV: 1424-04

Sanierung Studentenwohnheim Straße des 18. Oktober 23
Los 04: Fliesenarbeiten

Summe LV	€
zuzüglich 19,00 % Mwst	€
Gesamtsumme	€
