

---

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Kurz- und Langtexte

Alle Positionen

**Projekt-Nr. :** 002-2023  
**Bauvorhaben :** Neubau Feuerwehrgerätehaus Mühlstedt  
**Auftraggeber :** Stadt Dessau-Roßlau  
**Leistungsumfang :** Fliesenarbeiten  
**Ausschreibung vom :**

**Bieter:** .....  
.....  
.....  
.....

**Angebotssumme netto :** EUR .....

**19 % MWSt :** EUR .....  
\_\_\_\_\_

**Angebotssumme brutto :** EUR .....  
=====

---

## INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024

Umfang: Fliesenarbeiten

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ Ebene Seite

---

7	Fliesenarbeiten	3
	Vorbemerkungen:	3
7.1	Baustelleneinrichtung	4
7.2	Fliesenarbeiten	5
7.3	Stundenlohnarbeiten	8

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024  
7 Fliesenarbeiten

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

**7 Fliesenarbeiten**

Vorbemerkungen:

Die in diesem LV beschriebenen Leistungen beinhalten die Arbeiten für den Neubau des Feuerwehrgebäudes in Dessau-Roßlau, OT Mühlstedt, Dorfstraße.

Die Zufahrt zum Grundstück ist gesichert.

Das Gebäude besteht aus dem ebenerdigen Erdgeschoss. Weitere Einzelheiten sind den beigefügten Plänen zu entnehmen.

Anlagen zum LV:

Werkplanung Grundriss Architekturbüro M. Schuck v. 01.11..2021

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024  
7 Fliesenarbeiten  
1 Baustelleneinrichtung

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### 7.1 Baustelleneinrichtung

#### 7.1.1 Einrichten der Baustelle

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Einzurechnen sind eventuell erforderliche Entsorgungshilfen für den entstehenden Abfall, einschl. Hebeeinrichtungen für den Transport der Materialien an den Einbauort Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf dem Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten, einschl. Säuberung.

1 psch

\_\_\_\_\_

#### 7.1.2 Vorhalten der Baustelleneinrichtung

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

1 psch

\_\_\_\_\_

#### 7.1.3 Räumen der Baustelle

Räumen der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen

1 psch

\_\_\_\_\_

---

### 7.1 Baustelleneinrichtung

**Summe:**

\_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024  
7 Fliesenarbeiten  
2 Fliesenarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

### 7.2 Fliesenarbeiten

#### 7.2.1 Grundierung

Wandflächen mit einer Grundierung vorbehandeln.

90,00 m<sup>2</sup>

#### 7.2.2 Haftbrücke

Bodenfläche mit einer Haftbrücke für nichtsaugende Untergründe vorbehandeln.

100,00 m<sup>2</sup>

#### 7.2.3 Wandflächen bis 5 mm stark ausspachteln.

Wandflächen bis 5 mm stark ausspachteln.

20,00 m<sup>2</sup>

#### 7.2.4 Eventualpos. ohne GP Wie vor jedoch bis 10 mm.

Wie vor jedoch bis 10 mm.

10,00 m<sup>2</sup>

NEP

#### 7.2.5 Bodenflächen bis 5 mm stark ausgleichen.

Bodenflächen bis 5 mm stark ausgleichen.

50,00 m<sup>2</sup>

#### 7.2.6 Eventualpos. ohne GP Wie vor jedoch bis 10 mm.

Wie vor jedoch bis 10 mm.

40,00 m<sup>2</sup>

NEP

#### 7.2.7 Eventualpos. ohne GP Entkopplungsmatten

Entkopplungsmatten,  
liefern und einbauen.

90,00 m<sup>2</sup>

NEP

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024  
7 Fliesenarbeiten  
2 Fliesenarbeiten

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen

---

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

7.2.8 **Wand- und Bodenflächen abdichten.**

Wand- und Bodenflächen mit einer flexiblen Dichtschlämme, zweilagig abdichten..

34,00 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7.2.9 **Dichtbänder, liefern und einbauen.**

Dichtbänder, liefern und einbauen.

60,00 m

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7.2.10 **Vorgefertigte Dichtecken**

Vorgefertigte Dichtecken, liefern und einbauen.

20,000 Stck

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7.2.11 **Dichtmanschetten Wand**

Dichtmanschetten Wand, liefern und einbauen.

5,000 Stck

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7.2.12 **Dichtmanschetten für Bodenentwässerung**

Dichtmanschetten für Bodenentwässerung, liefern und einbauen.

6,000 Stck

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7.2.13 **Jolly- und Trennschienen aus Edelstahl**

Jolly- und Trennschienen aus Edelstahl, liefern und einbauen.

20,00 m

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7.2.14 **Elastische Wartungsfugen**

Elastische Wartungsfugen aus Silicon herstellen.

250,00 m

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024  
7 Fliesenarbeiten  
2 Fliesenarbeiten

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen

---

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

7.2.15 **Fugen und Risse im Estrich verklammern und verharzen**

Fugen und Risse im Estrich verklammern und verharzen.

5,00 m

\_\_\_\_\_

7.2.16 **Wandbekleidung aus keramischen Wandfliesen**

Wandbekleidung aus keramischen Wandfliesen,  
Fliesenpreis 20,00 € / netto / qm, liefern und im  
Dünnbett  
verlegen.

90,00 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

7.2.17 **Bodenbelag aus Feinsteinzeug**

Bodenbelag aus Feinsteinzeug,  
Fliesenpreis 25,00 € / netto / qm,  
oberflächenvergütet, R11, liefern und im  
Dünnbett verlegen.

100,00 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

7.2.18 **Sockelleisten aus den Bodenfliesen**

Sockelleisten aus den Bodenfliesen  
zuschneiden und im Dünnbett verlegen.

125,00 m

\_\_\_\_\_

7.2.19 **Löcher im Fliesenbelag ausarbeiten**

Löcher im Fliesenbelag ausarbeiten

50,000 Stck

\_\_\_\_\_

7.2.20 **Anarbeiten Rinnen**

Anarbeiten von Rinnen, Kabelschächten, Türschwellen und  
Sockelleisten an Türen.

8 Std

\_\_\_\_\_

---

7.2 **Fliesenarbeiten**

**Summe:**

\_\_\_\_\_

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024  
7 Fliesenarbeiten  
3 Stundenlohnarbeiten

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### 7.3 Stundenlohnarbeiten

#### 7.3.1 Verrechnungssatz Facharbeiter

Verrechnungssatz für Arbeitskraft: Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung der Bauleitung ausführen.

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen usw., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten.

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sind jedoch nicht eingerechnet.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt.

Er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Die Stundenlohnarbeiten sind der Bauleitung vor Beginn anzuzeigen und nach Beendigung täglich zu rapportieren

5 Std

\_\_\_\_\_

#### 7.3.2 Verrechnungssatz Hilfsarbeiter

Stundenarbeiten wie vor beschrieben, jedoch Helferstunden

5 Std

\_\_\_\_\_

---

### 7.3 Stundenlohnarbeiten

**Summe:**

\_\_\_\_\_



---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024  
7 Fliesenarbeiten

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag  
OZ in EUR

---

### Zusammenstellung

7.1	Baustelleneinrichtung	_____
7.2	Fliesenarbeiten	_____
7.3	Stundenlohnarbeiten	_____
<b>7</b>	<b>Summe</b>	_____
	+ 19 % MwSt.	_____
	<b>Bruttosumme Fliesenarbeiten</b>	=====