

---

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Kurz- und Langtexte

Alle Positionen

**Projekt-Nr. :** 002-2023  
**Bauvorhaben :** Neubau Feuerwehrgerätehaus Mühlstedt  
**Auftraggeber :** Stadt Dessau-Roßlau  
**Leistungsumfang :** Malerarbeiten  
**Ausschreibung vom :**

**Bieter:** .....  
.....  
.....  
.....

**Angebotssumme netto :** EUR .....

**19 % MWSt :** EUR .....  
\_\_\_\_\_

**Angebotssumme brutto :** EUR .....  
=====

---

## INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024

Umfang: Malerarbeiten

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ Ebene Seite

---

8	Malerarbeiten	3
	Vorbemerkungen:	3
8.1	Baustelleneinrichtung	4
8.2	Malerarbeiten	5
8.3	Stundenlohnarbeiten	7

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024  
8 Malerarbeiten

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### 8 Malerarbeiten

Vorbemerkungen:

Die in diesem LV beschriebenen Leistungen beinhalten die Arbeiten für den Neubau des Feuerwehrgebäudes in Dessau-Roßlau, OT Mühlstedt, Dorfstraße.

Die Zufahrt zum Grundstück ist gesichert.

Das Gebäude besteht aus dem ebenerdigen Erdgeschoss. Weitere Einzelheiten sind den beigefügten Plänen zu entnehmen.

Anlagen zum LV:

Werkplanung Architekturbüro M. Schuck v. 01.11.2021

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024  
8 Malerarbeiten  
1 Baustelleneinrichtung

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

---

### 8.1 Baustelleneinrichtung

#### 8.1.1 Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.  
Die gesamte, durch den Auftragnehmer anfallenden Bauschutt, Materialreste und dergl. sind ohne Aufforderung der Bauleitung unverzüglich bzw. wöchentlich abzutransportieren. Eventuelle Kippgebühren sind mit dem E-Preis abgegolten.  
Nach Abschluß der Arbeiten muß die Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dergleichen geräumt werden. Benützte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten und Verunreinigungen beseitigen.  
Komplette Entsorgung von anfallendem Bauschutt/Müll.

1 psch

\_\_\_\_\_

#### 8.1.2 Fußboden gegen Verschmutzung mit Folie schützen

Fußboden gegen Verschmutzung mit Folie schützen

160,00 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

---

### 8.1 Baustelleneinrichtung

**Summe:**

\_\_\_\_\_

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024  
8 Malerarbeiten  
2 Malerarbeiten

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

---

### 8.2 Malerarbeiten

#### 8.2.1 Wandflächen vollflächig spachteln und nachschleifen

Wandflächen vollflächig spachteln und nachschleifen,  
Untergrund Gips- oder Kalkputz,  
incl. Aller Nebenarbeiten

410,00 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 8.2.2 Grundierung

Wandflächen mit transparenter, wasserverdünnbarer  
Grundierung streichen, inkl. aller Nebenarbeiten

190,00 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 8.2.3 Wandfläche mit Glasgewebe tapezieren

Wandfläche mit Glasgewebe tapezieren, Material Capaver  
VB 2430 plus oder gleichwertig, incl. aller  
Nebenarbeiten

190,00 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 8.2.4 Wandflächen zweimal deckend streichen

Wandflächen zweimal deckend streichen auf Glasgewebe,  
Dispersionsfarbe, matt, Naßriebsklasse 1, Verbrauch ca.  
120ml/m<sup>2</sup>, Farbton nach Wahl des AG, incl. aller  
Nebenarbeiten

190,00 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 8.2.5 Stahltürzargen

Stahltürzargen anschleifen, 1 \* grundieren und  
volldeckend streichen

9,000 Stck

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024  
8 Malerarbeiten  
2 Malerarbeiten

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

8.2.6 **Plasteeckschienen**

Plasteeckschienen liefern und anspachteln

60,00 m

\_\_\_\_\_

8.2.7 **Fugen mit Acryl im Deckenbereich schließen**

Fugen mit Acryl im Deckenbereich schließen

100,00 m

\_\_\_\_\_

8.2.8 **Grundierung Fahrzeughalle/Werkstattbereich/HAR**

Wandflächen in Fahrzeughalle/Werkstattbereich/HAR mit transparenter, wasserverdünnbarer Grundierung streichen, inkl. aller Nebenarbeiten

216,00 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

8.2.9 **Wandfläche Fahrzeughalle/Werkstattbereich/HAR streichen**

Wandfläche volldeckend streichen, Dispersionsfarbe, matt, Naßriebsklasse 3, Farbe nach Wahl des AG, incl. aller Nebenarbeiten

216,00 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

8.2.10 **Stahlstützen Rohr streichen**

Stahlstütze Rohr, D = 127 mm, H = 3,0 m anschleifen, mit Rostschutzfarbe grundieren und 2x mit Lackfarbe volldeckend streichen, Farbe RAL 7016

4,000 Stck

\_\_\_\_\_

---

8.2 **Malerarbeiten**

**Summe:**

\_\_\_\_\_

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024  
8 Malerarbeiten  
3 Stundenlohnarbeiten

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

---

### 8.3 Stundenlohnarbeiten

#### 8.3.1 Stundenlohnleistung Facharbeiter

Verrechnungssatz für Arbeitskraft: Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung der Bauleitung ausführen.

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen usw., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten.

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sind jedoch nicht eingerechnet.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt.

Er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Die Stundenlohnarbeiten sind der Bauleitung vor Beginn anzuzeigen und nach Beendigung täglich zu rapportieren

5 Std

\_\_\_\_\_

#### 8.3.2 Stundenlohnleistung Helfer

Stundenarbeiten wie vor beschrieben, jedoch Helferstunden

5 Std

\_\_\_\_\_

---

### 8.3 Stundenlohnarbeiten

**Summe:**

\_\_\_\_\_

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Projekt: 002-2023 FFW Mühlstedt 2023/2024  
8 Malerarbeiten

---

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag  
OZ in EUR

---

### Zusammenstellung

8.1	Baustelleneinrichtung	_____
8.2	Malerarbeiten	_____
8.3	Stundenlohnarbeiten	_____
<b>8</b>	<b>Summe</b>	_____
	+ 19 % MwSt.	_____
	<b>Bruttosumme Malerarbeiten</b>	=====