

Bezeichnung der Bauleistung:

B 156

Ausbau nördlich Niedergurig bis Sdier 4. BA – Los 3 Straßenbau

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –

(dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt

Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> Langtext-Verzeichnis | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurzttext-/Preis-Verzeichnis | 144..... |
| <input type="checkbox"/> Langtext-/Preis-Verzeichnis | |
| <input type="checkbox"/> Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel | |

Anlagen für Bielereintragen

| | |
|--|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bieterangaben-Verzeichnis | 1..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bietererklärung Markierungsstoffe | 1..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung (Besondere Erklärung des Bieters) | 1 |

Sonstige Anlagen

| | |
|--|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eigenerklärung Verordnung (EU) Nr. 833/2014 | 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> HVA B-StB Verpflichtungserklärung | 1..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eigenerklärung Eignung..... | 6..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen | 1..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Erklärung Bieter-Arbeitsgemeinschaft. | 1..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit | 1..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eignungsleihe wirt. und fin. Leistungsfähigkeit | 1..... |



Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| LB-Nr. | Leistungsbereich | Ausgabe |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 19.101 | BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN | 09/19 |
| 12.102 | ENTSORGUNG | 10/12 |
| 21.105 | VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN | 06/21 |
| 24.106 | ERDBAU | 03/24 |
| 21.107 | LANDSCHAFTSBAUARBEITEN | 03/21 |
| 24.108 | BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN | 03/24 |
| 21.109 | WASSERHALTUNG | 03/21 |
| 24.110 | ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN | 03/24 |
| 22.112 | SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL | 02/22 |
| 23.113 | ASPHALTBAUWEISEN | 07/23 |
| 23.114 | BETONBAUWEISEN | 07/23 |
| 23.115 | PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN | 07/23 |
| 22.118 | ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON | 10/22 |
| 15.119 | MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN | 12/15 |
| 21.121 | LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB. | 03/21 |
| 24.123 | DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB | 03/24 |
| 21.124 | SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN | 03/21 |
| 21.128 | ZÄUNE, HOLZGELÄNDER | 03/21 |
| 21.129 | FRS UND LEITEINRICHTUNGEN | 03/21 |
| 21.130 | VERKEHRSSCHILDER | 03/21 |
| 21.131 | FAHRBAHNMARKIERUNGEN | 03/21 |
| 21.136 | LÄNDLICHER WEGEBAU | 09/21 |
| 23.812 | SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL | 07/23 |



Inhaltsverzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| Titel | Bezeichnung | Seite |
|--------|--|-------|
| 01. | Allgemeine Leistungen..... | 4 |
| 01.01. | Baustelleneinrichtung..... | 4 |
| 01.02. | Baubüro des AG..... | 5 |
| 01.03. | Beweissicherung..... | 5 |
| 01.04. | Bestandsunterlagen..... | 6 |
| 01.05. | Verkehrssicherung..... | 6 |
| 01.06. | Allgemeine und Hilfsleistungen..... | 17 |
| 01.07. | Leistungen nach BaustellV..... | 18 |
| 01.08. | Baubegl. Kampfmittelsondierung..... | 18 |
| 02. | Streckenbau B 156 mit Radweg..... | 20 |
| 02.01. | Baufeldfreimachung..... | 20 |
| 02.02. | Oberflächenaufbruch..... | 25 |
| 02.03. | Erdbau..... | 27 |
| 02.04. | Landschaftsbauarbeiten..... | 31 |
| 02.05. | Entwässerung für Straßen..... | 32 |
| 02.06. | Schichten ohne Bindemittel..... | 42 |
| 02.07. | Asphaltbauweisen..... | 43 |
| 02.08. | Fugen..... | 46 |
| 02.09. | Pflaster, Borde, Rinnen..... | 47 |
| 02.10. | Fahrbahnmarkierung..... | 50 |
| 02.11. | Beschilderung..... | 53 |
| 02.12. | Fahrzeugrückhaltesysteme..... | 57 |
| 02.13. | Zäune, Ausstattung..... | 58 |
| 02.14. | Amphibienleiteinrichtung..... | 59 |
| 02.15. | Anpassung Grundstücke..... | 61 |
| 03. | Knotenpunkt K 7211 ost/west..... | 63 |
| 03.01. | Baufeldfreimachung..... | 63 |
| 03.02. | Oberflächenaufbruch..... | 64 |
| 03.03. | Erdbau..... | 66 |
| 03.04. | Landschaftsbauarbeiten..... | 68 |
| 03.05. | Entwässerung für Straßen..... | 69 |
| 03.06. | Schichten ohne Bindemittel..... | 72 |
| 03.07. | Asphaltbauweisen..... | 73 |
| 03.08. | Fugen..... | 75 |
| 03.09. | Pflaster, Borde, Rinnen..... | 76 |
| 03.10. | Fahrbahnmarkierung..... | 77 |
| 03.11. | Beschilderung..... | 80 |
| 04. | Nebenanlagen Gemeinde Großdubrau..... | 85 |
| 04.01. | Baufeldfreimachung..... | 85 |
| 04.02. | Oberflächenaufbruch..... | 86 |
| 04.03. | Erdbau..... | 87 |
| 04.04. | Landschaftsbauarbeiten..... | 88 |
| 04.05. | Schichten ohne Bindemittel..... | 89 |
| 04.06. | Pflaster, Borde, Rinnen..... | 90 |
| 04.07. | Ausstattung..... | 92 |
| 04.08. | Zäune, Anpassung Grundstücke..... | 93 |
| 05. | Geh- u. Radweg Zschillichau/Sdier..... | 94 |
| 05.01. | Baufeldfreimachung..... | 94 |
| 05.02. | Oberflächenaufbruch..... | 96 |



Inhaltsverzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegebau**
LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| Titel | Bezeichnung | Seite |
|--------------|--|--------------|
| 05.03. | Erdbau..... | 98 |
| 05.04. | Landschaftsbauarbeiten..... | 99 |
| 05.05. | Entwässerung für Straßen..... | 100 |
| 05.06. | Schichten ohne Bindemittel..... | 101 |
| 05.07. | Asphaltbauweisen..... | 102 |
| 05.08. | Fugen..... | 103 |
| 05.09. | Pflaster, Borde, Rinnen..... | 103 |
| 05.10. | Zäune, Anpassung Grundstücke..... | 106 |
| 06. | Ingenieurbauwerk Durchlass 3..... | 109 |
| 06.01. | Allgemeines/Baugelände..... | 109 |
| 06.02. | Baubegl. Leistungen..... | 109 |
| 06.03. | Technische Bearbeitung..... | 109 |
| 06.04. | Baugruben, Hinterfüllung..... | 110 |
| 06.05. | Wasserhaltung..... | 110 |
| 06.06. | Beton, Stahlbeton..... | 111 |
| 06.07. | Bauwerksübergänge- und fugen..... | 112 |
| 06.08. | Dichtungen..... | 112 |
| 06.09. | Entwässerungsmulden..... | 112 |
| 06.10. | Ausstattung..... | 113 |
| 07. | Ingenieurbauwerk Durchlass 5..... | 114 |
| 07.01. | Allgemeines/Baugelände..... | 114 |
| 07.02. | Baubegl. Leistungen..... | 114 |
| 07.03. | Technische Bearbeitung..... | 114 |
| 07.04. | Baugruben, Hinterfüllung..... | 115 |
| 07.05. | Wasserhaltung..... | 115 |
| 07.06. | Beton, Stahlbeton..... | 116 |
| 07.07. | Bauwerksübergänge- und fugen..... | 116 |
| 07.08. | Dichtungen..... | 117 |
| 07.09. | Entwässerungsmulden..... | 117 |
| 07.10. | Ausstattung..... | 118 |
| 08. | Straßenbeleuchtung..... | 119 |
| 08.01. | Straßenbeleuchtung, OT Sdier..... | 119 |
| 08.02. | Straßenbeleuchtung, OT Zschillichau..... | 121 |
| 08.03. | Stundenlohnarbeiten..... | 123 |
| 09. | Tiefbau Fernwasserversorgung Sdier..... | 125 |
| 09.01. | Erd- und Verbauarbeiten..... | 125 |
| 10. | Tiefbau Sachsenenergie..... | 126 |
| 10.01. | Tiefbau..... | 126 |
| 10.02. | Demontage Freileitung/Mast..... | 127 |
| 11. | Temporäre Verkehrsflächen..... | 128 |
| 11.01. | Erdbau..... | 128 |
| 11.02. | Entwässerung für Straßen..... | 129 |
| 11.03. | Schichten ohne Bindemittel..... | 130 |
| 11.04. | Asphaltbauweisen..... | 130 |
| 11.05. | Rückbau bauzeitliche Provisorien..... | 131 |
| 12. | Ertüchtigung Umleitungsstrecken..... | 133 |
| 12.01. | Ertüchtigung Umleitung Klix..... | 133 |
| 12.02. | Ertüchtigung Umleitung Zschillichau..... | 133 |
| 13. | Tiefbau Kreiswerke..... | 136 |
| 13.01. | Tiefbau..... | 136 |



Inhaltsverzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegebau**
LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| Titel | Bezeichnung | Seite |
|--------------|-----------------------|--------------|
| | Zusammenstellung..... | 137 |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|------|-----------|-----------|
| 01. | Allgemeine Leistungen | | | | |
| 01.01. | Baustelleneinrichtung | | | | |
| 01.01.0001. | 19.101/107.12 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.01.0002. | 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.01.0003. | 24.106/003.11.11.00.03 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ges.Räumg.Verw.AN | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.01.0004. | --- -- -- -- -- Baustellenschild/ Bautafel herst.. | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 01.01.0005. | 19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT | 1.000,00 | m |,.. |,.. |
| 01.01.0006. | 19.101/212.33 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT | 1.500,00 | m |,.. |,.. |
| 01.01.0007. | 21.107/004.13.12.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN | 15,00 | St |,.. |,.. |
| 01.01.0008. | 21.107/004.23.12.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 01.01.0009. | 21.107/004.33.12.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 100-150 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN | 2,00 | St |,.. |,.. |



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|------|-----------|-----------|
| 01.01.0010. | 21.107/004.43.12.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 150-200 cm*Polst. Wahl AN Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN | 1,00 | St |,... |,... |
| 01.01.0011. | ----- Wildschutzzaun bauzeitlich herst. Höhe 1,00 m*Maschendraht Zaun Verwert. AN | 1.300,00 | m |,... |,... |
| 01.01.0012. | 21.107/002.91.39.01 Schutzzaun f.Pflanzenbestand herst. ... Freitext ...*Unterlagen AG Höhe 2,00 m*... Freitext ... Zaun Verwert. AN | 150,00 | m |,... |,... |
| | Zwischensumme 01.01. | | | |,... |
| 01.02. | Baubüro des AG | | | | |
| 01.02.0001. | 19.101/322.24.10.92.19 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 25 m2*Bespr.zi,Teeküche Stahlschrank*... Freitext ... Stellplatz AN*Zuf+Platz Wahl AN ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 01.02.0002. | 19.101/327 Baubüro für AG vorhalten | 18,00 | Mt |,... |,... |
| | Zwischensumme 01.02. | | | |,... |
| 01.03. | Beweissicherung | | | | |
| 01.03.0001. | ----- Beweissicherung Einzelobjekt | 1,00 | St |,... |,... |
| 01.03.0002. | ----- Erschütterungsmessung allgemein | 1,00 | St |,... |,... |
| 01.03.0003. | ----- Erschütterungsmessung zeitabhängig | 60,00 | d |,... |,... |
| | Zwischensumme 01.03. | | | |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|---------------|---|----------|------|-----------|-----------|
| 01.04. | Bestandsunterlagen | | | | |
| 01.04.0001. | ----- Bestandsunterlagen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.04.0002. | 19.101/620 Lichtbilder herst. und liefern | 1.000,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 01.04. | | | |,.. |
| 01.05. | Verkehrssicherung | | | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0001.</i> | | | | |
| 01.05.0001. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0002. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0003. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 30,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0004.</i> | | | | |
| 01.05.0004. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0005. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0006. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 60,00 | d |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|------|-----------|-----------|
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0007.</i> | | | | |
| 01.05.0007. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0008. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0009. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 30,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0010.</i> | | | | |
| 01.05.0010. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0011. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0012. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 30,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0013.</i> | | | | |
| 01.05.0013. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0014. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 01.05.0015. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 60,00 | d |,xx |,xx |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0016.</i> | | | | |
| 01.05.0016. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,xx |
| 01.05.0017. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,xx |
| 01.05.0018. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 30,00 | d |,xx |,xx |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0019.</i> | | | | |
| 01.05.0019. | 21.105/105.21.20.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,xx |
| 01.05.0020. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,xx |
| 01.05.0021. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 120,00 | d |,xx |,xx |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0022.</i> | | | | |
| 01.05.0022. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,xx |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 01.05.0023. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0024. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 30,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0025.</i> | | | | |
| 01.05.0025. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0026. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0027. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 120,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0028.</i> | | | | |
| 01.05.0028. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0029. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0030. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 30,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0031.</i> | | | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 01.05.0031. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0032. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0033. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 150,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0034.</i> | | | | |
| 01.05.0034. | 21.105/105.21.20.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0035. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0036. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 150,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0037.</i> | | | | |
| 01.05.0037. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0038. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0039. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 30,00 | d |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|------|-----------|-----------|
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0040.</i> | | | | |
| 01.05.0040. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0041. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0042. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 60,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0043.</i> | | | | |
| 01.05.0043. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0044. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0045. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 30,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0046.</i> | | | | |
| 01.05.0046. | 21.105/105.11.29.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 01.05.0047. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 01.05.0048. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.05.0049.</i> | 120,00 | d |,xx |,xx |
| 01.05.0049. | 21.105/105.21.20.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,xx |
| 01.05.0050. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,xx |
| 01.05.0051. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.05.0052.</i> | 120,00 | d |,xx |,xx |
| 01.05.0052. | 21.105/105.31.20.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,xx |
| 01.05.0053. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,xx |
| 01.05.0054. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.05.0055.</i> | 14,00 | d |,xx |,xx |
| 01.05.0055. | 21.105/105.31.20.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,xx |
| 01.05.0056. | 21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,xx |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 01.05.0057. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 14,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0058.</i> | | | | |
| 01.05.0058. | ----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 01.05.0059. | ----- Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG * in Kraft setzen ... Freitext ... | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 01.05.0060. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 270,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0061.</i> | | | | |
| 01.05.0061. | ----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 01.05.0062. | ----- Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG * in Kraft setzen ... Freitext ... | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 01.05.0063. | 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... | 270,00 | d |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0064.</i> | | | | |
| 01.05.0064. | 21.105/312 Markierungsfläche trocknen | 500,00 | m2 |,.. |,.. |
| 01.05.0065. | 21.105/316.01 Markierungsfläche reinigen Wasserhochdruck | 500,00 | m2 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|-----|-----------|-----------|
| 01.05.0066. | 21.105/332.91.60.31.99 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*... Freitext ... | 600,00 | m | | |
| 01.05.0067. | 21.105/320.91.19.31.01 Längsmarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m lösemittela.Farbe*... Freitext ... mind. P 5*grobstr. Decke Markierung entf. | 5.000,00 | m | | |
| 01.05.0068. | 21.105/332.43.60.31.99 Längsmarkierung Typ II herstellen Str/L 1zu1 Blockm*Breite 0,25 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*... Freitext ... | 70,00 | m | | |
| 01.05.0069. | 21.105/344.21.25.19 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 5,00 m*P 7 grobstr. Decke*... Freitext ... | 10,00 | St | | |
| 01.05.0070. | 21.105/334.16.03.19 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie, profiliert P 7*grobstr. Decke ... Freitext ... | 70,00 | m | | |
| 01.05.0071. | 21.105/505.21.91.91 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN ... Freitext ...*VTU erstellen | 4,00 | St | | |
| 01.05.0072. | 21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition | 810,00 | Std | | |
| 01.05.0073. | 21.105/510.10.19.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Einmündungsverk.*Versorg. n. Wahl ... Freitext ...*VTU erstellen | 1,00 | St | | |
| 01.05.0074. | 21.105/515.99 Transport. Lichtsignalanlage vorh. ... Freitext ... | 120,00 | Std | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|------------|-----|-----------|-----------|
| | <i>Hinweis zur OZ 01.05.0075.</i> | | | | |
| 01.05.0075. | 21.105/405.04.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2 | 400,00 | St |,.. |,.. |
| 01.05.0076. | 21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition | 120.000,00 | Std |,.. |,.. |
| 01.05.0077. | 21.105/405.04.22.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN | 200,00 | St |,.. |,.. |
| 01.05.0078. | 21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition | 60.000,00 | Std |,.. |,.. |
| 01.05.0079. | 21.105/405.05.20.10 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 mit Tastleiste | 400,00 | St |,.. |,.. |
| 01.05.0080. | 21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition | 120.000,00 | Std |,.. |,.. |
| 01.05.0081. | 21.105/405.05.23.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN | 50,00 | St |,.. |,.. |
| 01.05.0082. | 21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition | 10.000,00 | Std |,.. |,.. |
| 01.05.0083. | 21.105/405.05.24.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN | 20,00 | St |,.. |,.. |
| 01.05.0084. | 21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition | 20.000,00 | Std |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
 VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegbau**
 LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 01.06.0004. | ----- Laboranalyse Erdaushub, ungeb. | 15,00 | St |,... |,... |
| 01.06.0005. | ----- Information der Anlieger | 30,00 | St |,... |,... |
| 01.06.0006. | ----- Gewährleistung Grundstückszugänge | 15,00 | St |,... |,... |
| 01.06.0007. | ----- Freistellungsbescheinigungen | 30,00 | St |,... |,... |
| 01.06.0008. | ----- Hausmüllentsorgung Anlieger | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 01.06.0009. | ----- Technische Bearbeitung und | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| | Zwischensumme 01.06. | | | |,... |
| 01.07. | Leistungen nach BaustellV | | | | |
| 01.07.0001. | ----- Zuarbeit für den SiGeKo | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 01.07.0002. | ----- Konzept Sicherheit und Gesundheit | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| | Zwischensumme 01.07. | | | |,... |
| 01.08. | Baubegl. Kampfmittelsondierung | | | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 01.08.0001.</i> | | | | |
| 01.08.0001. | ----- Vorbereitung Kampfmittelsondierung | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 01.08.0002. | ----- Baubegleitende Aushubüberwachung: | 250,00 | d |,... |,... |
| 01.08.0003. | ----- Einweisungsveranstaltung | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 01.08.0004. | ----- Abschlussdokumentation | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| | <i>Hinweis zur OZ 02.01.0011.</i> | | | | |
| 02.01.0011. | 21.128/101.92.92.42.09 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m ... Freitext ...*Abstand2,00-3,00m Pf.in Sockelmauer*Lö.schl.Mat.lief. ... Freitext ... | 30,00 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0012. | 24.106/053.59.00.29 Bauliche Anlage abbrechen Einfriedungsmauer*... Freitext ... Anl.freil./Bst.AN*... Freitext ... | 8,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.01.0013. | 21.128/101.11.22.10.01 Zaun aufnehmen Wildschutzzaun*Höhe bis 1,00 m Pfosten Stahl*Abstand2,00-3,00m Pfosten in Boden*Material verwert. | 1.300,00 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0014. | 21.128/101.32.42.32.01 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*Höhe 1,00-1,50 m Pfosten Beton*Abstand2,00-3,00m Pf.i.Beton40/80*Lö.schl.Mat.lief. Material verwert. | 5,00 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0015. | 21.128/101.33.42.32.01 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Beton*Abstand2,00-3,00m Pf.i.Beton40/80*Lö.schl.Mat.lief. Material verwert. | 340,00 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0016. | 21.128/103.91.12.12.02 Tür/Tor aufnehmen ... Freitext ...*Höhe bis 1,60 m Breite bis 2,00m*Pfosten in Beton Betonf.60x60x80cm*Lö.schl.Mat.lief. Mat.Lagerplatz | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 02.01.0017. | 24.106/053.54.00.11 Bauliche Anlage abbrechen Einfriedungsmauer*Mauerwerk + Beton Anl. freil./verd.*ges. Abbr. verw. | 5,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.01.0018. | 24.106/053.94.00.21 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk + Beton Anl.freil./Bst.AN*ges. Abbr. verw. | 5,00 | m3 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 02.01.0019. | 24.106/053.96.00.21 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Beton+Stahlbeton Anl.freil./Bst.AN*ges. Abbr. verw. | 18,00 | m3 | | |
| 02.01.0020. | 24.106/053.26.00.11 Bauliche Anlage abbrechen Stützwand*Beton+Stahlbeton Anl. freil./verd.*ges. Abbr. verw. | 55,00 | m3 | | |
| 02.01.0021. | ----- Lampenmast abbrechen | 1,00 | St | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 02.01.0022.</i> | | | | |
| 02.01.0022. | 24.108/217.21.91.91.02 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*m.Verb.+10 m3 W. ... Freitext ...*BM-0 Aushub verwerten | 360,00 | m | | |
| 02.01.0023. | 24.108/217.21.91.91.02 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*m.Verb.+10 m3 W. ... Freitext ...*BM-0 Aushub verwerten | 630,00 | m | | |
| 02.01.0024. | 24.108/217.21.91.91.02 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*m.Verb.+10 m3 W. ... Freitext ...*BM-0 Aushub verwerten | 110,00 | m | | |
| 02.01.0025. | ----- Trennen DN 50 bis DN 80 | 20,00 | St | | |
| 02.01.0026. | ----- Trennen DN 300 bis DN 600 | 3,00 | St | | |
| 02.01.0027. | 24.110/305.13.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*Steinzeug-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten | 315,00 | m | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 02.01.0028. | 24.110/305.14.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*Kunststoff-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten | 35,00 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0029. | 24.110/305.24.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN ü.250-500*Kunststoff-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten | 12,00 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0030. | 24.110/305.11.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*Beton-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten | 90,00 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0031. | 24.110/305.22.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN ü.250-500*Stahlbeton-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten | 575,00 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0032. | 24.110/305.92.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten | 90,00 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0033. | 24.110/305.92.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten | 20,00 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0034. | 24.110/305.29.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN ü.250-500*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten | 5,50 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0035. | 24.110/307.31.12.03 Entwässerungsrohrleitung verfüllen. DN ü. 250 - 500*FließBn.m.Quellz. Leitung reinigen*Füll. bis 25 v.H. Räumg.bes.Kost.AN | 30,00 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0036. | 24.110/404.11.10.01 Schacht ausbauen DU bis 1,00 m*Betonfertigteile Tiefe bis 1,25 m*Ausbau verwerten | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 02.01.0037. | 24.110/404.11.20.01 Schacht ausbauen DU bis 1,00 m*Betonfertigteile Tiefe 1,25-2,00 m*Ausbau verwerten | 1,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 02.01.0038. | 24.110/404.12.30.01 Schacht ausbauen DU bis 1,00 m*Fertigt./Mauerw. T ü. 2,00-3,00 m*Ausbau verwerten | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 02.01.0039. | 24.110/506.11.20.01 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten | 8,00 | St |,.. |,.. |
| 02.01.0040. | ----- Umpflasterung von Einbauten | 5,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.01.0041. | ----- Umpflasterung von Einbauten | 5,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.01.0042. | 23.115/041.62.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.12-16 cm*Breite 20-30 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN | 10,00 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0043. | 23.115/031.25.02.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN | 74,00 | m |,.. |,.. |
| 02.01.0044. | 23.115/031.95.02.00 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN | 175,00 | m |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 02.01.0045.</i> | | | | |
| 02.01.0045. | 24.106/063.11.04.20 Gebäude abbrechen Gebäude.m.Fund.*ohne Sprengen Grube b.PI.verf.*Baust. liefern | 25,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.01.0046. | 12.102/113.04.11.01 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Gemisch Beton*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG | 33,00 | t |,.. |,.. |
| 02.01.0047. | 12.102/209.11 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. min. Baustoffe*Gebühr einrechn. | 5,00 | t |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 02.01.0048. | 12.102/209.61 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. sonstige Stoffe*Gebühr einrechn. | 1,00 | t |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 02.01. | | | |,.. |
| 02.02. | Oberflächenaufbruch | | | | |
| 02.02.0001. | 23.115/021.91.13.00 Plattenbelag aus Beton aufnehmen ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN | 50,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.02.0002. | 23.114/002.99.82.17.19 Betondecke aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... einschl.Unt. ToB*mit Dübeln/Ankern Fugenfüllstoffe*Tiefe ü. 40-45 cm erschütterungsarm*... Freitext ... | 215,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.02.0003. | 23.114/010.19.02 Betondecke schneiden volle Tiefe*... Freitext ... Schlamm absaugen | 15,00 | m |,.. |,.. |
| 02.02.0004. | 23.812/045.52.02.03 Bankett abtragen Breite n.Unt. AG*Dicke 15-25 cm Mit Veg.decke*entsorgen | 1.400,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.02.0005. | 12.102/121.91.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG | 2.700,00 | t |,.. |,.. |
| 02.02.0006. | ----- Erschwernis infolge Einfassungen | 140,00 | m |,.. |,.. |
| 02.02.0007. | 23.812/908.42 Erschwernis durch Einbauten b.Abtragen Bank.*Schächte | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 02.02.0008. | 23.812/006.95.91.99 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü.20-30cm ... Freitext ...*nat. Gesteinsk. ... Freitext ... | 800,00 | m2 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-----------|----|-----------|-----------|
| 02.02.0009. | 23.812/010.19.11.51 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext ... Fahrbahn*nat. Gesteinsk. Bstoff. entsorgen*Abrechng. Abtrag | 8.100,00 | m3 | | |
| 02.02.0010. | 12.102/121.91.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG | 14.950,00 | t | | |
| 02.02.0011. | ----- Erschwernis infolge Einfassungen | 140,00 | m | | |
| 02.02.0012. | 23.812/908.22 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Schächte | 5,00 | St | | |
| 02.02.0013. | 23.113/038.21.03 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 6-12 cm | 100,00 | m | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 02.02.0014.</i> | | | | |
| 02.02.0014. | 23.113/005.90.90.10.10 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw. | 22.100,00 | m2 | | |
| 02.02.0015. | 23.113/028.11.30.40.99 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*mit SoB*Dicke ü. 6-12 cm Tiefe ü. 30-45 cm*... Freitext ... | 450,00 | m2 | | |
| 02.02.0016. | 23.113/028.91.30.40.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Tiefe ü. 30-45 cm ... Freitext ... | 300,00 | m2 | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 02.02.0017.</i> | | | | |
| 02.02.0017. | 23.113/018.99.91.31 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fahrbahn aufbrechen*Pech beseit. ges. | 22.500,00 | m2 | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 02.02.0018. | 12.102/217.21 Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Bitumen u. Teer*Gebühr einrechn. | 7.320,00 | t |,.. |,.. |
| 02.02.0019. | 23.113/078.95.01 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 02.02.0020. | 23.113/078.95.02 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schächte | 8,00 | St |,.. |,.. |
| 02.02.0021. | 23.113/078.95.03 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straßenabläufe | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 02.02.0022. | 23.113/083.95.99 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ... | 140,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 02.02. | | | |,.. |
| 02.03. | Erdbau | | | | |
| 02.03.0001. | 24.108/912.01.21.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst. Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag | 75,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.03.0002. | 24.108/912.02.21.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst. Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag | 52,50 | m3 |,.. |,.. |
| 02.03.0003. | 24.106/110.00.91.11 Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ...*Oberbod.i.lagern Lagerfl.AN Bauz.*Abrechnung Abtrag | 4.250,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.03.0004. | 24.106/120.00.91.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag | 5.000,00 | m3 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 02.03.0005. | 24.106/120.00.91.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag | 2.500,00 | m3 |,... |,... |
| 02.03.0006. | 24.106/150.03.03.11 Oberboden des AG andecken Mulden/Gräben*Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag | 850,00 | m3 |,... |,... |
| 02.03.0007. | 24.106/150.03.04.11 Oberboden des AG andecken Mulden/Gräben*Andeck. ü.25-50cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag | 250,00 | m3 |,... |,... |
| 02.03.0008. | 24.106/150.01.02.11 Oberboden des AG andecken Böschungen*Andeck. ü. 5-15cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag | 950,00 | m3 |,... |,... |
| 02.03.0009. | 24.106/150.09.03.11 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag | 2.200,00 | m3 |,... |,... |
| 02.03.0010. | 24.106/240.00 Abtreppung herstellen | 500,00 | m |,... |,... |
| 02.03.0011. | 24.106/213.91.02.51.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-F2 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 2.500,00 | m3 |,... |,... |
| 02.03.0012. | 24.106/213.91.02.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 3.800,00 | m3 |,... |,... |
| 02.03.0013. | 24.106/213.91.02.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 500,00 | m3 |,... |,... |
| 02.03.0014. | 24.106/213.91.02.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 1.500,00 | m3 |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-----------|----|-----------|-----------|
| 02.03.0015. | 24.106/243.90.12.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Auftragsbereich Planum gesondert*Abrechng. Auftrag | 16.750,00 | m3 |,... |,... |
| 02.03.0016. | 24.106/243.90.92.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum gesondert*Abrechng. Auftrag | 4.700,00 | m3 |,... |,... |
| 02.03.0017. | 24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa | 44.800,00 | m2 |,... |,... |
| 02.03.0018. | --- -- -- -- -- Boden verdichten. | 49.800,00 | m2 |,... |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 02.03.0019.</i> | | | | |
| 02.03.0019. | 24.106/213.92.02.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*bis 0,5 m lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 3.500,00 | m3 |,... |,... |
| 02.03.0020. | 24.106/330.91.02 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng.Entnahme | 3.500,00 | m3 |,... |,... |
| 02.03.0021. | 24.106/513.21.22.09.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*Dammfuß Breite 2,00 m*Tiefe ü. 0,3-0,5m ... Freitext ... | 490,00 | m |,... |,... |
| 02.03.0022. | 24.106/513.21.11.09.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*Dammfuß Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m ... Freitext ... | 1.150,00 | m |,... |,... |
| 02.03.0023. | 24.106/513.21.99.09.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*Dammfuß ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 255,00 | m |,... |,... |



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 02.03.0024. | 24.106/513.22.99.09.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*Einschnitt ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 110,00 | m |,.. |,.. |
| 02.03.0025. | 24.106/513.22.11.09.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*Einschnitt Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m ... Freitext ... | 520,00 | m |,.. |,.. |
| 02.03.0026. | 24.106/513.22.22.09.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*Einschnitt Breite 2,00 m*Tiefe ü. 0,3-0,5m ... Freitext ... | 150,00 | m |,.. |,.. |
| 02.03.0027. | 24.106/513.12.22.01.00 Mulde herstellen eingeb.verd. Bod.*Einschnitt Breite 2,00 m*Tiefe ü. 0,3-0,5m Boden Verwert. AN | 630,00 | m |,.. |,.. |
| 02.03.0028. | 24.106/520.21.39.11.00 Graben herstellen gewachsener Boden*Grab. Unterl. AG Breite 0,5 m*... Freitext ... Böschneig. 1:1,5*Boden Verwert. AN | 755,00 | m |,.. |,.. |
| 02.03.0029. | 24.106/520.21.39.11.00 Graben herstellen gewachsener Boden*Grab. Unterl. AG Breite 0,5 m*... Freitext ... Böschneig. 1:1,5*Boden Verwert. AN | 190,00 | m |,.. |,.. |
| 02.03.0030. | 24.106/520.21.39.11.00 Graben herstellen gewachsener Boden*Grab. Unterl. AG Breite 0,5 m*... Freitext ... Böschneig. 1:1,5*Boden Verwert. AN | 90,00 | m |,.. |,.. |
| 02.03.0031. | 24.106/520.21.92.91.00 Graben herstellen gewachsener Boden*Grab. Unterl. AG ... Freitext ...*Tiefe ü.0,5-0,75m ... Freitext ...*Boden Verwert. AN | 105,00 | m |,.. |,.. |
| 02.03.0032. | ----- Zulage Befestigung Mulde Durchlässe | 40,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
 VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegebau**
 LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|---------------|--|-----------|----|-----------|-----------|
| 02.03.0033. | ----- Zul. Befestigung Graben Durchlässe | 20,00 | m |,.. |,.. |
| 02.03.0034. | ----- Zulage, Befestigung Graben/Mulden | 130,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.03.0035. | 21.107/520.91.92.01.99 Pfahlreihe herstellen ... Freitext ...*dicht an dicht ... Freitext ...*Pfahllänge 0,80 m hinterfüllen*... Freitext ... | 15,00 | m |,.. |,.. |
| 02.03.0036. | ----- Stauschwellen nach REwS Mulde 2,0 m | 25,00 | St |,.. |,.. |
| 02.03.0037. | ----- Stauschwellen nach REwS Mulde 1,5 m | 15,00 | St |,.. |,.. |
| 02.03.0038. | ----- Zulage zu Stauschwellen | 20,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 02.03. | | | |,.. |
| 02.04. | Landschaftsbauarbeiten | | | | |
| 02.04.0001. | 21.107/102.12.10 Verfestigte Bodenfläche aufreißen entsiegelteFläche*Tiefe ca. 30 cm Abstand = Tiefe | 610,00 | m2 |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 02.04.0002.</i> | | | | |
| 02.04.0002. | 21.107/220.94.01.90.04 Nassansaat mit RSM Regio herstellen ... Freitext ...*Kleber Wahl AN 40 g NPKMg*... Freitext ... UG 04 | 18.000,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.04.0003. | 21.107/606.09.11.30 Rasen mähen ... Freitext ...*1. Pflegegang Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN | 18.000,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.04.0004. | 21.107/606.09.21.30 Rasen mähen ... Freitext ...*2. Pflegegang Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN | 18.000,00 | m2 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-----------|----|-----------|-----------|
| 02.04.0005. | 21.107/606.09.31.30 Rasen mähen ... Freitext ...*3. Pflegegang Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN | 18.000,00 | m2 |,... |,... |
| 02.04.0006. | 21.107/606.09.02.30 Rasen mähen ... Freitext ...*E.-pflege 1. Jahr Mähgut Verw. AN | 18.000,00 | m2 |,... |,... |
| | Zwischensumme 02.04. | | | |,... |
| 02.05. | Entwässerung für Straßen | | | | |
| 02.05.0001. | 24.110/226.11.92.92.01 Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten im Straßenkörper.*Breite bis 0,30 m ... Freitext ...*Kies 0/32 ... Freitext ...*Aushub verwerten BM-0 | 850,00 | m |,... |,... |
| 02.05.0002. | 24.110/226.11.12.92.01 Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten im Straßenkörper.*Breite bis 0,30 m Tiefe bis 0,50 m*Kies 0/32 ... Freitext ...*Aushub verwerten BM-0 | 4.000,00 | m |,... |,... |
| 02.05.0003. | 24.110/226.36.82.92.01 Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten am Dammfuß*B ü. 1,00-1,20 m ü.1,00mSohle abd.*Kies 0/32 ... Freitext ...*Aushub verwerten BM-0 | 900,00 | m |,... |,... |
| 02.05.0004. | 24.110/226.91.32.92.01 Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten ... Freitext ...*Breite bis 0,30 m T ü. 0,75-1,00 m*Kies 0/32 ... Freitext ...*Aushub verwerten BM-0 | 110,00 | m |,... |,... |
| 02.05.0005. | 24.110/229.39.19.01 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang*... Freitext ... Vollsickerrohr*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m | 110,00 | m |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 02.05.0006. | 24.110/229.31.11.01 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang*Rohr DN 100 Vollsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Tiefe bis 1,25 m | 4.000,00 | m |,.. |,.. |
| 02.05.0007. | 24.110/229.34.11.01 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang*Rohr DN 200 Vollsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Tiefe bis 1,25 m | 900,00 | m |,.. |,.. |
| 02.05.0008. | 24.110/362.01.41.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile | 228,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0009. | 24.110/362.04.41.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile | 40,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0010. | 24.110/364.13.40 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 100*AL Kunststoff SL Kunststoff | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0011. | 24.110/255.01.03 Formstück einbauen (Zulage) Abzweig DN 100*Rohr DN 150 | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0012. | 24.110/255.05.00 Formstück einbauen (Zulage) Stopfen DN 100 | 60,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0013. | 24.110/255.99.00 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ... | 16,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0014. | 24.110/255.99.00 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ... | 230,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0015. | 24.110/255.99.00 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ... | 40,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 02.05.0016. | 24.110/249.32.13.24.99 Kunststoffschacht mit Erdarb. herst Schacht-DU 600 mm*H 1,00 bis 1,75 m Aufl. konstr.Erf.*Abd. D400,geschl. Boden Unterl. AG*Aushub entfernen ... Freitext ... | 55,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0017. | 24.110/249.11.11.24.99 Kunststoffschacht mit Erdarb. herst Schacht-Du 400 mm*Höhe bis 1,00 m Aufl. konstr.Erf.*Abd. B125,geschl. Boden Unterl. AG*Aushub entfernen ... Freitext ... | 20,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0018. | 24.110/374.99.92 Böschungstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5 | 10,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0019. | 24.108/207.91.11.11.21 Leitungsgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*BM-0 Aushub verwerten*Abr. senkrecht | 180,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.05.0020. | 24.110/315.21.11.12.40 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.ü.1-2 m LM 1, Sta.prüf. | 300,00 | m |,.. |,.. |
| 02.05.0021. | 24.110/362.03.41.10 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0022. | 24.110/364.23.40 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff | 55,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0023. | 24.110/364.23.41 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff*Öffnung herst. | 5,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 02.05.0024. | 24.110/369.02.04.03 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150 | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0025. | 24.110/369.02.04.06 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 300 | 40,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0026. | 24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr | 240,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0027. | --- Rohrklappe aus Kunststoff DN 150 | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0028. | 24.110/517.44.32.12.81 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 2xZwTeil 6a*Aufll-Ring 10b Aufll. C 8/10,10cm*T ü. 1,25-1,75 m Homogenb'e.,verw.*BM-0 | 60,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0029. | 24.110/517.43.01.11.81 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaft Form 5d Aufll-Ring 10a*Aufll. C 8/10,10cm Tiefe bis 1,25 m*Homogenb'e.,verw. BM-0 | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0030. | 24.110/523.03.00.13.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*dämpf.Einlage Zinkeimer B 1*Höhe Zug um Zug Mörtel M20 | 57,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0031. | 24.110/523.99.00.13.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen ... Freitext ...*dämpf.Einlage Zinkeimer B 1*Höhe Zug um Zug Mörtel M20 | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0032. | 24.110/523.09.00.12.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen Rinne 500x500,C30*dämpf.Einlage Zinkeimer A 4*Höhe Zug um Zug Mörtel M20 | 2,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 02.05.0033. | 24.110/358.93.11.04.89 Kunststoffrohrleitung herst.m.Erdarb. ... Freitext ...*PVC-U-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m LM 1,Sta. prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 10,00 | m |,... |,... |
| 02.05.0034. | 24.110/358.93.11.04.89 Kunststoffrohrleitung herst.m.Erdarb. ... Freitext ...*PVC-U-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m LM 1,Sta. prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 40,00 | m |,... |,... |
| 02.05.0035. | 24.110/358.23.11.04.89 Kunststoffrohrleitung herst.m.Erdarb. Rohr DN 250*PVC-U-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m LM 1,Sta. prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 10,00 | m |,... |,... |
| 02.05.0036. | 24.110/358.33.11.04.89 Kunststoffrohrleitung herst.m.Erdarb. Rohr DN 300*PVC-U-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m LM 1,Sta. prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 820,00 | m |,... |,... |
| 02.05.0037. | 24.110/358.33.12.04.89 Kunststoffrohrleitung herst.m.Erdarb. Rohr DN 300*PVC-U-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe 1,25-1,75 m LM 1,Sta. prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 120,00 | m |,... |,... |
| 02.05.0038. | 24.110/354.10.11.14.89 Betonrohrleitung herst. m. Erdarbeit. DN 400 KF*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,50 m*Überdeckg.0,5-1m LM 1,Sta.prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 130,00 | m |,... |,... |
| 02.05.0039. | 24.110/354.11.11.24.89 Betonrohrleitung herst. m. Erdarbeit. DN 500 KF*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,50 m*Überdeckg. 1-2 m LM 1,Sta.prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 70,00 | m |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 02.05.0040. | 24.110/354.01.12.24.89 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 300 K*Bettung Typ 1 T ü. 1,50-1,75 m*Überdeckg. 1-2 m LM 1,Sta.prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 65,00 | m |,.. |,.. |
| 02.05.0041. | 24.110/354.02.12.24.89 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 400 K*Bettung Typ 1 T ü. 1,50-1,75 m*Überdeckg. 1-2 m LM 1,Sta.prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 20,00 | m |,.. |,.. |
| 02.05.0042. | 24.110/354.04.12.24.89 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 600 K*Bettung Typ 1 T ü. 1,50-1,75 m*Überdeckg. 1-2 m LM 1,Sta.prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 20,00 | m |,.. |,.. |
| 02.05.0043. | 24.110/255.99.00 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ... | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0044. | 24.110/255.09.00 Formstück einbauen (Zulage) Bogen DN 100 | 10,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0045. | 24.110/255.01.03 Formstück einbauen (Zulage) Abzweig DN 100*Rohr DN 150 | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0046. | 24.110/369.99.02.06 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Stahlbeton-Rohr Rohr DN 300 | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0047. | 24.110/369.99.02.07 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Stahlbeton-Rohr Rohr DN 400 | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0048. | 24.110/369.99.02.10 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Stahlbeton-Rohr Rohr DN 600 | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0049. | ----- Bodenaustausch Grabensohle | 100,00 | m3 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 02.05.0050. | 24.110/374.99.92 Böschungsstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5 | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0051. | 24.110/374.01.92 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5 | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0052. | 24.110/374.02.22 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 400*Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5 | 24,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0053. | 24.110/374.03.22 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 500*Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5 | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0054. | ----- Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff T ü. 1,00-1,75 m*Aufl. C 8/10,10cm ... Freitext ...*Homogenb'e.,verf. | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0055. | 24.110/417.31.23.11.89 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT Steig. 19555A*DU 1000 mm T ü. 1,00-2,00 m*Aufl. C 8/10,10cm Gleitrindichtung*Beton-Halbschale Homogenb'e.,verw.*... Freitext ... | 7,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0056. | 24.110/417.31.23.14.89 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT Steig. 19555A*DU 1000 mm T ü. 1,00-2,00 m*Aufl. C 8/10,10cm Gleitrindichtung*Bet.Halbsch.gekr. Homogenb'e.,verw.*... Freitext ... | 15,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0057. | ----- Fertigteil für Schacht Zulage Abdpl.625-1000/60 Gleitrindichtung | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0058. | 24.110/417.91.13.14.79 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. ... Freitext ...*DU 1000 mm Tiefe bis 1,00 m*Aufl. C 8/10,10cm Gleitrindichtung*Bet.Halbsch.gekr. Homogenb'e.,verf.*... Freitext ... | 2,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
 VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegebau**
 LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 02.05.0059. | ----- Schachtuntert. seitl.Anschl. (Zul.) DU = 1000 mm | 8,00 | St | | |
| 02.05.0060. | ----- Schachtuntert. m. Höhenvers. (Zul.) Höh.vers.<=25 cm*DU = 1000 mm | 1,00 | St | | |
| 02.05.0061. | 24.110/362.05.41.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 250*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile | 1,00 | St | | |
| 02.05.0062. | 24.110/362.06.41.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile | 36,00 | St | | |
| 02.05.0063. | 24.110/362.06.44.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Kunststoff | 8,00 | St | | |
| 02.05.0064. | 24.110/362.06.11.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Beton-Rohr Betonfertigteile | 4,00 | St | | |
| 02.05.0065. | 24.110/362.10.11.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 600*Beton-Rohr Betonfertigteile | 2,00 | St | | |
| 02.05.0066. | 24.110/362.01.44.10 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr Kunststoff*Öffnung herst. | 2,00 | St | | |
| 02.05.0067. | 24.110/362.03.44.10 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Kunststoff*Öffnung herst. | 2,00 | St | | |
| 02.05.0068. | 24.110/364.92.40 Rohranschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*AL Steinzeug SL Kunststoff | 3,00 | St | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 02.05.0069. | 24.110/454.13.12.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug Mörtel M20 | 11,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0070. | 24.110/454.64.02.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 4271, B, R*GG-Trich+EimerA4 Höhe Zug um Zug*Mörtel M20 | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0071. | 24.110/454.73.32.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN19584,einwalzb*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*Höhe Zug um Zug Mörtel M20 | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0072. | ----- Schachtabd. Kunststoffschacht | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0073. | ----- Führungshülse für Einstieghilfe | 22,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0074. | ----- Einstieghilfe-Haltestange liefern | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0075. | 24.110/409.51.13 Schachtteil ausbauen bis OK Schachth.*Schacht sichern Baut.s.+lagern*Rest verwerten | 16,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0076. | 24.110/409.30.01 Schachtteil ausbauen Schachthals*Ausbau verwerten | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0077. | 24.110/409.40.01 Schachtteil ausbauen Schachtring*Ausbau verwerten | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0078. | 24.110/440.05.01 Fertigteil für Schacht einbauen SH 1000x625/600*Gleitringdichtung | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0079. | 24.110/440.11.01 Fertigteil für Schacht einbauen Abdpl.625-1000/60*Gleitringdichtung | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0080. | 24.110/445.11.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 60 mm Mörtel M20 | 10,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 02.05.0081. | 24.110/445.12.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 80 mm Mörtel M20 | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0082. | 24.110/445.13.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 100 mm Mörtel M20 | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0083. | 24.110/457.21 Schachtabdeckung des AG aufsetzen Höhe Zug um Zug*Mörtel M20 | 16,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0084. | ----- Aufsatz mittels eines rechteckigen | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0085. | 24.110/907.04.41.33 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN SL./Anschl. | 8,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0086. | 24.110/907.04.49.33 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN SL./Anschl. | 13,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0087. | 24.110/909.14.12 Dichtheit Schacht prüfen DN < 1,00 m*Kunststoff Tiefe bis 1,25 m*Prüf. Wahl AN | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0088. | 24.110/909.14.22 Dichtheit Schacht prüfen DN < 1,00 m*Kunststoff Tiefe ü. 1,25-2 m*Prüf. Wahl AN | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0089. | 24.110/909.21.11 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe bis 1,25 m*Prüf. m. Wasser | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 02.05.0090. | 24.110/909.21.21 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 1,25-2 m*Prüf. m. Wasser | 15,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
 VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegbau**
 LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 02.05.0091. | 24.110/912.04.41.01.11 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*SL. Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG | 120,00 | m | | |
| 02.05.0092. | 24.110/912.04.49.01.11 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*SL. Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG | 810,00 | m | | |
| | Zwischensumme 02.05. | | | | |
| 02.06. | Schichten ohne Bindemittel | | | | |
| 02.06.0001. | 23.812/712.19.11.91.91 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*Breite Unterl. AG ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch ... Freitext ...*EV2 mind. 100MPa | 8.550,00 | m2 | | |
| 02.06.0002. | 23.812/707.99.13.99.19 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*Breite 0,75 m ... Freitext ...*... Freitext ... 3cm tiefer*... Freitext ... | 300,00 | m | | |
| 02.06.0003. | 23.812/707.29.14.99.19 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*Breite 0,50 m ... Freitext ...*... Freitext ... 3cm tiefer*... Freitext ... | 3.600,00 | m | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 02.06.0004.</i> | | | | |
| 02.06.0004. | 23.812/502.22.13 Deckschicht ohne Bindem. herst. Gehu.Radw. o.F.*0/11 URM n. Unterl. AG*Dicke 5,0 cm | 480,00 | m2 | | |
| 02.06.0005. | --- Erschwernis infolge Einfassungen | 1.070,00 | m | | |



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-----------|----|-----------|-----------|
| 02.06.0006. | 23.812/908.72 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. Bankett*Schächte | 75,00 | St |,.. |,.. |
| 02.06.0007. | 23.812/210.10.06.10.11 Frostschuttschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*0/45 URM n. Unterl. AG*Quers. Unterl. AG Abrechng. Auftrag | 16.200,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.06.0008. | 23.812/210.20.06.10.11 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*Quers. Unterl. AG Abrechng. Auftrag | 2.600,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.06.0009. | 23.812/210.40.06.10.11 Frostschuttschicht herstellen Bk0,3 o.F.*0/45*URM n. Unterl. AG Quers. Unterl. AG*Abrechng. Auftrag | 500,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.06.0010. | 23.812/210.50.06.10.11 Frostschuttschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*Quers. Unterl. AG Abrechng. Auftrag | 800,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.06.0011. | 23.812/210.90.06.10.11 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*Quers. Unterl. AG Abrechng. Auftrag | 350,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.06.0012. | ----- Erschwernis infolge Einfassungen | 1.340,00 | m |,.. |,.. |
| 02.06.0013. | 23.812/908.52 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte | 75,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 02.06. | | | |,.. |
| 02.07. | Asphaltbauweisen | | | | |
| 02.07.0001. | 23.113/108.33.10.01 Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. Bk10*Dicke 14 cm*Bitumen 50/70 mit Beschicker | 23.900,00 | m2 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-----------|----|-----------|-----------|
| 02.07.0002. | 23.113/138.14.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 10 cm Bitumen 70/100 | 850,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.07.0003. | 23.113/138.12.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 14 cm Bitumen 70/100 | 4.370,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.07.0004. | 23.113/138.25.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Geh- und Radwege*Dicke 8 cm Bitumen 70/100 | 3.170,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.07.0005. | 23.113/138.95.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst ... Freitext ...*Dicke 8 cm Bitumen 70/100 | 320,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.07.0006. | 23.113/063.11.01.42 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 350 g/m2 vor A.bindersch. | 23.800,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.07.0007. | 23.113/244.38.11.10.01 Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst Bk10*Dicke 8,5 cm*Bitumen 10/40-65A Kategorie C 100/0*Kalk.füller CC 70 m. Besch. | 23.680,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.07.0008. | 23.113/063.11.01.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht | 23.600,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.07.0009. | 23.113/418.32.10.00.11 Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst. Bk10*Dicke 3,5 cm*Bitumen 25/55-55A mit Asph.Granul.*mit Beschicker | 23.500,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.07.0010. | 23.113/952.31.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 | 23.500,00 | m2 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 02.07.0011. | 23.113/063.21.22.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch manuell*C40B5-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht | 1.400,00 | m2 | | |
| 02.07.0012. | 23.113/338.11.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70 | 1.060,00 | m2 | | |
| 02.07.0013. | 23.113/348.93.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*Dicke 3 cm Bitumen 70/100 | 320,00 | m2 | | |
| 02.07.0014. | 23.113/952.31.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 | 1.400,00 | m2 | | |
| 02.07.0015. | 23.113/822.92.20.00 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 50/70 | 1.100,00 | m2 | | |
| 02.07.0016. | 23.113/952.31.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 | 1.100,00 | m2 | | |
| 02.07.0017. | 23.113/058.11.22 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl. | 6.700,00 | m2 | | |
| 02.07.0018. | 23.113/063.31.02.33 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt frisch C40B5-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht | 6.550,00 | m2 | | |
| 02.07.0019. | 23.113/358.13.10.00.01 Asphaltdecksch. aus AC 8 D L herst. Geh- und Radwege*Dicke 3 cm Bitumen 70/100*Böschung 2 zu 1 | 6.550,00 | m2 | | |
| 02.07.0020. | 23.113/952.31.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 | 6.550,00 | m2 | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 02.07.0021. | 23.113/922.02.19 Randabdichtung herstellen Abd. 70/100*ein Arbeitsgang ... Freitext ... | 300,00 | m |,.. |,.. |
| 02.07.0022. | 23.113/922.01.14 Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*ein Arbeitsgang über 12-14 cm | 150,00 | m |,.. |,.. |
| 02.07.0023. | 23.113/922.01.15 Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*ein Arbeitsgang über 14-18 cm | 2.550,00 | m |,.. |,.. |
| 02.07.0024. | 23.113/922.01.17 Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*ein Arbeitsgang über 22-30 cm | 2.100,00 | m |,.. |,.. |
| 02.07.0025. | 23.113/078.95.01 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb | 15,00 | St |,.. |,.. |
| 02.07.0026. | 23.113/078.95.02 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schächte | 10,00 | St |,.. |,.. |
| 02.07.0027. | 23.113/078.95.03 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straßenabläufe | 60,00 | St |,.. |,.. |
| 02.07.0028. | 23.113/083.95.99 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ... | 1.340,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 02.07. | | | |,.. |
| 02.08. | Fugen | | | | |
| 02.08.0001. | 23.113/912.31.05.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2 | 420,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 02.08.0002. | 23.113/912.31.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2 | 180,00 | m | | |
| 02.08.0003. | 23.113/912.91.05.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2 | 65,00 | m | | |
| 02.08.0004. | 23.113/912.91.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2 | 22,00 | m | | |
| 02.08.0005. | 23.113/912.41.05.10.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N1 | 1.380,00 | m | | |
| 02.08.0006. | 23.113/912.41.06.10.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N1 | 90,00 | m | | |
| 02.08.0007. | 23.115/506.91 Bewegungsfuge im Fundament herst. ... Freitext ...*Band mit PU-Kaut. | 2,00 | St | | |
| 02.08.0008. | 23.115/511.99.01 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. ... Freitext ...*... Freitext ... verf. Pflasterfm. | 2,00 | St | | |
| 02.08.0009. | ----- Bewegungsfugen in Pflasterflächen | 290,00 | m | | |
| | Zwischensumme 02.08. | | | | |
| 02.09. | Pflaster, Borde, Rinnen | | | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 02.09.0001. | 23.115/316.05.10.29.99 Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 5*Granit Halbm. ü. 5-12 m*... Freitext Freitext ... | 50,00 | m |,.. |,.. |
| 02.09.0002. | 23.115/316.05.10.19.99 Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 5*Granit gerader Stein*... Freitext Freitext ... | 1.060,00 | m |,.. |,.. |
| 02.09.0003. | 23.115/316.99.10.29.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit Halbm. ü. 5-12 m*... Freitext Freitext ... | 15,00 | m |,.. |,.. |
| 02.09.0004. | 23.115/316.99.10.19.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit gerader Stein*... Freitext Freitext ... | 235,00 | m |,.. |,.. |
| 02.09.0005. | 23.115/316.05.10.69.99 Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 5*Granit Überg./Absenker*... Freitext Freitext ... | 60,00 | m |,.. |,.. |
| 02.09.0006. | 23.115/326.61.01 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen | 150,00 | St |,.. |,.. |
| 02.09.0007. | ----- Klebebordstein Flachbord FB 20x25 | 17,00 | m |,.. |,.. |
| 02.09.0008. | ----- Klebebordstein Flachbord FB 30x25 | 240,00 | m |,.. |,.. |
| 02.09.0009. | 23.115/316.99.10.19.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit gerader Stein*... Freitext Freitext ... | 48,00 | m |,.. |,.. |
| 02.09.0010. | ----- Zulage zu Sonderbord Granit | 6,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 02.09.0011. | 23.115/152.94.11.11.13 Pflasterd. gebBw Kleinpfl.st. herst ... Freitext ...*n. Unterlagen AG St.100/100/100*Granit Bett.mörtel 0/4*Haftvermittler Fuge Typ A*Reihenverband | 165,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.09.0012. | 23.115/202.14.99.59 Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst. Rad- und Gehwege*n. Unterlagen AG ... Freitext ...*... Freitext ... Bett. 0/5 GU, B*... Freitext ... | 11,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.09.0013. | 23.115/202.14.99.59 Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst. Rad- und Gehwege*n. Unterlagen AG ... Freitext ...*... Freitext ... Bett. 0/5 GU, B*... Freitext ... | 31,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.09.0014. | 23.115/222.11.01 Platte zuarbeiten Platte brechen*Platte aus Beton Dicke 6 bis 8 cm | 5,00 | m |,.. |,.. |
| 02.09.0015. | 23.115/406.99.29.99.90 Streifen aus Betonpfl.st. herst. ... Freitext ...*... Freitext ... m.F., m. Vorsatz.*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 28,50 | m |,.. |,.. |
| 02.09.0016. | 23.115/906.10.15.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. Schacht, DN 625*3-zeilig Nst. 100/100/100*... Freitext ... bis 10 cm unt.OK*Fuge Typ A | 75,00 | St |,.. |,.. |
| 02.09.0017. | 23.115/906.99.45.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*... Freitext ... rechteckig*Nst. 100/100/100 ... Freitext ...*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A | 9,00 | St |,.. |,.. |
| 02.09.0018. | 23.115/906.91.99.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*in Böschung ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A | 30,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 02.09.0019. | 23.115/906.91.99.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*in Böschung ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 02.09.0020. | 23.115/441.99.10 Rinne aus Betonformsteinen herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ B | 20,00 | m |,.. |,.. |
| 02.09.0021. | 23.115/426.45.15.91.00 Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. Muldenrinne*St. 100/100/100 Granit*5-zeilig*... Freitext ... Fuge Typ A | 11,50 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 02.09. | | | |,.. |
| 02.10. | Fahrbahnmarkierung <i>Hinweis zur OZ 02.10.0001.</i> | | | | |
| 02.10.0001. | 21.131/105 Markierungsfläche trocknen | 500,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.10.0002. | 21.131/110.03 Markierungsfläche reinigen von Hand | 500,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.10.0003. | 21.131/305.11.19.91.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 4.300,00 | m |,.. |,.. |
| 02.10.0004. | 21.131/305.21.19.91.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 850,00 | m |,.. |,.. |



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 02.10.0005. | 21.131/305.31.19.91.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 350,00 | m |,.. |,.. |
| 02.10.0006. | 21.131/305.51.19.91.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 420,00 | m |,.. |,.. |
| 02.10.0007. | 21.131/305.61.19.91.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 580,00 | m |,.. |,.. |
| 02.10.0008. | 21.131/305.43.19.91.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 60,00 | m |,.. |,.. |
| 02.10.0009. | 21.131/310.41.99.11 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung ... Freitext ...*... Freitext ... mind. P 6*a.Asphaltdecksch. | 70,00 | m |,.. |,.. |
| 02.10.0010. | 21.131/320.61.29.91.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 15,00 | St |,.. |,.. |
| 02.10.0011. | --- Markierungszeichen Typ II herst Piktogramm 1,00 m Vormarkierung | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 02.10.0012. | --- Markierungszeichen Typ II herst Buchstabe Vormarkierung | 12,00 | St |,.. |,.. |



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 02.10.0013. | ----- Parkmarkierung Typ II herstellen unterbr. Z-Z-L * mit Vormarkierung ... Freitext ... * ... Freitext ... mind. P 6 * grobstr. Decke | 50,00 | m | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 02.10.0014.</i> | | | | |
| 02.10.0014. | 21.131/105 Markierungsfläche trocknen | 500,00 | m2 | | |
| 02.10.0015. | 21.131/110.03 Markierungsfläche reinigen von Hand | 500,00 | m2 | | |
| 02.10.0016. | 21.131/505.11.16.50.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.regelm. mGs*P 7 grobstr. Decke | 4.300,00 | m | | |
| 02.10.0017. | 21.131/505.21.16.50.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.regelm. mGs*P 7 grobstr. Decke | 850,00 | m | | |
| 02.10.0018. | 21.131/505.31.16.50.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.regelm. mGs*P 7 grobstr. Decke | 350,00 | m | | |
| 02.10.0019. | 21.131/505.61.16.09.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke | 580,00 | m | | |
| 02.10.0020. | 21.131/405.51.16.94.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke | 420,00 | m | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 02.10.0021. | 21.131/405.43.16.94.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke | 60,00 | m |,.. |,.. |
| 02.10.0022. | 21.131/410.41.19.01 Quermarkierung Typ I herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke | 70,00 | m |,.. |,.. |
| 02.10.0023. | 21.131/520.61.21.09.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke | 15,00 | St |,.. |,.. |
| 02.10.0024. | 21.131/425.41.69.41 Parkmarkierung Typ I herstellen unterbr. Z-Z-L*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... P 7*grobstr. Decke | 50,00 | m |,.. |,.. |
| 02.10.0025. | 21.131/430.51.19.01 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. Piktogramm 1,00 m*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 02.10.0026. | 21.131/430.11.19.01 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. Buchstabe*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke | 12,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 02.10. | | | |,.. |
| 02.11. | Beschilderung <i>Hinweis zur OZ 02.11.0001.</i> | | | | |
| 02.11.0001. | 21.130/011.10.05.11.22 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Geeig.Boden verf. | 28,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 02.11.0002. | 21.130/011.20.05.11.22 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Geeig.Boden verf. | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0003. | 21.130/011.30.16.11.22 Verkehrsschild abbauen Gr.>5 bis 10 m2*Mast >168,3-244,5 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Geeig.Boden verf. | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0004. | ----- Verkehrsschild anbringen | 8,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0005. | 21.130/101.01.11.21.22 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 1*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m | 14,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0006. | 21.130/101.01.31.22.22 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 3*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0007. | 21.130/101.02.11.21.22 Verkehrsschild anbringen Dreieck*Größe 1*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m | 8,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0008. | 21.130/101.02.21.21.22 Verkehrsschild anbringen Dreieck*Größe 2*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m | 12,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0009. | 21.130/101.03.21.21.22 Verkehrsschild anbringen Quadrat*Größe 2*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m | 9,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0010. | 21.130/101.04.11.21.22 Verkehrsschild anbringen Rechteck, Hochf.*Größe 1 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m | 2,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 02.11.0011. | 21.130/101.50.11.21.22 Verkehrsschild anbringen Zusatz. Höhe 1*Größe 1 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m | 10,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0012. | 21.130/101.52.21.21.22 Verkehrsschild anbringen Zusatz. Höhe 3*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0013. | 21.130/101.25.02.21.82 Verkehrsschild anbringen Z310-40*doppelseitig Folie RA 2*2 mm dick Rohrr. Plan III*UK Schild ab 2 m | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0014. | 21.130/302.33.53.12.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>2000-2500mm*R.St. 76,1/2,9 mm Bodenh.Unterl. AG*Pflaster Boden Unterl. AG*Fundament Typ B Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten | 8,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0015. | 21.130/302.63.59.12.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*R.St. 76,1/2,9 mm Bodenh.Unterl. AG*... Freitext ... Boden Unterl. AG*Fundament Typ B Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten | 17,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0016. | 21.130/302.63.09.12.20 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*R.St. 76,1/2,9 mm ... Freitext ...*Boden Unterl. AG Fundament Typ B*Aushub verwerten | 29,00 | St |,.. |,.. |
| 02.11.0017. | 21.130/316.92.91.22 Rohrrahmen aufstellen ... Freitext ...*Bodenh.Unterl.AG ... Freitext ...*Boden Unterl. AG Fundament Typ B*Aushub verwerten | 4,00 | St |,.. |,.. |

Hinweis zur OZ 02.11.0018.



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 02.11.0018. | ----- Fundament herstellen | 1,50 | m3 | | |
| 02.11.0019. | 21.130/336.11.44.81.01 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.Kunstst. Durchm.168,3/4,5*Länge>4000-4500mm Fußpl.+Ko+Gew+Mör*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast | 1,00 | St | | |
| 02.11.0020. | 21.130/111.11.02.91.02 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m | 3,00 | m2 | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 02.11.0021.</i> | | | | |
| 02.11.0021. | 21.130/302.53.53.12.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm*R.St. 76,1/2,9 mm Bodenh.Unterl. AG*Pflaster Boden Unterl. AG*Fundament Typ B Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten | 2,00 | St | | |
| 02.11.0022. | 21.130/111.11.02.91.02 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m | 1,00 | m2 | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 02.11.0023.</i> | | | | |
| 02.11.0023. | 21.130/302.53.53.12.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm*R.St. 76,1/2,9 mm Bodenh.Unterl. AG*Pflaster Boden Unterl. AG*Fundament Typ B Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten | 2,00 | St | | |
| 02.11.0024. | 21.130/111.11.02.91.02 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m | 1,00 | m2 | | |
| | Zwischensumme 02.11. | | | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdierr, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 02.12. | Fahrzeugrückhaltesysteme | | | | |
| 02.12.0001. | 21.129/103.12.41.19.19 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*min. H1*max. W4 A*o.gel.u.formag.T. ... Freitext ...*Abstand Unterl. ... Freitext ... | 840,00 | m |,... |,... |
| 02.12.0002. | 21.129/103.12.51.19.19 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*min. H1*max. W5 A*o.gel.u.formag.T. ... Freitext ...*Abstand Unterl. ... Freitext ... | 100,00 | m |,... |,... |
| 02.12.0003. | 21.129/152.99 Passtück herstellen (Zulage) ... Freitext ... | 4,00 | St |,... |,... |
| 02.12.0004. | 21.129/152.99 Passtück herstellen (Zulage) ... Freitext ... | 2,00 | St |,... |,... |
| 02.12.0005. | 21.129/122.91.11.11.99 AEK für FRS herstellen ... Freitext ...*min. P2 A x1*y1*Z1*A*... Freitext ... | 2,00 | St |,... |,... |
| 02.12.0006. | 21.129/122.91.11.11.99 AEK für FRS herstellen ... Freitext ...*min. P2 A x1*y1*Z1*A*... Freitext ... | 10,00 | St |,... |,... |
| 02.12.0007. | 21.129/122.91.12.21.99 AEK für FRS herstellen ... Freitext ...*min. P2 A x1*max. y2*Z2*A*... Freitext ... | 2,00 | St |,... |,... |
| 02.12.0008. | 21.129/007.02.21.11.01 AEK aus Stahl abbauen EDSP*Profil B*Regelabs. 12 m Pfosten i. Boden*HB 1 Teile verwerten | 2,00 | St |,... |,... |
| 02.12.0009. | 21.129/403.26.61.40.12 Leitpfosten aufstellen Eingrabpf.m.Ausz.*m.Profilauss. 3mm Ausst.volle Länge*Refl.beids. weiß Typ R2, Kl. 2*St.einschl.sockel Pf.in bef. Fl. | 300,00 | St |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 02.12.0010. | 21.129/403.26.64.40.02 Leitpfosten aufstellen Eingrabpf.m.Ausz.*m.Profilauss. 3mm Ausst.volle Länge*Refl.beids. gelb Typ R2, Kl. 2*Pf.in bef. Fl. | 52,00 | St |,.. |,.. |
| 02.12.0011. | 21.129/403.70.01.40.90 Leitpfosten aufstellen Aufsatzleitpf.*Refl.beids. weiß Typ R2, Kl. 2*... Freitext ... | 20,00 | St |,.. |,.. |
| 02.12.0012. | 21.129/908.19.12 Grasstop-Platte liefern und einb. Kunststoff-RC*... Freitext ... DU min.500 mm*Verbundelement | 352,00 | St |,.. |,.. |
| 02.12.0013. | 21.129/908.19.12 Grasstop-Platte liefern und einb. Kunststoff-RC*... Freitext ... DU min.500 mm*Verbundelement | 500,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 02.12. | | | |,.. |
| 02.13. | Zäune, Ausstattung | | | | |
| 02.13.0001. | 21.128/201.99.99.91.02 Wildschutzzaun herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Kn.gefl.23 Drähte*Zaun beids.ansch. | 1.215,00 | m |,.. |,.. |
| 02.13.0002. | 21.128/203.99.99 Pfostenverstrebung herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 60,00 | St |,.. |,.. |
| 02.13.0003. | ----- Pfosten zusätzlich setzen (Zulage) | 15,00 | St |,.. |,.. |
| 02.13.0004. | 21.128/217.95.11.10.09 Tor für Wildschutzzaun herstellen ... Freitext ...*Rohr D48zweifl.6m Gefl.50x50x2,2mm*Torpf. D89/WD4,05 Pf.Fu.D40cm,T70cm*... Freitext ... | 5,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 02.13.0005. | 21.128/237.93.22.92.09 Maschendrahtzaun herstellen ... Freitext ...*St.pf.moosgr.D42 Pf.L2,35m,D30 T70*Pfofenabst.2,50m ... Freitext ...*Spdr.ku.3züg.grün ... Freitext ... | 280,00 | m |,... |,... |
| 02.13.0006. | 21.128/239.91.29 Pfofenverstr.f.Maschendrahtz.herst ... Freitext ...*Stahlr.D34,WD1,5 Länge mind.2,70m*... Freitext ... | 70,00 | St |,... |,... |
| | Zwischensumme 02.13. | | | |,... |
| 02.14. | Amphibienleiteinrichtung | | | | |
| 02.14.0001. | 21.107/404.11.21.19.01 Amphibienleiteinr. aus Beton herst. Beton*Wandhöhe 0,40 m Boden Unterl. AG*Beton C 12/15 Dicke 10 cm*... Freitext ... Boden seitlich | 1.100,00 | m |,... |,... |
| 02.14.0002. | 21.107/406.31.02 Anschluss Amphibienleiteinr. herst. Beton*Wandhöhe 0,40 m Boden Unterl. AG | 22,00 | St |,... |,... |
| 02.14.0003. | 21.107/408.21.02 Leitblende an Amph.durchlass einb. Beton*Wandhöhe 0,40 m Boden Unterl. AG | 12,00 | St |,... |,... |
| 02.14.0004. | 21.107/410.01 Amphibienstopprinne herstellen Wegeneubau | 55,00 | m |,... |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 02.14.0005.</i> | | | | |
| 02.14.0005. | 21.107/414.11.11.13 Temp. Amphibienschutzzaun herst. Zauntrasse mähen*Zauntr.planieren Nadelholz, 1,00 m*Kunststoffgewebe Höhe 0,40 m*gesamte Bauzeit | 1.150,00 | m |,... |,... |
| 02.14.0006. | 21.107/416.10.03 Fanggefäß für Amphibien einbauen Kunststoffeimer*gesamte Bauzeit | 40,00 | St |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|------|-----------|-----------|
| | <i>Hinweis zur OZ 02.14.0007.</i> | | | | |
| 02.14.0007. | --- -- -- -- -- -- Temp. Amphibienschutzzaun herst. Zauntrasse mähen*Zauntr.planieren Nadelholz, 1,00 m*Kunststoffgewebe Höhe 0,40 m*... Freitext ... | 870,00 | m |,.. |,.. |
| 02.14.0008. | 21.107/416.10.09 Fanggefäß für Amphibien einbauen Kunststoffeimer*... Freitext ... | 30,00 | St |,.. |,.. |
| 02.14.0009. | --- -- -- -- -- -- Kleintiertunnel als Querdurchlass | 56,00 | m |,.. |,.. |
| 02.14.0010. | --- -- -- -- -- -- Zulage Böschungsstück | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 02.14.0011. | 23.115/441.99.10 Rinne aus Betonformsteinen herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ B | 40,00 | m |,.. |,.. |
| 02.14.0012. | 19.101/605.19 Stand sicherheitsnachweis aufstellen Bauwerk*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 02.14.0013. | 19.101/610.19 Ausführungszeichnungen herstellen Bauwerk*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 02.14.0014.</i> | | | | |
| 02.14.0014. | 19.101/615.09.90.00.00 Bestandunterlagen liefern ... Freitext ...*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 02.14.0015. | 19.101/615.00.09.00.00 Bestandunterlagen liefern ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 02.14.0016. | 19.101/620 Lichtbilder herst. und liefern | 50,00 | St |,.. |,.. |
| 02.14.0017. | --- -- -- -- -- -- Bild-Dokumentation | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|--|---------------|----|-----------|-----------|
| | Zwischensumme | 02.14. | | |,.. |
| 02.15. | Anpassung Grundstücke | | | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 02.15.0001.</i> | | | | |
| 02.15.0001. | 21.128/237.16.12.33.09 Maschendrahtzaun herstellen Zaunhöhe 1,50 m*St.pf.steingr.D48 Pf.L2,10m,D30 T70*Pfofenabst.2,50m Gefl.50x50ku.grau*Spdr.ku.3züg.grau ... Freitext ... | 390,00 | m |,.. |,.. |
| 02.15.0002. | 21.128/239.12.29 Pfostenverstr.f.Maschendrahtz.herst Zaunhöhe 1,50 m*St.rohr ku. grün Länge mind.2,70m*... Freitext ... | 30,00 | St |,.. |,.. |
| 02.15.0003. | ----- Fundament für Sockelmauer | 30,00 | m |,.. |,.. |
| 02.15.0004. | 15.119/128.32.13.95.00 Naturst.-Mauerwerk herst, St. d. AG Wand, allseitig*Bruchsteinmauerw. Steinh. 10-20 cm*MG II a ... Freitext ...*St.abhol.+säub. | 6,00 | m3 |,.. |,.. |
| 02.15.0005. | 15.119/419.99.31.02 Naturstein- Mauerwerk ausfugen ... Freitext ...*... Freitext ... MG IIa*Grau*Bruchsteinmauerw. | 50,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.15.0006. | ----- Pfosten des AG in Beton setzen Fund. D.60/80cm | 12,00 | St |,.. |,.. |
| 02.15.0007. | 23.115/306.92.21 Fundamentgraben herstellen ... Freitext ...*F-Breite ü30-50cm Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN | 12,00 | m |,.. |,.. |
| 02.15.0008. | 23.115/311.07.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ... | 12,00 | m |,.. |,.. |
| 02.15.0009. | ----- Boden verdichten. | 20,00 | m2 |,.. |,.. |



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|--|--------------|-----------|------------------|------------------|
| 02.15.0010. | 23.812/020.10.01 Unterlage profilieren SfM*Unebenh. max.2 cm | 20,00 | m2 |,.. |,.. |
| 02.15.0011. | 23.812/216.60.05.10.21 Frostschuttschicht herstellen KL. F.Einb. o. F.*0/32 URM n. Unterl. AG*Profilausgleich N Wiegescheinen | 5,00 | t |,.. |,.. |
| 02.15.0012. | 22.112/501.91.31 Deckschicht ohne Bindem. herst. ... Freitext ...*0/8 Dicke 5,0 cm*URM n. Unterl. AG | 15,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 02.15. | | | |,.. |
| | Zwischensumme 02. | | | |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 03. | Knotenpunkt K 7211 ost/west | | | | |
| 03.01. | Baufeldfreimachung | | | | |
| 03.01.0001. | --- Vegetationsfläche mähen Mähgut Verw. AN | 1.700,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.01.0002. | 24.106/020.10.01 Wurzelstöcke roden DU über 0,1-0,3 m*Wst.Verw. AN | 40,00 | St |,.. |,.. |
| 03.01.0003. | 24.106/020.20.01 Wurzelstöcke roden DU über 0,3-0,5 m*Wst.Verw. AN | 20,00 | St |,.. |,.. |
| 03.01.0004. | 24.106/020.30.01 Wurzelstöcke roden DU über 0,5-0,75m*Wst.Verw. AN | 10,00 | St |,.. |,.. |
| 03.01.0005. | 24.106/020.90.01 Wurzelstöcke roden ... Freitext ...*Wst.Verw. AN | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 03.01.0006. | 21.129/057.31.01 Leitpfosten abbauen Pfst.m.Eingrabs.*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert | 20,00 | St |,.. |,.. |
| 03.01.0007. | 21.128/101.92.42.42.01 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m Pfosten Beton*Abstand2,00-3,00m Pf.in Sockelmauer*Lö.schl.Mat.lief. Material verwert. | 40,00 | m |,.. |,.. |
| 03.01.0008. | 21.128/101.33.42.32.01 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Beton*Abstand2,00-3,00m Pf.i.Beton40/80*Lö.schl.Mat.lief. Material verwert. | 15,00 | m |,.. |,.. |
| 03.01.0009. | 24.106/053.94.00.21 Bauliche Anlage abbauen ... Freitext ...*Mauerwerk + Beton Anl.freil./Bst.AN*ges. Abbr. verw. | 5,00 | m3 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 03.01.0010. | 24.106/053.96.00.21 Bauliche Anlage abrechnen ... Freitext ...*Beton+Stahlbeton Anl.freil./Bst.AN*ges. Abbr. verw. | 3,00 | m3 | | |
| 03.01.0011. | 23.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN | 10,00 | m | | |
| 03.01.0012. | 23.115/031.25.02.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN | 25,00 | m | | |
| 03.01.0013. | 23.115/031.95.02.00 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN | 50,00 | m | | |
| | Zwischensumme 03.01. | | | | |
| 03.02. | Oberflächenaufbruch | | | | |
| 03.02.0001. | 23.812/045.52.02.03 Bankett abtragen Breite n.Unt. AG*Dicke 15-25 cm Mit Veg.decke*entsorgen | 180,00 | m3 | | |
| 03.02.0002. | 12.102/121.91.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG | 350,00 | t | | |
| 03.02.0003. | ----- Erschwernis infolge Einfassungen | 70,00 | m | | |
| 03.02.0004. | 23.812/908.41 Erschwernis durch Einbauten b.Abtragen Bank.*Hydranten+Schiebk | 1,00 | St | | |
| 03.02.0005. | 23.812/010.19.11.51 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext ... Fahrbahn*nat. Gesteinsk. Bstoff. entsorgen*Abrechng. Abtrag | 1.500,00 | m3 | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 03.02.0006. | 12.102/121.91.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG | 2.800,00 | t |,.. |,.. |
| 03.02.0007. | 23.812/006.95.71.99 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü.20-30cm ländl. Weg*nat. Gesteinsk. ... Freitext ... | 150,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.02.0008. | ----- Erschwernis infolge Einfassungen | 70,00 | m |,.. |,.. |
| 03.02.0009. | 23.812/908.21 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Hydranten+Schiebk | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 03.02.0010. | 23.113/038.21.05 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 18-24 cm | 35,00 | m |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.02.0011.</i> | | | | |
| 03.02.0011. | 23.113/005.90.90.10.10 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw. | 3.000,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.02.0012. | 23.113/028.91.30.40.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Tiefe ü. 30-45 cm ... Freitext ... | 120,00 | m2 |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.02.0013.</i> | | | | |
| 03.02.0013. | 23.113/018.99.91.31 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fahrbahn aufbrechen*Pech beseit. ges. | 3.020,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.02.0014. | 12.102/217.21 Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Bitumen u. Teer*Gebühr einrechn. | 970,00 | t |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|---------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 03.02.0015. | 23.113/083.95.99 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ... | 70,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 03.02. | | | |,.. |
| 03.03. | Erdbau | | | | |
| 03.03.0001. | 24.108/912.01.21.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst. Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag | 20,00 | m3 |,.. |,.. |
| 03.03.0002. | 24.108/912.02.21.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst. Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag | 15,00 | m3 |,.. |,.. |
| 03.03.0003. | 24.106/110.00.91.11 Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ...*Oberbod.i.lagern Lagerfl.AN Bauz.*Abrechnung Abtrag | 260,00 | m3 |,.. |,.. |
| 03.03.0004. | 24.106/120.00.91.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag | 800,00 | m3 |,.. |,.. |
| 03.03.0005. | 24.106/150.03.03.11 Oberboden des AG andecken Mulden/Gräben*Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag | 80,00 | m3 |,.. |,.. |
| 03.03.0006. | 24.106/150.01.02.11 Oberboden des AG andecken Böschungen*Andeck. ü. 5-15cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag | 30,00 | m3 |,.. |,.. |
| 03.03.0007. | 24.106/150.09.04.11 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*Andeck. ü.25-50cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag | 150,00 | m3 |,.. |,.. |
| 03.03.0008. | 24.106/240.00 Abtreppe herstellen | 300,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 03.03.0009. | 24.106/213.91.02.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 160,00 | m3 |,... |,... |
| 03.03.0010. | 24.106/213.91.02.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 2.200,00 | m3 |,... |,... |
| 03.03.0011. | 24.106/213.91.02.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 250,00 | m3 |,... |,... |
| 03.03.0012. | 24.106/243.90.12.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Auftragsbereich Planum gesondert*Abrechng. Auftrag | 500,00 | m3 |,... |,... |
| 03.03.0013. | 24.106/243.90.92.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum gesondert*Abrechng. Auftrag | 510,00 | m3 |,... |,... |
| 03.03.0014. | 24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa | 6.300,00 | m2 |,... |,... |
| 03.03.0015. | --- Boden verdichten. | 8.200,00 | m2 |,... |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.03.0016.</i> | | | | |
| 03.03.0016. | 24.106/213.92.02.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*bis 0,5 m lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 450,00 | m3 |,... |,... |
| 03.03.0017. | 24.106/330.91.02 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng.Entnahme | 450,00 | m3 |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 03.03.0018. | 24.106/513.29.11.09.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*... Freitext ... Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m ... Freitext ... | 220,00 | m |,.. |,.. |
| 03.03.0019. | 24.106/513.29.99.09.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 50,00 | m |,.. |,.. |
| 03.03.0020. | ----- Zulage Befestig. Mulde Durchlässe | 10,00 | m |,.. |,.. |
| 03.03.0021. | ----- Zulage, Befestigung Graben/Mulden | 5,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 03.03. | | | |,.. |
| 03.04. | Landschaftsbauarbeiten | | | | |
| 03.04.0001. | 21.107/102.12.10 Verfestigte Bodenfläche aufreißen entsiegelteFläche*Tiefe ca. 30 cm Abstand = Tiefe | 450,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.04.0002. | 21.107/220.94.01.90.04 Nassansaat mit RSM Regio herstellen ... Freitext ...*Kleber Wahl AN 40 g NPKMg*... Freitext ... UG 04 | 1.000,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.04.0003. | 21.107/606.09.11.30 Rasen mähen ... Freitext ...*1. Pflegegang Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN | 1.000,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.04.0004. | 21.107/606.09.21.30 Rasen mähen ... Freitext ...*2. Pflegegang Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN | 1.000,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.04.0005. | 21.107/606.09.31.30 Rasen mähen ... Freitext ...*3. Pflegegang Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN | 1.000,00 | m2 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 03.04.0006. | 21.107/606.09.02.30 Rasen mähen ... Freitext ...*E.-pflege 1. Jahr Mähgut Verw. AN | 1.000,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 03.04. | | | |,.. |
| 03.05. | Entwässerung für Straßen | | | | |
| 03.05.0001. | 24.110/226.11.12.92.01 Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten im Straßenkörp.*Breite bis 0,30 m Tiefe bis 0,50 m*Kies 0/32 ... Freitext ...*Aushub verwerten BM-0 | 840,00 | m |,.. |,.. |
| 03.05.0002. | 24.110/229.31.11.01 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang*Rohr DN 100 Vollsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Tiefe bis 1,25 m | 840,00 | m |,.. |,.. |
| 03.05.0003. | 24.110/362.01.41.10 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. | 30,00 | St |,.. |,.. |
| 03.05.0004. | 24.110/255.99.00 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ... | 30,00 | St |,.. |,.. |
| 03.05.0005. | 24.110/249.32.13.24.99 Kunststoffschacht mit Erdarb. herst Schacht-DU 600 mm*H 1,00 bis 1,75 m Aufl. konstr.Erf.*Abd. D400,geschl. Boden Unterl. AG*Aushub entfernen ... Freitext ... | 15,00 | St |,.. |,.. |
| 03.05.0006. | 24.110/374.99.92 Böschungstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5 | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 03.05.0007. | 24.108/207.91.11.11.21 Leitungsraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*BM-0 Aushub verwerten*Abr. senkrecht | 15,00 | m3 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 03.05.0008. | 24.110/315.21.11.12.40 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.ü.1-2 m LM 1, Sta.prüf. | 15,00 | m |,.. |,.. |
| 03.05.0009. | 24.110/364.23.40 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 03.05.0010. | 24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 03.05.0011. | ----- Rohrklappe aus Kunststoff DN 150 | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 03.05.0012. | 24.110/517.44.32.12.81 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 2xZwTeil 6a*Aufll-Ring 10b Aufll. C 8/10,10cm*T ü. 1,25-1,75 m Homogenb'e.,verw.*BM-0 | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 03.05.0013. | 24.110/523.03.00.13.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*dämpf.Einlage Zinkeimer B 1*Höhe Zug um Zug Mörtel M20 | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 03.05.0014. | 24.110/358.33.11.04.89 Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 300*PVC-U-Rohr Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m LM 1,Sta. prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 42,00 | m |,.. |,.. |
| 03.05.0015. | 24.110/369.02.04.06 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 300 | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 03.05.0016. | 24.110/354.10.11.14.89 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 400 KF*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,50 m*Überdeckg.0,5-1m LM 1,Sta.prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 40,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 03.05.0017. | ----- Bodenaustausch Grabensohle | 5,00 | m3 | | |
| 03.05.0018. | 24.110/374.01.92 Böschungstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5 | 1,00 | St | | |
| 03.05.0019. | ----- Ein- und Auslaufgitter oval mit | 1,00 | St | | |
| 03.05.0020. | 24.110/374.02.22 Böschungstück einbauen (Zul.) Rohr DN 400*Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5 | 2,00 | St | | |
| 03.05.0021. | ----- Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff T ü. 1,00-1,75 m*Aufl. C 8/10,10cm ... Freitext ...*Homogenb'e.,verf. | 2,00 | St | | |
| 03.05.0022. | ----- Schachtabd. Kunststoffschacht | 2,00 | St | | |
| 03.05.0023. | ----- Führungshülse für Einstieghilfe | 2,00 | St | | |
| 03.05.0024. | 24.110/907.04.49.33 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN SL./Anschl. | 2,00 | St | | |
| 03.05.0025. | 24.110/907.06.22.33 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 400*Stahlbeton Haltung ü.30-60 m*Prüf. Wahl AN SL./Anschl. | 2,00 | St | | |
| 03.05.0026. | 24.110/909.14.12 Dichtheit Schacht prüfen DN < 1,00 m*Kunststoff Tiefe bis 1,25 m*Prüf. Wahl AN | 2,00 | St | | |
| 03.05.0027. | 24.110/912.04.49.01.11 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*SL. Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG | 42,00 | m | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 03.05.0028. | 24.110/912.06.22.01.11 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 400*Stahlbeton Haltung ü.30-60 m*SL. Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG | 40,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 03.05. | | | |,.. |
| 03.06. | Schichten ohne Bindemittel | | | | |
| 03.06.0001. | 23.812/712.19.11.91.91 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*Breite Unterl. AG ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch ... Freitext ...*EV2 mind. 100MPa | 600,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.06.0002. | 23.812/707.99.13.99.19 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*Breite 0,75 m ... Freitext ...*... Freitext ... 3cm tiefer*... Freitext ... | 190,00 | m |,.. |,.. |
| 03.06.0003. | 23.812/908.72 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. Bankett*Schächte | 15,00 | St |,.. |,.. |
| 03.06.0004. | 23.812/210.10.06.10.11 Frostschuttschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*0/45 URM n. Unterl. AG*Quers. Unterl. AG Abrechng. Auftrag | 2.400,00 | m3 |,.. |,.. |
| 03.06.0005. | 23.812/210.20.06.10.11 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*Quers. Unterl. AG Abrechng. Auftrag | 1.500,00 | m3 |,.. |,.. |
| 03.06.0006. | 23.812/210.90.06.10.11 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*Quers. Unterl. AG Abrechng. Auftrag | 20,00 | m3 |,.. |,.. |
| 03.06.0007. | --- -- -- -- Erschwernis infolge Einfassungen | 100,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|---------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 03.06.0008. | 23.812/908.53 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 03.06.0009. | 21.136/317.22.02.91.01 Frostschuttschicht herstellen n. Unterlagen AG*0/45 mm DPr 100+EV2 100*... Freitext ... natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag | 280,00 | m3 |,.. |,.. |
| 03.06.0010. | 21.136/361.21.26.01 Deckschicht ohne Bindemittel herst. n. Unterlagen AG*Sch.-Splitt-Sand 0/11 mm*Dicke 5 cm natürl. Gstk. | 460,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 03.06. | | | |,.. |
| 03.07. | Asphaltbauweisen | | | | |
| 03.07.0001. | 23.113/108.33.10.01 Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. Bk10*Dicke 14 cm*Bitumen 50/70 mit Beschicker | 3.320,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.07.0002. | 23.113/138.12.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 14 cm Bitumen 70/100 | 1.850,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.07.0003. | 23.113/063.11.01.42 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 350 g/m2 vor A.bindersch. | 3.300,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.07.0004. | 23.113/244.38.11.10.01 Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst Bk10*Dicke 8,5 cm*Bitumen 10/40-65A Kategorie C 100/0*Kalk.füller CC 70 m. Besch. | 3.290,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.07.0005. | 23.113/063.11.01.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht | 3.270,00 | m2 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 03.07.0006. | 23.113/418.32.10.00.11 Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst. Bk10*Dicke 3,5 cm*Bitumen 25/55-55A mit Asph.Granul.*mit Beschicker | 3.260,00 | m2 | | |
| 03.07.0007. | 23.113/952.31.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 | 3.260,00 | m2 | | |
| 03.07.0008. | 23.113/063.21.22.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch manuell*C40B5-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht | 1.840,00 | m2 | | |
| 03.07.0009. | 23.113/338.11.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70 | 1.830,00 | m2 | | |
| 03.07.0010. | 23.113/952.31.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 | 1.760,00 | m2 | | |
| 03.07.0011. | 23.113/822.12.20.00 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. Bk0,3*Dicke 10 cm*Bitumen 50/70 | 30,00 | m2 | | |
| 03.07.0012. | 23.113/952.31.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 | 30,00 | m2 | | |
| 03.07.0013. | 23.113/063.91.22.29 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt frisch manuell*C40B5-S*Menge 250 g/m2 ... Freitext ... | 80,00 | m2 | | |
| 03.07.0014. | 23.113/178.93.10 Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst ... Freitext ...*Dicke 8 cm Bitumen 70/100 | 80,00 | m2 | | |
| 03.07.0015. | 23.113/063.91.22.23 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt frisch manuell*C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht | 80,00 | m2 | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 03.07.0016. | 23.113/348.93.11.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*Dicke 3 cm Bitumen 70/100*Aufhellung | 80,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.07.0017. | 23.113/952.31.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 | 80,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.07.0018. | 23.113/922.01.15 Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*ein Arbeitsgang über 14-18 cm | 390,00 | m |,.. |,.. |
| 03.07.0019. | 23.113/922.01.17 Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*ein Arbeitsgang über 22-30 cm | 660,00 | m |,.. |,.. |
| 03.07.0020. | 23.113/078.95.03 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straßenabläufe | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 03.07.0021. | 23.113/083.95.99 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ... | 80,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 03.07. | | | |,.. |
| 03.08. | Fugen | | | | |
| 03.08.0001. | 23.113/912.31.05.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2 | 150,00 | m |,.. |,.. |
| 03.08.0002. | 23.113/912.31.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2 | 80,00 | m |,.. |,.. |



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
 VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegebau**
 LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 03.08.0003. | 23.113/912.41.04.10.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 30 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N1 | 80,00 | m |,... |,... |
| 03.08.0004. | 23.113/912.51.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2 | 5,00 | m |,... |,... |
| | Zwischensumme 03.08. | | | |,... |
| 03.09. | Pflaster, Borde, Rinnen | | | | |
| 03.09.0001. | --- -- -- -- -- Klebebordstein Flachbord FB 20x25 | 80,00 | m |,... |,... |
| 03.09.0002. | 23.115/906.10.15.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. Schacht, DN 625*3-zeilig Nst. 100/100/100*... Freitext ... bis 10 cm unt.OK*Fuge Typ A | 15,00 | St |,... |,... |
| 03.09.0003. | 23.115/906.99.45.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*... Freitext ... rechteckig*Nst. 100/100/100 ... Freitext ...*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A | 2,00 | St |,... |,... |
| 03.09.0004. | 23.115/906.91.99.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*in Böschung ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A | 2,00 | St |,... |,... |
| 03.09.0005. | 23.115/906.91.99.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*in Böschung ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A | 2,00 | St |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 03.09.0006. | 23.115/906.91.99.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*in Böschung ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A | 2,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 03.09. | | | |,.. |
| 03.10. | Fahrbahnmarkierung <i>Hinweis zur OZ 03.10.0001.</i> | | | | |
| 03.10.0001. | 21.131/105 Markierungsfläche trocknen | 200,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.10.0002. | 21.131/110.03 Markierungsfläche reinigen von Hand | 200,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.10.0003. | 21.131/305.11.19.91.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 830,00 | m |,.. |,.. |
| 03.10.0004. | 21.131/305.21.19.91.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 720,00 | m |,.. |,.. |
| 03.10.0005. | 21.131/305.51.19.91.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 70,00 | m |,.. |,.. |
| 03.10.0006. | 21.131/305.13.19.91.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 150,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 03.10.0007. | 21.131/305.43.19.91.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 80,00 | m |,.. |,.. |
| 03.10.0008. | 21.131/310.21.99.11 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung ... Freitext ...*... Freitext ... mind. P 6*a.Asphaltdecksch. | 6,00 | m |,.. |,.. |
| 03.10.0009. | 21.131/316.31.99.11 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m*mit Vormarkierung ... Freitext ...*... Freitext ... mind. P 6*a.Asphaltdecksch. | 160,00 | m |,.. |,.. |
| 03.10.0010. | 21.131/320.11.29.91.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 03.10.0011. | 21.131/320.21.29.91.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*... Freitext Freitext ...*mind. P 6 a.Asphaltdecksch. | 4,00 | St |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.10.0012.</i> | | | | |
| 03.10.0012. | 21.131/105 Markierungsfläche trocknen | 200,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.10.0013. | 21.131/110.03 Markierungsfläche reinigen von Hand | 200,00 | m2 |,.. |,.. |
| 03.10.0014. | 21.131/505.11.16.60.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.mGs*P 7 grobstr. Decke | 830,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 03.10.0015. | 21.131/505.21.16.60.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.mGs*P 7 grobstr. Decke | 720,00 | m |,.. |,.. |
| 03.10.0016. | 21.131/505.51.16.60.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.mGs*P 7 grobstr. Decke | 70,00 | m |,.. |,.. |
| 03.10.0017. | 21.131/505.13.16.60.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.mGs*P 7 grobstr. Decke | 150,00 | m |,.. |,.. |
| 03.10.0018. | 21.131/505.43.16.09.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke | 80,00 | m |,.. |,.. |
| 03.10.0019. | 21.131/510.21.10.91 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke | 6,00 | m |,.. |,.. |
| 03.10.0020. | 21.131/515.31.40.91.01 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m*mit Vormarkierung Kaltspritzplastik*... Freitext ... mind. P 6*grobstr. Decke | 160,00 | m |,.. |,.. |
| 03.10.0021. | 21.131/520.11.21.09.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 03.10.0022. | 21.131/520.21.21.09.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke | 4,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|--|---------------|----|-----------|-----------|
| | Zwischensumme | 03.10. | | |,... |
| 03.11. | Beschilderung | | | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.11.0001.</i> | | | | |
| 03.11.0001. | 21.130/011.10.05.11.22 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Geeig.Boden verf. | 8,00 | St |,... |,... |
| 03.11.0002. | 21.130/011.20.05.11.22 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Geeig.Boden verf. | 6,00 | St |,... |,... |
| 03.11.0003. | 21.130/011.30.26.11.22 Verkehrsschild abbauen Gr.>5 bis 10 m2*2 Gabelständer Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Geeig.Boden verf. | 2,00 | St |,... |,... |
| 03.11.0004. | ----- Verkehrsschild anbringen | 6,00 | St |,... |,... |
| 03.11.0005. | 21.130/101.01.11.21.22 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 1*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m | 7,00 | St |,... |,... |
| 03.11.0006. | 21.130/101.01.21.21.22 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m | 2,00 | St |,... |,... |
| 03.11.0007. | 21.130/101.02.11.21.22 Verkehrsschild anbringen Dreieck*Größe 1*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m | 7,00 | St |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 03.11.0008. | 21.130/101.02.21.21.22 Verkehrsschild anbringen Dreieck*Größe 2*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0009. | 21.130/101.03.21.21.22 Verkehrsschild anbringen Quadrat*Größe 2*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0010. | 21.130/101.50.11.21.22 Verkehrsschild anbringen Zusatzz. Höhe 1*Größe 1 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0011. | 21.130/302.33.53.12.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>2000-2500mm*R.St. 76,1/2,9 mm Bodenh.Unterl. AG*Pflaster Boden Unterl. AG*Fundament Typ B Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0012. | 21.130/302.63.09.12.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*R.St. 76,1/2,9 mm ... Freitext ...*Boden Unterl. AG Fundament Typ B*Aushub verwerten Preisänd. Pfosten | 23,00 | St |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.11.0013.</i> | | | | |
| 03.11.0013. | --- Fundament herstellen | 2,50 | m3 |,.. |,.. |
| 03.11.0014. | 21.130/346.19.94.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*... Freitext Freitext ...*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst. | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0015. | 21.130/346.19.94.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*... Freitext Freitext ...*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst. | 1,00 | St |,.. |,.. |



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 03.11.0016. | 21.130/111.11.02.91.02 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m | 4,50 | m2 |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.11.0017.</i> | | | | |
| 03.11.0017. | ----- Fundament herstellen | 1,00 | m3 |,.. |,.. |
| 03.11.0018. | 21.130/356.11.14.71.01 Dreieckgabelständer aufstellen Statik vorlegen*gleichs.SL.350 mm Standr.D.48,3/2,6*Länge>3000-3500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd.Dreieckg | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0019. | 21.130/111.11.02.91.02 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m | 3,00 | m2 |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.11.0020.</i> | | | | |
| 03.11.0020. | ----- Fundament herstellen | 1,00 | m3 |,.. |,.. |
| 03.11.0021. | 21.130/356.11.14.71.01 Dreieckgabelständer aufstellen Statik vorlegen*gleichs.SL.350 mm Standr.D.48,3/2,6*Länge>3000-3500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd.Dreieckg | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0022. | 21.130/111.11.02.91.02 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m | 3,00 | m2 |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.11.0023.</i> | | | | |
| 03.11.0023. | ----- Fundament herstellen | 2,50 | m3 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 03.11.0024. | 21.130/346.19.94.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*... Freitext Freitext ...*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst. | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0025. | 21.130/346.19.94.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*... Freitext Freitext ...*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst. | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0026. | 21.130/111.11.02.91.02 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m | 4,50 | m2 |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.11.0027.</i> | | | | |
| 03.11.0027. | 21.130/302.53.53.12.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm*R.St. 76,1/2,9 mm Bodenh.Unterl. AG*Pflaster Boden Unterl. AG*Fundament Typ B Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0028. | 21.130/111.11.02.91.02 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m | 1,00 | m2 |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.11.0029.</i> | | | | |
| 03.11.0029. | 21.130/302.53.53.12.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm*R.St. 76,1/2,9 mm Bodenh.Unterl. AG*Pflaster Boden Unterl. AG*Fundament Typ B Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0030. | 21.130/111.11.02.91.02 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m | 1,00 | m2 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
 VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegebau**
 LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| | <i>Hinweis zur OZ 03.11.0031.</i> | | | | |
| 03.11.0031. | --- -- -- -- -- Fundament herstellen | 4,10 | m3 |,.. |,.. |
| 03.11.0032. | 21.130/346.19.94.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*... Freitext Freitext ...*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst. | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0033. | 21.130/346.19.94.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*... Freitext Freitext ...*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst. | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0034. | 21.130/111.11.02.91.02 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m | 12,50 | m2 |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 03.11.0035.</i> | | | | |
| 03.11.0035. | --- -- -- -- -- Fundament herstellen | 3,50 | m3 |,.. |,.. |
| 03.11.0036. | 21.130/346.19.94.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*... Freitext Freitext ...*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst. | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 03.11.0037. | 21.130/111.11.02.91.02 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m | 10,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 03.11. | | |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 03. | | |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
 VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegbau**
 LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 04. | Nebenanlagen Gemeinde Großdubrau | | | | |
| 04.01. | Baufeldfreimachung | | | | |
| 04.01.0001. | --- -- -- -- -- Vegetationsfläche mähen Mähgut Verw. AN | 50,00 | m2 |,.. |,.. |
| 04.01.0002. | 24.106/020.10.01 Wurzelstöcke roden DU über 0,1-0,3 m*Wst.Verw. AN | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 04.01.0003. | 23.115/041.14.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Muldenstein*Breite 40-50 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN | 6,00 | m |,.. |,.. |
| 04.01.0004. | 21.128/101.33.22.42.01 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Stahl*Abstand2,00-3,00m Pf.in Sockelmauer*Lö.schl.Mat.lief. Material verwert. | 10,00 | m |,.. |,.. |
| 04.01.0005. | 21.128/101.92.22.32.01 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m Pfosten Stahl*Abstand2,00-3,00m Pf.i.Beton40/80*Lö.schl.Mat.lief. Material verwert. | 2,00 | m |,.. |,.. |
| 04.01.0006. | 21.128/101.91.23.41.11 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe bis 1,00 m Pfosten Stahl*Abstand3,00-4,00m Pf.in Sockelmauer*Löcher schließen Tür/Tor aufnehm.*Material verwert. | 2,00 | m |,.. |,.. |
| 04.01.0007. | 24.106/053.94.00.21 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk + Beton Anl.freil./Bst.AN*ges. Abbr. verw. | 3,00 | m3 |,.. |,.. |
| 04.01.0008. | 23.115/031.85.11.01 Bordstein aufnehmen. Naturstein B6+B7*Fund.ü10-20/R-St. Steine s.+ lagern*Verwertung AN Anteil WV 75-100 | 4,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| | <i>Hinweis zur OZ 04.01.0009.</i> | | | | |
| 04.01.0009. | 24.106/063.11.04.20 Gebäude abbrechen Gebäude.m.Fund.*ohne Sprengen Grube b.Pl.verf.*Baust. liefern | 130,00 | m3 |,.. |,.. |
| 04.01.0010. | 12.102/113.04.11.01 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Gemisch Beton*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG | 125,00 | t |,.. |,.. |
| 04.01.0011. | 12.102/113.08.11.01 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Eisen*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG | 0,50 | t |,.. |,.. |
| 04.01.0012. | 12.102/209.11 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. min. Baustoffe*Gebühr einrechn. | 7,50 | t |,.. |,.. |
| 04.01.0013. | 12.102/209.21 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. Glas, Kunstst.*Gebühr einrechn. | 3,50 | t |,.. |,.. |
| 04.01.0014. | 12.102/209.51 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. Asbeststoffe*Gebühr einrechn. | 0,40 | t |,.. |,.. |
| 04.01.0015. | 12.102/209.61 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. sonstige Stoffe*Gebühr einrechn. | 0,50 | t |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 04.01. | | | |,.. |
| 04.02. | Oberflächenaufbruch | | | | |
| 04.02.0001. | 23.113/028.91.30.30.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Tiefe ü. 20-30 cm ... Freitext ... | 10,00 | m2 |,.. |,.. |
| 04.02.0002. | 23.113/028.21.40.50.99 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*mit SoB Dicke ü. 12-18 cm*Tiefe ü. 45-60 cm ... Freitext ... | 30,00 | m2 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 04.05.0008. | 23.812/908.52 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 04.05.0009. | 23.812/502.32.13 Deckschicht ohne Bindem. herst. KL. F.Einb. o. F.*0/11 URM n. Unterl. AG*Dicke 5,0 cm | 120,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 04.05. | | | |,.. |
| 04.06. | Pflaster, Borde, Rinnen | | | | |
| 04.06.0001. | 23.115/316.05.10.29.99 Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 5*Granit Halbm. ü. 5-12 m*... Freitext Freitext ... | 10,00 | m |,.. |,.. |
| 04.06.0002. | 23.115/316.05.10.19.99 Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 5*Granit gerader Stein*... Freitext Freitext ... | 73,00 | m |,.. |,.. |
| 04.06.0003. | 23.115/316.99.10.29.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit Halbm. ü. 5-12 m*... Freitext Freitext ... | 4,00 | m |,.. |,.. |
| 04.06.0004. | 23.115/316.99.10.19.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit gerader Stein*... Freitext Freitext ... | 26,00 | m |,.. |,.. |
| 04.06.0005. | 23.115/316.05.10.69.99 Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 5*Granit Überg./Absenker*... Freitext Freitext ... | 11,00 | m |,.. |,.. |
| 04.06.0006. | 23.115/326.61.01 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen | 30,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 04.06.0016. | 23.115/198.21 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b0,75m2*Steine Pflasterd. | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 04.06.0017. | 23.115/202.14.99.59 Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst. Rad- und Gehwege*n. Unterlagen AG ... Freitext ...*... Freitext ... Bett. 0/5 GU, B*... Freitext ... | 4,00 | m2 |,.. |,.. |
| 04.06.0018. | 23.115/202.14.99.59 Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst. Rad- und Gehwege*n. Unterlagen AG ... Freitext ...*... Freitext ... Bett. 0/5 GU, B*... Freitext ... | 30,00 | m2 |,.. |,.. |
| 04.06.0019. | 23.115/202.19.99.59 Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst. Rad- und Gehwege*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Bett. 0/5 GU, B*... Freitext ... | 50,00 | m2 |,.. |,.. |
| 04.06.0020. | 23.115/222.11.01 Platte zuarbeiten Platte brechen*Platte aus Beton Dicke 6 bis 8 cm | 5,00 | m |,.. |,.. |
| 04.06.0021. | 23.115/906.10.15.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. Schacht, DN 625*3-zeilig Nst. 100/100/100*... Freitext ... bis 10 cm unt.OK*Fuge Typ A | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 04.06.0022. | --- Symbolplatte | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 04.06.0023. | 23.115/441.99.10 Rinne aus Betonformsteinen herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ B | 5,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 04.06. | | | |,.. |
| 04.07. | Ausstattung | | | | |
| 04.07.0001. | --- Fundament Stützen herstellen | 18,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 04.07.0002. | ----- Wartehaus Bushaltestelle | 3,00 | St |,.. |,.. |
| 04.07.0003. | ----- Fahrradanlehnbügel | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 04.07.0004. | ----- Fundament Bodenhülse herstellen | 4,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 04.07. | | | |,.. |
| 04.08. | Zäune, Anpassung Grundstücke <i>Hinweis zur OZ 04.08.0001.</i> | | | | |
| 04.08.0001. | ----- Holzzaun "Jägerzaun" herstellen | 8,50 | m |,.. |,.. |
| 04.08.0002. | ----- Sockelmauer herstellen | 8,50 | m |,.. |,.. |
| 04.08.0003. | 24.106/110.00.21.11 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberbod.i.lagern Lagerfl.AN Bauz.*Abrechnung Abtrag | 10,00 | m3 |,.. |,.. |
| 04.08.0004. | 24.106/150.01.02.11 Oberboden des AG andecken Böschungen*Andeck. ü. 5-15cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag | 10,00 | m3 |,.. |,.. |
| 04.08.0005. | 21.107/220.94.01.90.04 Nassansaat mit RSM Regio herstellen ... Freitext ...*Kleber Wahl AN 40 g NPKMg*... Freitext ... UG 04 | 45,00 | m2 |,.. |,.. |
| 04.08.0006. | 21.107/606.09.11.30 Rasen mähen ... Freitext ...*1. Pflegegang Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN | 45,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 04.08. | | | |,.. |
| | Zwischensumme 04. | | | |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 05. | Geh- u. Radweg Zschillichau/Sdier | | | | |
| 05.01. | Baufeldfreimachung | | | | |
| 05.01.0001. | ----- Vegetationsfläche mähen Mähgut Verw. AN | 510,00 | m2 |,.. |,.. |
| 05.01.0002. | ----- Geländer aufnehmen | 3,50 | m |,.. |,.. |
| 05.01.0003. | 21.128/101.33.22.22.01 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Stahl*Abstand2,00-3,00m Pf.i.Beton30/80*Lö.schl.Mat.lief. Material verwert. | 13,00 | m |,.. |,.. |
| 05.01.0004. | 21.128/101.92.42.32.01 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m Pfosten Beton*Abstand2,00-3,00m Pf.i.Beton40/80*Lö.schl.Mat.lief. Material verwert. | 1,00 | m |,.. |,.. |
| 05.01.0005. | 21.128/101.91.23.41.11 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe bis 1,00 m Pfosten Stahl*Abstand3,00-4,00m Pf.in Sockelmauer*Löcher schließen Tür/Tor aufnehm.*Material verwert. | 11,00 | m |,.. |,.. |
| 05.01.0006. | 21.128/101.91.22.42.01 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe bis 1,00 m Pfosten Stahl*Abstand2,00-3,00m Pf.in Sockelmauer*Lö.schl.Mat.lief. Material verwert. | 16,00 | m |,.. |,.. |
| 05.01.0007. | 21.128/101.23.23.32.02 Zaun aufnehmen Stahlgitterzaun*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Stahl*Abstand3,00-4,00m Pf.i.Beton40/80*Lö.schl.Mat.lief. Mat.Lagerplatz | 3,50 | m |,.. |,.. |



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 05.01.0008. | 21.128/101.33.45.32.01 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*Höhe 1,50-2,00 m Pfoften Beton*Abstand5,00-6,00m Pf.i.Beton40/80*Lö.schl.Mat.lief. Material verwert. | 6,00 | m |,.. |,.. |
| 05.01.0009. | 21.128/103.92.32.22.99 Tür/Tor aufnehmen ... Freitext ...*Höhe>1,60-2,10m Br.>4,00m b.6,00m*Pfoften in Beton Betonf.70x70x80cm*Lö.schl.Mat.lief. ... Freitext ... | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 05.01.0010. | 24.106/053.96.00.21 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Beton+Stahlbeton Anl.freil./Bst.AN*ges. Abbr. verw. | 1,50 | m3 |,.. |,.. |
| 05.01.0011. | 24.106/053.94.00.21 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk + Beton Anl.freil./Bst.AN*ges. Abbr. verw. | 3,00 | m3 |,.. |,.. |
| 05.01.0012. | 24.106/053.96.00.21 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Beton+Stahlbeton Anl.freil./Bst.AN*ges. Abbr. verw. | 1,00 | m3 |,.. |,.. |
| 05.01.0013. | 24.106/053.94.09.21 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk + Beton ... Freitext ...*Anl.freil./Bst.AN ges. Abbr. verw. | 10,00 | m3 |,.. |,.. |
| 05.01.0014. | 24.110/506.11.20.01 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten | 2,00 | St |,.. |,.. |
| 05.01.0015. | --- Umpflasterung von Einbauten | 2,00 | m2 |,.. |,.. |
| 05.01.0016. | 23.115/041.43.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.8-10 cm*Breite 30-40 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN | 25,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-----------------------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 05.01.0017. | 23.115/041.12.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Muldenstein*Breite 20-30 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN | 22,00 | m |,.. |,.. |
| 05.01.0018. | 23.115/041.14.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Muldenstein*Breite 40-50 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN | 5,50 | m |,.. |,.. |
| 05.01.0019. | 23.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN | 11,00 | m |,.. |,.. |
| 05.01.0020. | 23.115/031.25.02.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN | 65,00 | m |,.. |,.. |
| 05.01.0021. | 24.110/305.14.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*Kunststoff-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten | 35,00 | m |,.. |,.. |
| 05.01.0022. | 24.110/305.22.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN ü.250-500*Stahlbeton-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten | 20,00 | m |,.. |,.. |
| Zwischensumme 05.01. | | | | |,.. |
| 05.02. | Oberflächenaufbruch | | | | |
| 05.02.0001. | 23.115/041.13.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Muldenstein*Breite 30-40 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN | 12,50 | m |,.. |,.. |
| 05.02.0002. | 23.115/041.14.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Muldenstein*Breite 40-50 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN | 6,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 05.02.0003. | 23.113/028.21.40.50.99 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*mit SoB Dicke ü. 12-18 cm*Tiefe ü. 45-60 cm ... Freitext ... | 440,00 | m2 | | |
| 05.02.0004. | 23.114/002.99.41.03.19 Betondecke aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... auf Unterl. ToB*ohne Bewehrung Tiefe ü. 20-25 cm*erschütterungsarm ... Freitext ... | 15,00 | m2 | | |
| 05.02.0005. | 23.114/002.99.82.17.19 Betondecke aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... einschl.Unt. ToB*mit Dübeln/Ankern Fugenfüllstoffe*Tiefe ü. 40-45 cm erschütterungsarm*... Freitext ... | 300,00 | m2 | | |
| 05.02.0006. | 23.114/010.19.02 Betondecke schneiden volle Tiefe*... Freitext ... Schlamm absaugen | 30,00 | m | | |
| 05.02.0007. | 23.115/011.21.12.99 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern ... Freitext ... | 100,00 | m2 | | |
| 05.02.0008. | 23.115/011.31.12.99 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern ... Freitext ... | 40,00 | m2 | | |
| 05.02.0009. | 23.115/021.51.11.01 Plattenbelag aus Beton aufnehmen 8-10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Platten lagern Anteil WV 75-100 | 4,50 | m2 | | |
| 05.02.0010. | 23.115/026.11.22.30 Plattenb. aus Naturstein aufnehmen 6 cm dick*Granit*Fugenmört. hydr. Bettungsmörtel*Verwertung AN | 0,90 | m2 | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 05.02.0011. | 23.115/041.52.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.10-12 cm*Breite 20-30 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN | 24,00 | m |,... |,... |
| 05.02.0012. | 23.812/006.81.31.99 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen DoB*Dicke bis 5cm*Zwickel/Streifen nat. Gesteinsk.*... Freitext ... | 250,00 | m2 |,... |,... |
| | Zwischensumme 05.02. | | | |,... |
| 05.03. | Erdbau | | | | |
| 05.03.0001. | 24.108/912.01.21.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst. Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag | 10,00 | m3 |,... |,... |
| 05.03.0002. | 24.108/912.02.21.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst. Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag | 5,00 | m3 |,... |,... |
| 05.03.0003. | 24.106/110.00.21.11 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberbod.i.lagern Lagerfl.AN Bauz.*Abrechnung Abtrag | 35,00 | m3 |,... |,... |
| 05.03.0004. | 24.106/120.00.21.01 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag | 50,00 | m3 |,... |,... |
| 05.03.0005. | 24.106/150.01.02.11 Oberboden des AG andecken Böschungen*Andeck. ü. 5-15cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag | 35,00 | m3 |,... |,... |
| 05.03.0006. | 24.106/213.91.02.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 150,00 | m3 |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 05.03.0007. | 24.106/213.91.02.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 20,00 | m3 |,... |,... |
| 05.03.0008. | 24.106/243.90.12.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Auftragsbereich Planum gesondert*Abrechng. Auftrag | 15,00 | m3 |,... |,... |
| 05.03.0009. | 24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa | 3.200,00 | m2 |,... |,... |
| 05.03.0010. | ----- Boden verdichten. | 3.350,00 | m2 |,... |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 05.03.0011.</i> | | | | |
| 05.03.0011. | 24.106/213.92.02.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*bis 0,5 m lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 150,00 | m3 |,... |,... |
| 05.03.0012. | 24.106/330.91.02 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng.Entnahme | 150,00 | m3 |,... |,... |
| | Zwischensumme 05.03. | | | |,... |
| 05.04. | Landschaftsbauarbeiten | | | | |
| 05.04.0001. | 21.107/220.94.01.90.04 Nassansaat mit RSM Regio herstellen ... Freitext ...*Kleber Wahl AN 40 g NPKMg*... Freitext ... UG 04 | 230,00 | m2 |,... |,... |
| 05.04.0002. | 21.107/606.09.11.30 Rasen mähen ... Freitext ...*1. Pflegegang Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN | 230,00 | m2 |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 05.04.0003. | 21.107/606.09.21.30 Rasen mähen ... Freitext ...*2. Pflegegang Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN | 230,00 | m2 |,... |,... |
| 05.04.0004. | 21.107/606.09.31.30 Rasen mähen ... Freitext ...*3. Pflegegang Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN | 230,00 | m2 |,... |,... |
| 05.04.0005. | 21.107/606.09.02.30 Rasen mähen ... Freitext ...*E.-pflege 1. Jahr Mähgut Verw. AN | 230,00 | m2 |,... |,... |
| | Zwischensumme 05.04. | | | |,... |
| 05.05. | Entwässerung für Straßen | | | | |
| 05.05.0001. | 24.108/207.92.11.11.21 Leitungsgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*BM-0 Aushub verwerten*Abr. senkrecht | 5,00 | m3 |,... |,... |
| 05.05.0002. | 24.110/315.21.11.12.40 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.ü.1-2 m LM 1, Sta.prüf. | 6,00 | m |,... |,... |
| 05.05.0003. | 24.110/364.23.40 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff | 2,00 | St |,... |,... |
| 05.05.0004. | 24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr | 6,00 | St |,... |,... |
| 05.05.0005. | 24.110/523.99.00.13.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen ... Freitext ...*dämpf.Einlage Zinkeimer B 1*Höhe Zug um Zug Mörtel M20 | 3,00 | St |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|---|---------------|----|-----------|-----------|
| | Zwischensumme | 05.05. | | |,.. |
| 05.06. | Schichten ohne Bindemittel | | | | |
| 05.06.0001. | 23.812/707.29.14.99.19 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*Breite 0,50 m ... Freitext ...*... Freitext ... 3cm tiefer*... Freitext ... | 320,00 | m |,.. |,.. |
| 05.06.0002. | --- Erschwernis infolge Einfassungen | 320,00 | m |,.. |,.. |
| 05.06.0003. | 23.812/908.79 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. Bankett*... Freitext ... | 15,00 | St |,.. |,.. |
| 05.06.0004. | 23.812/210.20.06.10.11 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*Quers. Unterl. AG Abrechng. Auftrag | 220,00 | m3 |,.. |,.. |
| 05.06.0005. | 23.812/210.50.06.10.11 Frostschuttschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*Quers. Unterl. AG Abrechng. Auftrag | 450,00 | m3 |,.. |,.. |
| 05.06.0006. | 23.812/210.90.06.10.11 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*Quers. Unterl. AG Abrechng. Auftrag | 340,00 | m3 |,.. |,.. |
| 05.06.0007. | 23.812/320.41.10.01.01 Schottertragschicht herstellen Bk0,3 o.F.*0/32*URM n. Unterl. AG Dicke 15 cm*U min.13+Filterst | 550,00 | m2 |,.. |,.. |
| 05.06.0008. | --- Erschwernis infolge Einfassungen | 1.020,00 | m |,.. |,.. |
| 05.06.0009. | 23.812/908.51 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Hydranten+Schiebk | 5,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 05.06.0010. | 23.812/908.59 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ... | 5,00 | St |,.. |,.. |
| 05.06.0011. | 23.812/908.52 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte | 21,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 05.06. | | | |,.. |
| 05.07. | Asphaltbauweisen | | | | |
| 05.07.0001. | 23.113/138.92.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst ... Freitext ...*Dicke 14 cm Bitumen 70/100 | 340,00 | m2 |,.. |,.. |
| 05.07.0002. | 23.113/138.95.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst ... Freitext ...*Dicke 8 cm Bitumen 70/100 | 100,00 | m2 |,.. |,.. |
| 05.07.0003. | 23.113/063.21.22.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch manuell*C40B5-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht | 440,00 | m2 |,.. |,.. |
| 05.07.0004. | 23.113/338.91.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70 | 340,00 | m2 |,.. |,.. |
| 05.07.0005. | 23.113/348.93.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*Dicke 3 cm Bitumen 70/100 | 100,00 | m2 |,.. |,.. |
| 05.07.0006. | 23.113/952.31.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 | 440,00 | m2 |,.. |,.. |
| 05.07.0007. | 23.113/922.01.15 Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*ein Arbeitsgang über 14-18 cm | 25,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegebau**
LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 05.07.0008. | 23.113/078.95.02 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schächte | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 05.07.0009. | 23.113/083.95.99 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ... | 70,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 05.07. | | | |,.. |
| 05.08. | Fugen | | | | |
| 05.08.0001. | 23.113/912.51.06.10.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N1 | 65,00 | m |,.. |,.. |
| 05.08.0002. | ----- Bitumenschweißbahn als Trennlage | 30,00 | m |,.. |,.. |
| 05.08.0003. | 23.113/912.91.06.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2 | 30,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 05.08. | | | |,.. |
| 05.09. | Pflaster, Borde, Rinnen | | | | |
| 05.09.0001. | 23.115/316.05.10.19.99 Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 5*Granit gerader Stein*... Freitext Freitext ... | 475,00 | m |,.. |,.. |
| 05.09.0002. | 23.115/316.99.10.29.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit Halbm. ü. 5-12 m*... Freitext Freitext ... | 27,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 05.09.0003. | 23.115/316.99.10.19.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*Granit gerader Stein*... Freitext Freitext ... | 220,00 | m |,.. |,.. |
| 05.09.0004. | 23.115/316.05.10.69.99 Bordstein aus Naturstein setzen Naturbordst. A 5*Granit Überg./Absenker*... Freitext Freitext ... | 45,00 | m |,.. |,.. |
| 05.09.0005. | 23.115/326.61.01 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen | 65,00 | St |,.. |,.. |
| 05.09.0006. | 23.115/306.92.21 Fundamentgraben herstellen ... Freitext ...*F-Breite ü30-50cm Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN | 300,00 | m |,.. |,.. |
| 05.09.0007. | 23.115/311.07.00.02.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*Halbm. ü. 5-12 m ... Freitext ...*... Freitext ... | 15,00 | m |,.. |,.. |
| 05.09.0008. | 23.115/311.07.00.03.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*Halbm. ü. 2,5-5 m ... Freitext ...*... Freitext ... | 15,00 | m |,.. |,.. |
| 05.09.0009. | 23.115/311.07.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ... | 170,00 | m |,.. |,.. |
| 05.09.0010. | 23.115/326.21.01 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen | 65,00 | St |,.. |,.. |
| 05.09.0011. | 23.115/311.99.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ... | 52,00 | m |,.. |,.. |

Hinweis zur OZ 05.09.0012.



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 05.09.0012. | 23.115/101.44.41.95.91 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*n. Unterlagen AG St.100/200/80*Fase 2/2 ... Freitext ...*Bett. 0/5 GU, B ... Freitext ...*Läuferverband | 1.850,00 | m2 |,.. |,.. |
| 05.09.0013. | 23.115/101.49.41.95.97 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ... St.100/200/80*Fase 2/2 ... Freitext ...*Bett. 0/5 GU, B ... Freitext ...*n. Unterlagen AG | 200,00 | m2 |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 05.09.0014.</i> | | | | |
| 05.09.0014. | 23.115/101.64.41.25.91 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Über-/Zufahrten*n. Unterlagen AG St.100/200/80*Fase 2/2 SZ22/LA25*Bett. 0/5 GU, B ... Freitext ...*Läuferverband | 310,00 | m2 |,.. |,.. |
| 05.09.0015. | 23.115/101.69.41.25.97 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Über-/Zufahrten*... Freitext ... St.100/200/80*Fase 2/2 SZ22/LA25*Bett. 0/5 GU, B ... Freitext ...*n. Unterlagen AG | 130,00 | m2 |,.. |,.. |
| 05.09.0016. | 23.115/195.01.01 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 6-8 cm | 220,00 | m |,.. |,.. |
| 05.09.0017. | 23.115/198.11 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2*Steine Pflasterd. | 30,00 | St |,.. |,.. |
| 05.09.0018. | 23.115/198.21 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b0,75m2*Steine Pflasterd. | 25,00 | St |,.. |,.. |
| 05.09.0019. | 23.115/906.10.15.21.01 Umpflasterung von Einbauten herst. Schacht, DN 625*3-zeilig Nst. 100/100/100*Fundamentbet. XF2 bis 10 cm unt.OK*Fuge Typ A | 1,00 | St |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 05.09.0020. | 23.115/441.99.10 Rinne aus Betonformsteinen herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ B | 18,50 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 05.09. | | | |,.. |
| 05.10. | Zäune, Anpassung Grundstücke <i>Hinweis zur OZ 05.10.0001.</i> | | | | |
| 05.10.0001. | 21.128/237.13.12.22.09 Maschendrahtzaun herstellen Zaunhöhe 1,50 m*St.pf.moosgr.D42 Pf.L2,10m,D30 T70*Pfofenabst.2,50m Gefl.50x50ku.grün*Spdr.ku.3züg.grün ... Freitext ... | 28,00 | m |,.. |,.. |
| 05.10.0002. | 21.128/239.12.29 Pfofenverstr.f.Maschendrahtz.herst Zaunhöhe 1,50 m*St.rohr ku. grün Länge mind.2,70m*... Freitext ... | 4,00 | St |,.. |,.. |
| 05.10.0003. | 23.115/306.92.21 Fundamentgraben herstellen ... Freitext ...*F-Breite ü30-50cm Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN | 12,00 | m |,.. |,.. |
| 05.10.0004. | 23.115/311.07.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ... | 12,00 | m |,.. |,.. |
| 05.10.0005. | ----- Schiebetoranlage wiederherstellen | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 05.10.0006. | 21.128/221.95.93.09.01 Stahlgitterzaun des AG herstellen ... Freitext ...*Pf.L2,5m Fu.40x80 ... Freitext ...*Gi.Matt. Flachst. ... Freitext ...*Mat.Lagerpl.abh. | 3,50 | m |,.. |,.. |
| 05.10.0007. | 21.128/219.61.59.31.09 Stahlgitterzaun herstellen Zaunhöhe 2,03 m*Pf.St. 60x40x2mm Pf.L2,5m Fu.40x80*... Freitext ... Gi.Matt. Flachst.*Ob.Abschl. glatt ... Freitext ... | 4,00 | m |,.. |,.. |



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegebau**
LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 05.10.0008. | ----- Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul) | 1,00 | St | | |
| 05.10.0009. | ----- Endausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul) | 1,00 | St | | |
| 05.10.0010. | ----- Holzzaun "Jägerzaun" herstellen | 6,50 | m | | |
| 05.10.0011. | ----- Tor,zweifl.f.Jägerzaun herstellen | 1,00 | St | | |
| 05.10.0012. | ----- Holzzaun Holzbohlenzaun herstellen | 16,00 | m | | |
| 05.10.0013. | ----- Sockelmauer herstellen | 6,50 | m | | |
| 05.10.0014. | 23.812/006.13.91.04 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*Dicke ü.10-15cm ... Freitext ...*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw.AN. | 100,00 | m2 | | |
| 05.10.0015. | ----- Boden verdichten. | 100,00 | m2 | | |
| 05.10.0016. | 23.812/020.10.01 Unterlage profilieren SfM*Unebenh. max.2 cm | 100,00 | m2 | | |
| 05.10.0017. | 23.812/216.60.05.10.21 Frostschuttschicht herstellen KL. F.Einb. o. F.*0/32 URM n. Unterl. AG*Profilausgleich N Wiegescheinen | 15,00 | t | | |
| 05.10.0018. | ----- Schottertragschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/32 URM n. Unterl. AG*Profilausgleich | 30,00 | t | | |
| 05.10.0019. | 23.115/111.52.14.22.11 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Über-/Zufahrten*Flächen ü. 2-10m2 Pflaster gelagert*St.100/200/80 SZ22/LA25*Bett.0/5 30 v. H. Fuge 0/4*Läuferverband | 60,00 | m2 | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
 VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegebau**
 LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 06. | Ingenieurbauwerk Durchlass 3 | | | | |
| 06.01. | Allgemeines/Baugelände | | | | |
| 06.01.0001. | --- -- -- -- -- Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT | 100,00 | m |,... |,... |
| 06.01.0002. | 24.106/060.99.00.11 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*... Freitext ... Anl.freil./verd.*ges. Abbr. verw. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 06.01.0003. | 24.106/060.99.00.11 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*... Freitext ... Anl.freil./verd.*ges. Abbr. verw. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 06.01.0004. | 24.106/060.99.00.11 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*... Freitext ... Anl.freil./verd.*ges. Abbr. verw. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 06.01.0005. | 24.106/060.99.00.11 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*... Freitext ... Anl.freil./verd.*ges. Abbr. verw. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| | Zwischensumme 06.01. | | | |,... |
| 06.02. | Baubegl. Leistungen | | | | |
| 06.02.0001. | --- -- -- -- -- Messprogramm aufstellen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 06.02.0002. | --- -- -- -- -- Bauzeitl. Lage- u. Höhen-FP erst. | 3,00 | St |,... |,... |
| | Zwischensumme 06.02. | | | |,... |
| 06.03. | Technische Bearbeitung | | | | |
| 06.03.0001. | 19.101/605.19 Stand sicherheitsnachweis aufstellen Bauwerk*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 06.03.0002. | 19.101/610.19 Ausführungszeichnungen herstellen Bauwerk*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|------|-----------|-----------|
| | <i>Hinweis zur OZ 06.03.0003.</i> | | | | |
| 06.03.0003. | 19.101/615.09.90.00.00 Bestandunterlagen liefern ... Freitext ...*... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 06.03.0004. | 19.101/615.00.09.00.00 Bestandunterlagen liefern ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 06.03.0005. | 19.101/620 Lichtbilder herst. und liefern | 50,00 | St |,.. |,.. |
| 06.03.0006. | --- -- -- -- -- Bild-Dokumentation | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| | Zwischensumme 06.03. | | | |,.. |
| 06.04. | Baugruben, Hinterfüllung | | | | |
| 06.04.0001. | 24.108/107.91.90.50 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Bauwerk ... Freitext ...*Aushub verwert.AN | 1.000,00 | m3 |,.. |,.. |
| 06.04.0002. | 24.106/610.99.01.01 Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb ... Freitext ...*... Freitext ... gesamter Bereich*Abrechng.Auftrag | 410,00 | m3 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 06.04. | | | |,.. |
| 06.05. | Wasserhaltung | | | | |
| 06.05.0001. | 21.109/401.99.99 Wasserspiegelmessung ausführen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 06.05.0002. | 21.109/301.99 Bachumleitung herstellen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 06.05.0003. | 21.109/113.90.01.90.00 Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst. ... Freitext ...*Bis 15 m3/h ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|---------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 06.05.0004. | 21.109/117.90.00.00 Wasserhaltungsanlage vorhalten ... Freitext ... | 120,00 | d |,.. |,.. |
| 06.05.0005. | 21.109/123.90.00.00 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ... | 120,00 | d |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 06.05. | | | |,.. |
| 06.06. | Beton, Stahlbeton | | | | |
| 06.06.0001. | 22.118/338.22.10.10 Unbewehrten Beton herstellen Als Bodenersatz*C12/15 X0*Ohne Schalung | 55,00 | m3 |,.. |,.. |
| 06.06.0002. | 22.118/328.21.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm | 100,00 | m2 |,.. |,.. |
| 06.06.0003. | 22.118/518.91.49.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C35/45*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 11,00 | St |,.. |,.. |
| 06.06.0004. | 22.118/518.91.49.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C35/45*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 06.06.0005. | 22.118/518.91.49.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C35/45*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 06.06.0006. | 22.118/923.00 Jahreszahl-Matrize einbauen | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 06.06.0007. | --- -- -- -- -- Stahlrohrpfosten auf Bauwerk | 4,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 06.06. | | | |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|---------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 06.07. | Bauwerksübergänge- und fugen | | | | |
| 06.07.0001. | 24.123/205.99.00.00 Bauwerksfuge herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... | 115,00 | m |,.. |,.. |
| 06.07.0002. | 24.123/205.99.00.00 Bauwerksfuge herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... | 85,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 06.07. | | | |,.. |
| 06.08. | Dichtungen | | | | |
| 06.08.0001. | 21.124/108.99.10.10.01 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. waager. Vorb.nach Wahl AN*entsorgen | 65,00 | m2 |,.. |,.. |
| 06.08.0002. | 21.124/213.90.00 Betonunterlage versiegeln ... Freitext ... | 65,00 | m2 |,.. |,.. |
| 06.08.0003. | 24.123/128.90.00 Dichtungssch. aus 2 Bitbahnen herst ... Freitext ... | 65,00 | m2 |,.. |,.. |
| 06.08.0004. | 21.124/108.99.90.10.01 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*... Freitext ... Vorb.nach Wahl AN*entsorgen | 130,00 | m2 |,.. |,.. |
| 06.08.0005. | 24.123/128.90.00 Dichtungssch. aus 2 Bitbahnen herst ... Freitext ... | 130,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 06.08. | | | |,.. |
| 06.09. | Entwässerungsmulden | | | | |
| 06.09.0001. | --- -- -- -- -- Boden aus Gewässer lösen Aushub verwert.AN | 125,00 | m3 |,.. |,.. |
| 06.09.0002. | 22.118/338.99.10.11 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... X0*Ohne Schalung*Abr. Frischbeton | 85,00 | m3 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|---------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 06.09.0003. | ----- Wasserbaupflaster herstellen *trockener Bereich Waba.*LMB 10/60* | 420,00 | m2 |,.. |,.. |
| 06.09.0004. | ----- Fugen/Zwischenräume verfüllen zw. Wasserbaupflaster | 420,00 | m2 |,.. |,.. |
| 06.09.0005. | 21.107/520.11.93.91.02 Pfahlreihe herstellen Bodensicherung*dicht an dicht ... Freitext ...*Pfahllänge 1,00 m ... Freitext ...*hinterfüllen Boden liefern | 26,00 | m |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 06.09. | | | |,.. |
| 06.10. | Ausstattung | | | | |
| 06.10.0001. | 21.121/971.92.12.21.00 Messbolzen einbauen ... Freitext ...*Messing DU 10 - 20 mm*L 40 - 80 mm Vertikal*Mörtel | 4,00 | St |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 06.10. | | | |,.. |
| | Zwischensumme 06. | | | |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
 VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegebau**
 LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 07.03.0004. | 19.101/615.00.09.00.00 Bestandunterlagen liefern ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 07.03.0005. | 19.101/620 Lichtbilder herst. und liefern | 50,00 | St |,.. |,.. |
| 07.03.0006. | ----- Bild-Dokumentation | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| | Zwischensumme 07.03. | | | |,.. |
| 07.04. | Baugruben, Hinterfüllung | | | | |
| 07.04.0001. | 24.108/107.99.90.50 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Aushub verwert.AN | 500,00 | m3 |,.. |,.. |
| 07.04.0002. | 24.106/610.99.01.01 Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb ... Freitext ...*... Freitext ... gesamter Bereich*Abrechng.Auftrag | 150,00 | m3 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 07.04. | | | |,.. |
| 07.05. | Wasserhaltung | | | | |
| 07.05.0001. | 21.109/401.99.99 Wasserspiegelmessung ausführen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 07.05.0002. | 21.109/301.99 Bachumleitung herstellen ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 07.05.0003. | 21.109/113.90.01.90.00 Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst. ... Freitext ...*Bis 15 m3/h ... Freitext ... | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 07.05.0004. | 21.109/117.90.00.00 Wasserhaltungsanlage vorhalten ... Freitext ... | 120,00 | d |,.. |,.. |
| 07.05.0005. | 21.109/123.90.00.00 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ... | 120,00 | d |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|--|---------------|----|-----------|-----------|
| | Zwischensumme | 07.05. | | |,... |
| 07.06. | Beton, Stahlbeton | | | | |
| 07.06.0001. | 22.118/338.22.10.10 Unbewehrten Beton herstellen Als Bodenersatz*C12/15 X0*Ohne Schalung | 45,00 | m3 |,... |,... |
| 07.06.0002. | 22.118/328.21.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm | 80,00 | m2 |,... |,... |
| 07.06.0003. | 22.118/518.91.49.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C35/45*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 9,00 | St |,... |,... |
| 07.06.0004. | 22.118/518.91.49.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C35/45*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 1,00 | St |,... |,... |
| 07.06.0005. | 22.118/518.91.49.99.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C35/45*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... | 1,00 | St |,... |,... |
| 07.06.0006. | 22.118/923.00 Jahreszahl-Matrize einbauen | 1,00 | St |,... |,... |
| 07.06.0007. | --- Stahlrohrpfosten auf Bauwerk | 4,00 | St |,... |,... |
| | Zwischensumme | 07.06. | | |,... |
| 07.07. | Bauwerksübergänge- und fugen | | | | |
| 07.07.0001. | 24.123/205.99.00.00 Bauwerksfuge herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... | 95,00 | m |,... |,... |
| 07.07.0002. | 24.123/205.99.00.00 Bauwerksfuge herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... | 67,00 | m |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|--|---------------|----|-----------|-----------|
| | Zwischensumme | 07.07. | | |,... |
| 07.08. | Dichtungen | | | | |
| 07.08.0001. | 21.124/108.99.10.10.01 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. waager. Vorb.nach Wahl AN*entsorgen | 50,00 | m2 |,... |,... |
| 07.08.0002. | 21.124/213.90.00 Betonunterlage versiegeln ... Freitext ... | 50,00 | m2 |,... |,... |
| 07.08.0003. | 24.123/128.90.00 Dichtungssch. aus 2 Bitbahnen herst ... Freitext ... | 50,00 | m2 |,... |,... |
| 07.08.0004. | 21.124/108.99.90.10.01 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*... Freitext ... Vorb.nach Wahl AN*entsorgen | 100,00 | m2 |,... |,... |
| 07.08.0005. | 24.123/128.90.00 Dichtungssch. aus 2 Bitbahnen herst ... Freitext ... | 100,00 | m2 |,... |,... |
| | Zwischensumme | 07.08. | | |,... |
| 07.09. | Entwässerungsmulden | | | | |
| 07.09.0001. | ----- Boden aus Gewässer lösen Aushub verwerten | 45,00 | m3 |,... |,... |
| 07.09.0002. | 22.118/338.99.10.11 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... X0*Ohne Schalung*Abr. Frischbeton | 30,00 | m3 |,... |,... |
| 07.09.0003. | ----- Wasserbaupflaster herstellen trockener Bereich Waba.*LMB 10/60* | 150,00 | m2 |,... |,... |
| 07.09.0004. | ----- Fugen/Zwischenräume verfüllen unregelm. Fugen Wasserbaupflaster | 150,00 | m2 |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|---|---------------|----|-----------|-----------|
| | Zwischensumme | 07.09. | | |,... |
| 07.10. | Ausstattung | | | | |
| 07.10.0001. | 21.121/971.92.12.21.00 Messbolzen einbauen ... Freitext ...*Messing DU 10 - 20 mm*L 40 - 80 mm Vertikal*Mörtel | 4,00 | St |,... |,... |
| | Zwischensumme | 07.10. | | |,... |
| | Zwischensumme | 07. | | |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 08. | Straßenbeleuchtung | | | | |
| 08.01. | Straßenbeleuchtung, OT Sdier | | | | |
| 08.01.0001. | ----- Suchgraben ausheben verfüllen | 10,00 | m3 |,.. |,.. |
| 08.01.0002. | ----- Ungebun. Befestigung Rasen | 15,00 | m2 |,.. |,.. |
| 08.01.0003. | ----- Ungebun. Schotterdecke | 2,00 | m2 |,.. |,.. |
| 08.01.0004. | ----- Boden Kabelgraben | 53,80 | m3 |,.. |,.. |
| 08.01.0005. | ----- Ausheben Hand Zulage | 8,00 | m3 |,.. |,.. |
| 08.01.0006. | ----- Zulage Homogenbereich F | 5,00 | m3 |,.. |,.. |
| 08.01.0007. | ----- Zulage Bodenaustausch | 27,00 | m3 |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 08.01.0008.</i> | | | | |
| 08.01.0008. | ----- Masthülse Beleuchtungsmast 8 m | 10,00 | St |,.. |,.. |
| | <i>Hinweis zur OZ 08.01.0009.</i> | | | | |
| 08.01.0009. | ----- Masthülse Beleuchtungsmast 5 m | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 08.01.0010. | ----- Füllmaterial Einbettung Kabel | 27,00 | m3 |,.. |,.. |
| 08.01.0011. | ----- Kabelschutzrohr DN 50, starr | 52,00 | m |,.. |,.. |
| 08.01.0012. | ----- Kabelschutzrohr DN 110, starr | 52,00 | m |,.. |,.. |
| 08.01.0013. | ----- Kabelschutz, Kabelabdeckfolie | 450,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 08.01.0014. | ----- Markierung Trasse Kabelwarnband | 450,00 | m | | |
| 08.01.0015. | ----- Außenleuchte LED 1200lm | 1,00 | St | | |
| 08.01.0016. | ----- Außenleuchte LED 5000lm | 10,00 | St | | |
| 08.01.0017. | ----- Montage Mast u. Leuchte, 8m | 10,00 | St | | |
| 08.01.0018. | ----- Monhtage Mast u. Leuchte, 5m | 1,00 | St | | |
| 08.01.0019. | ----- Ertüchtigung Verteiler ÖB Sdier | 1,00 | St | | |
| 08.01.0020. | ----- Lichtmast Stahl gerade, konisch, 8m | 10,00 | St | | |
| 08.01.0021. | ----- Lichtmast Stahl gerade, konisch, 5m | 1,00 | St | | |
| 08.01.0022. | ----- Mastaufsatzstück - einfach, 1,5m, | 10,00 | St | | |
| 08.01.0023. | ----- Kombi-Ableiter | 1,00 | St | | |
| 08.01.0024. | ----- Kabelkasten Mast | 11,00 | St | | |
| 08.01.0025. | ----- Kabel NYY-J 5x16; Graben, Mast | 473,00 | m | | |
| 08.01.0026. | ----- Kabelkennzeichnungsband | 450,00 | St | | |
| 08.01.0027. | ----- NYM-J 3x1,5; in Rohr, Mast | 172,00 | m | | |
| 08.01.0028. | ----- Warmshrumpf-Verbindungsuffe | 3,00 | St | | |
| 08.01.0029. | ----- Warmshrumpfende Kabelenduffe | 5,00 | St | | |
| 08.01.0030. | ----- Warmshrumpf-Abzweiguffe | 1,00 | St | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|------|-----------|-----------|
| 08.01.0031. | ----- Wärmeschrumpfende Endkappe | 22,00 | St | | |
| 08.01.0032. | ----- Vorbereitung Kabelmuffe | 3,00 | St | | |
| 08.01.0033. | ----- Anschließen/abklemmen Kabel | 3,00 | St | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 08.01.0034.</i> | | | | |
| 08.01.0034. | ----- Dem. Anbauleuchte Freileitungsmast | 2,00 | St | | |
| 08.01.0035. | ----- Dem. Anbauleuchte Freileitungsmast | 1,00 | St | | |
| 08.01.0036. | ----- Dem. Stahlmast, AG | 1,00 | St | | |
| 08.01.0037. | ----- Fortschreibung Bestandspläne B156 | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx | |
| | Zwischensumme 08.01. | | | | |
| 08.02. | Straßenbeleuchtung, OT Zschillichau | | | | |
| 08.02.0001. | ----- Suchgraben ausheben verfüllen | 5,00 | m3 | | |
| 08.02.0002. | ----- Ungebun. Befestigung Rasen | 6,00 | m2 | | |
| 08.02.0003. | ----- Ungebun. Schotterdecke | 1,00 | m2 | | |
| 08.02.0004. | ----- Grabenboden für Kabel | 29,40 | m3 | | |
| 08.02.0005. | ----- Ausheben Hand Zulage | 4,00 | m3 | | |
| 08.02.0006. | ----- Zulage Homogenbereich F | 3,00 | m3 | | |
| 08.02.0007. | ----- Zulage Bodenaustausch | 14,70 | m3 | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
 VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegbau**
 LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| | <i>Hinweis zur OZ 08.02.0008.</i> | | | | |
| 08.02.0008. | ----- Masthülse Beleuchtungsmast 8 m | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 08.02.0009. | ----- Füllmaterial Einbettung Kabel | 14,70 | m3 |,.. |,.. |
| 08.02.0010. | ----- Kabelschutzrohr DN 50, starr | 25,00 | m |,.. |,.. |
| 08.02.0011. | ----- Kabelschutzrohr DN 110, starr | 28,00 | m |,.. |,.. |
| 08.02.0012. | ----- Kabelschutz, Kabelabdeckfolie | 245,00 | m |,.. |,.. |
| 08.02.0013. | ----- Markierung Trasse Kabelwarnband | 245,00 | m |,.. |,.. |
| 08.02.0014. | ----- Außenleuchte LED 5000lm, | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 08.02.0015. | ----- Abladen, mit Mast u. Leuchte, 8m | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 08.02.0016. | ----- Neuer Verteiler ÖB Zschillichau | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 08.02.0017. | ----- Verteiler ÖB aufstellen | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 08.02.0018. | ----- Lichtmast Stahl, gerade konisch, 8m | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 08.02.0019. | ----- Mastaufsatzstück - einfach, 1,0m, | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 08.02.0020. | ----- Kombi-Ableiter | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 08.02.0021. | ----- Kabelkasten Masteinbau | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 08.02.0022. | ----- Kabel NYY-J 5x16; Graben, Mast | 265,00 | m |,.. |,.. |
| 08.02.0023. | ----- Kabel NYY-J 3x16; Graben, Mast | 18,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
 VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegebau**
 LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|------|-----------|-----------|
| 08.02.0024. | ----- Kabelkennzeichnungsband | 240,00 | St |,... |,... |
| 08.02.0025. | ----- NYM-J 3x1,5; in Rohr, Mast | 63,00 | m |,... |,... |
| 08.02.0026. | ----- Warmschrumpf-Verbindungsuffe | 1,00 | St |,... |,... |
| 08.02.0027. | ----- Warmschrumpfende Kabelenduffe | 3,00 | St |,... |,... |
| 08.02.0028. | ----- Warmschrumpf-Abzweiguffe | 1,00 | St |,... |,... |
| 08.02.0029. | ----- Wärmeschrumpfende Endkappe | 12,00 | St |,... |,... |
| 08.02.0030. | ----- Vorbereitung Anschluss Kabeluffe | 1,00 | St |,... |,... |
| 08.02.0031. | ----- Anschließen/abklemmen Kabel | 2,00 | St |,... |,... |
| 08.02.0032. | ----- Mastabführung Freileitungsmast | 1,00 | St |,... |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 08.02.0033.</i> | | | | |
| 08.02.0033. | ----- Dem. Anbauleuchte Freileitungsmast | 2,00 | St |,... |,... |
| 08.02.0034. | ----- Rückbau Verteiler ÖB Zschillichau | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 08.02.0035. | ----- Fortschreibung Bestandspläne B156 | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| | Zwischensumme 08.02. | | | |,... |
| 08.03. | Stundenlohnarbeiten | | | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 08.03.0001.</i> | | | | |
| 08.03.0001. | ----- Polier | 4,00 | h |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------|-------|--------|-----------|-----------|
| 08.03.0002. | ----- Baufacharbeiter | 4,00 | h |,... |,... |
| 08.03.0003. | ----- Auszubildender | 4,00 | h |,... |,... |
| 08.03.0004. | ----- Obermonteur | 4,00 | h |,... |,... |
| 08.03.0005. | ----- Monteur | 4,00 | h |,... |,... |
| | Zwischensumme | | 08.03. | |,... |
| | Zwischensumme | | 08. | |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| 09. | Tiefbau Fernwasserversorgung Sdier | | | | |
| 09.01. | Erd- und Verbauarbeiten | | | | |
| 09.01.0001. | ----- Geräteinsatz für Verbau | 6,00 | St |,.. |,.. |
| 09.01.0002. | ----- Verbau für Baugruben H über 2 bis 3 | 510,00 | m2 |,.. |,.. |
| 09.01.0003. | 24.108/912.02.21.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst. Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag | 25,00 | m3 |,.. |,.. |
| 09.01.0004. | 24.108/107.09.31.50 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m BM-0*Aushub verwert.AN | 340,00 | m3 |,.. |,.. |
| 09.01.0005. | 24.108/107.09.31.50 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m BM-0*Aushub verwert.AN | 230,00 | m3 |,.. |,.. |
| 09.01.0006. | 24.108/122.99.11 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... WSG geeignet*Abrechng.Auftrag | 520,00 | m3 |,.. |,.. |
| 09.01.0007. | ----- Boden verdichten; Dpr>=98 v.H. | 220,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 09.01. | | | |,.. |
| | Zwischensumme 09. | | | |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 10. | Tiefbau Sachsenenergie | | | | |
| 10.01. | Tiefbau | | | | |
| 10.01.0001. | ----- Oberboden abtragen, entsorgen | 0,30 | m3 |,.. |,.. |
| 10.01.0002. | ----- Leitungsgraben bis 1,25 m tief | 2.580,90 | m3 |,.. |,.. |
| 10.01.0003. | ----- Baugrube bis 1,25 m tief | 126,70 | m3 |,.. |,.. |
| 10.01.0004. | ----- Aushub transp. u. verwerten, <=Z1.1 | 240,60 | m3 |,.. |,.. |
| 10.01.0005. | ----- Boden v Lager AN einbauen | 2.467,00 | m3 |,.. |,.. |
| 10.01.0006. | ----- Boden liefern und einbauen, LZ | 240,60 | m3 |,.. |,.. |
| 10.01.0007. | ----- Suchgraben | 190,00 | m3 |,.. |,.. |
| 10.01.0008. | ----- Sicherung quer. Versorgungsleitung | 57,00 | St |,.. |,.. |
| 10.01.0009. | ----- Sicherung quer. Kabel | 57,00 | St |,.. |,.. |
| 10.01.0010. | ----- Sicherung parall. Leitungen | 190,00 | m |,.. |,.. |
| 10.01.0011. | ----- Zulage Homogenbereich F | 19,00 | m3 |,.. |,.. |
| 10.01.0012. | ----- Sicherung para. lieg. Kabel | 190,00 | m |,.. |,.. |
| 10.01.0013. | ----- Warnband verlegen | 7.500,00 | m |,.. |,.. |
| 10.01.0014. | ----- Sächsische Wegedecke herst. | 3,00 | m2 |,.. |,.. |
| 10.01.0015. | ----- Oberflächenerder verlegen | 5,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
 VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
 LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|--------|----|-----------|-----------|
| | Zwischensumme | 10.01. | | |,... |
| 10.02. | Demontage Freileitung/Mast | | | | |
| 10.02.0001. | ----- Einfachholzmast ausbauen | 4,00 | St |,... |,... |
| 10.02.0002. | ----- NS-Betonmast demontieren | 6,00 | St |,... |,... |
| 10.02.0003. | ----- Zulage Beton abbrechen | 1,44 | m3 |,... |,... |
| 10.02.0004. | ----- Bewehrten Beton entsorgen | 7,50 | t |,... |,... |
| 10.02.0005. | ----- Stahlgittermaste demontieren | 1,00 | St |,... |,... |
| 10.02.0006. | ----- Zulage Stahlbeton abbrechen | 6,00 | m3 |,... |,... |
| 10.02.0007. | ----- Seil bis 4x1x25 abbauen | 160,00 | m |,... |,... |
| 10.02.0008. | ----- Freileitung bis 4x35/35 abbauen | 320,00 | m |,... |,... |
| 10.02.0009. | ----- NSK bis 95 mm2 ausbauen Schrott | 70,00 | m |,... |,... |
| 10.02.0010. | ----- NSK von Mast | 70,00 | m |,... |,... |
| 10.02.0011. | ----- Schutzrohr von Mast abbauen | 60,00 | m |,... |,... |
| 10.02.0012. | ----- NSK aus Rohr ziehen | 60,00 | m |,... |,... |
| 10.02.0013. | ----- Dem. NS-Kabelanschluss isol. Frltg. | 5,00 | St |,... |,... |
| | Zwischensumme | 10.02. | | |,... |
| | Zwischensumme | 10. | | |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 11. | Temporäre Verkehrsflächen | | | | |
| 11.01. | Erdbau | | | | |
| 11.01.0001. | 24.108/912.01.21.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst. Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag | 10,00 | m3 |,.. |,.. |
| 11.01.0002. | 24.108/912.02.21.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst. Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag | 5,00 | m3 |,.. |,.. |
| 11.01.0003. | 24.106/110.00.21.11 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberbod.i.lagern Lagerfl.AN Bauz.*Abrechnung Abtrag | 575,00 | m3 |,.. |,.. |
| 11.01.0004. | 24.106/150.09.03.11 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag | 575,00 | m3 |,.. |,.. |
| 11.01.0005. | 24.106/240.00 Abtreppung herstellen | 25,00 | m |,.. |,.. |
| 11.01.0006. | 24.106/213.91.02.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 1.200,00 | m3 |,.. |,.. |
| 11.01.0007. | 24.106/213.91.02.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 800,00 | m3 |,.. |,.. |
| 11.01.0008. | 24.106/223.92.92.11.01 Boden bzw. Fels aus Verbreit. lösen ... Freitext ...*Aushub Verw. AN ... Freitext ...*Tiefe über0,5-1 m BM-0*Abrechnung Abtrag Verwertung nachw. | 250,00 | m3 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 11.01.0009. | 24.106/243.90.92.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum gesondert*Abrechng. Auftrag | 1.050,00 | m3 |,... |,... |
| 11.01.0010. | 24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa | 6.500,00 | m2 |,... |,... |
| 11.01.0011. | ----- Boden verdichten. | 6.500,00 | m2 |,... |,... |
| | <i>Hinweis zur OZ 11.01.0012.</i> | | | | |
| 11.01.0012. | 24.106/213.92.02.01.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*bis 0,5 m lösen Planum gesondert*Abrechnung Abtrag Verwertung nachw. | 100,00 | m3 |,... |,... |
| 11.01.0013. | 24.106/330.91.02 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng.Entnahme | 100,00 | m3 |,... |,... |
| 11.01.0014. | 24.110/107.91.02.04 Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen ... Freitext ...*ungeb.Sauberksch. Dicke 20 - 30 cm*sämt.Ausbau verw. | 25,00 | m2 |,... |,... |
| 11.01.0015. | 24.106/513.21.11.01.01 Mulde herstellen gewachsener Boden*Dammfuß Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden Verwert. AN*BM-0 | 250,00 | m |,... |,... |
| | Zwischensumme 11.01. | | | |,... |
| 11.02. | Entwässerung für Straßen | | | | |
| 11.02.0001. | 24.110/354.01.11.14.89 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 300 K*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,50 m*Überdeckg.0,5-1m LM 1,Sta.prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 75,00 | m |,... |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 11.02.0002. | 24.110/354.04.11.14.89 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 600 K*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,50 m*Überdeckg.0,5-1m LM 1,Sta.prüf.*Homogenb'e.,verw. ... Freitext ... | 15,00 | m |,.. |,.. |
| 11.02.0003. | ----- Grabenbefestigung des | 10,00 | t |,.. |,.. |
| 11.02.0004. | 24.106/403.31.01.09.91 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp.*pH 4-9 GRK 4*... Freitext Freitext ...*Abr. Überdeckung | 25,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 11.02. | | | |,.. |
| 11.03. | Schichten ohne Bindemittel | | | | |
| 11.03.0001. | 23.812/707.99.13.99.19 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*Breite 0,75 m ... Freitext ...*... Freitext ... 3cm tiefer*... Freitext ... | 4.800,00 | m |,.. |,.. |
| 11.03.0002. | 24.106/403.31.01.09.91 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp.*pH 4-9 GRK 4*... Freitext Freitext ...*Abr. Überdeckung | 6.500,00 | m2 |,.. |,.. |
| 11.03.0003. | 23.812/210.20.06.10.91 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... Abrechng. Auftrag | 1.400,00 | m3 |,.. |,.. |
| 11.03.0004. | 23.812/502.32.13 Deckschicht ohne Bindem. herst. KL. F.Einb. o. F.*0/11 URM n. Unterl. AG*Dicke 5,0 cm | 150,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 11.03. | | | |,.. |
| 11.04. | Asphaltbauweisen | | | | |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|----------|----|-----------|-----------|
| 11.04.0001. | 23.113/138.12.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 14 cm Bitumen 70/100 | 3.800,00 | m2 |,.. |,.. |
| 11.04.0002. | 23.113/063.21.22.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch manuell*C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht | 7.850,00 | m2 |,.. |,.. |
| 11.04.0003. | 23.113/952.31.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 | 7.850,00 | m2 |,.. |,.. |
| 11.04.0004. | 23.113/822.12.20.00 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. Bk0,3*Dicke 10 cm*Bitumen 50/70 | 150,00 | m2 |,.. |,.. |
| 11.04.0005. | 23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen | 3.800,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 11.04. | | | |,.. |
| 11.05. | Rückbau bauzeitliche Provisorien | | | | |
| 11.05.0001. | 23.812/045.29.01.02 Bankett abtragen Br.ü.0,50-1,00 m*... Freitext ... Ohne Veg.decke*wie. einbauen | 360,00 | m3 |,.. |,.. |
| 11.05.0002. | 23.113/038.91.04 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 12-18 cm | 960,00 | m |,.. |,.. |
| 11.05.0003. | 23.113/038.31.06 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 24-30 cm | 30,00 | m |,.. |,.. |
| 11.05.0004. | 23.113/028.91.40.40.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*mit SoB Dicke ü. 12-18 cm*Tiefe ü. 30-45 cm Aufbr. Verw. AN | 4.470,00 | m2 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|----------|----|-----------|-----------|
| 11.05.0005. | 24.110/305.92.09.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton-Rohr ... Freitext ...*Ausb. verwerten | 90,00 | m |,... |,... |
| 11.05.0006. | --- Flächen wieder herstellen, | 6.500,00 | m2 |,... |,... |
| | Zwischensumme 11.05. | | | |,... |
| | Zwischensumme 11. | | | |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 12. | Ertüchtigung Umleitungsstrecken | | | | |
| 12.01. | Ertüchtigung Umleitung Klix | | | | |
| | <i>Hinweis zur OZ 12.01.0001.</i> | | | | |
| 12.01.0001. | 23.115/006.03.01.11.90 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. Pfl.st. 10 cm*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung ... Freitext ... | 430,00 | m2 |,.. |,.. |
| 12.01.0002. | 23.113/043.13.01 Unterlage profilieren Unt. grobk. Boden*EV2 mind. 100 MPa Unebenheit 2 cm | 430,00 | m2 |,.. |,.. |
| 12.01.0003. | 23.113/143.12.10.09 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Schadstellen Bitumen 70/100*... Freitext ... | 135,00 | t |,.. |,.. |
| 12.01.0004. | 23.113/063.21.22.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch manuell*C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht | 430,00 | m2 |,.. |,.. |
| 12.01.0005. | 23.113/343.12.10.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk1,8*Schadstellen Bitumen 50/70*... Freitext ... | 45,00 | t |,.. |,.. |
| 12.01.0006. | 23.113/952.31.20 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 2 kg/m2 | 430,00 | m2 |,.. |,.. |
| | Zwischensumme 12.01. | | |,.. |,.. |
| 12.02. | Ertüchtigung Umleitung Zschillichau | | | | |
| 12.02.0001. | 23.812/045.19.02.99 Bankett abtragen Breite bis 0,50 m*... Freitext ... Mit Veg.decke*... Freitext ... | 100,00 | m3 |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|--------|----|-----------|-----------|
| 12.02.0002. | 24.106/120.00.11.01 Oberboden abtragen Abtrag bis 10 cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag | 10,00 | m3 |,.. |,.. |
| 12.02.0003. | 24.106/223.02.21.11.01 Boden bzw. Fels aus Verbreit. lösen Aushub Verw. AN*Breite über 1-2 m Tiefe bis 0,5 m*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw. | 40,00 | m3 |,.. |,.. |
| 12.02.0004. | 24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa | 100,00 | m2 |,.. |,.. |
| 12.02.0005. | 23.812/707.99.14.99.19 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*Breite 0,50 m ... Freitext ...*... Freitext ... 3cm tiefer*... Freitext ... | 500,00 | m |,.. |,.. |
| 12.02.0006. | 23.812/210.60.06.10.91 Frostschuttschicht herstellen KL. F.Einb. o. F.*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... Abrechng. Auftrag | 40,00 | m3 |,.. |,.. |
| 12.02.0007. | 23.113/043.12.01 Unterlage profilieren Unt. grobk. Boden*EV2 mind. 80 MPa Unebenheit 2 cm | 620,00 | m2 |,.. |,.. |
| 12.02.0008. | 23.113/048.01 Überschüssigen Baustoff entfernen Abrechn. Abtrag | 5,00 | m3 |,.. |,.. |
| 12.02.0009. | 23.113/058.11.20 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. Einzelflächen | 750,00 | m2 |,.. |,.. |
| 12.02.0010. | 23.113/038.21.03 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 6-12 cm | 100,00 | m |,.. |,.. |
| 12.02.0011. | 23.113/038.41.03 Asphaltbefestigung trennen Anb.längs m. Rand*schneiden Dicke ü. 6-12 cm | 50,00 | m |,.. |,.. |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegbau**
LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

OZ **GB in EUR**

LV **030**

01. Allgemeine Leistungen

| | | |
|--------|--------------------------------|------------------|
| 01.01. | Baustelleneinrichtung |,... |
| 01.02. | Baubüro des AG |,... |
| 01.03. | Beweissicherung |,... |
| 01.04. | Bestandsunterlagen |,... |
| 01.05. | Verkehrssicherung |,... |
| 01.06. | Allgemeine und Hilfsleistungen |,... |
| 01.07. | Leistungen nach BaustellV |,... |
| 01.08. | Baubegl. Kampfmittelsondierung |,... |
| | Summe 01. |,... |

02. Streckenbau B 156 mit Radweg

| | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| 02.01. | Baufeldfreimachung |,... |
| 02.02. | Oberflächenaufbruch |,... |
| 02.03. | Erdbau |,... |
| 02.04. | Landschaftsbauarbeiten |,... |
| 02.05. | Entwässerung für Straßen |,... |
| 02.06. | Schichten ohne Bindemittel |,... |
| 02.07. | Asphaltbauweisen |,... |
| 02.08. | Fugen |,... |
| 02.09. | Pflaster, Borde, Rinnen |,... |
| 02.10. | Fahrbahnmarkierung |,... |
| 02.11. | Beschilderung |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | | GB in EUR |
|------------|---|-----------|
| 02.12. | Fahrzeugrückhaltesysteme |,... |
| 02.13. | Zäune, Ausstattung |,... |
| 02.14. | Amphibienleiteinrichtung |,... |
| 02.15. | Anpassung Grundstücke |,... |
| | Summe 02. |,... |
| 03. | Knotenpunkt K 7211 ost/west | |
| 03.01. | Baufeldfreimachung |,... |
| 03.02. | Oberflächenaufbruch |,... |
| 03.03. | Erdbau |,... |
| 03.04. | Landschaftsbauarbeiten |,... |
| 03.05. | Entwässerung für Straßen |,... |
| 03.06. | Schichten ohne Bindemittel |,... |
| 03.07. | Asphaltbauweisen |,... |
| 03.08. | Fugen |,... |
| 03.09. | Pflaster, Borde, Rinnen |,... |
| 03.10. | Fahrbahnmarkierung |,... |
| 03.11. | Beschilderung |,... |
| | Summe 03. |,... |
| 04. | Nebenanlagen Gemeinde Großdubrau | |
| 04.01. | Baufeldfreimachung |,... |
| 04.02. | Oberflächenaufbruch |,... |
| 04.03. | Erdbau |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegbau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | | GB in EUR |
|------------|--|-----------|
| 04.04. | Landschaftsbauarbeiten |,... |
| 04.05. | Schichten ohne Bindemittel |,... |
| 04.06. | Pflaster, Borde, Rinnen |,... |
| 04.07. | Ausstattung |,... |
| 04.08. | Zäune, Anpassung Grundstücke |,... |
| | Summe 04. |,... |
| 05. | Geh- u. Radweg Zschillichau/Sdier | |
| 05.01. | Baufeldfreimachung |,... |
| 05.02. | Oberflächenaufbruch |,... |
| 05.03. | Erdbau |,... |
| 05.04. | Landschaftsbauarbeiten |,... |
| 05.05. | Entwässerung für Straßen |,... |
| 05.06. | Schichten ohne Bindemittel |,... |
| 05.07. | Asphaltbauweisen |,... |
| 05.08. | Fugen |,... |
| 05.09. | Pflaster, Borde, Rinnen |,... |
| 05.10. | Zäune, Anpassung Grundstücke |,... |
| | Summe 05. |,... |
| 06. | Ingenieurbauwerk Durchlass 3 | |
| 06.01. | Allgemeines/Baugelände |,... |
| 06.02. | Baubegl. Leistungen |,... |
| 06.03. | Technische Bearbeitung |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | | GB in EUR |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 06.04. | Baugruben, Hinterfüllung |,... |
| 06.05. | Wasserhaltung |,... |
| 06.06. | Beton, Stahlbeton |,... |
| 06.07. | Bauwerksübergänge- und fugen |,... |
| 06.08. | Dichtungen |,... |
| 06.09. | Entwässerungsmulden |,... |
| 06.10. | Ausstattung |,... |
| | Summe 06. |,... |
| 07. | Ingenieurbauwerk Durchlass 5 | |
| 07.01. | Allgemeines/Baugelände |,... |
| 07.02. | Baubegl. Leistungen |,... |
| 07.03. | Technische Bearbeitung |,... |
| 07.04. | Baugruben, Hinterfüllung |,... |
| 07.05. | Wasserhaltung |,... |
| 07.06. | Beton, Stahlbeton |,... |
| 07.07. | Bauwerksübergänge- und fugen |,... |
| 07.08. | Dichtungen |,... |
| 07.09. | Entwässerungsmulden |,... |
| 07.10. | Ausstattung |,... |
| | Summe 07. |,... |
| 08. | Straßenbeleuchtung | |
| 08.01. | Straßenbeleuchtung, OT Sdier |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | | GB in EUR |
|------------|---|-----------|
| 08.02. | Straßenbeleuchtung, OT Zschillichau |,... |
| 08.03. | Stundenlohnarbeiten |,... |
| | Summe 08. |,... |
| 09. | Tiefbau Fernwasserversorgung Sdier | |
| 09.01. | Erd- und Verbauarbeiten |,... |
| | Summe 09. |,... |
| 10. | Tiefbau Sachsenenergie | |
| 10.01. | Tiefbau |,... |
| 10.02. | Demontage Freileitung/Mast |,... |
| | Summe 10. |,... |
| 11. | Temporäre Verkehrsflächen | |
| 11.01. | Erdbau |,... |
| 11.02. | Entwässerung für Straßen |,... |
| 11.03. | Schichten ohne Bindemittel |,... |
| 11.04. | Asphaltbauweisen |,... |
| 11.05. | Rückbau bauzeitliche Provisorien |,... |
| | Summe 11. |,... |
| 12. | Ertüchtigung Umleitungsstrecken | |
| 12.01. | Ertüchtigung Umleitung Klix |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 004302 B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA
VE: 38-B040-24-00 Straßen- und Radwegebau
LV: 030 Los 3, Verkehrsanlagen

| OZ | | GB in EUR |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 12.02. | Ertüchtigung Umleitung Zschillichau |,... |
| | Summe 12. |,... |
| 13. | Tiefbau Kreiswerke | |
| 13.01. | Tiefbau |,... |
| | Summe 13. |,... |



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 004302 **B156 nördlich Niedergurig bis Sdier, 4.BA**
VE: 38-B040-24-00 **Straßen- und Radwegebau**
LV: 030 **Los 3, Verkehrsanlagen**

OZ **GB in EUR**

LV **030**

| | | |
|-----|------------------------------------|-----------|
| 01. | Allgemeine Leistungen |,... |
| 02. | Streckenbau B 156 mit Radweg |,... |
| 03. | Knotenpunkt K 7211 ost/west |,... |
| 04. | Nebenanlagen Gemeinde Großdubrau |,... |
| 05. | Geh- u. Radweg Zschillichau/Sdier |,... |
| 06. | Ingenieurbauwerk Durchlass 3 |,... |
| 07. | Ingenieurbauwerk Durchlass 5 |,... |
| 08. | Straßenbeleuchtung |,... |
| 09. | Tiefbau Fernwasserversorgung Sdier |,... |
| 10. | Tiefbau Sachsenenergie |,... |
| 11. | Temporäre Verkehrsflächen |,... |
| 12. | Ertüchtigung Umleitungsstrecken |,... |
| 13. | Tiefbau Kreiswerke |,... |

Zusammenstellung des Angebotes

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Summe der Abschnitte (netto) |,... |
| Angebotssumme (netto) |,... |
| + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) |,... |
| Angebotssumme (brutto) |,... |

Bietererklärung **zu den angebotenen Stoffen**

Wir erklären, dass die angebotenen Markierungssysteme (Markierungs-, Bei- und Hilfsstoffe) den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG, Fassung vom 20.06.2002, BGBl. Teil I Nr. 40 vom 06.08.2002, S.3082) und des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz – BImSchG vom 26.09.2002, BGBl. Teil I Nr. 71 vom 04.10.2002 S. 3830) und den einschlägigen Verordnungen entsprechen.

Die Transportbehälter erfüllen uneingeschränkt sämtliche Anforderungen der Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE).

Die Behälter sind gemäß Gefahrenstoffverordnung gekennzeichnet. Die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter nach DIN 52 900 sind beigelegt.

Die angebotenen Markierungsstoffe enthalten kein Asbest.

Werden durch uns aus zwingenden Gründen während der Leistungserbringung andere Stoffe, als im Baustoffverzeichnis aufgeführt, eingesetzt, so erfüllen auch diese die o. g. Forderungen.

.....
Ort, Datum

.....
Stempel, Unterschrift

Besondere Erklärung des Bieters

Ich bin seit haftpflichtversichert
bei Versicherung
Versicherungsschein - Nr.

Die Versicherung läuft ab am

Die Höhe der Versicherungssumme beläuft sich auf

Sachschäden EUR

Personenschäden EUR

Der Bieter

.....,

Ort

Datum

.....

Stempel/ Unterschrift

Name und Anschrift

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail

Ust.-ID-Nr.

Eigenerklärung zu Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen)

Bezeichnung der Bauleistung:

| | |
|--|--|
| | |
| | |

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

Eigenerklärung zu Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren.

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir keine Personen, Organisationen oder Einrichtung im Sinne des Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, bin/sind.

Ich erkläre/wir erklären, dass am Auftrag auch keine Person, Organisationen oder Einrichtungen im Sinne des Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, auf die mehr als 10 % des Auftragswertes entfällt, als Unterauftragsnehmer, Lieferant oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinn der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden, am Auftrag beteiligt werden sollen.

Hinweis:

Der Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 wurde mit Artikel 1 Ziffer 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, eingeführt. Gemäß des Artikels 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 **ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen**, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der **Richtlinie 2014/23/EU**, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der **Richtlinie 2014/24/EU**, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie **2014/25/EU** und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der **Richtlinie 2009/81/EG** fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen **weiterhin zu erfüllen**:

- a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
- b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder
- c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung behält sich der Auftraggeber vor das Original nachzufordern

Name und Anschrift

Ort: -----
Datum: -----
Tel.: -----
Fax: -----
E-Mail: -----
Ust.-ID-Nr.: -----

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

| | |
|---------------|--|
| 004302 | B 156 Ausbau nördlich Niedergurig bis Sdier, 4. BA |
| 38-B040-24-00 | Los 3 Straßenbau |

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....
.....
.....
.....

** Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

| Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen | |
|---|--------------------------|
| Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung) | Berufliche Qualifikation |
| | |

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

| Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens |
|--|
| |

* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

| |
|--|
| |
|--|

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

| |
|--|
| |
|--|

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

| | |
|---------------|--|
| 004302 | B 156 Ausbau nördlich Niedergurig bis Sdier, 4. BA |
| 38-B040-24-00 | Los 3 Straßenbau |

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftragnehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

| OZ | Beschreibung der Teilleistung | Namen der Unterauftragnehmer/Nachunternehmer (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle) |
|----|-------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Bezeichnung der Bauleistung:

| | |
|---------------|--|
| 004302 | B 156 Ausbau nördlich Niedergurig bis Sdier, 4. BA |
| 38-B040-24-00 | Los 3 Straßenbau |

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

Bezeichnung der Bauleistung:

| | |
|---------------|--|
| 004302 | B 156 Ausbau nördlich Niedergurig bis Sdier, 4. BA |
| 38-B040-24-00 | Los 3 Straßenbau |

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch zu nehmen.

| OZ | Beschreibung der Teilleistung | Angabe zu der überlassenen Kapazität | Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Unternehmens (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummer) (auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle) |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Bezeichnung der Bauleistung:

| | |
|---------------|--|
| 004302 | B 156 Ausbau nördlich Niedergurig bis Sdier, 4. BA |
| 38-B040-24-00 | Los 3 Straßenbau |

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch zu nehmen.

| Angabe zu der überlassenen Kapazität | Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Unternehmens (auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle) |
|---|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Bezeichnung der Bauleistung:

| | |
|---------------|--|
| 004302 | B 156 Ausbau nördlich Niedergurig bis Sdier, 4. BA |
| 38-B040-24-00 | Los 3 Straßenbau |

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungserklärung

(von anderen Unternehmen, welche ihre Kapazitäten im Wege einer Eignungsleihe zur Verfügung stellen sowie von benannten Unterauftragnehmern auszufüllen)

.....
.....
.....
.....
.....

(Name und Anschrift des Unterauftragnehmers/anderen Unternehmens)

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns im Falle der Auftragserteilung an die

.....
.....
.....
.....
.....

(Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft
oder des bevollmächtigten Vertreters der Bietergemeinschaft)

die im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ in den einzelnen OZ und der zugehörigen Beschreibung der Teilleistung für unser Unternehmen aufgeführten Leistungen zu erbringen bzw. die in den Vordrucken „Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit“ und „Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit“ aufgeführten Kapazitäten im Rahmen einer Eignungsleihe zur Verfügung zu stellen.

Nur für wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Sofern ich/wir meine/unsere Kapazitäten im Rahmen einer Eignungsleihe in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht zur Verfügung stelle(n), verpflichte(n) ich/wir mich/uns mit untenstehender Unterschrift, dass ich/wir im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung hafte(n).

.....

(Datum)

.....

(Unterschrift des Unterauftragnehmers
bzw. des anderen Unternehmens)