

Zufahrten in sandgeschl. Decke:

nach DWA-A 904 Bild 8.3a

5 cm Splitt-Sand-Gemisch 0/11
50 cm Frostschuttschicht aus gebrochenen Mineralstoffen 0/45, E_z ≥ 120 MPa
55 cm Oberbaudicke

Zufahrten in Pflaster:

Bk0,3, Tafel 3, Zeile 1 nach RStO 12

8 cm Betonsteinpflaster 10x20 grau
DIN EN 1338, Typ DIT
4 cm Splitt-Brechsand-Gemisch 0/3
43 cm Frostschuttschicht aus gebrochenen Mineralstoffen 0/32, E_z ≥ 100 MPa
55 cm Oberbaudicke

Zufahrten in Rasengittersteinen:



Bk0,3, Tafel 3, Zeile 1 nach RStO 12

8 cm Rasengittersteine 60x40 grau
DIN EN 1338, Typ DIT
4 cm Splitt-Brechsand-Mutterboden-Gemisch 0/3
43 cm Frostschuttschicht aus gebrochenen Mineralstoffen 0/32, E_z ≥ 100 MPa
55 cm Oberbaudicke

Zufahrten im Gehweg:

Bk0,3, Tafel 3, Zeile 1 nach RStO 12

8 cm Betonsteinpflaster 10x20 rot
DIN EN 1338, Typ DIT
4 cm Splitt-Brechsand-Gemisch 0/3
43 cm Frostschuttschicht aus gebrochenen Mineralstoffen 0/32, E_z ≥ 100 MPa
55 cm Oberbaudicke



Randstreifenbefestigung:

Tafel 6, Zeile 2 nach RStO 12

10 cm Granitkleinpflaster 10x10
4 cm Splitt-Brechsand-Gemisch 0/3
16 cm Frostschuttschicht 0/32 E_z ≥ 100 MPa
30 cm Oberbaudicke

Gehwegbefestigung:

Tafel 6, Zeile 2 nach RStO 12

8 cm Betonsteinpflaster 10x20 grau
DIN EN 1338, Typ DIT
4 cm Splitt-Brechsand-Gemisch 0/3
18 cm Frostschuttschicht 0/32 E_z ≥ 100 MPa
30 cm Oberbaudicke

Fahrbahnbefestigung:

Bk1,8, Tafel 4, Zeile 1 nach RStO 12

4 cm Asphaltbeton
6 cm Asphaltbinder
24 cm Asphalttragschicht
34 cm Dicke des frostsicheren Oberbaues
auf Planum mit E_z ≥ 45 MPa
20 cm Bodenaustausch mit F1-Material

Zufahrten in Asphalt:

Bk0,3, Tafel 1, Zeile 1 nach RStO 12

4 cm Asphaltbeton
10 cm Asphalttragschicht
41 cm Frostschuttschicht aus gebrochenen Mineralstoffen 0/32 E_z ≥ 100 MPa
55 cm Oberbaudicke

Blatt 1	2	3	4	5	6	7
Landesamt für Straßenbau und Verkehr						Bearbeitet:
Niederlassung Zschopau Hans-Link-Straße 4 09131 Chemnitz						Geprüft:
Tel.: 0371 / 4660-0 Fax: 0371 / 4660-1099 E-Mail: Poststelle.NL-Zschopau@lasuv.sachsen.de						Projekt-Nr.:
Nr.	Art der Änderung				Datum	Zeichen

Ausschreibung

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR		 Freistaat SACHSEN	Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 6
S 213 / S 207 - S 214 / NK 5346 007, Stat. 2,873 bis NK 5346 007, Stat. 1,570			Straßenquerschnitt
MAVIS-Nr.: M 0000 1803			ab Bau-km 0+760
Maßstab: 1:50			
S 213 Ausbau in Seiffen 2. Bauabschnitt			
als Ausführungsplanung gekennzeichnet: Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau, Sitz Chemnitz			
Chemnitz, den		Karsten Mühlmann Abteilungsleiter	