



Planverfasser .....

Dipl.- Ing. K.- A. SAMSZ

Planungs- und Ingenieurbüro  
für Hochbauten

Bahnhofstraße 1, 21521 Aumühle

Tel.: 04104-9767-0

Fax: 04104-976767

info@plb-samsz.de

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**S-19-06**

**Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau**

Bauvorhaben

**NB Feuerwehrhaus für die FF Lüttau**

**Alte Salzstraße 23**

**21483 Lüttau**

-

Leistung (LV)

**023**

**Putz- und Stuckarbeiten,  
Wärmedämmsysteme**

Ausführungsbeginn

**siehe Anschreiben**

Ausführungsende

**siehe Anschreiben**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**siehe Anschreiben**

Abgabezeit

**siehe Anschreiben**

Abgabeort

**siehe Anschreiben**

Zuschlagsfrist

**siehe Anschreiben**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**€**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 33**

Leistungsverzeichnis

## Leistungsverzeichnis

Projekt (S-19-06)
<b>Neubau Feuerwehrhaus FF Lütau</b>
Leistung (LV)
<b>023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>

Bauvorhaben		
<b>NB Feuerwehrhaus für die FF Lütau</b> <b>Alte Salzstraße 23</b> <b>21483 Lütau</b>		
Bauherr		
Gemeinde Lütau, - Der Bürgermeister - c/o Amt Lütau Amtsplatz 1, 21481 Lauenburg	Telefon 04153-5909447 Fax  norbert.dahmen@lauenburg-elbe.de	Ansprechpartner: ... Herr Dahmen
Planverfasser / Ausschreibung		
Dipl.- Ing. K.- A. SAMSZ Planungs- und Ingenieurbüro für Hochbauten Bahnhofstraße 1, 21521 Aumühle	Telefon 04104-9767-0 Fax 04104-976767  info@plb-samsz.de	Ansprechpartner: ... Herr Samsz
Bauleitung		
wie Planverfasser	Telefon Fax	
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@plb-samsz.de)

<b>Angebotssumme in €</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	.....	.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	.....	.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

## Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

### Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe Anschreiben) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in € mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

### Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

### Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

### Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

### GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

## Inhaltsverzeichnis

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

023	LV	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
<b>23</b>	<b>Gewerk</b>	<b>PUTZ- UND STUCKARBEITEN</b>	<b>5</b>
23.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	17
23.02	Titel	Sockelputz	19
23.03	Titel	Innenwandputz vorbereitende Arbeiten	23
23.04	Titel	Innenwandputz Kalk-Zement	26
23.05	Titel	Sonstige Arbeiten	29
23.06	Titel	Stundenlohnarbeiten	31
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>		<b>33</b>

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Gewerk)

**23**

**PUTZ- UND STUCKARBEITEN**

## Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

023	LV	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Technische Vorbemerkung		
<b>Technische Vorbemerkung</b> TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN -----  Gewerk 023 Putz- u. Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme  Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme  Technische Vorbemerkungen  Mitgeltende Normen und Regeln  Allgemeines  Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.  Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.  BFS Merkblatt Nr. 9 Beschichtungen auf mineralischem Außenputz Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)  BFS Merkblatt Nr. 19 Risse in Außenputzen, Beschichtungen und Armierung Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)  BFS Merkblatt Nr. 20.1		

## Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

023	LV	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Technische Vorbemerkung		
<p>Beurteilung des Untergrundes für Putzarbeiten, Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)</p> <p>BFS Merkblatt Nr. 21 Technische Richtlinien für die Planung und Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)</p> <p>BFS Merkblatt Nr. 26 Farbveränderung von Beschichtungen im Außenbereich Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)</p> <p>IVD-Merkblatt Nr. 4 Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbändern  Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)</p> <p>Lehmbau Regeln Die Lehmbau Regeln, Begriffe - Baustoffe - Bauteile Herausgeber: Dachverband Lehm e.V.</p> <p>Merkblatt 2 Verspachtelung von Gipsplatten Oberflächengüten Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten</p> <p>Merkblatt 2.1 Verspachtelung von Gipsfaserplatten Oberflächengüten Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten</p> <p>Merkblatt 4 Regeldetails zum Wärmeschutz gemäß EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen</p>		

## Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Technische Vorbemerkung		
<p>Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten</p> <p>Anhang zum Merkblatt 4 Regeldetails zum Wärmeschutz gem. EnEV 2009 mit Trockenbausystemen in der Modernisierung -Bauteilkatalog- Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten</p> <p>Merkblatt 5 Bäder, Feucht- und Nassräume im Holz- und Trockenbau - Innenraumabdichtung nach DIN 18534 Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten</p> <p>Merkblatt Egalisationsanstriche auf Edelputzen Farbtonegalisierende Beschichtung Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere</p> <p>Merkblatt Einbau und Verputzen von Platten aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS-R) mit rauer oder gewaffelter Oberfläche Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM)</p> <p>Merkblatt Strukturierte Putzoberflächen - Visuelle Anforderungen Herausgeber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM)</p> <p>Merkblatt Sockelausführung im Übergang zu Wärmedämm-Verbundsystemen und Putzsystemen Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM)</p> <p>Merkblatt Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton</p>		



## Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

023	LV	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Technische Vorbemerkung		
<p>Grundlagen für die Planung, Gestaltung und Ausführung Herausgeber: Industrierverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere</p> <p>Merkblatt Praxismerkblatt Brandschutzmaßnahmen bei WDVS mit EPS-Dämmstoffen Herausgeber: Industrierverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere</p> <p>Porenbetonbericht 7 Oberflächenbehandlung Putze Beschichtungen Bekleidungen Herausgeber: Bundesverband Porenbeton</p> <p>WTA-Merkblatt 2-4-14/D Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)</p> <p>WTA-Merkblatt 2-7-01/D Kalkputze in der Denkmalpflege Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)</p> <p>WTA-Merkblatt 2-9-04/D Sanierputzsysteme Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)</p> <p>WTA-Merkblatt 2-10-06/D Opferputze Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)</p> <p>WTA-Merkblatt 2-11-18/D Gipsmörtel im historischen Mauerwerksbau und an Fassaden</p>		

## Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Technische Vorbemerkung		
<p>Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)</p> <p>WTA-Merkblatt 2-12-13/D Fassadenanstriche für mineralische Untergründe in der Bauwerkserhaltung und Baudenkmalpflege Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)</p> <p>WTA-Merkblatt 2-13-15/D Wärmedämm-Verbundsysteme - Wartung, Instandsetzung, Verbesserung Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)</p> <p>WTA-Merkblatt 3-17-10/D Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Baustoffen Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)</p> <p>WTA-Merkblatt 8-3-10/D Fachwerkinstandsetzung nach WTA III: Ausfachungen von Sichtfachwerk Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)</p> <p>WTA-Merkblatt 8-5-18/D Fachwerkinstandsetzung nach WTA V: Innendämmungen Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)</p> <p>WTA-Merkblatt 8-6-09/D Fachwerkinstandsetzung nach WTA VI: Beschichtungen auf Fachwerkwänden - Ausfachungen/Putze Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische</p>		

## Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

023	LV	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Technische Vorbemerkung		
<p>Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)</p> <p>Angaben zur Baustelle</p> <p>Lage und Transportwege</p> <p>Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen:</p> <p>Erdgeschoss,</p> <p>Gerüste</p> <p>Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu 5 m sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind, einzurechnen.</p> <p>Angaben zur Ausführung</p> <p>Allgemeines</p> <p>Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden.</p> <p>Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.</p> <p>Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.</p>		

**Leistungsverzeichnis**

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Technische Vorbemerkung		
<p>Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schließen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der Schadensbehebung zu ermöglichen.</p> <p>Fenster, Türzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile und sonstige unmittelbar angrenzende Bauteile sind abzukleben. Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Türzargen nicht angreifen und müssen sich rückstandsfrei entfernen lassen.</p> <p>Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialverträglichkeit zu beachten.</p> <p>Ungeschützte Stahlteile dürfen nicht mit gipshaltigem Putz, Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in Berührung kommen. Kontakte von Kupfer und frischem Mörtel sind zu vermeiden.</p> <p>Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeräten vorgeschrieben bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist bis auf den vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Zum Nachweis ist ein Hygrometer aufzustellen.</p> <p>Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten</p>		

## Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Technische Vorbemerkung		
<p>Bei der Sanierung von salz- oder feuchtegeschädigtem Putz ist auch der anscheinend einwandfreie Putz im Umkreis bzw. Abstand von ca. 1 m bis auf das Mauerwerk zu lösen und die Mauerwerksfugen bis ca. 2 cm Tiefe auszukratzen. Das gelöste Material ist sofort zu entfernen und zu entsorgen.</p> <p>Werden bei Vorbereitungsarbeiten unbeschriebene bzw. unerwartete Verhältnisse angetroffen (z.B. Pilzmyzelien im Mauerwerk, konzentrierte Ansammlungen auskristallisierter oder amorpher Salze), ist die Bauleitung unverzüglich zu verständigen und eine Entscheidung abzuwarten.</p> <p>Bei Erneuerung von Außenputz über Holzfachwerk ist unmittelbar nach Entfernen des Altputzes ein Schlagregenschutz anzubringen.</p> <p>Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. Vorsorgemaßnahmen zu treffen, dass durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungswände eindringt. Das gilt in besonderem Maße für verdecktes Holzfachwerk.</p> <p>Bei schadstoffhaltigen Zusätzen bei Nassreinigung sind die Gerüstlagen mit Folie so abzudecken, dass das Wasser über eine Rinne in einen Sammelbehälter geleitet wird.</p> <p>Innenputz, Trockenbauoberflächen</p> <p>Für Flächen mit Oberflächen von Innenputzen in der</p>		

## Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Technische Vorbemerkung		
<p>Qualitätsstufe Q3 gelten die Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen nach Zeile 7 Tabelle 3 DIN 18202.</p> <p>Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgewerke aufzubringende Schlussbeschichtung von Wandflächen vorgesehen: Anstrich, Glasfasergewebe und Anstrich</p> <p>Höhenbezugspunkte (Meterrisse) dürfen nicht überputzt werden und sind ggf. auszusparen, sofern nicht spezielle, überputzbare Markierungsplaketten vorhanden sind.</p> <p>Alle Elektrodosen, Auslässe und später freizulegenden Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die Dosen sind sauber anzuarbeiten und von Mörtel zu reinigen.</p> <p>Wandputz darf keine unmittelbare Verbindung zu Treppenläufen und Treppenpodesten haben, wenn Maßnahmen zum Trittschallschutz vorgesehen sind.</p> <p>Rohre, Einbauten u. dgl. sind durch Ausbildung elastischer Fugen, z.B. durch Ummantelung, vom Putz zu trennen, wenn mit Bewegungen oder thermischen Längenänderungen zu rechnen ist.</p> <p>Innenputz ist bis auf die Rohdecke zu führen. Mörtelreste sind unbedingt von der Rohdecke vor der Erhärtung zu entfernen.</p> <p>Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Räume besenrein zu übergeben.</p>		

## Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Technische Vorbemerkung		
<p>Außenputz</p> <p>Außenputz ist möglichst bei bedeckter Witterung anzubringen. Anderenfalls ist durch Abhängen der Gerüste mit Folie o. ä. ein ausreichender Schutz gegen Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Analog ist der Schutz gegen Schlagregen sowie Austrocknung durch Wind sicherzustellen.</p> <p>Bei verkleideten Gerüsten ist bei entsprechender Wetterlage auf Zugscheinungen durch die Kaminwirkung zu achten.</p> <p>Bei Erfordernis ist für eine vorübergehende Öffnung von Fassadengerüstverkleidungen zu sorgen. Diese Maßnahmen dienen der Nachbehandlung des Außenputzes und sind Nebenleistungen.</p> <p>Sockelputzunterkanten sind gerade und ohne anhaftenden Restmörtel auszubilden.</p> <p>Rahmen, Gewände, Fachwerkteile u. ä. aus Metall oder Holz dürfen keine kraftschlüssige Verbindung mit dem Putz haben, sie sind zumindest durch Kellenschnitt zu trennen.</p> <p>Es ist auf ein gleichmäßiges Oberflächenbild des Außenputzes zu achten. Das gilt besonders im Bereich der Gerüstlagen, wo auf einwandfreie Übergänge und gleichmäßige Schichtdicke zu achten ist. Flecken und Ansätze im Außenputz gelten als wesentlicher Mangel.</p> <p>Sonstige Angaben</p>		

## Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

023	LV	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Technische Vorbemerkung		
<p>Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.</p> <p>Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.</p> <p>Weitere Angaben: Ausführungszeichnungen k</p>		



## Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

**23.01**

**Vorbereitende Arbeiten**

## Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

023	LV	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme			
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN			
23.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
23.01.0001	<b>Untergrund prüfen</b> (Position entfällt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)				
23.01.0002	<b>Verunreinigungen entfernen</b> (Position entfällt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)				
23.01.0003	<b>Ablebearbeiten</b> (Position entfällt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)				
Summe Titel 23.01		Vorbereitende Arbeiten, Netto:			.....

### Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)
<b>23.02</b>
<b>Sockelputz</b>

**Leistungsverzeichnis**

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>		
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN		
23.02	Titel	Sockelputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>23.02.0001</b>	<b>Grundierung im Sockelbereich</b>  Grundierung (Haftgrund) aus zementverträglichem Dispersionsspachtel StoFlexyl Zement CEM II B/LL = 1,0 : 1,0 Gew.- Teile gemischt und ca.10 % Wasser verdünnt, mit einer Bürste auf ebenen, trockenen und sauberen Untergrund auftragen und trocknen lassen.  Produkt:*StoFlexyl *StoFlexyl Zement			
		<b>100 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>23.02.0002</b>	<b>Dämmung im Sockelbereich WLG032</b>  Sockel - Hartschaum EPS 032 PW mit wasserabdichtendem Kleber liefern und verkleben. Tragfähiger Untergrund  Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS 032 nach DIN EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/m*K, schwerentflammbar nach DIN EN 13 501-1, Euroklasse E, für Perimeterdämmung bauaufsichtlich zugelassen, mit einem wasserabdichtenden Kleber, gemischt aus zementverträglichen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>		
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN		
23.02	Titel	Sockelputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	Dispersionsspachtel und 100 Gew. % Portlandzement (1:1) kleben Die Sockeldämmung ist im Spritzwasserbereich (ca. 30 cm über Geländeoberkante) und auf die zu dämmende Fläche im Erdreich, mindestens ca. 50 cm unter der späteren Geländeoberkante auszuführen.  Die Bauwerksabdichtung wird bauseits ausgeführt.  Plattendicke: cm  Produkt: *Sto-Flexyl *Sto-Sockelplatte PS30SE WLG 032 stumpf	<b>100 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>23.02.0003</b>	<b>Sockelbereich - mineralische Armierungsmasse</b> Mineralische Armierungsschicht  Liefern und Auftragen einer vollflächigen Armierungsschicht. Armierungsmasse auf Wärmedämmplatten volldeckend auftragen und alkalibeständiges Glasfasergewebe eindrücken und planspachteln. Armierungsgewebe Gewebestöße 10 cm überlappen.  Produkt: *StoLevell Uni *Sto-Glasfasergewebe	<b>100 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>23.02.0004</b>	<b>Mineral. Oberputz - feine Filzstruktur</b> Mineralischer Oberputz mit feiner Filzstruktur  Liefern, Auftragen und sauber			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>		
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN		
23.02	Titel	Sockelputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	Filzen eines mineralischen, Oberputzes nach EN 998-1, als Schlussbeschichtung in feiner Struktur.			
	Mit einem farbtonegalisierenden Beschichtungsaufbau versehen gemäß separater Position.			
	Produkt:*StoMiral Nivell F			
		<b>100 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>23.02.0005</b>	<b>Zusätzlicher Feuchteschutz / Sockel</b>			
	Zusätzlicher Feuchteschutz / Sockel			
	Liefern und vollflächiges Streichen eines zusätzlichen Feuchteschutzes im Sockelbereich.			
	Die vom Kies berührte Putzfläche (von der Unterkante der Dämmplatte bis ca. 5 cm über die spätere Geländeoberkante) mit einem zementverträglichen Dispersionsspachtel 1:1 gemischt mit Zement CEM I 32,5 und ca. 10 % Wasser verdünnt, (auf den Putz) streichen.			
	Ggf. nach Erdanpassung auf dem Feuchteschutz den Farbanstrich ergänzen.			
	Produkt:*StoFlexyl			
		<b>100 m</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 23.02</b>			<b>Sockelputz, Netto:</b>	.....

### Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

**23.03**

**Innenwandputz vorbereitende Arbeiten**

**Leistungsverzeichnis**

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>		
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN		
23.03	Titel	Innenwandputz vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>23.03.0001</b>	<b>Verunreinigungen entfernen</b> Auf dem Untergrund sichtbare Verunreinigungen, wie Anstrichreste, Mörtelreste, Mörtelgrate, Öl, Ausblühungen, Staub, Schmutz etc. trocken entfernen	<b>1.411,798 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>23.03.0002</b>	<b>Ablebearbeiten</b> Sämtliche nicht zu verputzende Bauteile (Holz, Metall, etc.) sind mittels Folien / Abklebebänder etc. zu schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos zu entfernen.	<b>250 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>23.03.0003</b>	<b>Beiputzarbeiten - Rotband Pro</b> An und Beiputzarbeiten an Fenster, Türen, Öffnungen, etc. mit Unterputz, MG P IV nach DIN V 18550 aufputzen. Mittlere Putzdicke: 15 mm Erzeugnis: Knauf Rotband Pro	<b>50 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>23.03.0004</b>	<b>Aufbrennsperre für stark saugende Untergründe - Aufbrennsperre</b> Organische Grundierung auf stark saugenden Putzuntergründen wie Kalksandstein, Porenbeton etc. Erzeugnis: Knauf Aufbrennsperre	<b>1.411,798 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>23.03.0005</b>	<b>Drahtrichtwinkel als Kantenschutz, verzinkt</b> Kantenprofil, Profil-Nr. 1043 "Z" nach DIN EN 13658-1 für den Innenputz aus Stahl verzinkt mit erhöhter Zinkauflage, Putzdicke: 15 mm In Einzellängen von 2,60 m und 2,75m liefern und fachgerecht montieren  Verarbeitung entsprechend Herstellerempfehlung.  Liefernachweis:  PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....



**Leistungsverzeichnis**

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>		
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN		
23.03	Titel	Innenwandputz vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	Profil-Nr. 1043"Z"			
		188,506 m	EP .....	GP .....
<b>23.03.0006</b>	<b>Putzabschlussprofil aus Kunststoff</b>			
	Putzabschlussprofile aus Kunststoff anbringen,			
	Putzdicke 15 mm.			
	Produkte:			
	- weber Putzabschlussprofil PAR oder glw.			
		150 m	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 23.03</b>				
	<b>Innenwandputz vorbereitende Arbeiten, Netto:</b>			.....

### Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

**23.04**

**Innenwandputz Kalk-Zement**

**Leistungsverzeichnis**

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>		
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN		
23.04	Titel	Innenwandputz Kalk-Zement		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>23.04.0001</b>	<b>Verunreinigungen entfernen</b> Auf dem Untergrund sichtbare Verunreinigungen, wie Anstrichreste, Mörtelreste, Mörtelgrate, Öl, Ausblühungen, Staub, Schmutz etc. trocken entfernen	<b>1.411,798 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>23.04.0002</b>	<b>Leitungsschlitze verfüllen - Flotto Füll</b> Leitungsschlitze / Montageschlitze etc., mit Kalk-Zement-Verfüllmörtel, MG P II/CS II nach DIN V 18550/DIN EN 998-1 verfüllen. Schlitzbreite: bis 15 cm Schlitztiefe: bis 6 cm Erzeugnis: Knauf Flotto Füll	<b>250 m</b>	EP .....	GP .....
<b>23.04.0003</b>	<b>Kalk-Zement-Putz als Wandputz, Q3 - abgezogen - UP 210(s)</b> Kalk-Zement-Unterputz der MG P II/CS II nach DIN V 18550/DIN EN 998-1, wasserabweisend, auf Mauerwerk nach DIN 1053, >= 15 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen nachgeschabt. Standzeit: pro mm Putzdicke / 1 Tag. Wandhöhe: bis 3,00 m m Oberfläche: Q3 - abgezogen Erzeugnis: Knauf UP 210(s)	<b>1.411,78 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>23.04.0004</b>	<b>Zulageposition für Wandhöher &gt; 3,00 m</b> Zulage zu Wandputz wie vor, jedoch Wandhöhe bis 5 m	<b>180 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>23.04.0005</b>	<b>Zulageposition mineralischer Wandputz Q3 - gefilzt -</b> Zulage zu Wandputz als feinkörniger Filzputz, MG P II/CS II nach DIN V 18550/DIN EN 998-1, 2 - 3 mm auftragen und filzen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>		
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN		
23.04	Titel	Innenwandputz Kalk-Zement		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	Oberfläche: Q3 - gefilzt Korngröße: 1 mm Farbton: weiß (ca. RAL 9001) Erzeugnis: Knauf FIP 290			
		<b>1.411,78 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>23.04.0006</b>	<b>Zulageposition für Mehrputzdicke an Wänden</b> Zulageposition zu Pos. Wandputz Mehrdicke an Wänden je 5 mm Putzdicke.			
		<b>1 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>23.04.0007</b>	<b>Laibungen verputzen, Q3 - abgezogen - UP 210s</b> Laibungen die verputzt werden, sind nach Längmaß zu berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen. Laibungstiefe: 240 mm (Rohbaumaß) Oberfläche: Q3 - abgezogen Erzeugnis: Knauf UP 210s			
		<b>132,926 m</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 23.04</b>		<b>Innenwandputz Kalk-Zement, Netto: .....</b>		

### Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

**23.05**

**Sonstige Arbeiten**



### Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)
<b>23.06</b>
<b>Stundenlohnarbeiten</b>

## Leistungsverzeichnis

**Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)**

<b>023</b>	<b>LV</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>		
23	Gewerk	PUTZ- UND STUCKARBEITEN		
23.06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>23.06.0010</b>	<b>Gesellenstunden</b> Gesellenstunden für Arbeiten, die im Rahmen der Ausführung auf Anweisung der Bauleitung notwendig sind, zum Nachweis und täglichem Rapport.	<b>20 h</b>	EP .....	GP .....
<b>23.06.0020</b>	<b>Helferstunden</b> Helferstunden für Arbeiten, die im Rahmen der Ausführung auf Anweisung der Bauleitung notwendig sind, zum Nachweis und täglichem Rapport.	<b>20 h</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 23.06</b>		<b>Stundenlohnarbeiten, Netto:</b> .....		
<b>Summe Gewerk 23</b>		<b>PUTZ- UND STUCKARBEITEN, Netto:</b> .....		
		zzgl. MwSt. (19,0 %): .....		
		<b>Gesamtsumme, Brutto:</b> .....		



**LV-Zusammenfassung**

Neubau Feuerwehrhaus FF Lüttau (S-19-06)

023	LV	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in €
<b>23</b>	<b>Gewerk</b>	<b>PUTZ- UND STUCKARBEITEN</b>	5	.....
23.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	17	.....
23.02	Titel	Sockelputz	19	.....
23.03	Titel	Innenwandputz vorbereitende Arbeiten	23	.....
23.04	Titel	Innenwandputz Kalk-Zement	26	.....
23.05	Titel	Sonstige Arbeiten	29	.....
23.06	Titel	Stundenlohnarbeiten	31	.....
<b>Summe LV 023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	€ .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	€ .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	€ <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				