

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 1
22.11.2024

Proj.: 2024-70
LV: 01

Grünflächenpflege Markkleeberg-West
Grünflächenpflegearbeiten

Das Los Markkleeberg-West ist nördlich und östlich begrenzt durch die Waldbahntrasse der Deutschen Bahn, im Süden durch die S46/Seenallee und im Westen durch den Cospudener See. Alle Leistungen sind in Pflegekategorien eingeteilt und müssen nach einem, vom Auftraggeber festgelegten Pflegerhythmus erbracht werden.

Es handelt sich bei den auszuführenden Leistungen teilweise um Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Reinigung von Wegeflächen, Schnittgerinnen)

Daher wird zwingend darauf hingewiesen, dass dem Auftraggeber spätestens 14 Tage nach Auftragserteilung eine Gefährdungsbeurteilung für das eingesetzte Personal vorzulegen ist.

Weiterhin sind diese vom Auftragnehmer mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung auszustatten.

Ebenso erwarten wir bei Arbeiten im Straßenbereich erforderliche Absperrungen.

Der Auftraggeber behält sich vor, bei Nichteinhaltung dem eingesetzten Vorortpersonal die Ausübung der Leistung zu untersagen.

Berechnungsgrundlage für alle Positionen:

**EP = Preis pro Dimension (m, m², Stk., etc.) /
Arbeitsgang**

GP= EP x Menge x Anzahl der Arbeitsgänge

Beispiel:

Die Rasenfläche bemisst 500 m². Nach Ihrer Kalkulation ist die Rasenmähd mit 0,08 € pro m² angegeben und es sollen 4 Arbeitsgänge erfolgen.

EP = 0,08 €/m²/Arbeitsgang

**GP = 500 m² x 4 Arbeitsgänge = 2000 m² x 0,08 €/m²
= 160,00 €**

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 3
22.11.2024

Proj.: 2024-70 **Grünflächenpflege Markkleeberg-West**
LV: 01 **Grünflächenpflegearbeiten**
Titel 1 **Rathausstraße 56 / Denkmal**

Übertrag €

1.3.2 **Stauden schneiden, 1 Arbeitsgang**
Stauden schneiden,
Rückschnitt im Frühjahr,
anfallendes Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll)
aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftsgesetz entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern
Menge: 55 m² EP: GB:

Summe UT 3 Staudenfläche

UT 4 Gehölze

1.4.1 **Gehölzflächen pflegen, 3 Arbeitsgänge**
Gehölzflächen auf Schnitthöhe von 6-10 cm ausmähen,
Bankette von Gehölz- und Ausläuferaufwuchs freihalten,
Mäh- und Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen
und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 30 m² = 90 m²
Menge: 90 m² EP: GB:

1.4.2 **Gehölzschnitt, Verkehrssicherungsschnitt, 1 Arbeitsgang**
verkehrsgefährdende Gehölzübergänge umlaufend am Rand
zurückschneiden,
Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und
gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern
Menge: 18 m EP: GB:

1.4.3 **Laubberäumung, 1 Arbeitsgang**
Laubberäumung je nach Witterungsverlauf,
anfallendes Laub aufnehmen und gemäß
Abfallwirtschaftssatzung entsorgen
Menge: 30 m² EP: GB:

Summe UT 4 Gehölze

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 4
22.11.2024

Proj.: 2024-70 Grünflächenpflege Markkleeberg-West
 LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
 Titel 1 Rathausstraße 56 / Denkmal

Übertrag €

UT 8 befestigte Fläche

1.8.1 **Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, 7 Arbeitsgänge**

befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik kehren,
 Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen,
 Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen,
 anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
 Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
 Witterungsverlauf und wird auf max. 7 Mal begrenzt.

7 Arbeitsgänge x 65 m² = 455 m²

Menge: 455 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche

Summe Titel 1 Rathausstraße 56 / Denkmal

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 5
22.11.2024

Proj.: 2024-70 Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
Titel 2 Rosa-Luxemburg-Straße / FFW

UT 1 Rasen

2.1.1 Gebrauchsrasen mähen, 5 Arbeitsgänge

Gebrauchsrasen inklusive Schotterrasen auf eine Schnitthöhe von 6-10 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie B (intensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 825 m² = 4.125 m²

Menge: 4.125 m² EP: GB:

Summe UT

1 Rasen

UT 4 Gehölze

2.4.1 Gehölzflächen pflegen, 3 Arbeitsgänge

Gehölzflächen pflegen, Wildkräuter und sonstigen Aufwuchs entfernen, Flächen von altem Laub und Unrat säubern, Totholz beseitigen, anfallendes Material und Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 10 m² = 30 m²

Menge: 30 m² EP: GB:

2.4.2 Gehölzschnitt, Verkehrsicherungsschnitt, 1 Arbeitsgang

verkehrsgefährdende Gehölzübergänge umlaufend am Rand und in der Höhe zurückschneiden, Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 1 Mal begrenzt.

Menge: 10 m² EP: GB:

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 6
22.11.2024

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 2	Rosa-Luxemburg-Straße / FFW

Übertrag €

Summe UT 4 Gehölze

UT 8 befestigte Fläche

2.8.1 Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, 7 Arbeitsgänge

befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik kehren,
Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen,
Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen,
anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

7 Arbeitsgänge x 40 m² = 280 m²

Menge: 280 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche

Summe Titel 2 Rosa-Luxemburg-Straße / FFW

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 8
22.11.2024

Proj.: 2024-70 Grünflächenpflege Markkleeberg-West
 LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
 Titel 3 Sonnesiedlung

Übertrag €

anfallendes Material und Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
 angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 35 m² = 175 m²

Menge: 175 m² EP: GB:

3.3.2 **Stauden schneiden, 1 Arbeitsgang**

Stauden schneiden,
 Rückschnitt im Frühjahr,
 anfallendes Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
 angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Menge: 35 m² EP: GB:

Summe UT 3 Staudenfläche

UT 4 Gehölze

3.4.1 **Gehölzflächen pflegen, 3 Arbeitsgänge**

Gehölzflächen pflegen,
 Wildkräuter und sonstigen Aufwuchs entfernen,
 Flächen von altem Laub und Unrat säubern,
 Totholz beseitigen,
 anfallendes Material und Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
 angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 50 m² = 150 m²

Menge: 150 m² EP: GB:

3.4.2 **Gehölzschnitt, Verkehrssicherungsschnitt, 1 Arbeitsgang**

verkehrsgefährdende Gehölzübergänge umlaufend am Rand und in der Höhe zurückschneiden,
 Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
 angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 1 Mal begrenzt.

Menge: 50 m² EP: GB:

Summe UT 4 Gehölze

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 10
22.11.2024

Proj.: 2024-70 Grünflächenpflege Markkleeberg-West
 LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
 Titel 3 Sonnesiedlung

Übertrag €

UT 8 befestigte Fläche

3.8.1 **Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, 7 Arbeitsgänge**

befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik kehren,
 Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen,
 Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen,
 anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
 Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
 Witterungsverlauf und wird auf max. 7 Mal begrenzt.

7 Arbeitsgänge x 180 m² = 1.260 m²

Menge: 1.260 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche

Summe Titel 3 **Sonnesiedlung**

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 16
22.11.2024

Proj.: 2024-70 Grünflächenpflege Markkleeberg-West
 LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
 Titel 7 Am Poseidon

Übertrag €

UT 8 befestigte Fläche

7.8.1 **Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, 3 Arbeitsgänge**

befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik kehren,
 Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen,
 Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen,
 anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
 Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
 Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 220 m² = 660 m²

Menge: 660 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche

Summe Titel 7 **Am Poseidon**

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 17
22.11.2024

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 8	Hohe Straße

UT 1 **Rasen**

8.1.1

Gebrauchsrasen mähen, 3 Arbeitsgänge

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 5-18 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, Mahdgut ist bei Überschreitung der Schnitthöhe um mehr als 30% aufzunehmen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie A (extensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 260 m² = 780 m²

Menge: 780 m² EP: GB:

Summe UT 1 **Rasen**

Summe Titel 8 **Hohe Straße**

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 18
22.11.2024

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 9	Körnerplatz

UT 1 Rasen

9.1.1

Gebrauchsrasen mähen, 4 Arbeitsgänge

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 5-18 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, Mahdgut ist bei Überschreitung der Schnitthöhe um mehr als 30% aufzunehmen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie B (intensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 4 Mal begrenzt.

4 Arbeitsgänge x 3.130 m² = 12.520 m²

Menge: 12.520 m² EP: GB:

9.1.2

Gebrauchsrasen am Staudenbeet mähen, 6 Arbeitsgänge

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 5-18 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, Mahdgut ist bei Überschreitung der Schnitthöhe um mehr als 30% aufzunehmen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie B (intensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 6 Mal begrenzt.

6 Arbeitsgänge x 210 m² = 1.260 m²

Menge: 1.260 m² EP: GB:

9.1.3

Laubberäumung, 1 Arbeitsgang

Laubberäumung je nach Witterungsverlauf, anfallendes Laub aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Menge: 3.130 m² EP: GB:

Summe UT

1 Rasen

.....

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 9	Körnerplatz

Übertrag €

UT 3 Stauden

9.3.1 Staudenfläche pflegen, 5 Arbeitsgänge

Staudenflächen pflegen,
Wildkräuter und sonstigen Aufwuchs entfernen,
Flächen von altem Laub und Unrat säubern,
Totholz sowie abgestorbene Blütenstände beseitigen,
anfallendes Material und Schnittgut sowie anfallenden Unrat
(Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung
entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 165 m² = 825 m²

Menge: 825 m² EP: GB:

9.3.2 Stauden schneiden, 1 Arbeitsgang

Stauden schneiden,
Rückschnitt im Frühjahr,
anfallendes Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll)
aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftsgesetz entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Menge: 165 m² EP: GB:

Summe UT 3 Stauden

UT 5 Hecke

9.5.1 Hecke schneiden, 2 Arbeitsgänge

Hecke seitlich und in der Höhe (dreiseitig) schneiden,
Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und
gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 2 Mal begrenzt.

2 Arbeitsgänge x 20 m = 40 m

Menge: 40 m² EP: GB:

Summe UT 5 Hecke

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 22
22.11.2024

Proj.: 2024-70 Grünflächenpflege Markkleeberg-West
 LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
 Titel 10 Städtelner Straße zwischen Körnerplatz und Koburger Straße

Übertrag €

Menge: 1.980 m² EP: GB:

10.4.3 **Laubberäumung, 2 Arbeitsgänge**

Laubberäumung je nach Witterungsverlauf,
anfallendes Laub aufnehmen und gemäß
Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 2 Mal begrenzt.

2 Arbeitsgänge x 660 m² = 1.320 m²

Menge: 1.320 m² EP: GB:

Summe UT 4 Gehölze

UT 8 befestigte Fläche

10.8.1 **Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, 4 Arbeitsgänge**

befestigte Wegefleichen mit geeigneter Reinigungstechnik
kehren,
Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen,
Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen,
anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 4 Mal begrenzt.

4 Arbeitsgänge x 200 m² = 800 m²

Menge: 800 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche

Summe Titel 10 Städtelner Straße zwischen Körnerplatz und Koburge

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 24
22.11.2024

Proj.: 2024-70 Grünflächenpflege Markkleeberg-West
 LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
 Titel 11 Städtelner Straße zwischen Körnerplatz und Sportpark Ugi

Übertrag €

Flächen von altem Laub und Unrat säubern,
 Totholz beseitigen,
 anfallendes Material und Schnittgut sowie anfallenden Unrat
 (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung
 entsorgen,
 angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
 Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 1.100 m² = 3.300 m²

Menge: 3.300 m² EP: GB:

11.4.2 **Gehölzschnitt, Verkehrssicherungsschnitt, 3
 Arbeitsgänge**

Gehölzübergänge am Rand und in der Höhe zurückschneiden,
 Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und
 gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
 angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
 Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 1.690 m = 5.070 m

Menge: 5.070 m EP: GB:

Summe UT 4 Gehölze

UT 8 befestigte Fläche

11.8.1 **Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, 5
 Arbeitsgänge**

befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik
 kehren,
 Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen,
 Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen,
 anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
 Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
 Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 2.600 m² = 13.000 m²

Menge: 13.000 m² EP: GB:

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 27
22.11.2024

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 12	Seenallee zwischen Koburger Straße und Städtelner Straße

Übertrag €

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 4 Mal begrenzt.

4 Arbeitsgänge x 2.650 m² = 10.600 m²

Menge: 10.600 m² EP: GB:

12.8.2 **Laubberäumung, 1 Arbeitsgang**

Laubberäumung je nach Witterungsverlauf, anfallendes Laub aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Menge: 2.650 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche

Summe Titel 12 **Seenallee zwischen Koburger Straße und Städtelner**

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 30
22.11.2024

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 13	Koburger Straße von Seenallee bis Ladestraße

Übertrag €

Summe UT 4 Gehölze
.....

UT 8 befestigte Fläche

13.8.1 **Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, 5
Arbeitsgänge**

befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik
kehren, incl. Fläche Kirschallee sowie um Staudenbeet,
Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen,
Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen,
anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 850 m² = 4.250 m²

Menge: 4.250 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche
.....

Summe Titel 13 Koburger Straße von Seenallee bis Ladestraße

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 14	Gautzscher Platz

Übertrag €

14.4.2 **Gehölzschnitt, Verkehrssicherungsschnitt, 1 Arbeitsgang**
 Gehölzübergänge am Rand zurückschneiden,
 Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und
 gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
 angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
 Witterungsverlauf und wird auf max. 1 Mal begrenzt

Menge: 50 m EP: GB:

Summe UT 4 Gehölze

UT 8 befestigte Fläche

14.8.1 **Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, 5
Arbeitsgänge**
 befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik
 kehren, incl. Treppenanlage,
 Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen,
 Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen,
 anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
 Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
 Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 635 m² = 3.175 m²

Menge: 3.175 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche

Summe Titel 14 Gautzscher Platz

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 33
22.11.2024

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 15	Koburger Straße zwischen Mühlweg und Seenallee

UT 1 Rasen

15.1.1 **Gebrauchsrasen mähen Westseite, Bankett 1m, 2 Arbeitsgänge**

Gebrauchsrasen westlich auf eine Schnitthöhe von 6-10 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie A (extensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 2 Mal begrenzt.

2 Arbeitsgänge x 590 m² = 1.180 m²

Menge: 1.180 m² EP: GB:

15.1.2 **Gebrauchsrasen mähen Ostseite, Bankett sowie Straßengräben, 3 Arbeitsgänge**

Gebrauchsrasen östlich auf eine Schnitthöhe von 6-10 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie A (extensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 2.980 m² = 8.940 m²

Menge: 8.940 m² EP: GB:

Summe UT 1 Rasen

UT 8 befestigte Fläche

15.8.1 **Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, 3 Arbeitsgänge**

befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik kehren, Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen, Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen, anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 34
22.11.2024

Proj.: 2024-70

Grünflächenpflege Markkleeberg-West

LV: 01

Grünflächenpflegearbeiten

Titel 15

Koburger Straße zwischen Mühlweg und Seenallee

Übertrag €

3 Arbeitsgänge x 1.220 m² = 3.660 m²

Menge: 3.660 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche

Summe Titel 15 Koburger Straße zwischen Mühlweg und Seenallee

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 35
22.11.2024

Proj.: 2024-70 Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
Titel 16 Offenbachstraße

UT 1 **Rasen**

16.1.1 **Gebrauchsrasen mähen - Bankett vor Pappelwald, 2 Arbeitsgänge**

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 6-10 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie A (extensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 2 Mal begrenzt.

2 Arbeitsgänge x 160 m² = 320 m²

Menge: 320 m² EP: GB:

Summe UT

1 Rasen

UT 4 **Gehölze**

16.4.1 **Gehölzflächen pflegen, 3 Arbeitsgänge**

Gehölzflächen pflegen incl. Rosen, Wildkräuter und sonstigen Aufwuchs entfernen, Flächen von altem Laub und Unrat säubern, Totholz beseitigen, anfallendes Material und Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 65 m² = 195 m²

Menge: 195 m² EP: GB:

16.4.2 **Gehölzschnitt, Verkehrssicherungsschnitt, 3 Arbeitsgänge**

Gehölzübergänge incl. Rosen am Rand zurückschneiden, Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 65 m² = 195 m²

Menge: 195 m² EP: GB:

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 37
22.11.2024

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 17	Kaiserweg

UT 1 Rasen

17.1.1 Gebrauchsrasen mähen - incl. Bankette, 3 Arbeitsgänge

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 6-10 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie A (extensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 720 m² = 2.160 m²

Menge: 2.160 m² EP: GB:

Summe UT

1 Rasen

UT 4 Gehölze

17.4.1 Gehölzschnitt, Verkehrssicherungsschnitt, 1 Arbeitsgang

Gehölzübergänge am Rand zurückschneiden, Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 1 Mal begrenzt.

Menge: 190 m EP: GB:

Summe UT

4 Gehölze

UT 8 befestigte Fläche

17.8.1 Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, 3 Arbeitsgänge

befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik kehren, Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen, Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen, anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 39
22.11.2024

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 18	August-Bebel-Str. zwischen Mehringstr. und Robert-Blum-Str.

UT 1 **Rasen**

18.1.1 **Gebrauchsrasen mähen - Schotterrasen, 2 Arbeitsgänge**

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 5-18 cm
im Mulchverfahren mähen,
im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen,
Mahdgut ist bei Überschreitung der Schnitthöhe um mehr als
30% aufzunehmen,
anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie A (extensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 2 Mal begrenzt.

2 Arbeitsgänge x 450m² = 90 m²

Menge: 90 m² EP: GB:

Summe UT 1 Rasen

Summe Titel 18 August-Bebel-Str. zwischen Mehringstr. und Robert-.....

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 42
22.11.2024

Proj.: 2024-70 Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
Titel 20 Abendsonne

UT 1 Rasen

20.1.1 **Gebrauchsrasen mähen, 3 Arbeitsgänge**

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 6-10 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie A (extensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 300 m² = 900 m²

Menge: 900 m² EP: GB:

Summe UT

1 Rasen

UT 4 Gehölze

20.4.1 **Gehölzflächen pflegen, 3 Arbeitsgänge**

Gehölzflächen pflegen, Wildkräuter und sonstigen Aufwuchs entfernen, Flächen von altem Laub und Unrat säubern, Totholz beseitigen, anfallendes Material und Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 390 m² = 1.170 m²

Menge: 1.170 m² EP: GB:

20.4.2 **Gehölzschnitt, Verkehrssicherungsschnitt, 2 Arbeitsgänge**

Gehölzübergänge am Rand und in der Höhe zurückschneiden, Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 2 Mal begrenzt.

2 Arbeitsgänge x 390 m² = 780 m²

Menge: 780 m² EP: GB:

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 45
22.11.2024

Proj.: 2024-70 **Grünflächenpflege Markkleeberg-West**
LV: 01 **Grünflächenpflegearbeiten**
Titel 22 **Borngasse**

UT 6 Rosen

22.6.1

Rosen pflegen, 5 Arbeitsgänge

Gehölzflächen mit Rosen pflegen,
Wildkräuter und sonstigen Aufwuchs entfernen,
Flächen von altem Laub und Unrat säubern, Flächen von
Totholz sowie abgestorbene Blütenstände beseitigen,
anfallendes Material und Schnittgut sowie anfallenden Unrat
(Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung
entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 65 m² = 325 m²

Menge: 325 m² EP: GB:

22.6.2

Rosen schneiden, 1 Arbeitsgang

Rosen schneiden,
Rückschnitt im Frühjahr auf 3-4 Augen,
sich kreuzende Triebe, überflüssige Seitentriebe und verletzte
Triebe entfernen,
anfallendes Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll)
aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Menge: 65 m² EP: GB:

Summe UT

6 Rosen

UT 7 unbefestigte Fläche

22.7.1

wassergebundene Wegeflächen reinigen, 5 Arbeitsgänge

Wegedecken mit Drahtbesen kehren,
Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen,
anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 70 m² = 350 m²

Menge: 350 m² EP: GB:

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 48
22.11.2024

Proj.: 2024-70 Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
Titel 24 Equipagenweg

UT 1 **Rasen**

24.1.1 **Gebrauchsrasen mähen, 4 Arbeitsgänge**

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 5-18 cm
im Mulchverfahren mähen,
im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen,
Mahdgut ist bei Überschreitung der Schnitthöhe um mehr als
30% aufzunehmen,
anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie B (intensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 4 Mal begrenzt.

4 Arbeitsgänge x 3.410 m² = 13.640 m²

Menge: 13.640 m² EP: GB:

Summe UT 1 Rasen

UT 4 **Gehölze**

24.4.1 **Gehölzflächen pflegen, 2 Arbeitsgänge**

Gehölzflächen pflegen,
Wildkräuter und sonstigen Aufwuchs entfernen,
Flächen von altem Laub und Unrat säubern,
Totholz beseitigen,
anfallendes Material und Schnittgut sowie anfallenden Unrat
(Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung
entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 2 Mal begrenzt.

2 Arbeitsgänge x 35 m² = 70 m²

Menge: 70 m² EP: GB:

24.4.2 **Gehölzschnitt, Verkehrssicherungsschnitt, 2
Arbeitsgänge**

Gehölzübergänge am Rand bzw. in der Höhe zurückschneiden,
Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und
gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 2 Mal begrenzt.

2 Arbeitsgänge x 35 m² = 70 m²

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 49
22.11.2024

Proj.: 2024-70 Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
Titel 24 Equipagenweg

Übertrag €
.....

Menge: 70 m² EP: GB:

Summe UT 4 Gehölze

Summe Titel 24 Equipagenweg

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 51
22.11.2024

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 26	Geschwister-Scholl-Straße

UT 6 Rosen

26.6.1

Rosen pflegen, 2 Arbeitsgänge

Gehölzflächen (Baumscheibe) pflegen,
Wildkräuter und sonstigen Aufwuchs entfernen,
Flächen von altem Laub und Unrat säubern,
Totholz beseitigen,
anfallendes Material und Schnittgut sowie anfallenden Unrat
(Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung
entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 2 Mal begrenzt.

2 Arbeitsgänge x 135 m² = 270 m²

Menge: 270 m² EP: GB:

26.6.2

**Gehölzschnitt, Verkehrssicherungsschnitt, 2
Arbeitsgänge**

Gehölzübergänge am Rand bzw. in der Höhe zurückschneiden,
Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und
gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen,
angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
Witterungsverlauf und wird auf max. 2 Mal begrenzt.

2 Arbeitsgänge x 135 m² = 270 m²

Menge: 270 m² EP: GB:

Summe UT

6 Rosen

Summe Titel

26 Geschwister-Scholl-Straße

.....
.....
.....

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 52
22.11.2024

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 27	Multisportanlage

UT 1 **Rasen**

27.1.1 **Gebrauchsrasen mähen, incl. Böschungen, 4 Arbeitsgänge**

Gebrauchsrasen incl. Böschungen auf eine Schnitthöhe von 5-18 cm im Mulchverfahren mähen, Mahdgut ist bei Überschreitung der Schnitthöhe um mehr als 30% aufzunehmen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie B (intensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 4 Mal begrenzt.

4 Arbeitsgänge x 1.975 m² = 7.900 m²

Menge: 7.900 m² EP: GB:

Summe UT 1 **Rasen**

Summe Titel 27 **Multisportanlage**

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 29	Abendweg

UT 1 Rasen

29.1.1 Gebrauchsrasen mähen - Bankett, 3 Arbeitsgänge

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 6-10 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie A (extensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 270 m² = 810 m²

Menge: 810 m² EP: GB:

Summe UT 1 Rasen

UT 8 befestigte Fläche

29.8.1 Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, 3 Arbeitsgänge

befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik kehren, Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen, Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen, anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 730 m² = 2.190 m²

Menge: 2.190 m² EP: GB:

29.8.2 Laubberäumung, 2 Arbeitsgänge

Laubberäumung je nach Witterungsverlauf, anfallendes Laub aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

2 Arbeitsgänge x 730 m² = 1.460 m²

Menge: 1.460 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche

Summe Titel 29 Abendweg

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 30	Spielplatz Kuhle

UT 1 Rasen

30.1.1

Gebrauchsrasen mähen, 4 Arbeitsgänge

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 6-10 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie B (intensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 4 Mal begrenzt.

4 Arbeitsgänge x 530 m² = 2.120 m²

Menge: 2.120 m² EP: GB:

Summe UT

1 Rasen

UT 4 Gehölze

30.4.1

Gehölzschnitt, Verkehrssicherungsschnitt, 2 Arbeitsgänge

Gehölzübergänge am Rand bzw. in der Höhe zurückschneiden, Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 2 Mal begrenzt.

2 Arbeitsgänge x 15 m² = 30 m²

Menge: 30 m² EP: GB:

Summe UT

4 Gehölze

Summe Titel

30 Spielplatz Kuhle

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 58
22.11.2024

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 32	Koburger Straße 88

Übertrag €

Summe UT 7 unbefestigte Fläche

UT 8 befestigte Fläche

32.8.1 **Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, 3 Arbeitsgänge**
 befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik kehren,
 Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen,
 Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen,
 anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
 Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 60 m² = 180 m²

Menge: 180 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche

Summe Titel 32 Koburger Straße 88

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 60
22.11.2024

Proj.: 2024-70	Grünflächenpflege Markkleeberg-West
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 33	Garagenhof Städtelner Straße / Am Volksgut

Übertrag €

UT 8 befestigte Fläche

33.8.1 **Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, 4 Arbeitsgänge**
 befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik kehren,
 Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen,
 Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen,
 anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
 Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 4 Mal begrenzt.

4 Arbeitsgänge x 650 m² = 2.600 m²

Menge: 2.600 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche

Summe Titel 33 Garagenhof Städtelner Straße / Am Volksgut

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 61
22.11.2024

Proj.: 2024-70
LV: 01

Grünflächenpflege Markkleeberg-West
Grünflächenpflegearbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

Titel	1	Rathausstraße 56 / Denkmal	
UT	1	Rasen €
UT	3	Staudenfläche €
UT	4	Gehölze €
UT	8	befestigte Fläche €

<u>Summe</u>	<u>1</u>	Rathausstraße 56 / Denkmal €
Titel	2	Rosa-Luxemburg-Straße / FFW	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €
UT	8	befestigte Fläche €

<u>Summe</u>	<u>2</u>	Rosa-Luxemburg-Straße / FFW €
Titel	3	Sonnesiedlung	
UT	1	Rasen €
UT	3	Staudenfläche €
UT	4	Gehölze €
UT	6	Rosen €
UT	7	unbefestigte Fläche €
UT	8	befestigte Fläche €

<u>Summe</u>	<u>3</u>	Sonnesiedlung €
Titel	4	Ring / Robert-Havemann-Straße	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €
UT	5	Hecke €
UT	8	befestigte Fläche €

<u>Summe</u>	<u>4</u>	Ring / Robert-Havemann-Straße €

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 62
22.11.2024

Proj.: 2024-70
LV: 01

Grünflächenpflege Markkleeberg-West
Grünflächenpflegearbeiten

Titel	5	Wasserturmstraße	
UT	1	Rasen €
UT	7	unbefestigte Fläche €
UT	8	befestigte Fläche €

<u>Summe</u>	5	Wasserturmstraße €
Titel	7	Am Poseidon	
UT	1	Rasen €
UT	7	unbefestigte Fläche €
UT	8	befestigte Fläche €

<u>Summe</u>	7	Am Poseidon €
Titel	8	Hohe Straße	
UT	1	Rasen €

<u>Summe</u>	8	Hohe Straße €
Titel	9	Körnerplatz	
UT	1	Rasen €
UT	3	Stauden €
UT	5	Hecke €
UT	8	befestigte Fläche €

<u>Summe</u>	9	Körnerplatz €
Titel	10	Städtelner Straße zwischen Körnerplatz und Koburger Straße	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €
UT	8	befestigte Fläche €

<u>Summe</u>	10	Städtelner Straße zwischen Körnerplatz und Koburger Straße €
Titel	11	Städtelner Straße zwischen Körnerplatz und Sportpark Ugi	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 63
22.11.2024

Proj.: 2024-70
LV: 01

Grünflächenpflege Markkleeberg-West
Grünflächenpflegearbeiten

UT	8	befestigte Fläche €

Summe	11	Städtelner Straße zwischen Körnerplatz und Sportpark Ugi €
Titel	12	Seenallee zwischen Koburger Straße und Städtelner Straße	
UT	1	Rasen €
UT	5	Hecke €
UT	8	befestigte Fläche €

Summe	12	Seenallee zwischen Koburger Straße und Städtelner Straße €
Titel	13	Koburger Straße von Seenallee bis Ladestraße	
UT	1	Rasen €
UT	3	Stauden €
UT	4	Gehölze €
UT	8	befestigte Fläche €

Summe	13	Koburger Straße von Seenallee bis Ladestraße €
Titel	14	Gautzscher Platz	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €
UT	8	befestigte Fläche €

Summe	14	Gautzscher Platz €
Titel	15	Koburger Straße zwischen Mühlweg und Seenallee	
UT	1	Rasen €
UT	8	befestigte Fläche €

Summe	15	Koburger Straße zwischen Mühlweg und Seenallee €
Titel	16	Offenbachstraße	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €

Summe	16	Offenbachstraße €

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 64
22.11.2024

Proj.: 2024-70
LV: 01

Grünflächenpflege Markkleeberg-West
Grünflächenpflegearbeiten

Titel	17	Kaiserweg	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €
UT	8	befestigte Fläche €
Summe	17	Kaiserweg €
Titel	18	August-Bebel-Str. zwischen Mehringstr. und Robert-Blum-Str.	
UT	1	Rasen €
Summe	18	August-Bebel-Str. zwischen Mehringstr. und Robert-Blum-Str. €
Titel	19	August-Bebel-Straße zw. Körnerplatz und Koburger Straße	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €
Summe	19	August-Bebel-Straße zw. Körnerplatz und Koburger Straße €
Titel	20	Abendsonne	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €
Summe	20	Abendsonne €
Titel	21	Lauersche Straße	
UT	1	Rasen €
UT	8	befestigte Fläche €
Summe	21	Lauersche Straße €
Titel	22	Borngasse	
UT	6	Rosen €
UT	7	unbefestigte Fläche €
Summe	22	Borngasse €

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 65
22.11.2024

Proj.: 2024-70
LV: 01

Grünflächenpflege Markkleeberg-West
Grünflächenpflegearbeiten

Titel	23	Rosa-Luxemburg-Straße	
UT	4	Gehölze €

<u>Summe</u>	<u>23</u>	Rosa-Luxemburg-Straße €
Titel	24	Equipagenweg	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €

<u>Summe</u>	<u>24</u>	Equipagenweg €
Titel	25	Sebastian-Bach-Straße	
UT	6	Rosen €

<u>Summe</u>	<u>25</u>	Sebastian-Bach-Straße €
Titel	26	Geschwister-Scholl-Straße	
UT	6	Rosen €

<u>Summe</u>	<u>26</u>	Geschwister-Scholl-Straße €
Titel	27	Multisportanlage	
UT	1	Rasen €

<u>Summe</u>	<u>27</u>	Multisportanlage €
Titel	28	Mehringstraße	
UT	4	Gehölz €

<u>Summe</u>	<u>28</u>	Mehringstraße €
Titel	29	Abendweg	
UT	1	Rasen €
UT	8	befestigte Fläche €

<u>Summe</u>	<u>29</u>	Abendweg €
Titel	30	Spielplatz Kuhle	
UT	1	Rasen €

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 66
22.11.2024

Proj.: 2024-70
LV: 01

Grünflächenpflege Markkleeberg-West
Grünflächenpflegearbeiten

UT	4	Gehölze €
Summe	30	Spielplatz Kuhle €
Titel	31	Lauersche Straße - ehemaliges Ärztehaus	
UT	1	Rasen €
UT	8	befestigte Fläche €
Summe	31	Lauersche Straße - ehemaliges Ärztehaus €
Titel	32	Koburger Straße 88	
UT	1	Rasen mähen €
UT	4	Gehölze €
UT	7	unbefestigte Fläche €
UT	8	befestigte Fläche €
Summe	32	Koburger Straße 88 €
Titel	33	Garagenhof Städtelner Straße / Am Volksgut	
UT	1	Rasen mähen €
UT	4	Gehölze €
UT	8	befestigte Fläche €
Summe	33	Garagenhof Städtelner Straße / Am Volksgut €
<hr/>			
Summe LV		 €
zuzüglich	19,00 % Mwst	 €
Gesamtsumme		 €