

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben:	1479 Kita Herzberger Straße Herzberger Straße 31, 01239 Dresden Neubau Kita Herzberger Straße,
Projektnummer:	-
Fachlos:	Grundstückseinfriedung
Auftraggeber:	Landeshauptstadt Dresden, EB Kita vertr. d. STESAD GmbH Königsbrücker Str. 17, 01099 Dresden
Bauherr:	
Datum:	26.11.2024
Seitenanzahl:	9

Inhaltsverzeichnis

Kita Herzberger Straße (687)

01	LV	Grundstückseinfriedung	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Leistungsbeschreibung	3
01.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	3
01.02	Titel	Erdarbeiten	6
01.03	Titel	Metallbauarbeiten	6
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	9

Leistungsverzeichnis

Kita Herzberger Straße (687)

01	LV	Grundstückseinfriedung
<u>Leistungsbeschreibung</u>		
Bauvorhaben - Gegenstand der Ausschreibung		
Im Zuge der vorbereitenden Arbeiten für einen Neubau einer Kita soll das Grundstück eingezäunt werden.		
<u>Leistungsumfang</u>		
- Setzung Zaun inkl. Fundamente, L= ca. 190m, H=1,60m, Doppelstabmatten		
- Bauzaun inkl. Tor ca. 60m		
<u>Vorhabenort:</u>		
Herzberger Straße 31, 01239 Dresden, Prohlis, Gemarkung/Flurstücks-Nr.: Prohlis/261.		
01.1	Baustelleneinrichtung	
	Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und nach Beendigung aller Leistungen abbauen und beräumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und, soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen, inkl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Gerätecontainer und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im LV enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen, inkl. Einmessung/Kennzeichnung von Hauptmessachsen und Absteckpunkten lt. Absteckplan, sämtlicher Abschnitte des LV. Vorhaltdauer: gesamte Bauzeit des Loses	
		1 Psch GP
01.2	Chemie-Toilette einzeln, aufst.+unterh.	
	Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss; mit lichtdurchlässigem Dach und Kranhaken. Im Preis enthalten sind An- und Abfahrt der Toilette, 1x wöchentliche Hochdruckreinigung und Entsorgung der Fäkalien sowie wöchentliche Bestückung mit Toilettenpapier. Ausstattung: <ul style="list-style-type: none">• Urinal• Toilettenpapierhalterung• Kleiderhaken• integriertes Schloss• rutschfester Bodenbelag Tankvolumen: 250 l Grundfläche: 1,25 / 1,25 m - Fortsetzung auf nächster Seite -	
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Herzberger Straße (687)

01	LV	Grundstückseinfriedung		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
	Höhe: ca. 2,20 m			Übertrag:
	Preis versteht sich als Pauschale für ein Stück!			
			1 Stk	EP..... GP
01.3	Chemie-Toilette, Vorhaltung			
	Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Chemie-Toilette.			
	Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu des Einheitspreises abgerechnet.			
			3 StWo	EP..... GP
01.4	Verkehrssicherung/-regelung			
	Maßnahmen zur Verkehrssicherung/-regelung und Baustellenkennzeichnung der im Zuge der Baumaßnahme betroffenen Verkehrs- und Nebenflächen nach der STVO, gemäß ZVB/E-StB 2000 und RSA sowie nach Maßgabe der zuständigen Straßenverkehrsbehörde mit der erforderlichen Beschilderung, Absperrung und Beleuchtung inkl. Antransport, Vorhaltung, Wartung und mehrfaches Umsetzen der erforderlichen Verkehrsleiteinrichtungen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkungstafeln, Zusatzzeichen usw. während der Bauzeit und für die gesamte Baumaßnahme ausführen.			
	<ul style="list-style-type: none"> Nach Beendigung der Bauarbeiten die Schilder, Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und benutzte Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen. Die Vergütung für diese Position wird entsprechend dem Baufortschritt jeweils bei den Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung berücksichtigt. Die Erstellung der Regel- und Verkehrszeichenpläne, die Einreichung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde sowie die Einholung der entsprechenden Genehmigungen sind Sache des AN und in den Angebotspreis einzurechnen, einschl. der Genehmigungsgebühren. Ein mehrfaches Umsetzen und die laufende Kontrolle, Instandhaltung aller Baustellenmarkierungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen sind einzurechnen. 			
			1 Psch	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Herzberger Straße (687)

01	LV	Grundstückseinfriedung		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.5	Absteckung Zaun	Vorhandene Absteckung der Grenzsteine für Zaunführung übernehmen und markieren. inkl. Grenzsteine suchen und geringfügige Vermessungsarbeiten.	1 psch	GP
01.6	Betonfundamente abbrechen, laden und entsorgen	Div. Fundamente und Hindernisse abbrechen, laden und entsorgen inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten. Das Abbruchmaterial ist nachweislich fachgerecht zu entsorgen. Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis mit einzurechnen. Abrechnung nach Aufmaß	3 m³	EP..... GP
01.7	Metallgitter-Bauzaun einschl. Betonfüßen	Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., zur Absperrung des/der Arbeitsbereiche (einzelnen Hauseingänge) und als Materiallagerplatz aufstellen und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder beräumen. Die einzelnen Felder sind (geeignet für die gesamte Bauzeit) fest miteinander zu verschrauben, damit unbefugtes Durchqueren verhindert wird. Die Zuordnung und Erstellung der Bauzaunkonstruktion erfolgt zusammen mit der Bauleitung. Zaunhöhe : 2 m	71 m	EP..... GP
01.8	Bauzaun-Tor, b=6,00 m	Bauzaun-Tor, verschließbar, zweiflügelig, passend zum Bauzaun, verschließbar, Durchfahrtsbreite: 6,00 m Höhe: 2,00 m einschl. Vorhängeschloss als Zahlenschloss	1 Stk	EP..... GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Herzberger Straße (687)

01	LV	Grundstückseinfriedung		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.9	Bauzaun vorhalten	Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Bauzauns		
	Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.			
			360 mMt	EP..... GP
Summe Titel 01			Vorbereitende Arbeiten, Netto
02.1	Aushub für Betonfundamente	Boden für Betonfundamente der Einfriedung profilgerecht lösen und seitlich zum Wiedereinbau lagern. Überschüssiges Material laden, transportieren und nachweislich fachgerecht entsorgen.		
	Aushubtiefe/-breite: bis ca. 80 cm/bis ca. 60 cm Arbeiten in Teilflächen.			
	Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300; teils vermischt mit Bauschutt			
			90 m³	EP..... GP
02.2	Zulage Handschachtung, Erschwerniszuschlag	Erschwerniszulage für das Ausschachten in Handschachtung zu Vorposition Bodenabtrag in Handarbeit oder anderen anerkannten Techniken profilgerecht lösen.		
	Abgrabetiefe bis ca. 90 cm unter OK Gelände. Leistung für Lösen, seitliche lagern und falls erforderlich, laden und nachweislich fachgerechte Entsorgung.			
	Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300; teils vermischt mit Bauschutt			
			10 m³	EP..... GP
Summe Titel 02			Erdarbeiten, Netto
03.1	Zaun, Stabgitter, Doppelstabmatten, ohne Spitzen, 1600 mm			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Herzberger Straße (687)

01 03	LV Titel	Grundstückseinfriedung Metallbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Zaun aus Rechteckpfosten und Stabgittermatten (Doppelstab) herstellen. Die Gittermatten sind an den Rändern durchgehend mit den Pfosten zu verbinden (Klemmleisten o. ä.). Die Klemmleisten sind erst vor Ort nach dem Einbau an den Pfosten anzubringen. Die Befestigung der Gittermatten hat mit Edelstahlbuschrauben der Größe 5,5 mm zu erfolgen (1 Schraube je waagerechtem Doppeldraht). Der Durchmesser der Schraubenköpfe muss mindestens doppelt so groß ein wie die Langlochbreite in der Klemmschiene. Die Matten sind so zu montieren, dass eine Bewegungs- und Geräuschübertragung von Matte zu Matte, bzw. von Matte zu Pfosten nicht möglich ist (1 Gummi- bzw. Kunststoffdistanzstück je waagerechtem Doppeldraht). Im EP sind die erforderlichen Erdarbeiten (ca. 20 cm Schottertragschicht, BK 3-5 nach DIN 18300) enthalten. Zaunhöhe gesamt: 1600 mm Pfosten Material: Stahlrohr gem. DIN EN 10210, rechteckig/quadratisch, aus einem Stück gefertigt. Schweißnähte sind nicht zulässig! Pfostenabschluss: Abdeckplatte vor dem Verzinken verschweißt, Material: wie Pfosten. Profil Pfosten: 60x40x2 mm, Pfostenabstand: 2500 mm, Pfostenlänge: 2200 mm, Drehlager: Gewinde M16</p> <p><u>Fundamente</u> Abmessung: 30x30x60 cm, Beton C 20/25 Überdeckung des Fundamentes: 15 cm (Vegetationsfläche)</p> <p><u>Gittermatten Material</u> Gittermatte aus punktgeschweißten Stahldrähten, waagerechte Drähte: Ø 8 mm, einfach angeordnet senkrechte Drähte: Ø 6 mm, zwischen den waagerechten Drähten einfach, ohne Spitzen/Überstände</p> <p>Höhe: 1600 mm Maschenweite: 50 x 200 mm Korrosionsschutz: feuerverzinkt gem. DIN EN ISO 1461</p> <p><u>Farbe:</u> pulverbeschichtet, RAL 7016 (anthrazit) Bodenfreiheit: mind. 20 mm, max. 50 mm</p> <p>Bereich: Einfriedung Grundstück</p>			
		178 m	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Kita Herzberger Straße (687)

01	LV	Grundstückseinfriedung		
03	Titel	Metallbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.2	Zulage Passstück Wie Position 03.1 (Seite 6) jedoch: Zulage für das Anpassen und Einfügen eines Passfeldes für den Zaun aus Vorposition. Länge unterschiedlich nach örtlichem Aufmaß. Beschädigungen der Verzinkung sind durch Kaltverzinkung und Nachlackieren im passenden Farbton zu beheben.		5 Stk	EP..... GP
03.3	Zulage Eck-/Endpfosten Wie Position 03.1 (Seite 6) jedoch: Setzen eines zusätzlichen Eck- oder Endpfostens für den Zaun aus Vorposition.		5 Stk	EP..... GP
03.4	Drehflügeltür, Gartentor, 1-flügelig, Doppelstabmatte, 1000/1600 mm Wie Position 03.1 (Seite 6) jedoch: Als Rohrrahmentor mit Pfosten, Türgriff, Rohrahmenschloss mit Profilzylinder und Torknauf/-drücker, 90° Scharnier, 1-flügelig, abschließbar. Knauf als Sicherheitsknopfdrücker, Breite: 1000 mm Inkl. Erdarbeiten, Fundament aus Beton C20/25, aller erforderlichen Verbindungsteile, Schneidearbeiten etc.		1 Stk	EP..... GP
Summe Titel 03			Metallbauarbeiten, Netto

LV-Zusammenfassung

Kita Herzberger Straße (687)

01		LV	Grundstückseinfriedung	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	3
01.02	Titel	Erdarbeiten	6
01.03	Titel	Metallbauarbeiten	6
Summe LV 01 Grundstückseinfriedung				
Gesamtsumme, Netto			EUR
MwSt. (19,0 %)			EUR
<u>Gesamtsumme, Brutto</u>			EUR	<u>.....</u>