

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 1
25.11.2024

Proj.: 2024-130
LV: 01

Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
Grünflächenpflegearbeiten

Die Grünflächenpflege Neue Harth ist begrenzt durch die Schmiedestraße im Norden, dem Meisenweg im Osten, der Zöbigerstraße im Süden und dem Sonnenweg im Westen. Alle Leistungen sind in Pflegekategorien eingeteilt und müssen nach einem, vom Auftraggeber festgelegten Pflegerhythmus erbracht werden.

Es handelt sich bei den auszuführenden Leistungen teilweise um Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Reinigung von Wegeflächen, Schnittgerinnen)

Daher wird zwingend darauf hingewiesen, dass dem Auftraggeber spätestens 14 Tage nach Auftragserteilung eine Gefährdungsbeurteilung für das eingesetzte Personal vorzulegen ist.

Weiterhin sind diese vom Auftragnehmer mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung auszustatten.

Ebenso erwarten wir bei Arbeiten im Straßenbereich erforderliche Absperrungen.

Der Auftraggeber behält sich vor, bei Nichteinhaltung dem eingesetzten Vorortpersonal die Ausübung der Leistung zu untersagen.

Berechnungsgrundlage für alle Positionen:

**EP = Preis pro Dimension (m, m², Stk., etc.) /
Arbeitsgang**

GP= EP x Menge x Anzahl der Arbeitsgänge

Beispiel:

Die Rasenfläche bemisst 500 m². Nach Ihrer Kalkulation ist die Rasenmähd mit 0,08 € pro m² angegeben und es sollen 4 Arbeitsgänge erfolgen.

EP = 0,08 €/m²/Arbeitsgang

**GP = 500 m² x 4 Arbeitsgänge = 2000 m² x 0,08 €/m²
= 160,00 €**

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 4
25.11.2024

Proj.: 2024-130 Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
Titel 2 Landschaftspark zwischen Schmiedestraße und Fröbelweg

UT 1 Rasen

2.1.1 Gebrauchsrasen mähen, 5 Arbeitsgänge

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 6-10 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie B (intensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 5.120 m² = 25.600 m²

Menge: 25.600 m² EP: GB:

Summe UT 1 Rasen

UT 4 Gehölze

2.4.1 Gehölzflächen ausmähen, 3 Arbeitsgänge

Gehölzflächen auf Schnitthöhe von 6-10 cm ausmähen, Bankette von Gehölz- und Ausläuferaufwuchs freihalten, Mäh- und Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 1.450 m² = 4.350 m²

Menge: 4.350 m² EP: GB:

Summe UT 4 Gehölze

UT 8 befestigte Fläche

2.8.1 Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren, inkl. Bitumen, 5 Arbeitsgänge

befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik kehren, Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen, Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen, anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 5
25.11.2024

Proj.: 2024-130 Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
 LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
 Titel 2 Landschaftspark zwischen Schmiedestraße und Fröbelweg

Übertrag €

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 685 m² = 3.425 m²

Menge: 3.425 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche

UT 9 Hochstämme

2.9.1 **Hochstämme wässern, 7 Arbeitsgänge**

Wasser liefern, Mindestwassermenge 100 Liter je Arbeitsgang / Stück nach Witterungsverlauf im Zeitraum April bis Oktober, Die Ausführung je Arbeitsgang ist dem AG einen Tag vorher schriftlich anzuzeigen.

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf mind.. 7 Mal begrenzt.

7 Arbeitsgänge x 37 Stück = 259 Stück

Menge: 259 Stück EP: GB:

Summe UT 9 Hochstämme

Summe Titel 2 Landschaftspark zwischen Schmiedestraße und Fröbel

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 6
25.11.2024

Proj.: 2024-130	Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 3	Busbucht Zöbigerstraße

UT 1 Rasen

3.1.1

Gebrauchsrasen mähen, 2-3 Arbeitsgänge

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 5-18 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, Mahdgut ist bei Überschreitung der Schnitthöhe um mehr als 30% aufzunehmen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie A (extensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge wird wie folgt definiert:
Es werden immer nur Streifen gemäht (nach Vorgabe des AG), so dass immer 50% der Fläche gemäht werden.

3 volle Arbeitsgänge x 5.440 m² = 16.320 m²

Menge: 16.320 m² EP: GB:

Summe UT

1 Rasen

UT 4 Gehölze

3.4.1

Gehölzflächen ausmähen, 3 Arbeitsgänge

Gehölzflächen auf Schnitthöhe von 6-10 cm ausmähen, Bankette von Gehölz- und Ausläuferaufwuchs freihalten, Mäh- und Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 960 m² = 2.880 m²

Menge: 2.880 m² EP: GB:

Summe UT

4 Gehölze

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 7
25.11.2024

Proj.: 2024-130 Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
 LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
 Titel 3 Busbucht Zöbigerstraße

Übertrag €

UT 8 befestigte Fläche

3.8.1 **Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren inkl. Bitumen, 5 Arbeitsgänge**

befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik kehren,
 Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen,
 Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen,
 anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
 Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
 Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 1.190 m² = 5.950 m²

Menge: 5.950 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Fläche

UT 9 Hochstämme

3.9.1 **Hochstämme wässern, 7 Arbeitsgänge**

Wasser liefern, Mindestwassermenge 100 Liter je Arbeitsgang /
 Stück nach Witterungsverlauf im Zeitraum April bis Oktober,
 Die Ausführung je Arbeitsgang ist dem AG einen Tag vorher
 schriftlich anzuzeigen.

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
 Witterungsverlauf und wird auf mind.. 7 Mal begrenzt.

7 Arbeitsgänge x 28 Stück = 196 Stück

Menge: 196 Stück EP: GB:

Summe UT 9 Hochstämme

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 8
25.11.2024

Proj.: 2024-130	Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 3	Busbucht Zöbigerstraße

Übertrag €

UT 10 Wildschutzzaun

3.10.1 **Wildschutzzaun unterhalten**

Wildschutzzaun nachspannen und richten,
evtl. Fehlstellen erneuern

Menge: 1 Psch EP: GB:

Summe UT 10 Wildschutzzaun

Summe Titel **3** **Busbucht Zöbigerstraße**

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 9
25.11.2024

Proj.: 2024-130	Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 4	Landschaftspark Zöbigerstraße

UT 1 Rasen

4.1.1 Gebrauchsrasen mähen, 2-3 Arbeitsgänge

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 5-18 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, Mahdgut ist bei Überschreitung der Schnitthöhe um mehr als 30% aufzunehmen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie A (extensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge wird wie folgt definiert:
Es werden immer nur Streifen gemäht (nach Vorgabe des AG), so dass immer 50% der Fläche gemäht werden.

3 volle Arbeitsgänge x 3.260 m² = 9.780 m²

Menge: 9.780 m² EP: GB:

4.1.2 Gebrauchsrasen mähen - Böschung, 5 Arbeitsgänge

Gebrauchsrasen - Böschung auf eine Schnitthöhe von 6-10 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie B (intensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 620 m² = 3.100 m²

Menge: 3.100 m² EP: GB:

Summe UT 1 Rasen

UT 4 Gehölze

4.4.1 Gehölzflächen ausmähen, 3 Arbeitsgänge

Gehölzflächen auf Schnitthöhe von 6-10 cm ausmähen, Bankette von Gehölz- und Ausläuferaufwuchs freihalten, Mäh- und Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 3 Mal begrenzt.

3 Arbeitsgänge x 980 m² = 2.940 m²

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 10
25.11.2024

Proj.: 2024-130 Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
 LV: 01 Grünflächenpflegearbeiten
 Titel 4 Landschaftspark Zöbigerstraße

Übertrag €

Menge: 2.940 m² EP: GB:

Summe UT 4 Gehölze

UT 8 befestigte Flächen

4.8.1 **Beton- und Natursteinpflasterflächen kehren inkl. Bitumen, 5 Arbeitsgänge**
 befestigte Wegeflächen mit geeigneter Reinigungstechnik kehren,
 Verunreinigungen durch Wildkräuter und Laub entfernen,
 Schnittgerinne entlang vorhandener Straßen reinigen,
 anfallendes Material sowie Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß
 Abfallwirtschaftssatzung entsorgen

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
 Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 530 m² = 2.650 m²

Menge: 2.650 m² EP: GB:

Summe UT 8 befestigte Flächen

UT 9 Hochstämme

4.9.1 **Hochstämme wässern, 7 Arbeitsgänge**
 Wasser liefern, Mindestwassermenge 100 Liter je Arbeitsgang /
 Stück nach Witterungsverlauf im Zeitraum April bis Oktober,
 Die Ausführung je Arbeitsgang ist dem AG einen Tag vorher
 schriftlich anzuzeigen.

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom
 Witterungsverlauf und wird auf mind.. 7 Mal begrenzt.

7 Arbeitsgänge x 30 Stück = 210 Stück

Menge: 210 Stück EP: GB:

Summe UT 9 Hochstämme

Summe Titel 4 Landschaftspark Zöbigerstraße

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 11
25.11.2024

Proj.: 2024-130	Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 5	Montessoristraße

UT 1 **Rasen**

5.1.1 **Gebrauchsrasen mähen - Bankett, Straßengräben, 5 Arbeitsgänge**

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 6-10 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie A (extensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 910 m² = 4.550 m²

Menge: 4.550 m² EP: GB:

Summe UT 1 **Rasen**

Summe Titel 5 **Montessoristraße**

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 12
25.11.2024

Proj.: 2024-130	Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 6	Pestalozzistraße

UT 1 Rasen

6.1.1 **Gebrauchsrasen mähen - Bankett, Straßengräben, 5 Arbeitsgänge**

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 5-18 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, Mahdgut ist bei Überschreitung der Schnitthöhe um mehr als 30% aufzunehmen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie B (intensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 480 m² = 2.400 m²

Menge: 2.400 m² EP: GB:

Summe UT 1 Rasen

UT 4 Gehölze

6.4.1 **Lärmschutzwall ausmähen, 1 Arbeitsgang**

Gehölzflächen - Lärmschutzwall auf Schnitthöhe von 6-10 cm ausmähen, Bankette von Gehölz- und Ausläuferaufwuchs freihalten, Mäh- und Schnittgut sowie anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Arbeitsgang säubern

Menge: 1.485 m² EP: GB:

Summe UT 4 Gehölze

Summe Titel 6 Pestalozzistraße

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 13
25.11.2024

Proj.: 2024-130	Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 7	Kolpingstraße

UT 1 Rasen

7.1.1 Gebrauchsrasen mähen - Bankett, Straßengräben, 5 Arbeitsgänge

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 5-18 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, Mahdgut ist bei Überschreitung der Schnitthöhe um mehr als 30% aufzunehmen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie B (intensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 460 m² = 2.300 m²

Menge: 2.300 m² EP: GB:

Summe UT 1 Rasen

Summe Titel 7 **Kolpingstraße**

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 14
25.11.2024

Proj.: 2024-130	Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
LV: 01	Grünflächenpflegearbeiten
Titel 8	Sonnenweg

UT 1 Rasen

8.1.1 Gebrauchsrasen mähen - Bankett, Straßengräben, 5 Arbeitsgänge

Gebrauchsrasen auf eine Schnitthöhe von 5-18 cm im Mulchverfahren mähen, im Bereich von Bäumen und Sträuchern manuell angleichen, Mahdgut ist bei Überschreitung der Schnitthöhe um mehr als 30% aufzunehmen, anfallenden Unrat (Müll) aufnehmen und gemäß Abfallwirtschaftssatzung entsorgen, angrenzende Flächen nach jedem Schnitt säubern,

Kategorie B (intensiver Gebrauchsrasen)

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf max. 5 Mal begrenzt.

5 Arbeitsgänge x 690 m² = 3.450 m²

Menge: 3.450 m² EP: GB:

Summe UT 1 Rasen

UT 9 Hochstämme

8.9.1 Hochstämme wässern, 7 Arbeitsgänge

Wasser liefern, Mindestwassermenge 100 Liter je Arbeitsgang / Stück nach Witterungsverlauf im Zeitraum April bis Oktober, Die Ausführung je Arbeitsgang ist dem AG einen Tag vorher schriftlich anzuzeigen.

Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig vom Witterungsverlauf und wird auf mind.. 7 Mal begrenzt.

7 Arbeitsgänge x 2 Stück = 14 Stück

Menge: 14 Stück EP: GB:

Summe UT 9 Hochstämme

Summe Titel 8 Sonnenweg

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 15
25.11.2024

Proj.: 2024-130
LV: 01

Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
Grünflächenpflegearbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

Titel	1	Sickerbecken Schmiedestraße	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €
UT	9	Hochstämme €
UT	10	Wildschutzzaun €

Summe	1	Sickerbecken Schmiedestraße €
Titel	2	Landschaftspark zwischen Schmiedestraße und Fröbelweg	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €
UT	8	befestigte Fläche €
UT	9	Hochstämme €

Summe	2	Landschaftspark zwischen Schmiedestraße und Fröbelweg €
Titel	3	Busbucht Zöbigerstraße	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €
UT	8	befestigte Fläche €
UT	9	Hochstämme €
UT	10	Wildschutzzaun €

Summe	3	Busbucht Zöbigerstraße €
Titel	4	Landschaftspark Zöbigerstraße	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €
UT	8	befestigte Flächen €
UT	9	Hochstämme €

Summe	4	Landschaftspark Zöbigerstraße €

Stadt Markkleeberg

Zentrale Vergabestelle

Seite 16
25.11.2024

Proj.: 2024-130
LV: 01

Grünflächenpflege Landschaftspark Grüne Harth
Grünflächenpflegearbeiten

Titel	5	Montessoristraße	
UT	1	Rasen €

Summe	5	Montessoristraße €
Titel	6	Pestalozzistraße	
UT	1	Rasen €
UT	4	Gehölze €

Summe	6	Pestalozzistraße €
Titel	7	Kolpingstraße	
UT	1	Rasen €

Summe	7	Kolpingstraße €
Titel	8	Sonnenweg	
UT	1	Rasen €
UT	9	Hochstämme €

Summe	8	Sonnenweg €
<hr/>			
Summe LV		 €
zuzüglich	19,00 %	Mwst €

Gesamtsumme		 €
<hr/>			