

# Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

---

**Buchholz BA3 - 384e**  
Krankenhaus Buchholz  
BA3  
Steinbecker Str. 44  
21244 Buchholz

---

# Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Buchholz BA3

## LV 34 MALER- UND LACKIERARBEITEN

Projekt-Nr.: 384e  
Öffentliche Ausschreibung

**Bauvorhaben**                      Krankenhaus Buchholz  
   BA3  
   Steinbecker Str. 44  
   21244 Buchholz

**Bauherr**                              Krankenhaus Buchholz                      Telefon 04181 - 13 -0  
   und Winsen gGmbH  
   Steinbecker Str. 44  
   21244 Buchholz

**Währung / Steuer**                      Alle Angaben in EUR.                      Mehrwertsteuersatz: 16,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen.  
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

<b>Gesamtsumme</b>	<u>Vor der Prüfung</u>	<u>Nach der Prüfung</u>
<b>Angebotssumme, Netto</b> .....	EUR	EUR
MWSt. (16,0 %) .....	EUR	EUR
<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b> .....	EUR	EUR

# Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

Projekt-Nr.: 384e

## LV 34 MALER- UND LACKIERARBEITEN

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>MALER- UND LACKIERARBEITEN</b>	<b>1</b>
		.....	.....
		AVB Allgemeine Vertragsbedingungen	4
		.....	.....
		ZTV Zusätzliche technische Vertragsbedingungen	10
		.....	.....
01	Titel	Wand- und Deckenanstriche	13
		.....	.....
02	Titel	Anstriche auf Metall und Holz	20
		.....	.....
03	Titel	Bodenbeschichtungen / Abdichtung Technikzentrale	22
		.....	.....
04	Titel	Sonstiges	26
		.....	.....

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

34 LV MALER- UND LACKIERARBEITEN

Projekt-Nr.: 384e

## AVB Allgemeine Vertragsbedingungen

### 1.0 AUFGABENSTELLUNG

Der Auftraggeber (AG), die **Krankenhaus Buchholz und Winsen gemeinnützige GmbH**, beabsichtigt, auf dem Krankenhausgelände in **21244 Buchholz, Steinbecker Str. 44**, den 3. Bauabschnitt der Erweiterung des Bettenhauses West zu errichten.

Die Maßnahme umfasst einen 8-geschossigen Neubau (Gartengeschoss, Erdgeschoss, 1.-5.OG und Technikgeschoss) als Anbau an der Nordseite des bestehenden Bettenhauses West, sowie auf der Südseite des Bettenhauses West eine ca. 10m x 15m große Überdachung der neuen Liegenvorfahrt in Stahlbauweise.

Die Geschosse im Bestandsgebäude Bettenhaus West werden parallel zum Neubau entsprechend umgebaut und der neuen Nutzung angepasst.

Während der gesamten Baumaßnahme soll die Notaufnahme und das Bettenhaus in Betrieb bleiben.

Die Gesamtmaßnahme BA 3 umfasst ein Bauvolumen von **6.905 m<sup>2</sup> BGF**, die sich wie folgt aufteilen:

- Umbauten im Bestand rd. **2.367 m<sup>2</sup> BGF**
- Neubau 7 Geschosse + DG rd. **4.538 m<sup>2</sup> BGF**

Die Umbauten im Bestand beziehen sich im Wesentlichen auf die Pflegedienst- und Nebenräume, die sich derzeit an der Nordfassade befinden. Durch den Anbau werden diese Räume zu innenliegenden Räumen, für die eine Be- und Entlüftung sicherzustellen ist. Türdurchbrüche in der ehemaligen Fassade stellen die Verbindung zum neuen Flur her.

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen:

#### **MALERARBEITEN**

**Die Arbeiten werden gemäß Rahmenterminplan nicht in zusammenhängenden Zeitfenstern sondern zeitlich voneinander getrennt, geschossweise ausgeführt.**

### 2.0 BAUSTELLENEINRICHTUNG

#### 2.1 Lage der Baustelle

Das Baugrundstück liegt auf dem Krankenhausgelände, **Steinbecker Str. 44, 21244 Buchholz**, siehe Lageplan im Anhang.

Für die Baustelleneinrichtung steht nur bedingt Platz zur Verfügung. Die Baustellenzugewegung liegt innerhalb der Hauptzugewegung des Krankenhauses.

#### **Die Feuerwehrezufahrt ist ständig freizuhalten!**

Aufstellplätze für Mannschafts- und Materialcontainer werden durch die Bauleitung innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche zugewiesen. Der Auftragnehmer hat für die Sicherheit seiner Fahrzeuge, Geräte

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

**34 LV MALER- UND LACKIERARBEITEN**

Projekt-Nr.: 384e

## **AVB Allgemeine Vertragsbedingungen**

und Materialien eigenverantwortlich zu sorgen, er gewährleistet die Einhaltung der polizeilichen und bauberufsgenossenschaftlichen Vorschriften im Baustellenbereich und haftet für Schäden, die durch eigenes Fehlverhalten verursacht werden.

### **2.2 Materialtransport**

Transporte erfolgen über die Steinbecker Straße auf das Baugrundstück. Die Aufstellung von Schuttcontainern im Bereich der Baustelle erfolgt nur in Abstimmung mit der Bauleitung. Eigenmächtig aufgestellte Container sind nach Aufforderung durch die Bauleitung sofort zu entfernen. Anlieferungen haben stets frachtfrei und frei abgeladen zu erfolgen.

Umfangreiche Anlieferungen sind wegen der beengten Platzverhältnisse auf der Baustelle rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

### **2.3 Materiallagerung**

Die Lagerung der Materialien ist Sache der AN. Lagerflächen im Gebäude oder auf dem Gelände werden ausschließlich durch die Bauleitung zugewiesen, ebenso werden Lagerflächen im Baustellenbereich ausschließlich durch die Bauleitung zugewiesen. Materialcontainer werden nicht gestellt.

Die Lagerzeiten der Materialien sollen so kurz wie möglich sein. Es stehen nur begrenzt Lagerflächen zur Verfügung. Behindern lagernde Materialien den Baubetrieb sind sie auf erste Aufforderung hin kostenfrei umzulagern. Kommt ein Auftragnehmer einer solchen Aufforderung nicht nach, so kann die Bauleitung das Umlagern durch eine dritte Person veranlassen. Die Kosten trägt der Auftragnehmer, dem die lagernden Materialien gehören, bei ihm bleibt auch das Risiko der Beschädigung und des Diebstahls.

Werden im Zuge der weiteren Baudurchführung Flächen oder Räume innerhalb des Gebäudes zur Verfügung gestellt, gilt vorstehende Regel sinngemäß. Zur Verfügung stehende Räume müssen der örtlichen Bauleitung jederzeit zugänglich sein. Der Auftragnehmer haftet für den ordnungsgemässen Zustand der von ihm genutzten Räume. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind nach Beendigung der Bauarbeiten dem früheren Zustand entsprechend kostenfrei wieder instand zu setzen.

### **2.4 Mannschaftsunterkünfte etc.**

Eine Aufstellung von Bauwagen bzw. Containern auf dem Grundstück ist nach vorheriger Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung erforderlich.

Aufenthaltsräume können nicht zur Verfügung gestellt werden. Es ist strikt untersagt, im Bauobjekt eigenständig Pausenräume einzurichten.

### **2.5 Baustrom / Bauwasser**

Anschlüsse für elektrischen Strom (230 V/ 16A, und 400V), Wasser (1/2 Zoll) werden zur Verfügung gestellt. Die Baustromhauptverteilung und eine Wasserzapfstelle wird durch eine vom AG beauftragte Elektro- bzw. Sanitärfirma bauseits zur Verfügung gestellt.

Die Sicherheitsbeleuchtung für die Hauptverkehrswege wird bauseits gestellt. Die notwendige Arbeitsplatzbeleuchtung ist Sache des AN.

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

34 LV MALER- UND LACKIERARBEITEN

Projekt-Nr.: 384e

## AVB Allgemeine Vertragsbedingungen

Für den Verbrauch bauseits zur Verfügung gestellter Leistungen werden dem AN für Energie (Strom, Wasser etc.) pauschal 0,5 % der Bruttoabrechnungssumme in Abzug gebracht.

### 2.6 Bauschild

Für die Baumaßnahme wird durch den AG ein gemeinsames Bauschild errichtet. Der AN wird mit **250,- €** zuzügl. MwSt an dem gemeinsamen Bauschild pro Firmenbalken pauschal beteiligt. Die Summe wird von der Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht

## 3.0 ORDNUNG AUF DER BAUSTELLE

### 3.1 Baureinigung

Es besteht die Verpflichtung zur Beseitigung jeglicher bei der Durchführung der Arbeiten anfallenden Schutt und Verunreinigungen gemäß VOB. Jeder Auftragnehmer hat seinen Arbeitsplatz unaufgefordert zu säubern. Die Reinigung muss **täglich** erfolgen. Bei Arbeiten anfallender Schutt und brennbare Verpackungsmaterialien dürfen nicht zwischengelagert werden und sind jeweils sofort zu entfernen. Eventuelle Fahrbahnverschmutzungen auf dem Gelände des Krankenhauses durch Baufahrzeuge sind sofort vom Verursacher zu beseitigen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, wird die Reinigung ggfs. von der Bauleitung veranlasst. Die Kosten werden dem Verursacher angelastet. Kommen die Auftragnehmer den vorbeschriebenen Verpflichtungen nicht in genügendem Mass nach, wird die örtliche Bauleitung die Reinigungsarbeiten durch eine geeignete Firma durchführen lassen und die anfallenden Kosten gem. § 315 ff BGB umlegen. Der Verteilerschlüssel dafür wird von der Bauleitung nach eigenem Ermessen festgelegt und auf der Baubesprechung den beteiligten Firmen mitgeteilt.

### 3.2 Reinhaltung von Boden und Abwasser

Umweltbelastende Restmaterialien sind vorschriftsmäßig gemäß z. Zt. gültigem Abfallgesetz zu entsorgen. Öl- und Farbreste und dergl. dürfen auf keinen Fall in die Kanalisation eingeleitet werden.

### 3.3 Schutz gegen Baulärm

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz gegen Baulärm zu beachten. Er ist verpflichtet, den Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter freizuhalten, die sich aus der Nichteinhaltung der Lärmschutzvorschriften ergeben. Der AN verzichtet auf jegliche Einrede gegen diese Regelung.

### 3.4 Bauleiter

Ein Fachbauleiter wird vom Auftragnehmer gestellt und benannt. Ein Personenwechsel muss schriftlich angezeigt werden. Der Bauleiter muss die deutsche Sprache in Schrift und Wort beherrschen und hat an den regelmäßigen Baubesprechungen teilzunehmen, es sei denn, die Bauleitung verzichtet auf seine Anwesenheit.

### 3.5 Baustellenverordnung

Zur Umsetzung der Baustellenverordnung nach §19

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

**34 LV MALER- UND LACKIERARBEITEN**

Projekt-Nr.: 384e

## AVB Allgemeine Vertragsbedingungen

Arbeitsschutzgesetz ist der AG verpflichtet, den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator zu stellen oder zu bestellen. Die Auftragnehmer haben als Arbeitgeber die Baustellenverordnung zu beachten, insbes. die Pflichten nach den §§ 5 + 6 zu erfüllen. Der Text kann bei dem beauftragten Si-Ge-Ko oder dem bauleitenden Architekten eingesehen werden.

### 3.6 Sicherheit

Die Vorschriften und Forderungen der Bauberufsgenossenschaft und des GAA Lüneburg Gewerbeaufsichtsamt sind zu beachten und einzuhalten.

### 3.7 Brandschutz

Brennbare Verpackungsmaterialien sind jeweils unverzüglich zu entsorgen. Das Verbrennen von Materialien auf der Baustelle und im Baustellenbereich ist verboten. Verstöße gegen die vorgenannten Regeln und Bestimmungen können mit einem Baustellenverweis geahndet werden. Werden für die Herstellung bzw. Inbetriebnahme der Anlage Eingriffe in die bestehenden Anlagenteile oder Unterbrechungen in der Energieversorgung notwendig, so sind diese Maßnahmen, insbesondere Zeitpunkt und Dauer rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Unfallverhütungsvorschriften und Brandschutzrichtlinien in Bezug auf die Demontage und Montage einzuhalten sind. **Vom Auftraggeber ist vorher eine Genehmigung für Heißenarbeiten einzuholen, bei allen Schneid-, Brenn-, Schleif-, Säge- oder Schweißarbeiten. Des Weiteren sind alle Handwerker vor Beginn der Arbeiten zu unterweisen anhand der Vorlagen „Standardunterweisung Fremdfirmen Stand November 2017“. Über die erfolgreiche Unterweisung ist ein Teilnehmerprotokoll zu erstellen.**

### 3.8 Ruhezeiten

Aufgrund des Krankenhausbetriebes sollen folgende Ruhezeiten eingehalten werden:

**morgens bis 07:00 Uhr abends ab 17:00 Uhr,**

**mittags in der Zeit von 12:30 - 14:00 Uhr**

Während der Ruhezeiten sind Stemm- und Bohrarbeiten grundsätzlich zu unterlassen.

### 3.9 Reinigung

Vor Abnahme ist die gesamte Anlage mit allen eingebauten bzw. vom Einbau berührten Geräten gründlich zu reinigen. Die Kosten hierfür sind mit in die Einheitspreise einzurechnen.

### 3.10 Bautageberichte

Bautageberichte werden gefordert und sind dem Architekten oder Fachingenieur unaufgefordert wöchentlich vorzulegen. Sie müssen folgende Angaben enthalten:

Tag der Leistung

Schichtbeginn und -ende

Anzahl der Arbeitskräfte

Ausgeführte Arbeiten (vertragliche Leistungen)

Außervertragliche Leistungen

Geleistete Stundenlohnarbeiten

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

**34 LV MALER- UND LACKIERARBEITEN**

Projekt-Nr.: 384e

## AVB Allgemeine Vertragsbedingungen

---

Eingang von bauseits beigestellten Gegenständen  
Außergewöhnliche Ereignisse

### 3. 10 Sprache

Alle Unterlagen (Zeichnungen, Protokolle, Betriebsanleitung etc.) sind in deutscher Sprache abzufassen. Für die gesamte Bauzeit muss ein deutschsprachiger Bauleiter vor Ort sein.

## 4.0 RECHTSVEREINBARUNGEN

### 4.1 Ausführungsgrundlagen

Für die Ausführung der Leistungen gelten, soweit in diesem LV nicht ausdrücklich auf Änderungen hingewiesen wird - alle einschlägigen DIN-Vorschriften - die beigefügten Pläne gem. gesonderter Auflistung dienen als Kalkulationsgrundlage.

Werkzeichnungen, Konstruktionspläne und dergl. sind vom AN zu fertigen und dem Architekten und Fachingenieur zur Freigabe vorzulegen. Die Freigabe der Pläne schränkt die Haftung des AN für die Richtigkeit seiner Pläne und Angaben sowie für Mängelfreiheit seiner Leistung nicht ein. Etwaige fehlerhafte Ausführungen aufgrund nicht erfolgter Zeichnungsvorlage bzw. Planabstimmung gehen zu Lasten des AN.

### 4.2 Auftragsumfang

Neben den vorstehend erläuterten Vertragspflichten gehören die nachfolgend aufgeführten Leistungen bzw. Verpflichtungen zum Leistungsumfang des Auftragnehmers. Die Aufwendungen dafür sind mit den Vertragspreisen abgegolten.

4.3.1 Abstimmung der technischen Einzelheiten mit den Vertretern des Bauherrn und den Architekten und Ingenieuren.

4.3.2 Das Einrichten und Räumen der Baustelle sowie das Vorhalten von Personalunterkünften und Materiallagern. 4.3.3 Der Transport der Materialien zur und innerhalb der Baustelle.

4.3.4 Das Liefern, Vorhalten und Entfernen von Schutzmaßnahmen oder dergl. bis Bauende.

4.3.5 Das Einmessen aller Einbauteile für die eigenen Arbeiten und die Abstimmung mit den Folgewerken.

### 4.3 Geschäftsbedingungen des AN

... insbesondere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen, Angaben über Erfüllungsort und Gerichtsstand gelten nur dann, wenn sie vom Auftraggeber ausdrücklich und schriftlich angenommen sind. Die Erteilung eines Auftrages ohne ausdrückliche Stellungnahme zu den Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers bedeutet keine stillschweigende Anerkennung dieser Bedingungen.

## 5.0 VERSICHERUNGEN

### 5.1 Bauwesenversicherung

Der Bauherr hat eine Bauwesenversicherung bei der R+V Allgemeine Versicherung AG (Nr. 40382353627430 D vom 01.04.2023) abgeschlossen.



# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

**34 LV MALER- UND LACKIERARBEITEN**

Projekt-Nr.: 384e

## **AVB Allgemeine Vertragsbedingungen**

Die Versicherungsbedingungen sind unter [www.ruv.de](http://www.ruv.de) abrufbar.

**Für diese Leistung wird der AN pauschal mit einem Prämiensatz von 0,25% der Bruttoabrechnungssumme einschl.**

**Versicherungssteuer belastet . Der Prämienanteil wird von der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Die Selbstbeteiligung beträgt 1.000,- € je Schadensfall.**

## **6.0 RECHNUNGEN**

### **6.1 Form:**

Alle Rechnungen sind **1-fach** mit prüffähigem Aufmass gem. VOB an den Architekten bzw. Fachingenieur zu schicken.

Die Rechnungsadresse lautet:

**Krankenhaus Buchholz und Winsen gemeinnützige GmbH**

**Krankenhaus Buchholz**

**Steinbecker Str. 44, 21244 Buchholz**

### **6.2 Abrechnung und Aufmaß**

Die Abrechnung erfolgt nach den jeweiligen Ziffern der anzusetzenden DIN gemäß VOB, Teil C neuste Fassung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Rechnungen und Mengenermittlungen die im LV genannten vollständigen Positionsnummern mit den dazugehörigen Kurztexten zu verwenden. Alle Positionen werden nach Aufmass bzw. zum Nachweis abgerechnet, soweit die Positionen nicht ausdrücklich als Pauschalen bezeichnet sind oder auch der Auftrag pauschal vergeben wird. Aufmasse sind jeweils binnen 4 Wochen nach Fertigstellung der betr. Leistung aufzustellen und der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen. Rechnungen werden nur bearbeitet, wenn die zugehörigen Aufmasse vorliegen. Rechnungen für Stundenlohnarbeiten sind längstens in Abständen von 4 Wochen einzureichen.

**Die Allgemeinen Vorbemerkungen (AVB) habe ich gelesen und anerkannt:**

(Datum / Stempel, Unterschrift)

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

**34 LV MALER- UND LACKIERARBEITEN**

Projekt-Nr.: 384e

## ZTV Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

### 1 Grundlagen

Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere

- ATV DIN 18363: Maler-/Lackiererarbeiten,
- ATV DIN 18364: Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten,
- ATV DIN 18366: Tapezierarbeiten

und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:

- BAF: Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB,
- BAKT: Bundesarbeitskreis Trockenbau,
- Bauforumstahl e. V.,
- BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V.,
- Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz,
- Bundesverband Korrosionsschutz e. V.,
- Deutsche Bauchemie e. V.,
- DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,
- DIN: Deutsches Institut für Normung e. V.,
- ift Rosenheim GmbH,
- Institut Feuerverzinken GmbH, Industrieverband Feuerverzinken e. V.,
- IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,
- RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.

### 2 Vorbereitung und Planung

Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig hinzuweisen.

Vor Beginn der Arbeiten sind vom AN folgende Themen zu prüfen und ggf. zu planen:

- Überprüfung der Materialverträglichkeit und Eignung der Beschichtungssysteme für die beschriebenen Untergründe,
- Überprüfung der Beschichtungssysteme hinsichtlich der Verwendbarkeit an den jeweiligen Einbauorten,
- Überprüfung aller Untergründe auf Trag- und Haftzugfestigkeit sowie auf Eignung gemäß DIN 18363,
- Außenanstriche unter Einhaltung von Wasserfestigkeit, bleibender Schutz gegen Schlagregen und sonstige Bewässerung, Wasserdampf-Diffusionsanforderung und Farbechtheit,

### 3 Ausführung und Konstruktion

#### 3.1 Ausführung

##### 3.1.1 Allgemeine Hinweise

Der AN soll für den Beschichtungsaufbau einschließlich Haftgrund, Abtönstoffen und dergleichen Produkte desselben Herstellers und derselben Produktlinie verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten. Bei nicht eindeutigen Produktbezeichnungen ist auf Verlangen die Bindemittelbasis nachzuweisen.

Sämtliche erforderlichen Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit den Maler- und Lackierarbeiten für Bauteile und Einrichtungen werden nicht

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

## 34 LV MALER- UND LACKIERARBEITEN

Projekt-Nr.: 384e

### ZTV Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

gesondert vergütet. Dies gilt auch für das Abkleben von Fenstern, Fassaden, Türen, Bodenbelägen usw.

Beim Aus- und Einbau von Dichtungen ist (z. B. durch Nummerierung) zu gewährleisten, dass sie am Herkunftsort wieder eingebaut werden.

Glas- und Aluminiumflächen sind bei Verwendung silikat- bzw. kalkhaltiger Anstrichstoffe durch Abkleben zu schützen.

Flexible Dichtungen dürfen nicht mit Lösungsmitteln auf Nitrozellulosebasis in Verbindung kommen.

Als Gefahrstoffe nach der GefStoffV oder den TRGS einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebilde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Zur Ausbesserung von kleinen Schäden, die beim Abrüsten entstehen, sowie zum Schließen von Befestigungslöchern - diese Arbeiten werden wegen der Geringfügigkeit vom Gerüstbauer durchgeführt - hat der AN Kleinstmengen des verwendeten Materials in der Originalfarbe der Bauleitung zu überlassen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nur, wenn die Menge 20 % eines Gebindes oder - bei Siloware - 10 kg übersteigt.

Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. A., erhalten den Deckanstrich grundsätzlich erst nach ihrer Befestigung, damit auch die Befestigungsmittel beschichtet sind.

#### 3.1.2 Untergrund, Vorleistungen, Vorbereitung

Sämtliche Lackierungs-, Tapezier- und Malerarbeiten schließen die jeweils nötige Untergrundvorbehandlung (Schleifen, Grundieren usw.) ein, soweit die Untergründe aus den Unterlagen erkennbar sind.

Bei dunklen Tönungen ist ein Zwischenanstrich grundsätzlich im Farbton der Schlussbeschichtung auszuführen.

Im Innenbereich sind bei Holzuntergründen und nachfolgenden deckenden Lackierungen Löcher und Risse mit einem für den Untergrund geeigneten Holzkitt in passendem Farbton auszufüllen; bei lasierenden Anstrichen ist zuvor eine Absprache mit dem AG erforderlich. Letzteres gilt auch bei festgestellten Rissen im Außenbereich.

Schleifarbeiten auf Hölzern sind nur in Holzfaserrichtung zulässig, Farbabtrag mit Winkelschleifern, rotierenden Bürsten etc. ist unzulässig.

#### 3.1.3 Material, Güte, Nutzungsqualität, Oberfläche

Die Materialien müssen umweltfreundlich sein. Alle Anstriche und Beschichtungen sind entsprechend dem für die Nutzung vorgesehenen Systemaufbau des Herstellers auszuführen. Abweichungen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des AG.

# Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Buchholz BA3

---

**34      LV      MALER- UND LACKIERARBEITEN**

Projekt-Nr.: 384e

**ZTV Zusätzliche technische Vertragsbedingungen**

---

## 3.2 Sonstiges

Von angemischten Farbtönen ist dem AN je Objekt jeweils 1 Liter Originalgebinde für Ausbesserungsarbeiten unaufgefordert zu überlassen.

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

**34**      **LV**      **MALER- UND LACKIERARBEITEN**      **Projekt-Nr.: 384e**  
 01      Titel      Wand- und Deckenanstriche

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

**01.2**      **Wandflächen spachteln u. schleifen**  
 Position  
 Wandfläche, verputzt, in verschiedenen Klein- und Kleinstflächen im Bereich von ausgebesserten und beschädigten Altputzflächen mit wasserbasierendem Grundbeschichtungsstoff grundieren. Auszubessernde Flächen bis zur Glätte ganzflächig spachteln mit Dispersionsspachtelmasse. Übergänge zu den vorhandenen Putzflächen sind zu schleifen.

**4.000**      **m2**      EP .....      GP .....

**01.3**      **Wandflächen Pfeiler spachteln u. schleifen**  
 Position  
 wie zuvor, jedoch:  
 an Wandpfeilern 70 x 35 cm

**230**      **m**      EP .....      GP .....

**01.4**      **Wandfläche mit Glasfaserarmierungsvlies tapezieren**  
 Position  
 Wandfläche, verputzt mit Gipsputz DIN EN 13279-1, bzw. Leichtbau-Ständerwände mit GK-Platten beplankt und malerfertig, Q 3, gespachtelt, mit wasserbasierendem Grundbeschichtungsstoff grundieren und mit Glasfaserarmierungsvlies tapezieren. Einbetten in Dispersionskleber gemäß Herstellerangaben

**9.600**      **m2**      EP .....      GP .....

**01.5**      **Wandfläche, Anstrich mit Reinacrylat Dispersionsfarbe**  
 Position  
 Wandfläche, verputzt mit Gipsputz DIN EN 13279-1, bzw. Leichtbau-Ständerwände mit GK-Platten beplankt und/oder mit Glasfaserarmierungsgewebe, Malervlies, beklebt, wie folgt beschichten:  
 Eine Grundbeschichtung aus Reinacrylat-Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung.  
 Eine Zwischenbeschichtung aus Reinacrylat-Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung.  
 Schlussbeschichtung aus Reinacrylat-Dispersionsfarbe, **Nassabriebbeständigkeit Klasse 1** (DIN 13300), emmissions- und lösemittelfrei.  
 Farbton: Brillux Scala 03.03.03 (RAL 9010) oder ähnl.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

**34**      **LV**      **MALER- UND LACKIERARBEITEN**      **Projekt-Nr.: 384e**  
 01      Titel      Wand- und Deckenanstriche

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.5 -

Ausführung nach Angabe des Architekten.  
 Leitfabrikat: wie Brillux Sensocryl ELF oder glw.

Angebotenes Fabrikat :

**12.500**      **m2**      EP .....      GP .....

**01.6**      **Wandfläche Nebenräume, Anstrich mit Dispersionsfarbe**

Position

Wandfläche, verputzt mit Gipsputz DIN EN 13279-1, bzw. Leichtbau-Ständerwände mit GK-Platten beplankt gespachtelt und geschliffen, wie folgt beschichten:  
 Eine Grundbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung.  
 Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung.  
 Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, **Nassabriebbeständigkeit Klasse 1** (DIN 13300), emmissions- und lösemittelfrei.  
 Farbton: Brillux Scala 03.03.03 (RAL 9010) oder ähnl.  
 Ausführung nach Angabe des Architekten.  
 Leitfabrikat : wie Brillux ELF 992 oder glw.

Angebotenes Fabrikat :

**280**      **m2**      EP .....      GP .....

**01.7**      **Zulage Wandfläche, Anstrich getönt, Farbton 87.12.09**

Position

Wandflächen wie vor beschrieben beschichten, jedoch im Farbton nach Farbkarte Brillux-Scala 87.12.09  
 Anzugeben sind die Zulagekosten je m<sup>2</sup> Wandfläche.

**590**      **m2**      EP .....      GP .....

**01.8**      **Zulage Wandfläche, Anstrich getönt, Farbton 12.21.12**

Position

Wandflächen wie vor beschrieben beschichten, jedoch im Farbton nach Farbkarte Brillux-Scala 12.21.12  
 Anzugeben sind die Zulagekosten je m<sup>2</sup> Wandfläche.

**420**      **m2**      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

**34**      **LV**      **MALER- UND LACKIERARBEITEN**      **Projekt-Nr.: 384e**  
 01      Titel      Wand- und Deckenanstriche

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

**01.9**      **Zulage Wandfläche, Anstrich getönt, Farbton 12.06.19**  
 Position  
 Wandflächen wie vor beschrieben beschichten,  
 jedoch im Farbton nach Farbkarte Brillux-Scala 12.06.19  
 Anzugeben sind die Zulagekosten je m<sup>2</sup> Wandfläche.

**87,5**      **m2**      EP .....      GP .....

**01.10**      **Klinkerflächen im Flur spachteln u. schleifen**  
 Position  
 Klinkerflächen im Flur grundieren, Flächen bis zur  
 Glätte ganzflächig mehrmals spachteln und schleifen.  
 (gemäß Anforderung Q3), in Kleinflächen in Bereich von  
 Türdurchbrüchen

**60**      **m2**      EP .....      GP .....

**01.11**      **Fertigteil-Betondecken spachteln**  
 Position  
 Deckenflächen der Fertigteil-Betondeckenplatten mit  
 Dispersionsspachtelmasse bis zur Glätte spachteln,  
 einschl. erforderlicher Vorbehandlung des Untergrundes.

**1.300**      **m2**      EP .....      GP .....

**01.12**      **Fertigteil-Betondecken, Vlies tapezieren**  
 Position  
 Deckenflächen der Fertigteil-Betondeckenplatten mit  
 Malervlies rissüberbrückend, auf Stoß in  
 Dispersionskleber einbetten und tapezieren  
 einschl. erforderlicher Vorbehandlung des Untergrundes.

**1.300**      **m2**      EP .....      GP .....

**01.13**      **Deckenflächen, Anstrich mit Dispersionsfarbe**  
 Position  
 Deckenflächen, gespachtelt bzw. abgehängte GK-Decken  
 ohne Schattenfuge, mit GK-Platten beplankt, wie folgt  
 beschichten:  
 Eine Grundbeschichtung aus Latex-Dispersionsfarbe,  
 Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung.  
 Eine Zwischenbeschichtung aus Latex-Dispersionsfarbe,  
 Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung.  
 Schlussbeschichtung aus Latex-Dispersionsfarbe,  
 Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (DIN 13300),  
 emmisions- und lösemittelfrei.  
 Farbton:      RAL 9010

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

**34**      **LV**      **MALER- UND LACKIERARBEITEN**      **Projekt-Nr.: 384e**  
 01      Titel      Wand- und Deckenanstriche

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.13 -

Ausführung nach Angabe des Architekten.

Angebotenes Fabrikat:

<b>3.355</b>	<b>m2</b>	EP .....	GP .....
--------------	-----------	----------	----------

**01.14**      **Zulage Deckenflächen aus Lochgipsplatten beschichten**

Position

Zulage für das Beschichten von Deckenflächen, wie in Vorposition beschrieben jedoch aus Lochgipsplatten

<b>200</b>	<b>m2</b>	EP .....	GP .....
------------	-----------	----------	----------

**01.15**      **Deckenfries, 200 mm, Anstrich Dispersionsfarbe**

Position

Deckenfries, Anstrich wie in Vorposition beschrieben, als Randfries.

Friesbreite:                      bis ca. 200 mm

<b>992</b>	<b>m</b>	EP .....	GP .....
------------	----------	----------	----------

**01.16**      **Deckenfries, 335 mm, Anstrich Dispersionsfarbe**

Position

Deckenfries, Anstrich wie in Vorposition beschrieben, als Randfries.

Friesbreite:                      bis ca. 335 mm

<b>100</b>	<b>m</b>	EP .....	GP .....
------------	----------	----------	----------

**01.17**      **Deckenfries, 450 mm, Anstrich Dispersionsfarbe**

Position

Deckenfries, Anstrich wie in Vorposition beschrieben, als Randfries.

Friesbreite:                      bis ca. 450 mm

<b>40</b>	<b>m</b>	EP .....	GP .....
-----------	----------	----------	----------

**01.18**      **Deckenfries, 850 mm, Anstrich Dispersionsfarbe**

Position

Deckenfries, Anstrich wie in Vorposition beschrieben, als Randfries.

Friesbreite:                      bis ca. 850 mm

<b>70</b>	<b>m</b>	EP .....	GP .....
-----------	----------	----------	----------

Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

**34**      **LV**      **MALER- UND LACKIERARBEITEN**      **Projekt-Nr.: 384e**  
 01      Titel      Wand- und Deckenanstriche

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

**01.19**      **Deckenfries, 950 mm, Anstrich Dispersionsfarbe**  
 Position  
 Deckenfries, Anstrich wie in Vorposition beschrieben,  
 als Randfries.  
 Friesbreite:                      bis ca. 950 mm

**32,5**      **m**                      EP .....      GP .....

**01.20**      **Lichtvoute**  
 Position  
 Anstrich wie in Vorposition beschrieben, als  
 Lichtvoute.

Lichtvoute, Grundriss gerade, bestehend aus  
 L-Winkeln aus GK-Bauplatten mit V-Fräsungen,  
 Schenkelmaße a = 120 mm, b = 390 mm, Winkel (a,b) = 90°

**70**      **m**                      EP .....      GP .....

**01.21**      **Gipskartonschürzen/-koffer**  
 Position  
 Anstrich wie in Vorposition beschrieben, als  
 Gipskartonschürzen/-koffer.  
 Einbauhöhe über ca 3,00 m bis ca. 3,45 m,

**165**      **m2**                      EP .....      GP .....

**01.22**      **Gipskartonverkleidung Unterzüge/Rohrleitungen**  
 Position  
 Anstrich wie in Vorposition beschrieben, als  
 Unterzüge/Rohrleitungen.

**43,5**      **m2**                      EP .....      GP .....

**01.23**      **Leibungen**  
 Position  
 Leibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den  
 vorgenannten Positionen beschrieben mit Vlies  
 tapezieren und mit Anstrich versehen.  
 Leibungstiefe: bis 25cm

**745**      **m**                      EP .....      GP .....

**01.24**      **Versiegelung Acryl**  
 Position  
 Versiegelung der senkrechten Fugen an Zargen, Fenster,  
 Wand-Innenecken, usw. mit Acryl-Dichtstoff,  
 überstreichfähig, ca. 2 - 3 mm breit als V-Füge,  
 Farbe weiß.

**5.000**      **m**                      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>MALER- UND LACKIERARBEITEN</b>	<b>Projekt-Nr.: 384e</b>
01	Titel	Wand- und Deckenanstriche	

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

**01.25**  
Position

**Schnittkanten beschichten**

Fugen im Anschluss Sockel aus Bodenbelag, Wandrammschutz aus Vollkernplatten gegen Wände, wie folgt versiegeln:  
Die Schnittkanten gegen Wände mit Anstrich, mit Acryl-Dichtstoff, überstreichfähig, versiegeln und mit dem Material der Wandbeschichtung (Farbe) nachträglich, behandeln.  
Breite der Fugen: bis 3 mm.  
Ausführung nur auf Anweisung durch den Architekten.

**4.000 m** EP ..... GP .....

**01.26**  
Position

**Beschichtung Technikgeschoss Wände**

Erstbeschichtung auf neuer unbehandelter Innenwandfläche aus Gipskartonplatten bzw gespachtelter Wandfläche bis zu einer Höhe von 3,80m.  
Untergrund Gipsputz oder GK-Platten, aus lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebsklasse 2 nach DIN EN 13 300 .  
Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.  
Grundanstrich mit Kunststoff-Dispersionsfarbe je nach Saugfähigkeit des Untergrundes wasserverdünnt.  
Schlussanstrich mit Kunststoff-Dispersionsfarbe.  
Glanzgrad: stumpfmatt

Standardfarbton: RAL 9010  
Ausführung nach Angabe des Architekten.

Angebotenes Fabrikat:

**385 m2** EP ..... GP .....

**01.27**  
Position

**Beschichtung Technikgeschoss Deckenflächen**

Deckenflächen in bis zu 3,80m Höhe,  
Erstbeschichtung auf neuer unbehandelter Innenfläche,  
Untergrund Gipsputz und GK-Platten, wie folgt behandeln:

Beschichtung aus lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Streiflicht unempfindlich, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300, TÜV Schadstoff geprüft, wie folgt behandeln :  
Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Grundanstrich mit Kunststoff-Dispersionsfarbe je nach Saugfähigkeit des

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

**34**      **LV**      **MALER- UND LACKIERARBEITEN**      **Projekt-Nr.: 384e**  
 01      Titel      Wand- und Deckenanstriche

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.27 -

Untergrundes wasserverdünnt.  
 Schlussanstrich mit Kunststoff-Dispersionsfarbe.  
 Glanzgrad: stumpfmatt

Standardfarbton: RAL 9010  
 Ausführung nach Angabe des Architekten.

Angebotenes Fabrikat:

<b>275</b>	<b>m2</b>	EP .....	GP .....
------------	-----------	----------	----------

**01.28**  
 Position

**Anarbeitung Durchdringungen HK-Rohre**  
 Schließen durch Verspachtelung/Versiegelung und Anstrich  
 von Wandlöchern im Bereich der Durchstoßpunkte /  
 Durchdringungen von Heizkörperrohren, Spaltmaß bis 10mm

<b>120</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
------------	------------	----------	----------

**Titel 01 Wand- und Deckenanstriche** .....

MWSt. (16,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 27.

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

**34**      **LV**      **MALER- UND LACKIERARBEITEN**      **Projekt-Nr.: 384e**  
 02      Titel      Anstriche auf Metall und Holz

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

**02.1**

Position

**Stahlumfassungsz. Tür, RRM 760 bis 885 x2135 mm, bis ca. 450 mm**

Stahlumfassungszargen für GK- und Mauerwerkswände, Putzspiegel Bandseite 30 mm, Bandgegenseite 45 mm, glatt, wie folgt behandeln:  
 Erstbeschichtung auf neuer unbehandelter Innenfläche. Untergrung aus Stahl, sendzimirverzinkt, mit Spezialgrundierung aus Epoxid-Harz, bauseitig vorhanden. Verunreinigungen ganzflächig entfernen, Beschädigungen an der Grundbeschichtung ausbessern. Eine Zwischenbeschichtung aus Acryllackfarbe, wasserbasierend, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung. Schlussbeschichtung aus Acryllackfarbe, wasserbasierend, seidenmatt.

Farbton: RAL nach Wahl des Architekten

RRM: 760 bis 885 mm x 2.135 mm für Wandstärke über ca. 100 bis ca. 450 mm

**24**      **Stk**      EP .....      GP .....

**02.2**

Position

**Stahlumfassungsz. Tür, RRM 1.010 bis 1.500 x 2135 mm, ca. 450 mm**

Stahlumfassungszarge wie vor beschrieben behandeln, jedoch  
 RRM: 1.010 bis 1.500 mm x 2.135 mm, für Wandstärke über ca. 100 bis ca. 450 mm

**250**      **Stk**      EP .....      GP .....

**02.3**

Position

**Stahlumfassungsz. Schiebtür, RRM 1.51 bis 1.625 x 2125 mm, MW ca. 240 mm**

Stahlumfassungszarge wie vor beschrieben behandeln, jedoch Schiebtür Eingriffsraum  
 RRM: 1.010 bis 1.325 mm x 2.125 mm, für Wandstärke über ca. 100 bis ca. 240 mm

**3**      **Stk**      EP .....      GP .....

**02.4**

Position

**Heizungsrohre 1/2" beschichten**

Heizungsrohre 1/2", Anschlüsse zu den Heizkörpern, Längen zwischen Wandaustritt und Heizkörperventil in verschiedenen Längen., 2 Anschlüsse je Heizkörper, wie folgt behandeln:  
 Erstbeschichtung auf neuer unbehandelter Innenfläche, Untergrund aus Stahl, Beanspruchung durch Betriebstemperaturen von +5 bis + 120 Grad Celsius,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

**34**      **LV**      **MALER- UND LACKIERARBEITEN**      **Projekt-Nr.: 384e**  
 02      Titel      Anstriche auf Metall und Holz

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.4 -

Verunreinigungen wie Korrosionsprodukte, Schmutz-  
 ablagerungen, Öl- und Fettreste, ganzflächig entfernen.  
 Grundbeschichtung als Korrosionsschutz, wasser-  
 basierend, für nachfolgende Beschichtung geeignet.  
 Zwischenbeschichtung aus Acryllackfarbe, wasser-  
 basierend, Farbton angepasst an die Schlußbeschichtung.  
 Schlußbeschichtung aus Acryllackfarbe, wasserbasierend,  
 hochglänzend.  
 Farbton: RAL nach Wahl des Architekten

<b>300</b>	<b>m</b>	EP .....	GP .....
------------	----------	----------	----------

**Titel 02 Anstriche auf Metall und Holz** .....

MWSt. (16,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 27.

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

**34**      **LV**      **MALER- UND LACKIERARBEITEN**      **Projekt-Nr.: 384e**  
03      Titel      Bodenbeschichtungen / Abdichtung Technikzentrale

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

## Abdichtende Beschichtung Technikzentrale 6.OG

Text

Abdichtende Beschichtung Estrichfläche Technikgeschoß

### 03.1

Position

#### Vorbereiten

bauseitig eingebrachten Estrich von Verschmutzung reinigen und mit einer Diamantfräse mit Absaugung schleifen. Anfallender Bauschutt ist durch den AN zu entsorgen.

**275**      **m2**      EP .....      GP .....

### 03.2

Position

#### Grundierung

Grundierung der Bodenflächen mit einem niedrigviskosen, Total solid, farblosen 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel.

Fabrikat:                      Sikafloor-161 oder glw.  
Zahl der Arbeitsgänge:      1  
Materialverbrauch: c      a. 0,4 kg/m<sup>2</sup>

Anforderungen an das Produkt:  
entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5  
Physiologisch unbedenklich  
Brandverhalten Bfl - s1

Geeignet als Grundierung gemäß:  
Rili DAfStb (2001) sowie DIN V 18026:2006-06 unter Berücksichtigung der DIN EN 1504-2:2005-01 für OS-8 und OS 11.

Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie 2004/42/EG unterschreiten.

Angebotenes Produkt:

**275**      **m2**      EP .....      GP .....

### 03.3

Position

#### Beschichtung von Bodenflächen

Beschichtung von Bodenflächen mit einem lösemittel-freien, mechanisch und chemisch beständigen, zähtharten, mit Quarzsand F 34 (0,1-0,3 mm) im MV bis zu max. 1:0,5 gefüllten, 2-komp. Polyurethan-Bindemittel mit glatter Oberfläche.

Fabrikat:                      Sikafloor-3240 oder glw.  
Mindest-Schichtdicke:      1,5 mm  
Zahl der Arbeitsgänge:      1  
Materialverbrauch:      ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm Fertigmischung  
Farbton:                      Kieselgrau

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

**34**      **LV**      **MALER- UND LACKIERARBEITEN**      **Projekt-Nr.: 384e**  
 03      Titel      Bodenbeschichtungen / Abdichtung Technikzentrale

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.3 -

Anforderungen an das Produkt:  
 entspr. DIN EN 13813 SR-B2,0-AR0-IR4  
**Rissüberbrückend bis mind. 0,8 mm**  
 Physiologisch unbedenklich, kein Geruch  
 Reaktive Bestandteile des Bindemittels müssen aus  
 recycelten Materialien bzw. nachwachsenden Rohstoffen  
 gewonnen sein.  
 Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie  
 2004/42/EG unterschreiten.

Angebotenes Produkt:

**275**      **m2**      EP .....      GP .....

**03.4**  
 Position

## Versiegelung Deckschicht

Mattierende Versiegelung von Beschichtungen  
 mit einem pigmentierten, matten, elastischen, wässrigen  
 2-komp. Polyurethan-Bindemittel.  
 Fabrikat:                      Sikafloor-305 W oder glw.  
 Zahl der Arbeitsgänge:    1-2 je nach Farbton  
 Materialverbrauch:        ca. 0,13 kg/m<sup>2</sup>  
 Antirutschmittel:         Sika Antirutschmittel

Anforderung an das Produkt:  
 entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5  
 CSM-Qualifizierungsbescheinigung für Partikel-Emission  
 nach ISO und GMP.  
 Biologische Widerstandsfähigkeit nach ISO 846

Angebotenes Produkt:

**275**      **m2**      EP .....      GP .....

**03.5**  
 Position

## Zulage Sockelausbildung

Wandbeschichtung aus vorbenannten Positionen, H = 10cm,  
 liefern und herstellen, ohne Quarzsandeinstreu.  
 Im Übergang Boden-Wand ist ein Hohlkehlelement aus  
 Epoxidharz-Mörtel durch Verkleben im Bereich  
 aufgehender Bauteile einzubauen, Größe 50x50mm

Angebotenes Produkt:

**130**      **m**      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

**34**      **LV**      **MALER- UND LACKIERARBEITEN**      **Projekt-Nr.: 384e**  
03      Titel      Bodenbeschichtungen / Abdichtung Technikzentrale

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

## Beschichtung Nebenräume

Text

Das folgende Beschichtungs-System besteht aus einer diffusionsfähigen, emissionsminimierten, wässrigen, 2K EP-Versiegelung mit einer Schichtdicke < 0,5 mm. Die pigmentierte, staubbindende Versiegelung folgt der Untergrundstruktur.  
Ausführung in Technik- und Nebenräumen

**03.6**

Position

### Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtung

Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtung aus 2K-Epoxidharz, carbonfaserverstärkt, emissionsminimiert, glänzend, pigmentiert, hohe Schlag- und Abriebfestigkeit, geringer Verschleiß, sehr gut zu reinigen, Abrieb nach Taber 66 mg/30 cm<sup>2</sup> CS 10/1000 U/1000 g, geprüft nach den AgBB-Prüfkriterien für VOC-Emissionen aus innenraumrelevanten Bauprodukten,  
Farbton: Kieselgrau  
Erzeugnis: DisboPOX W 442 2K-EP oder glw

Einbauort: Technikräume UG

Angebotenes Produkt:

**85**      **m2**      EP .....      GP .....

**03.7**

Position

### Beschichtung Aufzugsniederfahrt/RLT-Schächte

Beschichtung von Fussbodenflächen mit teflonverstärkter 1K-Methacrylat-Dispersion, wasserverdünnbar, schmutzabweisend, elastisch, staubbindend, ölbeständig, abriebfest, seidenmatt, pigmentiert.  
Geprüft nach den AgBB-Prüfkriterien für VOC-Emissionen aus innenraumrelevanten Bauprodukten.  
Farbton grau, nach Angabe des Architekten.  
als Beschichtung auf Zementestrich bzw. Beton, bestehend aus Grundanstrich, Zwischen- und Schlussbeschichtung,  
Ausführung: Aufzugsniederfahrt/RLT-Schächte

Angebotenes Fabrikat + Typ:

**15**      **m2**      EP .....      GP .....

Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>MALER- UND LACKIERARBEITEN</b>	<b>Projekt-Nr.: 384e</b>
03	Titel	Bodenbeschichtungen / Abdichtung Technikzentrale	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	<b>Titel 03 Bodenbeschichtungen / Abdichtung Technikzentrale</b>	.....	
		MWSt. (16,0 %)	.....
		<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>	.....
		LV-Gesamtaufstellung: Seite 27.	

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

**34**      **LV**      **MALER- UND LACKIERARBEITEN**      **Projekt-Nr.: 384e**  
04      Titel      Sonstiges

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

**04.1**

Position

**Höhenzulage Wandanstriche**

Höhenzulage zu Wandbeschichtungen für die Ausführung von Wandflächen oberhalb H= 3,50 m (entsprechend Arbeitsgerüstebene > 2,00 m). Aufwand für Höhenzugang mittels Gerüst ist Leistung des AN.

**30**      **m2**      EP .....      GP .....

**04.2**

Position

**Höhenzulage Deckenanstriche**

Höhenzulage zu Deckenbeschichtungen für die Ausführung von Deckenflächen oberhalb H= 3,50 m (entsprechend Arbeitsgerüstebene > 2,00 m). Aufwand für Höhenzugang ist Leistung des AN.

**275**      **m2**      EP .....      GP .....

**04.3**

Position

**Tapeten ablösen**

Vorhandene Tapeten auf Wänden, Laibungen und Stützen entfernen inkl. Entsorgung des Abbruchmaterials

**150**      **m2**      EP .....      GP .....

**04.4**

Position

**Besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen**

Ganzflächige, besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung.

Abdeckung bestehend aus:  
Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband

Ausführung nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung

**500**      **m2**      EP .....      GP .....

**Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung**

Text

**STUNDENLOHNARBEITEN**

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung der Bauleitung/AG ausführen.

Nur im Vorwege ausdrücklich mit der Bauleitung abgestimmte und beauftragte Leistungen sind auszuführen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit Zuschlägen für Gemeinkosten.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Buchholz BA3

**34**      **LV**      **MALER- UND LACKIERARBEITEN**      **Projekt-Nr.: 384e**  
 04      Titel      Sonstiges

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04 -

Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dergl. , sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten; Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preislichen Vorschriften ermittelt.

Der Verrechnungssatz gilt für alle in dieser Ausschreibung aufgeführten Titel.

Er gilt unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

**04.5**

Position

**Lohnstunden Facharbeiter**

für Arbeiten auf besondere Anweisung der Bauleitung.

Der Stundensatz schließt alle lohngebundenen Nebenkosten ein.

An- und Abfahrten bleiben grundsätzlich unberücksichtigt

**80**      **h**      EP .....      GP .....

**04.6**

Position

**Material für Regiearbeiten zum Nachweis**

Material für Regiearbeiten zum Nachweis.

Für die Kalkulation sind Pauschal 500 EURO einzutragen

**1**      **Psch**      EP .....      GP .....

**Titel 04 Sonstiges** .....

MWSt. (16,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 27.