

Zuarbeit Leistungsbeschreibung VE 401 - Bauwasser und Sanitärcontainer
für Vergabe BV Modernisierung Studentenwohnheim Haus 1 Innere Schneebergerstraße 23,
08056 Zwickau

Die Leistungen umfassen:

Bauwasseranschluss:

2 St. Bauwasserverteiler, 2 St. Systemtrenner, ca. 30 m PE-Rohr DN 32 incl. Formstücke, Wärmedämmung und Armaturen, 1 St. Elektrische Begleitheizung, 2 St. Bauwasserzähler

Anschluss Sanitärcontainer:

ca. 25 m PE-Rohr DN 32 incl. Formstücke, Wärmedämmung und Armaturen, 1 St. Elektrische Begleitheizung, 20 m Schmutzwasserrohr aus Kunststoff DN 100 incl. Formstücke und Wärmedämmung