



Legende

	Änderungen		Bodendurchbruch
	In Bearbeitung/Prüfung vor Ort notwendig		Deckendurchbruch
	Stahlbeton lt. Stahl		Wanddurchbruch OK bezogen auf OKRD
	KS-Mauwerk		Höhe in Bezug auf FFB
	Trockenbau, Aufbau lt. Bemessung und zusätzl. Infos		Höhe in Bezug auf FFB
	Dämmung MWw		Höhe für OKFFB
	Dämmung hart		Höhe für OKRFB bzw. OKRD
	Roste über Rinnen zur Entwässerung und gegen Schlagregen		Höhe für OKRFB bzw. OKRD
			Grundrlagen

Schallschutzanforderungen

Rw = 33dB	R _w ≥ 32dB (am Bau), Türen zu Büroräumen Standard/Unterrichtsräumen	Rw = 47dB	R _w = 47dB, Wände zu Unterrichtsräumen
Rw = 37dB	R _w ≥ 37dB (am Bau), Türen zu Büro- und Besprechungsräumen mit Verträglichkeitsanspruch	Rw = 52dB	R _w ≥ 52dB (am Bau), Wände zu Büro- und Besprechungsräumen mit Verträglichkeitsanspruch
Rw = 42dB	R _w ≥ 42dB (am Bau), Wände zu Büroräumen Standard	Rw = 55dB	R _w = 55dB (am Bau), Wände zu lauten Räumen

Brandschutz

FEOA	Wand anstelle Brandwand: Dachdecke/Treppe hochfeuerhemmend vorurten	F10-R-RE	Abschluss feuerhemmend, rauchdicht, selbstabschließend ggf. im System mit Vergütung feuerhemmend
F30-B	Trennwand feuerhemmend	F10	Abschluss feuerhemmend, dicht, selbstabschließend ggf. im System mit Vergütung feuerhemmend
F30	Reifweg/Notausgang/Notausstieg	IS	Abschluss dichtschließend
F30	Feuertrennung feuerhemmend		

Abkürzungen

BRH	Bühnenhöhe ab OKFF bis OK Stb.	FFB	Fertigfußboden
RH	Raumhöhe zwischen OKFF und UKFD	FD	Fertigdecke
RBH	Robbühnenhöhe zwischen OKRD und UKRD	RFB	Robbühnenboden
YV	Vorwand	RD	Rohdecke
RR	Rechenblech	UK	Unterkante
RR Dlxw	Rechenblech, Bemessung gem. Fachplaner	OK	Obenkante
RR Dlxw	Nachlauf, Bemessung gem. Fachplaner	RWA	Rauch- und Wärmeabzug A _{plm} ≥ 1,0m³
BE	Bodenlauf, Bemessung gem. Fachplaner		
ALD	Außenluftstrich		
LUSE	Luftbrennstoffelement		
LUIG	Lüftungsgitter		
DeOL	Deckenoberlicht		
WbOL	Wandoberlicht		
TbOL	TürbOberlicht		
GLT	Glastür		
GL	Glastürschwellen in Tür		
HUZ	Holzfußbodenplatte		
SUZ	Stahlfußbodenplatte		
SEZ	Stahlfußbodenplatte		

Alle Höhenangaben für Brüstungen, Fenster und Türen beziehen sich auf die Oberkante Fertigfußboden.
 Alle sichtbaren Betondecken, wenn nicht anders gekennzeichnet, sind glattschalt, estrich- u. spachtelhaft auszuführen.
 Wand- und Deckenschlitze sowie Durchbrüche siehe Projektierungspläne der Fachplaner.

Hinweise Allgemein
 Alle ausführenden Unternehmen haben alle Maße und Angaben vor Ausführung gegenseitig zu überprüfen und zu bestätigen. Bei Änderungen sind diese im Plan anzugeben. Für Maßstäbe gelten die Angaben der Auftraggeber. Die Koordinatengabe ist verbindlich. Bei der Bauausführung sind die Planungsunterlagen sowie die Angaben der Sonderaufträge - Hersteller zu beachten. Herstellerangaben sind ausschließlich mit beauftragter Zustimmung zum Einsatz.
 Die Planung ist nur gültig in Verbindung mit den Unterlagen des Statikers, den anderen Fachplanungen, den derzeit geltenden DIN Vorschriften sowie den Festlegungen der Ausschreibung bzw. der aktuellen Bau- und Leistungsbeschreibung.
 Alle angegebenen Maße sind, wenn nicht anders vermerkt, Rohmaße und am Bau nachzurufen.
 Tür- und Fensterhöhen sind ab OK Fertigfußboden vermisst. Fenstermaße verstehen sich OHNE Rollädenkasten.
 Alle Deckendurchbrüche sind entsprechend den aktuellen Brandschutzbestimmungen zu schließen und zu verkleiden.
 Ausschnitt lt. Trockenbau/Vorwänden sind nach örtlichen Angaben herzustellen! Gleiches gilt für nicht im Plan angegebene, aber notwendige Wanddurchbrüche.
 Diese Zeichnungen enthalten keine weiteren Informationen über Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen. Diese Fachplanungen sind eigenverantwortlich von den Installationsfirmen zu erstellen. Die Küchenplanung ist nur ein Einrichtungsanschlag und NICHT bindend!
 Bei der Geländegestaltung ist darauf zu achten, dass das Gelände mit einem Gefälle, welches vom Haus wegführt, hergestellt wird.
 Der genaue Geländeentwurf ist vor Ausführung von Abdichtungs- und/oder Dämmarbeiten vor Ort nochmals mit dem Bauherrn abzustimmen und festzulegen!
 Sämtliche zur Geländebestimmung bzw. -sicherung notwendigen Arbeiten sind nicht Leistungsumfang des Planers (z.B. Planzeichnen oder Stützwerke bei aufgegebenen Erdbau/Terrassen oder Umlänfen) und sind bei der Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen.

OK FFB = + 194,67 ü.DHNN2016
 Höhenbezug

3	Planfortschreibung	19.11.2024	SK
2	Planfortschreibung	29.04.2024	SK
1	Entwurf Durchbrüche, Anpassung Treppe, Abhängdecken	29.01.2024	SK
0	Anpassung Geschosshöhe, Abhängdecken, Vordächer	05.10.2023	SK
Index	Änderung	Datum	Gez.

Zeichnungscode: Erdgeschoss_Ausbau_110_0 - IA

Landeshauptstadt Dresden
Dresden. Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
 PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 21, Fax 488 38 17



Projekt: Hl. 5527813 - Ersatzneubau Kindertageseinrichtung und Hort "Heideland" zum Bahnhf 7 01108 Dresden

Architekten	Standortverwalter
	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Datum	Planungsphase
Unterschrift	5 - Ausführungsplanung
Fachplaner	Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
Datum	Unterschrift
Unterschrift	
Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:	
Fachplaner	Fachplaner
Fachplaner	Fachplaner

Darstellung	DWG-Dateiname	2781_001_5_A_G00_110_0 - IA.dwg
Erdgeschoss_Ausbau	PDF-Dateiname	2781_001_5_A_G00_110_0 - IA.pdf
	Masштаb	1:50
	Erstellungsdatum	06.10.2023
	Gez.	Projekt-Nr.
	Bl.-Größe	Bl.-Nr.
	900/841	A_110_0 - IA

VORABZUG