

## Absperrpfosten und Poller

### Absperrpfosten


sind nach StVO Verkehrseinrichtungen.  
Die Pfosten dienen der Durchsetzung von verkehrsorganisatorischen Maßnahmen.  
Absperrpfosten müssen durch die Straßenverkehrsbehörde angeordnet werden.

### Abstände von Pfosten und Poller

Die Abstände der Pfosten und Poller untereinander richtet sich nach dem Anfahrwinkel zu den Absperrerelementen. Bei senkrechter Anfahrt beträgt der Abstand 1,4 - max. 1,6 m.




- Material:** Stahlrohr, vollbadfeuverzinkt nach DIN 2444 und DIN 50976, Zinkauflage 60 - 80 µm
- Form:** Zylindrisch oder quadratisch geschlossener und gleichfarbiger Abdeckung am oberen Ende
- Maße:**
- Außendurchmesser  $d = 76 \text{ mm}$  oder
  - Kantenlänge  $a = 70 \times 70 \text{ mm}$
  - Höhe über OK  $h_1 = 850 - 900 \text{ mm}$
  - Einbautiefe  $h_2 = 400 \text{ mm}$
  - Bodenhülse: Länge  $h_3 = 450 \text{ mm}$
- Farbe:** weiß mit 2 retroreflektierenden roten Ringen
- Verschlussystem:** Dreikantschließung nach DIN 3223 (genormte Feuerwehrschließung)



### Poller

Poller sind gestaltete und verzierte Absperrposten.


Die Materialzusammensetzung und Formgebung kann unterschiedlich sein. Ihr Einsatz erfolgt nach stadtgestalterischen Gesichtspunkten und wird entsprechend einzeln beauftragt (siehe Blatt 2/4).  
Der Einbau erfolgt analog der Absperrpfosten.




### Fundamente

0,3 x 0,3 x 0,4 m

0,3 x 0,3 x 0,45 m für herausnehmbare Pfosten und Poller



weißer reflektierender Ring



### Bei Rückfragen:

Verkehrs- und Tiefbauamt,  
Abt. Straßenbau u.-unterhaltung,  
Projektsteuerung  
Tel.: 0341 / 123- 1461

### Hinweise Absperrpfosten und Poller

Verkehrs- und Tiefbauamt Leipzig

Stand: 15.07.10

Bearb.:


Blatt: 1/4

Nicht  
maßstäblich


## Prinzipskizze - Flansch für aufschraubbaren Poller "Leipzig V"

Einbau mit Schwerlastdübel auf feste und stabile Grundplatten z.B. Beton, Granitplatten

Flanschhöhe



Draufsicht auf Flansch



$\varnothing = 14 \text{ mm}$  zur Aufnahme von Schrauben M 12

### Bei Rückfragen:

Verkehrs- und Tiefbauamt,  
Abt. Straßenbau u.-unterhaltung,  
Projektsteuerung  
Tel.: 0341 / 123- 1461

### Flansch für Poller "Leipzig V"

Verkehrs- und Tiefbauamt Leipzig


Stand: 15.03.10

Bearb.:

Blatt:

Nicht  
maßstäblich

## Poller "Leipzig III"



Abdeckung halbkugelförmig,  
Abschluss durchgängig fest mit  
dem Poller verbunden.

Farbgebung nach Angaben des AG,  
wenn nicht gesondert vermerkt,  
dann immer antrazit nach RAL 7016

Dreikantschließung innenliegend  
und im unteren Drittel des Poller  
angebracht.

Mit dem Poller festverbundener  
Abdeckring über der Bodenhülse  
Ø 150 x 8 mm

**Poller ortsfest**  
zum Einbetonieren mit Erdanker

**Poller herausnehmbar**  
mit passender Bodenhülse und  
Dreikantschließung nach DIN 3223

### Bei Rückfragen:

Verkehrs- und Tiefbauamt,  
Abt. Straßenbau u.-unterhaltung,  
Projektsteuerung  
Tel.: 0341 / 123- 1461

### Hinweise Absperpfosten und Poller

**Verkehrs- und Tiefbauamt Leipzig**


Stand: 15.07.10

Bearb.:


**Blatt: 3/5**

Nicht  
maßstäblich

## Poller "Leipzig V"



**Poller ortsfest  
zum Einbetonieren mit Erdanker**



**Poller herausnehmbar  
mit passender Bodenhülse und  
Dreikantschließung nach DIN 3223**

*Leichte linsenförmige Abdeckung.  
Abschluss durchgängig fest mit  
dem Poller verbunden.*

*Dreikantschließung innenliegend  
und im unteren Drittel des Poller  
angebracht.*

*Mit dem Poller festverbundener  
Abdeckring über der Bodenhülse  
Ø 150 x 8 mm*

### Bei Rückfragen:

Verkehrs- und Tiefbauamt,  
Abt. Straßenbau u.-unterhaltung,  
Projektsteuerung  
Tel.: 0341 / 123- 1461

### Hinweise Absperpfosten und Poller

**Verkehrs- und Tiefbauamt Leipzig**


Stand: 15.07.10

Bearb.:

**Blatt: 4/5**


Nicht  
maßstäblich

# **Edelstahlpoller "Leipzig V" massiv**



Edelstahlrohr, rostfrei  
Werkstoff-Nr. 1.4541  
Wandstärke: 3 mm  
Reflektorstreifen: weiß

## **Draufsicht**



### **Bei Rückfragen:**

Verkehrs- und Tiefbauamt,  
Abt. Straßenbau u.-unterhaltung,  
Projektsteuerung  
Tel.: 0341 / 123- 1461

### **Hinweise Absperrpfosten und Poller**

**Verkehrs- und Tiefbauamt Leipzig**

Stand: 15.07.10

Bearb.:

**Blatt: 5/5**

Nicht  
maßstäblich