

Bieter	Vergabenummer	Datum
	013.3	
Baumaßnahme		
B-21/26 MRV Bernburg		
MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung		
013.3 Rohbau Rest Rohbau Rest		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.10	Ortbeton Sauberkeitsschicht C12/15, D=10cm	131	m2						
1.1.20	Trenn- und Gleitschicht PE-Folie D 0,2mm 2lagig Sauberkeitsschicht	108	m2						
1.1.30	Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) einlagig D 100mm PB ds	108	m2						
1.1.40	Perimeterdämmung Streifenfundament Stirnseiten W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) einlagig D 100mm PW ds	38	m2						
1.1.50	Werkplanung Verbindungsgang Halb- und Vollfertigteil digital	1	St						
1.1.60	Fundament Streifenfundament Fertigteil L 2 m B 0,3 m H 0,9 m C25/30 XC4	77	m						
1.1.70	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 WU D 15-20cm	26	m3						
1.1.80	Ortbeton Gefällebeton Stahlbeton C20/25 D 5cm Gefälle einseitig	0,78	m3						
1.1.90	Glätten Frischbetonoberfläche	131	m2						
1.1.100	Bewegungsfuge aus Aluminium-Trägerprofilen mit Alu-Befestigungsschenkel (gelocht).	3,5	m						
1.1.110	Bodenplattenversprung unten 12cm	4,72	m						
1.1.120	Bodenplattenversprung oben 6cm	2	m						
1.1.130	Magerbeton Auffüllung unbewehrt C12/15	0,4	m3						
1.1.140	Schalung Magerbeton H 0-0,5m	1,5	m2						
1.1.150	Stütze rechteckig Fertigteil H 25 cm B 20 cm maxL 3,78 m C25/30 XC1	5	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	013.3	
Baumaßnahme		
B-21/26 MRV Bernburg		
MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung		
013.3 Rohbau Rest Rohbau Rest		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.160	Stütze rechteckig Fertigteil H 25 cm B 25 cm maxL 3,78 m C25/30 XC1	2	St						
1.1.170	Stütze rechteckig Fertigteil H 20 cm B 36,5 cm maxL 3,68 m C25/30 XC1	1	St						
1.1.180	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 200 mm L 2,1 m H 3,78 m Außenwand C25/30 XC1	88,4	m2						
1.1.190	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 250 mm L 3,495 m H 3,78 m Außenwand C25/30 XC1	13,21	m2						
1.1.200	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 200 mm L 1,255 m H 3,68 m Außenwand C25/30 XC1	26,07	m2						
1.1.210	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 200 mm L 3,63 m H 0,485 m Brüstung C25/30 XC1	8,8	m2						
1.1.220	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 200 mm L 3,63 m H 0,85 m Sturz C25/30 XC1	19,89	m2						
1.1.230	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 200 mm L 1,62 m H 1,36 m Sturz C25/30 XC1	2,2	m2						
1.1.240	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 200 mm L 3 m H 0,33 m Attika C25/30 XC3	13,3	m2						
1.1.250	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 200 mm L 3 m H 1,11 m Attika C25/30 XC3	39,5	m2						
1.1.260	Randausbildung Fertigteil gerade	26,5	m						
1.1.270	Aussparung rechteckig Fertigteil Aufkantung L 25-50cm B 25-50cm D bis 25cm	3	St						
1.1.280	Decken-Vollplatte Fertigteil H 20cm L 4,72 m C25/30 XC3	75,6	m2						
1.1.290	Decken-Vollplatte Fertigteil H 20cm L 3,415 m C25/30 XC3	48,05	m2						
1.1.300	Decken-Vollplatte Fertigteil H 20cm L 1,99 m C25/30 XC3	6,23	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	013.3	
Baumaßnahme		
B-21/26 MRV Bernburg		
MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung		
013.3 Rohbau Rest Rohbau Rest		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.310	Betonstahl B500A Durchm. 6-10mm Betonfertigteile	8,9	t						
1.1.320	Betonstahl B500A Durchm. 6-16mm Bodenplatte	3,12	t						
1.1.330	Ausgleichs-/Kimmerschicht Wandfuß Mauersteine Porenbetonstein H 15-17,5cm D 20cm (624/200/150) SFK4	1,9	m						
1.1.340	Mauerwerk Außenwand KS L SFK12 RDK1,6 D 17,5cm MGIIa 3DF(240/175/113)	7,1	m ²						
1.1.350	Stumpfstoß Mauerwerk D 11,5-17,5cm	7,4	m						
1.1.360	Maueranschlussschiene Stahl verz Profil 25/14 einbauen	7,4	m						
1.1.370	Anker Anschluss Mauerwerk Stahl niro einführen	28	St						
1.1.380	Abdichtung in/unter Wand D 15-25cm W4-E Bitumendachbahn R500 MSB-Q Gieß/Einwalzverf	4	m						
1.1.390	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,032W/(mK) D 120mm WAB	7,1	m ²						
1.1.400	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,032W/(mK) D 120mm WAB	0,8	m ²						
1.1.410	Innenfensterbank Betonfertigteil Mörtelstreifen verlegen L 121 cm B 11cm D 4-7,5cm	10	St						
1.1.420	Innenfensterbank Betonfertigteil Mörtelstreifen verlegen L 117 cm B 11cm D 4-7,5cm	5	St						
1.1.430	Abbruch Stahlbeton d>20cm	0,8	m ³						
1.1.440	Betonsägearbeiten, Wände	1,7	m ²						
1.1.450	Abbruch Estrichflächen als Kleinstfläche	2	m ²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	013.3	
Baumaßnahme B-21/26 MRV Bernburg MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung 013.3 Rohbau Rest Rohbau Rest		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.10	Ortbeton Sauberkeitsschicht C8/10, D=10cm	110	m2						
1.2.20	Trenn- und Gleitschicht PE-Folie D 0,2mm 2lagig Sauberkeitsschicht	110	m2						
1.2.30	Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) einlagig D 100mm PB ds	21	m2						
1.2.40	Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 B 40-50cm T 75-100cm	5	m3						
1.2.50	Schalung Streifenfundament H 0,5-1m	22	m2						
1.2.60	Betonstahl B500A Durchm. 10-16mm Streifenfundament	0,43	t						
1.2.70	Ortbeton Fundament Stützwand Stahlbeton C25/30 XC4 B 175-200cm T bis 30cm	1,62	m3						
1.2.80	Ortbeton Fundament Stützwand Stahlbeton C25/30 XC4 B 150-175cm T bis 30cm	0,96	m3						
1.2.90	Ortbeton Fundament Stützwand Stahlbeton C25/30 XC4 B 125-150cm T bis 30cm	3,45	m3						
1.2.100	Ortbeton Fundament Stützwand Stahlbeton C25/30 XC4 B 100-125cm T bis 30cm	0,54	m3						
1.2.110	Schalung Fundamentpl. einhäutig bis 0,25 m2	3	St						
1.2.120	Schalung Fundament Stützwand H bis 0,5m	10	m2						
1.2.130	Ortbeton Stützwand Stahlbeton C25/30 XC4 D 25-40cm	20,1	m3						
1.2.140	Schalung Stützwand H 3-4m	61,2	m2						
1.2.150	Schalung Stützwand H 2-3m	64,2	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	013.3	
Baumaßnahme		
B-21/26 MRV Bernburg		
MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung		
013.3 Rohbau Rest Rohbau Rest		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.160	Schalung Stützwand H 1,5-2m	4,7	m2						
1.2.170	Schalung Stützwand Stirnabschalung D 25-30cm H 3-4m	10,1	m						
1.2.180	Schalung Stützwand Stirnabschalung D 25-30cm H 1,5-2m	1,6	m						
1.2.190	Ortbeton Außenwand Stahlbeton C25/30 XC4 D 25-40cm	3,53	m3						
1.2.200	Schalung Außenwand H 3-4m	10,2	m2						
1.2.210	Schalung Außenwand H 1,5-2m	12,6	m2						
1.2.220	Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Stützwand	2,41	t						
1.2.230	Ortbeton Konsole Stahlbeton C20/25 XC4	1	St						
1.2.240	Schalung Konsole L 20cm H bis 50cm B 250-300cm H 1,45 m bis 1,65 m	1	St						
1.2.250	Ortbeton Konsole Stahlbeton C20/25 XC4 SB3	1	St						
1.2.260	Schalung Konsole L 20cm H bis 50cm B 100-150cm H 3,2 m bis 3,4 m	1	St						
1.2.270	Ortbeton Aufkantung Stahlbeton C20/25 XC4 SB3	2	m						
1.2.280	Schalung Aufkantung SB3 Schalungspl. H 3,2 m bis 3,6 m	1,5	m2						
1.2.290	Treppenlauf gerade Podest oben Fertigteil Platten-D 20cm Lauf-B 140cm Steigungen 10 St H 17 cm T 28 cm B 150cm L 110cm Platten-D	1	St						
1.2.300	Treppenlauf gerade Podest oben+unten Fertigteil Platten-D 20cm Lauf-B 140cm Steigungen 10 St H 17 cm T 28 cm 1.Podest B 150cm L	1	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	013.3	
Baumaßnahme		
B-21/26 MRV Bernburg		
MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung		
013.3 Rohbau Rest Rohbau Rest		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.310	Schalung Nische Verdrängungskörper T bis 10cm bis 500cm ² rechteckig Treppenpodestplatte	4	St						
1.2.320	Trittschalldämmelem. tragend Bodenpl. Treppenlauf PE-Schaum EI90 Lauf-B 80cm Auflager-B 30cm	1,5	m						
1.2.330	Trittschalldämmelem. tragend Treppenpodest -lauf PE-Schaum EI90 Lauf-B 150cm Platten-D 20cm Platten-D 24cm	4,5	m						
1.2.340	Betonstabstahl B500A Durchm. 6-10mm Treppenlauf	0,42	t						
1.2.350	Magerbeton Auffüllung unbewehrt C12/15	73,64	m ³						
1.2.360	Schalung Magerbeton H 3-4m	29,754	m ²						
1.2.370	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XC4 D 25-50cm	6,2	m ³						
1.2.380	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XM2 XC4 D 20-25cm	21,9	m ³						
1.2.390	Schalung Bodenpl. H 25-50cm	3	m ²						
1.2.400	Schalung Bodenpl. H 15-25cm	10,3	m ²						
1.2.410	Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Bodenplatte	3,37	t						
1.2.420	Ortbeton Treppenhauswand Stahlbeton C25/30 SB3 D 15-25cm	4,3	m ³						
1.2.430	Schalung Treppenhauswand SB3 H 4-5m	34,4	m ²						
1.2.440	Schalung Treppenhauswand Stirnabschalung schräg D 20-25cm SB3 H 4-5m	3,1	m						
1.2.450	Schalung Treppenhauswand Stirnabschalung D 20-25cm SB3 H 4-5m	1	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	013.3	
Baumaßnahme B-21/26 MRV Bernburg MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung 013.3 Rohbau Rest Rohbau Rest		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.460	Betonstahl B500A Durchm. 10-16mm Treppenhauswand	0,39	t						
1.2.470	Schalung Aussparung Verdrängungskörper T 20-30cm 2500-5000cm ² rechteckig Treppenhauswand	1	St						
1.2.480	Werkplanung EI.-Wandplatte Halbfertigteil digital	1	St						
1.2.490	EI.-Wandplatte Wandplatten-L 2,5 m Wand-H 4,82 m D 25cm Außenwand Stahlbeton Normalbeton C25/30 XC1	178	m ²						
1.2.500	Füllbeton Ortbeton EI.-Wandplatte Außenwand Stahlbeton Normalbeton C25/30	26,7	m ³						
1.2.510	Aussparung rechteckig Fertigteil EI.-Wandplatte L 200-250cm B 300-350cm D bis 25cm	2	St						
1.2.520	Aussparung rund Fertigteil EI.-Wandplatte Durchm. bis 25cm D bis 25cm	2	St						
1.2.530	Betonstahl B500A Durchm. 6-16mm EI.-Wandplatte	4,45	t						
1.2.540	Entwässerungsrinne D400 NW 150mm L 3,135m Polymerbeton U-Kastenrinne Abdeck. Stahl verz verschraubte Arretierung	2	St						
1.2.550	Überwachung Betoneinbau Überwachungskl.2	1	St						
1.2.560	Mauerwerk Innenwand 2-seitig Sicht-MW KS L SFK12 RDK1,6 D 17,5cm MGIIa 3DF(240/175/113)	11,2	m ²						
1.2.570	Stumpfstoß Mauerwerk D 11,5-17,5cm	3,5	m						
1.2.580	Maueranschlussschiene Stahl verz Profil 25/14 einbauen	3,5	m						
1.2.590	Anker Anschluss Mauerwerk Stahl niro einführen	28	St						
1.2.600	Ausgleichsschicht Mörtel H bis 3cm D 9cm	3,2	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	013.3	
Baumaßnahme		
B-21/26 MRV Bernburg		
MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung		
013.3 Rohbau Rest Rohbau Rest		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.610	Leibung beimauern Sichtmauerwerk B 17,5cm	3,6	m						
1.2.620	Mauerw.anschl. Winkel beidseitig D 17,5-24cm	3,2	m						
1.2.630	Zulage Höhe über 3,50m	11,2	m2						
1.2.640	Abdichtung in/unter Wand D 15-25cm W4-E Bitumendachbahn R500 MSB-Q Gieß/Einwalzverf	6,5	m						
1.3.10	Statische Berechnung einschl. Stand sicherheitsnachweis	1	psch						
1.3.20	Werk- und Montageplanung	1	psch						
1.3.30	Querträger Pos. HB2 HEB160, Formstahl S235JR Einzelmasse 250kg/St L 5230mm	727	kg						
1.3.40	Längsträger Pos. HB3 HEA100, Formstahl S235JR Einzelmasse 125kg/St L 7190mm	1043	kg						
1.3.50	Zul.Stahlbauteile,feuerverzinkt	1770	kg						
1.3.60	Verlegepläne Trapezdach	1	psch						
1.3.70	Stahltrapezprofil Profil Stahl S280GD organisch besch Profil 50/250 D 0,75mm Mehrfeldträger Auskragungen	75,3	m2						
1.3.80	Zulage für Stahltrapezprofil-Dachdeckung, Anti-Kondens-Beschichtung	75,3	m2						
1.3.90	Wandanschluss Wandanschlussprofil Titanzink Zuschnitt-B 300-350mm 3xgekantet Deckung Trapezprofil Stahl verz	24	m						
1.3.100	Profilfüller	28,8	m						
1.3.110	Zahnblech gekantet für das Trapezblech 50/250	28,8	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	013.3	
Baumaßnahme		
B-21/26 MRV Bernburg		
MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung		
013.3 Rohbau Rest Rohbau Rest		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.120	Kastenrinne als Doppelrinne, Titan-Zinkblech, 130mm	14,4	m						
1.3.130	Endstück/Stirnwand Kastenrinne B 130mm H 60mm	2	St						
1.3.140	Wandanschlussprofil strangg., meherteiliges Aluminium, 150mm	39	m						
1.3.150	Attikaabdeck. Alu D 2mm Zuschnitt-B 600mm 5xgekantet Sicherheitsabdeck. PVC-P-BV	41	m						
1.3.160	Zulage Eckausbildungen 90 Grad	4	St						
1.3.170	Füllen Fugen zw. Wandanschlussprofil Bauwerk Hinterfüllung allseitig Schaumkunststoffband B 17,5-20mm	39	m						
1.3.180	Äbdichten Fugen zw. Wandanschlussprofil Bauwerk elast. Dichtstoff Silikon Hinterfüllung allseitig Schaumkunststoffband B 17,5-20mm	39	m						
1.3.190	Dächhäusschnitt herstellen D 0,75mm rund bis 300mm	2	St						
1.3.200	Regenfallrohr, DN 100, rund	7,6	m						
1.3.210	Regenstandrohr für Fallrohr, rund	2	St						
1.4.10	Ortbeton Sauberkeitsschicht C8/10, D=10cm	151	m2						
1.4.20	Trenn- und Gleitschicht PE-Folie D 0,2mm 2lagig Sauberkeitsschicht	151	m2						
1.4.30	Fundament Köcherfundament Fertigteil L 3,29 m B 3 m H 1,1 m C25/30 XC4	10	St						
1.4.40	Fundament Köcherfundament Fertigteil L 3,445 m B 3 m H 1,1 m C25/30 XC4	5	St						
1.4.50	Verguss Köcherfundament Beton Ortbeton unbewehrt C25/30	6,7	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	013.3	
Baumaßnahme		
B-21/26 MRV Bernburg		
MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung		
013.3 Rohbau Rest Rohbau Rest		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.60	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 300 mm L 3,29 m H 8,225 m Außenwand C25/30 XC4 XF2	5	St						
1.4.70	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 300 mm L 3,29 m H 8,58 m Außenwand C25/30 XC4 XF2	5	St						
1.4.80	Wandplatte Fertigteil Vollwandplatte WD 300 mm L 3,445 m H 8,4 m Außenwand C25/30 XC4 XF2	5	St						
1.4.90	Ausbessern von Fehlstellen und Unebenheiten/Betonkosmetik, Ausbesserung und Spachtelung von Risse	380	m2						
1.4.100	Abdichtung Bauteilfuge Außenwand Fugendichtstoff B 5-10mm	83	m						
1.4.110	Anschluss handwerklich vorgefertigt Wandanschlussprofil Stahl niro D 0,7mm Zuschnitt-B 250mm L 3000 mm 1xgekantet	47	m						
1.4.120	Tor-Aussparung ca. B/H 2,5/2,5m in Wandplatte der Sicherheitsmauer mit Anschlag	3	St						
1.4.130	Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Fundament	7	t						
1.4.140	Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Wandplatte	13,4	t						
1.4.150	Werkplanung EI.-Wandplatte Vollfertigteil digital	1	St						
1.5.10	Ortbeton Sauberkeitsschicht C8/10, D=10cm	49	m2						
1.5.20	Trenn- und Gleitschicht PE-Folie D 0,2mm 2lagig Sauberkeitsschicht	49	m2						
1.5.30	Fundament Köcherfundament Fertigteil L 1,8 m B 2 m H 0,775 m C25/30 XC4	13	St						
1.5.40	Fundament Köcherfundament Fertigteil L 2,1 m B 0,8 m H 0,775 m C25/30 XC4	2	St						
1.5.50	Verguss Köcherfundament Beton Ortbeton unbewehrt C25/30	4	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	013.3	
Baumaßnahme		
B-21/26 MRV Bernburg		
MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung		
013.3 Rohbau Rest Rohbau Rest		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.60	Fundament Streifenfundament Fertigteile L 2 m B 0,2 m H 0,77 m C25/30 XF2 XC4	13	St						
1.5.70	Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Fundament	4,5	t						
1.6.10	Attikaabdeckung Alu abbrecchen D 1mm Zuschnitt-B 700mm v.Hand laden transp. LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170405	13	m						
1.6.20	Fliesen/Platten Stützwand Mauerziegel-Verblender/Riemchen D 10-15mm abbrecchen 20kN/m3 Geräteinsatz mgl. laden transp. LKW	72	m2						
1.6.30	Stützwand Stahlbeton abbrecchen 24kN/m3 D 20 cm Geräteinsatz mgl. zerkleinern laden transp. LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet	2,44	m3						
1.6.40	Streifenfundament Stahlbeton abbrecchen 24kN/m3 B 100-125cm D 50 cm Geräteinsatz mgl. zerkleinern laden transp. LKW AN entsorgen nicht	8,4	m3						
1.7.10	Boden Baugrube lösen laden transp. LKW AN B 13-24m L 13-14m T bis 4m Bodenklasse 3-4	463	m3						
1.7.20	Boden Streifenfundament (Köcher) lösen laden transp. LKW AN B 2,8-3m L 8-18m T bis 1,2m Bodenklasse 3-4	81	m3						
1.7.30	Boden Einzelfundament (Köcher) lösen laden transp. LKW AN B 4m L 4,5m T bis 1,2m Bodenklasse 3-4	18	m3						
1.7.40	Boden Streifenfundament (Köcher) lösen laden transp. LKW AN B 4-6,5m L 16,5-17,5m T bis 1,2m Bodenklasse 3-4	404	m3						
1.7.50	Boden Streifenfundament und Bodenplatte lösen laden transp. LKW AN B 3-4m L 33-34m T bis 0,9m Bodenklasse 3-4	103	m3						
1.7.60	Aushubarbeiten Rohrgrabentiefe bis 1,25 m	2,4	m3						
1.7.70	Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1537	t						
1.7.80	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet Z1.1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	329	t						
1.7.90	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet Z1.2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	329	t						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	013.3	
Baumaßnahme		
B-21/26 MRV Bernburg		
MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung		
013.3 Rohbau Rest Rohbau Rest		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote-ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.100	Kapillarbrechende Schicht Kies D 20cm	441	m2						
1.7.110	Bauwerk hinterfüllen verdichten Einbau-H 1,25m Boden liefern SE	339	m3						
1.7.120	Bauwerk hinterfüllen verdichten Einbau-H 0,6m Boden liefern SE	25	m3						
1.7.130	Bauwerk hinterfüllen verdichten Einbau-H 4,5m Boden liefern SE	237	m3						
1.7.140	Arbeitsraum verfüllen Einbau-H 1,25m Boden gelagert GU	50	m3						
1.7.150	Zulage abschnittsweise Verfüllung	237	m3						
1.7.160	Rohrbettung DN 110	15	m						
1.7.170	Rohrumhüllung, DN 110	15	m						
1.7.180	Baugrubensohle planieren+verdichten Verbindungsgang	131	m2						
1.7.190	Baugrubensohle planieren+verdichten Holzlager	110	m2						
1.7.200	Baugrubensohle planieren+verdichten Sicherheitsmauern	151	m2						
1.7.210	Baugrubensohle planieren+verdichten Perimetersicherung	49	m2						
1.7.220	Planum Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis	441	m2						
1.7.230	Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch	6	St						
1.7.240	Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	6	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	013.3	
Baumaßnahme B-21/26 MRV Bernburg MRV Bernburg Stationsneubau + Ergo		
Leistung 013.3 Rohbau Rest Rohbau Rest		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.10	Dokumentation	1	psch						
2.1.10	Geräteverbindungsdose Kunststoff Durchm. 60mm T 60mm Schalung	20	St						
2.1.20	Leuchtenverbindungsdose Kunststoff Schalung	22	St						
2.1.30	Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm Schalung	220	m						
2.1.40	Zugdraht Stahl verz vorh. Leerrohr	220	m						
2.2.10	Zement-Verbund-Rohr mit Manschette	2	St						
2.2.20	Abdichtung Rohrende	2	St						
2.2.30	Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik	2	St						
2.2.40	Kabelschutzrohr PVC-U AD 160mm WD 7,7mm	20	m						
3.1.10	Erdung Ringerder Stahl niro FI30	150	m						
3.1.20	Verbinder Kl.N Stahl verz	20	St						
3.1.30	Korrosionsschutz Anschluss- Verbindungsstellen Korrosionsschutzbinde	20	St						
3.1.40	Druckwasserdichte Wanddurchführung für Weiße Wanne NIRO	8	St						
3.1.50	Dichtmanschette für Anschlussfahne (Flachleiter)	8	St						
3.1.60	Prüfen, Messen und Dokumentieren der Erdungsanlage	1	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

