

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Decke Ostflügel OG**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<p><i>* Vortexte zum LV *</i>  nachfolgend beschriebene Malerarbeiten für</p> <p>einen Erstanstrich von Deckenflächen in Innenräumen im Obergeschoß des Ostflügels des Klausurgebäudes im Kloster Michaelstein,  die Raumhöhe beträgt etwa 3,0 m,  die Deckenflächen der Holzbalkendecke sind bauseitig mit einem Lehmputz neu verputzt incl. Deckenbalken dreiseitig,</p> <p>einen Erneuerungsanstrich von Wandflächen in Innenräumen im Obergeschoß des Ostflügels des Klausurgebäudes im Kloster Michaelstein,  die Raumhöhe beträgt etwa 3,0 m,</p> <p>die Treppenbereiche sind mit einer bauseitigen Teileinrüstung versehen, diese muß jedoch zur Ausführung der Malerarbeiten ggf. ergänzt werden (Böcke, Bohlen o.ä.), der notwendige Aufwand hierfür ist durch den Bieter örtlich einzuschätzen, eine Gerüststellung innerhalb der Räume zur Ausführung der eigenen Arbeiten erfolgt eigenverantwortlich im Rahmen der Nebenleistungen nach VOB/C, eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht</p>				
001	<p><b>Bauteile abkleben</b>  Bauteile abkleben, als Vorbereitung der Beschichtung. Nach erfolgter Beschichtung entfernen und komplett entsorgen.  Bauteil: Fenster / Sockel / Holzprofil</p>	30,000	m <sup>2</sup>		
002	<p><b>Böden vollflächig abdecken und abkleben</b>  Böden während Malerarbeiten vollflächig abdecken und abkleben, gegen Verschmutzung, inkl. Entfernen der Schutzmaßnahme nach Abschluss der Arbeiten.  Material: rutschhemmendes Abdeckvlies  zu schützender Bodenbelag: Nadelvlies</p>	300,000	m <sup>2</sup>		
003	<p><b>Ergänzung bauseitige Rüstung Treppen</b>  pauschale Vergütung für Komplettleistung temporäre Ergänzung bauseitige Gerüststellung in den beiden Treppenbereichen  zur Ausführung der eigenen Malerarbeiten Böcke, Gerüstbohlen o.ä.  aufbauen, für die Dauer der eigenen Arbeiten vorhalten und entfernen</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Decke Ostflügel OG**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 003) ...

psch

nur Ges.-Preis

004

**Trockene Reinigung Decke Lehm**

Untergrundvorbehandlung Deckenflächen Neuputz Lehm  
als trockene Reinigung,  
lose Teile und Verunreinigungen trocken mit geeignetem  
Werkzeug sorgfältig entfernen,  
ggf. Reinigungsrückstände - wie Staub - abkehren

420,000 m2

005

**Untergrund prüfen Fehlstellen ausbessern**

Untergrundvorbehandlung Deckenflächen Neuputz Lehm  
Untergrund prüfen und ggf. Schadstellen ausbessern,  
fachgerecht, mit für diesen Untergrund geeignetem  
Material ausbessern,  
lokale einzelne Fehlstellen  
Abmessung bis ca. 10 cm2  
Material : Lehmputz

10,000 Stück

006

**Untergrund prüfen Rissen und Fugen ausbessern**

Untergrundvorbehandlung Deckenflächen Neuputz Lehm  
Untergrund prüfen und ggf. Schadstellen ausbessern,  
n fachgerecht, mit für diesen Untergrund geeignetem  
Material ausbessern,  
Schließen von Rissen und Fugen, An- und Abschlüsse bzw.  
Beispachteln von Übergängen an Wänden und Decken  
Breite : bis ca. 1 cm  
Material : Lehmputz

100,000 m

007

**Grundierung für Lehmanstriche**

Grundierung für nachfolgende Lehmanstriche auf  
Deckenflächen im Innenbereich,  
Untergrund Neuverputz Lehm,  
als Kaseingrundierung ,  
farblos transparent,  
diffusionsoffen (sd kleiner 0,01 m),  
"Kreidezeit" Kaseingrundierung o.ä.gl.

angeb. Fabrikat : .....

420,000 m2

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Decke Ostflügel OG**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 008) ...</i>					
<b>008</b>	<b>Musterflächen Anstrich Lehmfarbe</b> Herstellen von Musterflächen Lehmfarbe zur Klärung und als Entscheidungsgrundlage - Größe der Musterfläche 2 Stück zu etwa 1 m <sup>2</sup> - Musterflächen nach Entscheidung zurückbauen, Ausführung vorab , incl. Zugabe von Pigmenten, incl. Mehrkosten für gesonderte An- und Abfahrt und Kleinstgebände			<b>psch</b>	nur Ges.-Preis _____
<b>009</b>	<b>Lehmfarbe Deckenflächen</b> Lehmanstrich auf Deckenflächen im Innenbereich, Untergrund Neuverputz Lehm, Grundierung wie vorbeschrieben, Lehmfarbe aus weißem Ton und hellen Marmormehlen, bestehend aus Vor- und Schlußanstrich bis zur Deckung Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 (waschfest) "Kreidezeit" Lehmfarbe o.ä.gl.  angeb. Fabrikat : .....	<b>210,000</b>	<b>m2</b>		_____
<b>010</b>	<b>Zulage Lehmfarbe Pigmente hellgetönt</b> Zulage Lehmfarbe für hellgetönt durch Zugabe von Pigmenten Standardfarbton des Herstellers Hellbezugswert >65 Farbton nach Angabe des Auftraggebers	<b>210,000</b>	<b>m2</b>		_____
<b>011</b>	<b>Musterflächen Lehmstreichputz</b> Herstellen von Musterflächen Lehmstreichputz zur Klärung und als Entscheidungsgrundlage - Größe der Musterfläche 3 Stück zu etwa 1 m <sup>2</sup> - Musterflächen nach Entscheidung zurückbauen, Ausführung vorab , incl. Zugabe von Pigmenten, incl. Mehrkosten für gesonderte An- und Abfahrt und Kleinstgebände			<b>psch</b>	nur Ges.-Preis _____

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Decke Ostflügel OG**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
012	<p><b>Lehmstreichputz Deckenflächen</b>            Lehmanstrich auf Deckenflächen im Innenbereich,            Untergrund Neuverputz Lehm, Grundierung wie            vorbeschrieben,            Lehmstreichputz aus weißem Ton und hellen Marmorsande,            feine Körnung            "Kreidezeit" Lehmstreichputz o.ä.gl.</p> <p>angeb. Fabrikat : .....</p>	210,000	m2	_____	_____
013	<p><b>Zulage Lehmstreichputz Pigmente hellgetönt</b>            Zulage Lehmstreichputz            für            hellgetönt durch Zugabe von Pigmenten            Standardfarbton des Herstellers            Hellbezugswert &gt;65            Farbton nach Angabe des Auftraggebers</p>	210,000	m2	_____	_____
014	<p><b>Grundierung Silikatfarbe</b>            Grundierung für nachfolgende Silikatanstriche            auf Deckenflächen im Innenbereich,            Untergrund Altanstriche auf Bestandsputz Lehm,            als Silikatanstrich Grundierung            egalisierend , untergrundausgleichend            Farbton : weiß            diffusionsoffen (sd kleiner 0,03 m),            "KEIM" GW-Primer o.ä.gl.</p> <p>angeb. Fabrikat : .....</p>	80,000	m2	_____	_____
015	<p><b>Ern anstr Dispersion-Silikatfarbe Deckenflächen</b>            Erneuerungsanstrich auf Deckenflächen im Innenbereich,            Untergrund intakte Altanstriche auf Bestandsputz Lehm,            Grundierung wie vorbeschrieben,            deckender Anstrich mit Dispersions-Silikatfarbe            bestehend aus Vor- und Schlußanstrich bis zur Deckung            diffusionsoffen (sd kleiner 0,01 m),            "KEIM" Biosil o.ä.gl.</p> <p>angeb. Fabrikat : .....</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Decke Ostflügel OG**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 015) ...</i>					
		<b>80,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>016</b>	<p><b>Zulage Dispersion-Silikatfarbe Pigmente hellgetönt</b>                      Zulage Dispersion-Silikatfarbe für hellgetönt durch Zugabe von Pigmenten Standardfarbton des Herstellers Hellbezugswert &gt;65 Farbton nach Angabe des Auftraggebers</p>	<b>80,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>017</b>	<p><b>Spachtelung Wand</b>                      Spachtelung von Wandflächen im Innenbereich als Handspachtelung Ausführung in Teilflächen incl. Grundierung Einzelflächen bis 1 m2</p>	<b>5,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>018</b>	<p><b>Grundierung Silikatfarbe Wand</b>                      Grundierung für nachfolgende Silikatanstriche auf Wandflächen im Innenbereich, Untergrund Altanstriche auf Bestandsputz Lehm, als Silikatanstrich Grundierung egalisierend , untergrundausgleichend Farbton : weiß diffusionsoffen (sd kleiner 0,03 m), "KEIM" GW-Primer o.ä.gl.</p> <p>angeb. Fabrikat : .....</p>	<b>100,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>019</b>	<p><b>Ern anstr Dispersion-Silikatfarbe Wandflächen</b>                      Erneuerungsanstrich auf Wandflächen im Innenbereich, Untergrund intakte Altanstriche auf Bestandsputz Lehm, Grundierung wie vorbeschrieben, deckender Anstrich mit Dispersions-Silikatfarbe bestehend aus Vor- und Schlußanstrich bis zur Deckung diffusionsoffen (sd kleiner 0,01 m), "KEIM" Biosil o.ä.gl.</p> <p>angeb. Fabrikat : .....</p>	<b>100,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Decke Ostflügel OG**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
020	<p><b>Zulage Dispersion-Silikatfarbe Pigmente hellgetönt</b>                      Zulage Dispersion-Silikatfarbe für hellgetönt durch Zugabe von Pigmenten Standardfarbton des Herstellers Hellbezugswert &gt;65 Farbton nach Angabe des Auftraggebers</p>	100,000	m2		
021	<p><b>Grundierung Ern anstr Wandflächen Dispersion</b>                      Untergrundvorbereitung und Grundierung für nachfolgend beschriebenen Erneuerungsanstrich von Wandflächen mit einem Dispersionsanstrich</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern                      Grundierung : schwach bzw. nicht saugfähiger Flächen mit Haftgrund , wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei</p>	250,000	m2		
022	<p><b>Ern anstr Wandflächen Dispersion</b>                      Erneuerungsanstrich von Wandflächen mit einem Dispersionsanstrich emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, wasserdampfdiffusionsfähig, )                      Glanzgrad: stumpfmatt                      Standardfarbton: weiß                      bestehend aus Vor- und Schlußanstrich bis zur Deckung                      Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 (waschfest)                      "Brilluxt" Dolomit 900 o.ä.gl.</p> <p>angeb. Fabrikat : .....</p>	250,000	m2		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Decke Ostflügel OG**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
023	<b>Zulage Dispersion hellgetönt</b> Zulage Dispersionsfarbe für hellgetönt Standardfarbton des Herstellers Hellbezugswert >65 Farbton nach Angabe des Auftraggebers	150,000	m2	_____	_____
024	<b>Zulage Dispersion mittelgetönt</b> Zulage Dispersionsfarbe für mittelgetönt Standardfarbton des Herstellers Hellbezugswert >25 und <65 Farbton nach Angabe des Auftraggebers	50,000	m2	_____	_____
025	<b>Zulage Dispersion vollgetönt</b> Zulage Dispersionsfarbe für vollgetönt Standardfarbton des Herstellers Hellbezugswert <25 Farbton nach Angabe des Auftraggebers	50,000	m2	_____	_____
026	<b>Stunden z. N. gehobener Facharbeiter</b> Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze ( €/Std.) vom Bieter benannt . Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten , Sozialkassenbeiträge , Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals . Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen . Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber angewiesen . Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung  Facharbeiter	10,000	h	_____	_____

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten Decke Ostflügel OG**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**Angebotssumme netto** **EUR**

---

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR \_\_\_\_\_

**Angebotssumme brutto** **EUR**

---

**Bieterschlussklärung :**

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel und Unterschrift