

Leistungsverzeichnis Langtext
Liste der verwendeten Standardleistungsbücher und STL-Bau-Versionen

Projekt: 2024-66-00048 **Hamburger Straße Los Archäologie**
LV: 2024-66-00048 **Hamburger Straße Los Archäologie**

Standardleistungsbücher

19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Leistungsverzeichnis Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2024-66-00048 Hamburger Straße Los Archäologie
LV: 2024-66-00048 Hamburger Straße Los Archäologie

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung.....	3
01.01.	Baustelleneinrichtung.....	3
01.02.	Container und Büro.....	5
01.03.	Provisorische Zufahrt.....	7
01.04.	Baustellensicherung.....	9
01.05.	Geräteinsatz Minibagger.....	14
02.	Bodenbewegung.....	15
02.01.	Bodenabtrag.....	15
02.02.	Bodeneinbau.....	16

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2024-66-00048 Hamburger Straße Los Archäologie
LV: 2024-66-00048 Hamburger Straße Los Archäologie
Bereich: 01. Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung			
01.01.	Baustelleneinrichtung			
01.01.0010.	<p>StL-Nr. 19.101/107.13 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AG Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle nach Unterlagen des AG herstel-len.</p>	1,000 Psch	
01.01.0020.	<p>StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten</p>			

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
LV:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
Bereich:	01.	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung
Abschnitt:	01.01.	Baustelleneinrichtung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- tungsverzeichnisses.			
		1,000 Psch	
Summe 01.01.	Baustelleneinrichtung		

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
LV:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
Bereich:	01.	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung
Abschnitt:	01.02.	Container und Büro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.	Container und Büro			
01.02.0010.	<p>StL-Nr. 19.101/322.12.00.02.10 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 15 m2*Teeküche Stellplatz AN*Zuf+Platz Wahl AN Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwandig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportieren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch, zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließbarem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den Vorschriften für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Der Bürowagen entspricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet. Bürofläche ca. 15 m2 (ohne Flure und Toiletten) mit 1 Arbeitsplatz. Zusätzliche Teeküche, bestehend aus Kochgelegenheit, Kühlschrank und Spüle, einrichten. Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche herrichten. Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausführen.</p>	1,000 Psch	
01.02.0020.	<p>StL-Nr. 19.101/327 Baubüro für AG vorhalten Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubüro heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befestigte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.</p>	2,500 Mt

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
LV:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
Bereich:	01.	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung
Abschnitt:	01.02.	Container und Büro

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0030.	Lagercontainer Lagercontainer Auf- und Abbau von Material- und Lagerungscontainer. Abschließbar, Fenster vergittert, ohne Sanitäranlagen und ohne Heizung. Mindestfläche von 6m ² .	1,000 Psch
01.02.0040.	Lagercontainer für AG vorhalten Lagercontainer für AG vor- und unterhalten Prüfung der Funktionalität in wöchentlichen Abstand.	2,500 Mt
Summe 01.02.	Container und Büro		

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
LV:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
Bereich:	01.	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung
Abschnitt:	01.03.	Provisorische Zufahrt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.03. Provisorische Zufahrt

01.03.0010. StL-Nr. 24.106/003.10.00.10.03

**Fläche abräumen
Aufwuchs*Neigung über 1:4
ges.Räumg.Verw.AN**

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Neigung der Abräumfläche steiler als 1:4.
Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

1,000 Psch

.....

01.03.0020. Provisorische Überfahrt zu Baufeld herstellen

Provisorische Überfahrt herstellen für die der Bauzeit.

Baustraße im wesentlichen wie folgt:

- notwendigen Bodenabtrag ausführen
- Planum herstellen, ggf nachverdichten, Achtung diverse Einbauten, siehe Lageplan, berücksichtigen;
- Geotextil als Trennlage, mind. 200g/m², geeignet als Trennlage für Straßenbau;
- Schottertragschicht der Körnung 0/32, 20 cm dick (in verdichtetem Zustand gemessen) liefern, einbauen und verdichten mind. 120 MN/m²;

Anarbeitung an Bestandsflächen ohne Versätze.

Einbau von Hand.

Die Position versteht sich als Komplettposition aller notwendigen Arbeitsschritte für eine ordnungsgemäße und fachgerechte Ausführung der Bauleistung.

Einzurechnen sind liefern, abladen, Einbau, einschließlich aller für die Bauleistung benötigten Materialien, Baustoffe, Geräte und Nebenarbeiten sowie die bauzeitliche Unterhaltung des Provisoriums.

18,000 m²

.....

.....

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
LV:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
Bereich:	01.	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung
Abschnitt:	01.03.	Provisorische Zufahrt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0030.	<p>Provisorische Überfahrt zu Baufeld rückbauen Baustraße wie vorbeschrieben komplett rückbauen.</p> <p>Aufnehmen und beseitigen.</p> <p>Material nach Wahl des AN verwerten. Transport und Entsorgungskosten sind einzurechnen.</p>	18,000 m2
Summe 01.03.	Provisorische Zufahrt		

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
LV:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
Bereich:	01.	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung
Abschnitt:	01.04.	Baustellensicherung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.04. Baustellensicherung

01.04.0010. Zustandsfeststellung durchführen

Vor Beginn, während der Bauarbeiten und nach deren Abschluss eine Zustandsfeststellung hinsichtlich Schäden aller Art an Verkehrsflächen, Einfriedungen, Einfahrten und sonstigen baulichen Anlagen, die innerhalb des Baubereiches oder in an das Baufeld angrenzenden Bereichen von der Baumaßnahme betroffen sein können, durchführen.

Der Zugang zu privaten Grundstücken sowie die erforderlichen Maßnahmen auf privaten Grundstücken haben im Einvernehmen mit den jeweiligen Grund- bzw. Hauseigentümern zu erfolgen.

Über die Bestandsaufnahme ist ein schriftliches Protokoll (einschl. Einmessung der Schadstellen) zu führen. Das Protokoll muss genauen Aufschluss über den baulichen Zustand der Anlagen geben. Weiterhin sind vorhandene bauliche Anlagen vor Beginn der Bauarbeiten durch eine Fotodokumentation in ihrem baulichen Zustand darzustellen. Schäden sind detailliert aufzunehmen und Risse durch Rissmonitoring zu überwachen.

Die Dokumentationen sind durch einen Sachverständigen herzustellen.

Die Dokumentationen sind dem Auftraggeber in doppelter Ausführung und zusätzlich in elektronischer Form zum Baubeginn, baubegleitend und nach Abschluss der Baumaßnahme zu übergeben.

Über die terminliche Einordnung der Zustandsfeststellung ist der AG zu informieren.

1,000 Psch

.....

***** Kampfmitteluntersuchung *****

Die baubegleitende Kampfmitteluntersuchung darf nur durch eine Fachfirma für Kampfmitteluntersuchung erfolgen.

Der Firmeninhaber muss über einen Erlaubnisschein nach § 7 SprengG verfügen.

Die unselbständig Beschäftigten müssen über einen gültigen Befähigungsschein nach § 20 SprengG (Fuerwerker) verfügen.

Die Durchführung der erforderlichen örtlichen Sicherungs- und Räummaßnahmen auf der Baustelle bei Auffinden von Kampfmitteln oder anderen Gegenständen militärischer Herkunft, sowie durch Fundobjekte hervorgerufene Stillstandszeiten des AN werden gesondert zum Nachweis vergütet.

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
LV:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
Bereich:	01.	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung
Abschnitt:	01.04.	Baustellensicherung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.04.0020.	<p>Baubegleitende Kampfmitteluntersuchung (visuell) Baubegleitende Kampfmitteluntersuchung für alle Positionen des Aushubs und Abbruchs einschl. Leitungsgräben und Baugruben für alle Teilleistungsverzeichnisse mittels visueller Beobachtung des Aushubs / Aufbruchs durch eine Fachfirma für Kampfmittelräumung. Der AN hat zur Überprüfung der Baugrubenbereiche auf Vorhandensein von Kampfmitteln eine vom Kampfmittelbeseitigungsdienst anerkannte Fachfirma mit den entsprechenden Untersuchungen zu beauftragen. Sämtliche Kosten für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Untersuchungen sowie eventuelle Gebühren sind einzurechnen. Die Kampfmittelüberprüfung für alle notwendigen Aushubleistungen hat in Form von lagenweiser Kampfmittelsondierung mit visueller Kontrolle der Erdarbeiten durch einen Fachkundigen nach §20 SprengG zu erfolgen incl. BE und Transport. Der Firmeninhaber muss über einen Erlaubnisschein nach § 7 SprengG verfügen. Es ist eine mit allen beteiligten Unternehmen und dem Auftraggeber abgestimmte Arbeits- und Sicherheitsanweisung zu erstellen. Nach Einschätzung durch den örtlichen Befähigungsscheininhaber (gem. § 20) ist der Abtrag erforderlichenfalls vor dem Lösen mit Sonden zu untersuchen. Zusätzlich sind die Massen beim Lösen, Laden und Entladen auf der Baustelle visuell zu überprüfen und ebenfalls nach Einschätzung durch den örtlichen Befähigungsscheininhaber erforderlichenfalls mit Sonden zu untersuchen. Die Ergebnisse der Kampfmitteluntersuchungen sind täglich im Bautagebuch einzutragen. Die Nachweise (Dokumentationen) sind dem AG in 2-facher Ausfertigung nach Abschluss der Untersuchungen zu übergeben.</p>	5,000 d
01.04.0030.	<p>StL-Nr. 21.107/004.21.23.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst.flex.Drai. Bohle 40 mm*Höhe mind. 3,00m Schutz Verwert.AN Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang über 50 bis 100 cm. Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-Drainrohren. Mantel aus Bohlen, 40 mm dick, lückenlos befestigen.</p>			

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
LV:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
Bereich:	01.	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung
Abschnitt:	01.04.	Baustellensicherung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mantelhöhe mindestens 3,00 m. Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach Wahl des AN verwerten.	3,000 St
01.04.0040.	Schutz für Werbemast herstellen Schutz für Werbemaste durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Mast und das Fundament nicht berühren. Mastumfang unter 30 cm. Polsterung des Mastrohrs mit flexiblen Kunststoff-Drainrohren. Mantel aus Bohlen, 40 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 4,00 m. Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach Wahl des AN verwerten.	4,000 St
01.04.0050.	StL-Nr. 19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.	200,000 m
01.04.0060.	Verkehrsrechtliche Anordnung Baustellenzufahrt Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung für die Baustellenzufahrt und das Baufeld einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Gebührenfrei	1,000 Psch

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
LV:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
Bereich:	01.	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung
Abschnitt:	01.04.	Baustellensicherung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.0070.	<p>StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.</p>	80,000 d
01.04.0080.	<p>StL-Nr. 21.105/203.12.20.04 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,20 m Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.</p>	2,000 St
01.04.0090.	<p>StL-Nr. 21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.</p>	160,000 Std

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2024-66-00048 Hamburger Straße Los Archäologie
 LV: 2024-66-00048 Hamburger Straße Los Archäologie
 Bereich: 01. Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung
 Abschnitt: 01.04. Baustellensicherung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.0100.	<p>StL-Nr. 21.105/203.21.20.04 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Rechteck*Größe 1*Typ RA2 Höhe 2,20 m Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Rechteck. Größe 1. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.</p>	4,000 St
01.04.0110.	<p>StL-Nr. 21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.</p>	320,000 Std
Summe 01.04.	Baustellensicherung		

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
LV:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
Bereich:	01.	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung
Abschnitt:	01.05.	Geräteinsatz Minibagger

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05.	Geräteinsatz Minibagger			
01.05.0010.	<p>Verrechnungssatz für Baugerät Minibagger Lohnarbeiten für Baugerät mit Bedienung für die archäologischen Untersuchungen.</p> <p>Der Verrechnungssatz für das jeweilige Baugerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten einschließlich aller Kosten für das Bedienpersonal.</p> <p>An- und Abtransport sowie Vorhalten werden nicht gesondert vergütet. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Tage. Baugerät = Minibagger bis 6 t Gewicht.</p>	5,000 d
Summe 01.05.	Geräteinsatz Minibagger		
Summe 01.	Baustelleneinrichtung und Baust..		

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2024-66-00048 Hamburger Straße Los Archäologie
 LV: 2024-66-00048 Hamburger Straße Los Archäologie
 Bereich: 02. Bodenbewegung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Bodenbewegung			
02.01.	Bodenabtrag			
02.01.0010.	<p>Oberboden abtragen und lagern Oberboden abtragen und lagern Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten bis max 2,0m Höhe locker aufsetzen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.</p> <p>Oberboden mittels rückwärtsfahrenden Hydraulikbagger mit hydraulisch verstellbarem, zahnlosen Böschungshobel (Breite ca. 2,00m) ausheben.</p> <p>Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. Oberboden auf Zwischenlager des AN lagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.</p>	75,000 m3
02.01.0020.	<p>Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. Boden i.verdicht.*Abrechng. Auftrag Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und wiederverwenden, einschließlich ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Boden (Auffüllungen) mittels rückwärtsfahrenden Hydraulikbagger mit hydraulisch verstellbarem, zahnlosen Böschungshobel (Breite ca. 2,00m) ausheben. Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. Boden bzw. Fels auf Zwischenlager des AN ablegen. Abrechnung nach Abtragsprofilen.</p>	150,000 m3
Summe 02.01. Bodenabtrag			

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
LV:	2024-66-00048	Hamburger Straße Los Archäologie
Bereich:	02.	Bodenbewegung
Abschnitt:	02.02.	Bodeneinbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.	Bodeneinbau			
02.02.0010.	Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*Andeck. ü.25-50cm Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho- mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Andeckung auf Nebenflächen und im Böschungsbereich Dicke der Andeckung über 25 bis 50 cm. Oberboden von Zwischenlager des AN aufnehmen und transportieren. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	75,000 m3
02.02.0020.	StL-Nr. 24.106/230.00.90.00.01 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei- bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Boden ' bzw. Fels lagert auf Zwischenlager des AN.' Abrechnung nach Abtragsprofilen am Zwischenlager.	150,000 m3
Summe 02.02.	Bodeneinbau		
Summe 02.	Bodenbewegung		
Summe LV	2024-66-00048 Hamburger Straße
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus			EUR
in Höhe von 19,00 %			EUR
			EUR

**Leistungsverzeichnis Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 2024-66-00048 Hamburger Straße Los Archäologie
LV: 2024-66-00048 Hamburger Straße Los Archäologie

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
--------------	-----------------------	---------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17