

Erweiterung Feuerwehr Döhren - Los 01 Rohbauarbeiten

Ausführungszeitraum 24.03.2025 – 06.06.2025

- Baustelleneinrichtung
- Bauzaun ca. 30 m
- Mutterboden lösen ca. 375 qm
- Boden für Baugrube lösen ca. 275 cbm
- Boden für Streifenfundamente lösen ca. 22,5 cbm
- Boden liefern und einbauen ca. 225 cbm
- Tragschicht aus Mineralgemisch liefern und einbauen ca. 42,5 cbm#
- Verdichtungsnachweis 2 Stck.
- Erdarbeiten für Rohrgräben ca. 38 cbm
- Schacht DN 400 2.Stck.
- KG Kanalrohr DN 100 ca. 68 m
- KG Kanalrohr DN 150ca. 16 m
- Dichtigkeitsprüfung
- Mehrspartenhauseinführung
- Sauberkeitsschicht ca. 240 qm
- Ortbeton der Streifenfundamente ca. 22,55 cbm
- Ortbeton der Bodenplatte ca. 48 cbm
- Ringbalken d 17,5 cm ca. 35 m
- Ringbalken d 17,5 cm ca. 105 m
- Betonstahl ca. 4,5 t
- Ankerschienen 20 m
- Leichthochlochziegel-Mauerwerk 17,5 cm ca. 110 qm
- Leichthochlochziegel-Mauerwerk 24 cm ca. 245 qm
- Trennfugenplatte ca. 37,5 qm
- Herstellen und Überdecken von Öffnungen ca. 1 Stck.
- Herstellen von nachträglichen Türdurchbrüchen 2 Stck.
- Herstellen von nachträglichen Sturzüberdeckungen 1 Stck.
- Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit ca. 210 qm
- Sockelabdichtung ca. 40 qm