

Projekt: 18-002
LV: 28

BSZ Dresden
Baureinigung

DECKBLATT

Bauvorhaben: Schulstandort
Freiberger Str. - BSZ
Freiberger Str. 30
01159 Dresden

Projektnummer: HI.4051335

Fachlos: 028 Baureinigung

Auftraggeber: Landeshauptstadt Dresden
Amt für Schulen
PF 120020
01001 Dresden

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 18-002 **BSZ Dresden**
LV: 28 **Baureinigung**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt.....	1
1.	Allgemeine Leistungen.....	18
1.1.	Allgemeine Leistungen TO1/TO2/TO5.....	18
2.	Baureinigung TO1 - Schule.....	21
2.1.	Innenbereiche.....	21
2.2.	Außenbereiche.....	29
2.3.	Nachreinigungsarbeiten.....	32
3.	Baureinigung TO2 - Sporthalle.....	34
3.1.	Innenbereiche.....	34
3.2.	Außenbereiche.....	39
3.3.	Nachreinigungsarbeiten.....	43
4.	Baureinigung TO5 - Tiefgarage.....	45
4.1.	Innenbereiche.....	45
	Zusammenstellung.....	48

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE

1.0. BAUAUFGABE

Die Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch das Amt für Schulen, beabsichtigt auf der Gemarkung Dresden-Altstadt II ein Berufsschulzentrum, mit fast 900 Schülern zu errichten.

Das Baufeld befindet sich im Bereich des ehemaligen Kohlebahnhofs entlang der Freiburger Straße. Die in Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt Dresden entstandene städtebauliche Form bildet einen kompakten, aneinandergefügten Baukörper, welcher sich in die 3 Bausteine Lernhaus (5-geschossiger Riegel), Gemeinschaftshaus (4-Geschossiger Quader) und Dreifeldsporthalle mit unterlagerter Tiefgarage und aufgesetztem Außensportfeld gliedert. Die Gebäude binden mit ihren Eingangsgeschossen an die bestehende Höhenlage des Straßen- und Gehwegniveaus (ca. 116,90 bis 116,10 NHN) an. Das nach Osten abfallende Gelände wird über den südlichen Vorplatz höhenteknisch ausgemittelt.

Gebäudeparameter:

Lernhaus

Länge: 77,65 m

Breite: 18,10 m

Gebäudehöhe: 21,10 m

Bruttogrundfläche: ca. 7025,00 m²

BRI: ca. 29655,00 m³

Gemeinschaftshaus

Länge: 36,05 m

Breite: 18,10 m

Gebäudehöhe: 21,15 m

Bruttogrundfläche: ca. 3260,00 m²

BRI: ca. 13975,00 m³

Sporthalle:

Länge: 46,60 m

Breite: 36,00 m

Gebäudehöhe: 9,15 m

Bruttogrundfläche: ca. 1680,00 m²

BRI: ca. 15350,00 m³

Tiefgarage:

Länge: 46,60 m

Breite: 36,00 m

Gebäudehöhe: 4,15 m

Bruttogrundfläche: ca. 1680,00 m²

BRI: ca. 6965,00 m³

Außenspielfeld

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Länge: 46,60 m
Breite: 36,00 m
Gebäudehöhe: 7,40 m
Bruttogrundfläche: ca. 1680,00 m²
BRI: ca. 12415,00 m³

1.1. LAGE DER BAUSTELLE UND DEREN UMGEBUNG, VERKEHRS- UND ZUFAHRTSBEDINGUNGEN

Baugrundstück
Straße: Freiburger Straße 36
Gemeinde: Dresden
Gemarkung: Löbtau
Flurstücke: 560/20; 560/22

Der Schulstandort gehört zum Stadtbezirk Altstadt und liegt in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt der Landeshauptstadt Dresden. Das zu errichtende Berufsschulzentrum befindet sich an der Freiburger Straße in einem durch die industrielle Entwicklung geprägtem Teil der Stadt, welcher sein Erscheinungsbild bis heute weitgehend erhalten hat. Die Umgebung des Baufeldes ist geprägt durch die vorhandene Gewerbebebauung im Süden, die neu entstehende Bebauung eines Bauträgers im Osten sowie den 2008 neu gestalteten Grünzug entlang des historischen Verlaufs der Weißeritz im Norden.

Die Erschließung des Baugrundstücks erfolgt über die Freiburger Straße. Die Erreichbarkeit über den ÖPNV ist gegeben, in einer Entfernung von 350 m befindet sich der S-Bahn Haltepunkt Freiburger Straße.

1.2 VERKEHR AUF DER BAUSTELLE

Die Erschließung der Baustelle erfolgt ausschließlich über die Freiburger Straße. Öffentliche Flächen außerhalb der Baustelleneinrichtung sind freizuhalten. Lieferverkehr ist mit der Bauüberwachung des AG sowie parallel auf der Baustelle beschäftigten Firmen abzustimmen um Stauungen im öffentlichen Raum zu vermeiden. Im Baugelände sind Verkehrswege freizuhalten.

Baustellentore an Zufahrten sind außerhalb der Arbeitszeiten verschlossen zu halten, Maßnahmen zur arbeitstäglichen Sicherung und dem Verschluss der Baustelle werden nicht gesondert vergütet. Unbefugten Personen ist der Zutritt zum Gelände zu verwehren.

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>1.3 TRANSPORTEINRICHTUNGEN UND TRANSPORTWEGE</p> <p>Durch den AG werden keine Transporteinrichtungen wie Kräne oder Hubbühnen gestellt.</p>				
	<p>1.4 ÜBERLASSUNG VON ANSCHLÜSSEN FÜR WASSER, STROM UND ABWASSER</p> <p>Im Baufeld werden im Auftrag des AG Anschlüsse für Baustrom und ein zentraler Anschluss für Bauwasser im Bereich der Baustelleneinrichtung hergerichtet. Festlegungen zu Verbrauchsumlagen sind in den Besonderen Vertragsbedingungen geregelt.</p>				
	<p>1.5 ÜBERLASSUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN</p> <p>Zur Einrichtung von Flächen für Lager- und Arbeitsplätze wird ein Baustelleneinrichtungsplan erstellt und fortlaufend koordiniert. Aufstellflächen für eigene Materialcontainer u. Dgl. können in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Zentrale Sanitäreinrichtungen werden im Auftrag des AG eingerichtet.</p> <p>Aufenthalts- und Umkleieräume sowie Schuttcontainer werden durch den AG nicht gestellt. Räume im Gebäude können für Aufenthalt und Gerätelagerung nicht genutzt werden!</p>				
	<p>1.6 BODENVERHÄLTNISSE, BAUGRUND, GRUNDWASSER</p> <p>Für das Baufeld wurde ein geotechnischer Bericht erarbeitet welcher die Grundlage des Gründungskonzeptes bildet.</p>				
	<p>1.7 BESONDERE UMWELTRECHTLICHE VORSCHRIFTEN</p> <p>Der AN hat für alle von ihm verwendeten Stoffe und Zusätze, die das Grundwasser tangieren, einen speziellen Nachweis der Unbedenklichkeit zu führen. Erforderliche behördliche Genehmigungen zur Verwendbarkeit sind vom AN selbstständig einzuholen. Entsorgungsnachweise sind für alle betreffenden Abbruchstoffe mit der Rechnung vorzulegen.</p>				

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.8 BESONDERE VORGABEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFALL UND ABWASSER

Baubegleitend sind anfallender Bauschutt, Sondermüll und Abfälle besonderer Deponierung täglich restlos, ohne besondere Aufforderung und auf Kosten des Auftragnehmers zu beseitigen. Sollte die Beräumung durch den Auftragnehmer nicht im gewünschten Umfang erfolgen und wird einer besonderen Aufforderung nicht Folge geleistet, ist der Auftraggeber gemäß §5 Nr. 4 berechtigt, Dritte mit der Beräumung und Herstellung von Ordnung und Sauberkeit auf Kosten des Auftragnehmers zu beauftragen.

1.9 SCHUTZGEBIETE UND SCHUTZZEITEN

Die Grünanlage im Umfeld des Grundstückes sind nicht zu betreten oder für Lagerzwecke zu nutzen.

1.10 KONKRETE SCHUTZMASSNAHMEN

keine

1.11 VORHANDENE ANLAGEN

keine

1.12. KAMPFMITTEL

Eine Kampfmittelbelastung kann nicht ausgeschlossen werden. Konkrete Anhaltspunkte für Lagerorte von Kampfmitteln liegen nicht vor. Bei Erdarbeiten auf dem Gelände besteht trotzdem die Möglichkeit von Munitionsfunden. Es ist entsprechend sorgsam zu schachten. Der AG wird für den Bodenabtrag/Erdaushub eine baubegleitende Kampfmittelüberwachung beauftragen. Munitionsfunde oder Funde von sonstigen verdächtigen Gegenständen sind umgehend der Kampfmittelüberwachung zu melden.

Mehraufwendungen für die Koordination und Abstimmung mit den baubegleitenden AN Kampfmittel sind einzukalkulieren.

1.13. MASSNAHMEN GEMÄSS BAUSTELLENVERORDNUNG

Für die Baumaßnahme hat der Auftraggeber einen

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) bestellt. Dieser hat für die Maßnahme eine Baustellenordnung aufzustellen. Das Einhalten der Baustellenordnung, sowie der entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und der weiteren darüber hinausgehenden gesetzlichen Regelungen ist zwingend erforderlich. Die Vorlage von Schweißerlaubnisscheine an den SiGeKo hat vor Beginn der Arbeiten zu erfolgen. Eine zusätzliche Vergütung kann hieraus nicht abgeleitet werden. Den Anordnungen des SiGeKo ist unbedingt Folge zu leisten. Der hierfür notwendige Aufwand wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen. Eine Gefährdungs- und Belastungsanalyse für die durchzuführenden Arbeiten ist im Auftragsfall zu erstellen und dem SiGeKo rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

1.14 BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN, MASSNAHMEN

Für die Baustelle gelten die Baustellenordnung, die Brandschutzordnung
Und die Polizeiverordnung der Landeshauptstadt Dresden, sowie bauseits veranlasste bzw. vom AN bei Bedarf selbst bei der Verkehrsbehörde zu beantragende verkehrsrechtliche Anordnungen. Der AN hat seine Angestellten und Nachauftragnehmer über den Inhalt dieser Unterlagen zu belehren und die erfolgte Belehrung dem Auftraggeber schriftlich zu bestätigen.

Auf der Baustelle herrscht uneingeschränktes Alkohol- und Drogenverbot. In den Gebäuden herrscht absolutes Rauchverbot.

Eine Zusammenfassung der geltenden Anordnungen und der wichtigsten Pflichten des AN erfolgt mit dem Protokoll der Bauanlaufberatung, das nach Übergabe an den AN zum Vertragsbestandteil wird.

2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

2.1. ARBEITSABLAUF (ARBEITSABSCHNITTE, ARBEITSUNTERBRECHUNGEN UND -BESCHRÄNKUNGEN)

Der Bieter/Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass die Arbeiten nicht in einem Zug durchgeführt

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

werden können. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht.
Der jeweilige Personaleinsatz ist mit der Bauüberwachung abzustimmen und orientiert sich an den technologischen Anforderungen.

Der Auftragnehmer hat die Arbeiten geschossweise und abschnittsweise (nach Teilobjekten), entsprechend den Erfordernissen des übrigen Ausbaus, nach Festlegung durch die Bauleitung zügig auszuführen.

Es ist keine durchgängige Beschäftigung möglich. Die Arbeitskräfteanzahl ist dem Arbeitsumfang anzupassen.

Die einzelnen Leistungen (Positionen) können in Abhängigkeit der angrenzenden Gewerke nicht kontinuierlich abgearbeitet werden.

Transportwege und Zuwege sind den Grundrissen und Lageplänen zu entnehmen (etwaige erschwerte Zuwegungen sind einzukalkulieren).

2.2. BESONDERE ERSCHWERNISSE

Während der Bauzeit werden zeitgleich mehrere Auftragnehmer auf der Baustelle tätig sein.

2.3 BAUSTELLENEINRICHTUNG, LIEFERUNG, LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Der AN hat die Nutzung der Baustelleneinrichtung mit dem AG so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist. Die Anlieferung von Maschinen, Werkzeugen und Baumaterialien ist vom AN so zu steuern, dass diese erst dann auf die Baustelle geliefert werden, wenn Personal des AN zum Empfang und geeignete Lagerungs- und Aufbewahrungsmöglichkeiten bereitstehen. Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet. Es steht auf der Baustelle kein durch den AG gestellter Kran zur Verfügung. Grundsätzlich gehen alle bei den durch den AN auszuführenden Arbeiten anfallenden Abfälle in das Eigentum des AN über und sind von diesem genehmigt zu entsorgen.

2.4 BAUSTELLENREINIGUNG

Baubegleitend sind Verunreinigungen, anfallender Bauschutt, Sondermüll und Abfälle besonderer Deponierung täglich restlos, ohne besondere Aufforderung und auf Kosten des Auftragnehmers zu beseitigen. Sollte die Beräumung durch den Auftragnehmer nicht im gewünschten Umfang erfolgen und wird einer besonderen Aufforderung nicht Folge geleistet, ist der Auftrag

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

geber berechtigt, Dritte mit der Beräumung und Herstellung von Ordnung und Sicherheit auf Kosten des Auftragnehmers zu beauftragen.

Beim Verlassen der Baustelle sind die Fahrzeuge des AN notwendigenfalls zu reinigen. Werden öffentliche Verkehrsflächen verschmutzt, sind diese, wenn nötig auch mehrmals täglich, durch den AN ohne zusätzliche Vergütung zu Reinigen. Sollte die Straßenreinigung durch den Auftragnehmer nicht in gewünschtem Umfang erfolgen und wird einer besonderen Aufforderung nicht Folge geleistet, ist der Auftraggeber berechtigt, Dritte mit der Straßenreinigung auf Kosten des Auftragnehmers zu beauftragen.

2.5 GERÜSTE

Auf- Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für die eigenen Leistungen, sofern die zu bearbeitende Fläche höher als 3,50 m über der Standfläche des erforderlichen Gerüsts liegt, wird vom AG gestellt oder ist in den Pos. der Leistungsbeschreibung enthalten.

Hebezeuge, Arbeitsbühnen, Mobilkräne, werden nicht bereitgestellt und sind, wenn für die eigene Leistung notwendig, einzukalkulieren.

Für die Anlieferung / Antransport gibt es keine gesonderten Montageöffnungen ins Gebäude und im Gebäude.

Der AN hat selber, eigenständig für die Sicherung seines Arbeitsbereiches und Geräte, etc. zu sorgen.

2.6 MITBENUTZUNG FREMDER EINRICHTUNGEN

keine, evtl. Abweichungen werden im LV besonders erwähnt.

2.7 ZWECK UND VORHALTUNGSDAUER VON EIGENEN EINRICHTUNGEN

Gewerke spezifische Einrichtungen sind nur für die Zwecke des jeweiligen AN vorzusehen und für die Dauer der eigenen Arbeiten vorzuhalten. Eine Überlassung von Einrichtungen an andere AN ist in der Regel nicht vorgesehen, Abweichungen davon sind im Leistungsverzeichnis besonders aufgeführt.

2.8. VERWENDUNG VON RECYCLINGSTOFFEN

keine, evtl. Abweichungen werden im LV besonders

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	erwähnt			
	2.9 ANFORDERUNGEN AN WIEDERAUFBEREITE UND AN NICHT GENORMTE STOFFE UND BAUTEILE			
	Es sind nur genormte Baustoffe zu verwenden, evtl. Abweichungen werden im LV besonders erwähnt.			
	2.10 BESONDERE ANFORDERUNGEN AN STOFFE UND BAUTEILE			
	keine, besondere Anforderungen werden im LV be- sonders erwähnt			
	2.11 ART UND UMFANG VON EIGNUNGS- UND GÜTENACHWEISEN			
	Es sind vor Einbau von Materialien die entsprechen- den Datenblätter und Zulassungen vorzulegen. Der AG erteilt die Freigabe der zu verwendeten Materiali- en, weitere besondere Anforderungen werden im LV besonders erwähnt			
	2.12 WEITERVERWENDUNG VON STOFFEN			
	keine, abweichende Regelungen werden im LV be- sonders erwähnt			
	2.13 ENTSORGUNG VON STOFFEN UND BAUTEILEN			
	Die durch die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten anfallenden Stoffe und Bauteile werden Ei- gentum des AN, sind nach Arten zu trennen, in Behäl- tern des AN zu sammeln und ordnungsgemäß auf eine vom AN zu wählende Deponie- oder Recyclingan- lage zu entsorgen. Container, Kipp-, Deponie- und Entsorgungsgebühren sind in die Einheitspreise einzu- kalkulieren. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist vom AN unmittelbar zu erbringen. Die Entsorgung sämtlicher von der Baustelle entfern- ter Abfälle ist mittels Wiegescheine, Übernahme bzw. Begleitscheine nachzuweisen. Im Falle gefährlicher Abfälle sind zusätzlich Entsorgungsnachweise vorzule- gen. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist dem AG eine vollständige Dokumentation zu übergeben. Grundlage der Wiederverwendung oder Entsorgung sind die Bestimmungen des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver			

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>träglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG) und nachgeordneter Rechtsverordnungen wie Nachweisverordnung (NachwV) sowie des Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsABG). Mit dem Bauschuttmaterial ist entsprechend den Technischen Regeln der LAGA sowie der Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial unter Beachtung der des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu verfahren, wobei eine höchstmögliche Verwertung anzustreben ist.</p>			
	<p>2.14 BEREITSTELLUNG VON STOFFEN UND BAUTEILEN DURCH DEN AUFTRAGGEBER</p> <p>keine, evtl. Abweichungen werden im LV besonders erwähnt</p>			
	<p>2.15 TRANSPORTARBEITEN</p> <p>Der Auftraggeber übernimmt keinerlei Transportleistungen auf der Baustelle (Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen). Alle Materialien sind auf den festgelegten Transportwegen, wie Treppenhäusern und Fluren ins Gebäude zu bringen. Eine Einbringung von Materialien durch Fenster ist nach Absprache mit der Bauüberwachung bedingt möglich. Beim Materialtransport sind Beschädigungen der bereits eingebauten Bauteile zu vermeiden.</p>			
	<p>2.16 LEISTUNGEN FÜR ANDERE UNTERNEHMEN</p> <p>keine, Abweichungen davon sind im Leistungsverzeichnis besonders aufgeführt</p>			
	<p>2.17 MITWIRKEN BEIM EINSTELLEN UND BEI DER INBETRIEBNAHME VON ANLAGEN</p> <p>keine, evtl. Abweichungen werden im LV besonders erwähnt</p>			
	<p>2.18 BENUTZUNG VOR ABNAHME</p> <p>Bei Benutzung vor Abnahme aufgrund von funktionellen oder technologischen Zwängen erfolgt am Tag der Fertigstellung eine gemeinsame Zustandsfeststellung durch Bauleitung des AG und des AN.</p>			

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.19 WARTUNG

Die Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelbeseitigungsansprüche für maschinelle und elektrotechnisch/ elektronische Anlagen oder Teilen davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat, erfolgt durch einen besonderen Wartungsvertrag.

2.20 ABRECHNUNG

Die Rechnungslegung erfolgt kumulativ. Die Leistungen sind nach LV-Positionen abzurechnen. Jeder Rechnung ist eine bestätigtes Aufmaß beizufügen.

Die Rechnungen sind wie folgt einzureichen:

- 1 x elektronisch an die Rechnungsadresse des AG (Rechnung ohne Aufmaß)
- 1 x elektronisch an den zuständigen Projektleiter des AG (Rechnung ohne Aufmaß)
- 1 x Papier-Original inkl. Aufmaß an das bauüberwachende Büro zur Prüfung (vorab elektronisch)

Vor Stellung der Rechnung sind alle Aufmaßblätter zeitnah der Bauüberwachung zur gemeinsamen Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die unstrittigen Rechnungskorrekturen sind in die nachfolgenden Rechnungen einzuarbeiten. Erfolgt die vorherige gemeinsame Prüfung oder die Einarbeitung der Rechnungskorrekturen nicht, können die Rechnungen mit Aussetzung der Zahlungsfristen zurückgewiesen werden.

2.21 FACHBAULEITER

Der AN hat spätestens zur Anlaufberatung einen Fachbauleiter schriftlich zu benennen, der als Entscheidungsbefugter eingesetzt wird. Dieser hat, wenn Arbeiten des AN ausgeführt werden, vor Ort anwesend und der deutschen Sprache mächtig zu sein. Er hat in die unmittelbar auszuführenden Arbeiten einzuweisen und alle erforderlichen Belehrungen zum Arbeitsschutz nachweislich vor Beginn der Arbeiten durchzuführen. Weiterhin ist der AN verpflichtet, der Bauüberwachung zu den wöchentlich stattfindenden Bauberatungen die Kapazitäts- und Einsatzplanung seiner Arbeitskräfte zur Koordinierung der Bauleistung zu übergeben.

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.22 BAUTAGEBUCH

Durch den AN ist ein Bautagebuch zu führen. Es hat für jeden Arbeitstag folgende Angaben mindestens zu enthalten:

- Arbeitskräftezahl,
- geleistete Arbeit,
- Maschinen-/ Großgeräteeinsatz,
- Baustellenverhältnisse (Wetter),
- Besondere Vorkommnisse

Das Bautagebuch ist der Bauüberwachung regelmäßig zur wöchentlichen Bauberatung vorzulegen und durch diese abzuzeichnen. Es wird spätestens mit der Schlussrechnung an den AG übergeben.

2.23 BAUBERATUNGEN

Die Objektüberwachung wird in periodischen Abständen (i. d. Regel 1x wöchentlich) Baubesprechungen einberufen. Der Fachbauleiter oder sein Stellvertreter haben an diesen Besprechungen teilzunehmen. Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Nichtteilnahme an Besprechungen berechtigt den AN nicht, koordinative oder technische Entscheidungen, welche in der Besprechung getroffen wurden, zu beanspruchen oder daraus terminliche oder vertragliche Konsequenzen zu formulieren. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme an den regelmäßigen wöchentlichen Baubesprechungen verpflichtet. Die Teilnahmepflicht beginnt mit der Anlaufberatung und dann 14 Tage vor dem vertraglich vereinbarten Leistungsbeginn und endet mit der abnahmereifen Fertigstellung der Bauleistung. Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

2.24 TERMINPLÄNE

Der Auftragnehmer hat nach Auftragserteilung einen Feinterminplan mit Kapazitätsuntersetzung auf der Grundlage des übergebenen Bauablaufplanes und unter Beachtung der Vertragsfristen zu erbringen. Der AN hat diesen Feinterminplan koordinierend mit dem AG und der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen. Die in den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) aufgeführten vertraglichen Termine und die Feinterminplanung werden in einen Bauzeitenplan überführt. Es ist vorgesehen, diesen Bauzeitenplan regelmäßig zu aktualisieren und an die ausführenden Firmen zu verteilen. Für die Aktualisierung des

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauzeitenplans ist eine monatliche Zuarbeit des AN erforderlich.

2.25 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN, WERKSTATTZEICHNUNGEN

Dem AN überlassene Planunterlagen sind vor der Ausführung hinsichtlich Maßen und Detailangaben durch den AN zu prüfen. Auftretende Unstimmigkeiten oder Bedenken sind dem AG unverzüglich mitzuteilen. Alle zur Verwendung gelangenden Materialien müssen vor Beginn der Arbeiten bemustert werden. Die Erstellung einer Bemusterungsliste erfolgt durch den AN und ist in die EP einzukalkulieren. Vor einer Materialbestellung ist die Freigabe des Produkts durch den AG erforderlich. Es dürfen nur Fabrikate und Materialien zur Ausführung gelangen, die in schriftlicher Form freigegeben wurden und eine gültige bauaufsichtliche Zulassung haben.

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.

Eine zu erstellende Werk- und Montageplanung durch den AN ist zur Prüfung an den Planer/Fachplaner zu übergeben.

2.26 UNTERLAGEN ZUR ABNAHME

Nach Fertigstellung seiner Leistung und spätestens zur Abnahme hat der AN Unterlagen zur Dokumentation (Fachunternehmererklärung, Fachbauleitererklärung, Zertifikate, Produktdatenblätter, Prüfprotokolle, Revisionszeichnungen etc.) nach Abstimmung zu Form und Inhalt digital (2 x USB-Stick) zu übergeben.

2.27 BAUSCHLIESSANLAGE

In firmeneigene Bautüren oder vorhandenen Türen im Gebäude dürfen durch den AN keine eigenen Profilzylinder montiert werden. Die Profilzylinder und Schlüssel werden durch den AG in Abstimmung mit der Bauüberwachung gestellt und sind nach Beendigung der Arbeiten durch den AN an den AG zurückzugeben. Die Profilzylinder gehören zu einer Bauschließanlage mit entsprechenden Untergruppen und Einzelzugängen. Werden unberechtigt eingebaute Schließzylinder vorgefunden, werden diese auf Kosten des AN entfernt.

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.28 FIRMENWERBUNG

Firmenschilder dürfen nicht am Bauzaun, Baukörper, Gerüsten, Gerüstplanen etc. angebracht werden. Firmenwerbung ist ausschließlich auf der Bautafel des AG zugelassen. Der Auftraggeber stellt eine Bautafel mit Angaben zum Vorhaben und zu den Beteiligten zur Verfügung. Eine Teilfläche dieser Tafel ist für die an der Ausführung beteiligten Firmen vorgesehen. Zur Wahrung der einheitlichen Gestaltung übernimmt der AG die Beschaffung und Montage der Beschriftungen. Auf der Bautafel wird das Gewerk/ Los, der Name sowie die Adressen des AN genannt.

2.29 AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

Der Auftragnehmer hat später nicht mehr sichtbare wichtige Detailpunkte fotografisch zu dokumentieren. Vor der Ausführung von Folgearbeiten, die vorangehende Leistungen verdecken, ist die Bauüberwachung des AG rechtzeitig zu informieren. Diese Informationen haben zur jeweils vorangehenden Bauberatung zu erfolgen.

Jede Vorleistung ist zu überprüfen.

Der AG stellt auf der Baustelle Höhenbezugspunkte und die Hauptachsen des Gebäudes zur Verfügung. Alle für die Ausgeschriebenen Arbeiten erforderlichen Einmessungsarbeiten veranlasst der AN.

Zur Anordnung von eigener Baustelleneinrichtung wie Lagerplätzen, Aufenthaltsräumen etc. hat der AN dem AG rechtzeitig vor Ausführungsbeginn einen Baustelleneinrichtungsplan zur Abstimmung zu übergeben. Die Lagerung von Materialien erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers. Für den Verschluss eigener Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten selbst zu sorgen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, erforderliche Maßnahmen zum Schutz vor Witterungs- und Winterschäden zu treffen. Dazu gehören auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle und der Schutz von vorhandenen Messeinrichtungen, unabhängig von deren Rechtsträgerschaft.

Alle Leistungen dürfen bei Witterungsverhältnissen, die sich nachteilig auf die Leistung oder die vorhandene Bausubstanz auswirken können, nur ausgeführt werden, wenn durch geeignete Maßnahmen Schäden ausgeschlossen werden. Dies gilt insbesondere auch für den Schutz von Bauwerken und Rohbauten vor

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

eindringendem Regen.

2.30 MATERIALIEN

Alle zur Anwendung kommenden Bauprodukte und Bauarten müssen den Anforderungen der Bauregellisten A und B sowie der Liste C in der aktuellen Fassung entsprechen. Die den Bauprodukten zugehörigen Übereinstimmungsnachweise sowie Prüfzeugnisse und bauaufsichtlichen Zulassungen sind der örtlichen Bauleitung vor Ausführungsbeginn vorzulegen.

2.31 SONSTIGES

Alle durch den Auftragnehmer erstellten Plan- und Ausführungsunterlagen, einschließlich Dokumentationen, Prüfzeugnisse, Datenblätter etc. über sämtliche Bauteile, Montage-, Revisions- und Werkpläne, erhält der Auftraggeber vom Auftragnehmer rechtzeitig und auf Abforderung kostenlos in einfacher Ausfertigung, wenn in den Vergabeunterlagen nichts anderes vereinbart ist.

Während der Bauphase sind die Immissionsrichtwerte der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschemissionen (AVwV)" und die Vorschriften des Gesetzes über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen (SächsFG) einzuhalten. Die Baustelle muss so eingerichtet und betrieben werden, dass

- Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und
- lärmintensive Arbeiten in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr erfolgen.

Bauarbeiten an Sonn- und Feiertagen dürfen nur mit Ausnahmegenehmigung verrichtet werden.

Staubemissionen ist - besonders bei anhaltender Trockenheit und Wind - durch geeignete Maßnahmen vorzubeugen, z. B. Durch Planenabdeckung von Containern, Befeuchten des Materials etc.

2.32 BESCHLEUNIGUNG/ ARBEITSZEITREGELUNGEN

Das Gebäude soll zum Schuljahresbeginn 2025/2026 in Betrieb gehen. Auf Grund des begrenzten Zeitraumes für die Ausbauarbeiten ist von vornherein mit erhöhtem Aufwand für die Sicherstellung des Eröffnungstermins zu rechnen. Falls erforderlich, ist die An

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

zahl AK zu erhöhen. Zwischen - bzw. Endtermine sind zwingend zu halten.

3. ANLAGENVERZEICHNIS

Der Leistungsbeschreibung liegen zeichnerische Planunterlagen
Gemäß Anlage Planverzeichnis als
Angebotsgrundlage bei
(Die Pläne gelten nicht als Ausführungsunterlagen).

Dem Auftragnehmer überlassene Planunterlagen zur Ausführung (1x Papier und digital per E- Mail nach Erfordernis) sind vor der Ausführung hinsichtlich Maßen und Detailangaben
eigenverantwortlich zu prüfen, auftretende Unstimmigkeiten oder Bedenken dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

4. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen (z. B. Nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, Europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Allgemeine Leistungen

Kalkulationshinweis, Allgemeine Hinweise

Die Reinigung der Bodenbeläge/Wandbeläge ist entsprechend der Pflegeanleitung nach Herstellervorschrift auszuführen.

Die Feinreinigung erfolgt abschnitts- und geschossweise und zeitlich getrennt.

Vor der eigentlichen Feinreinigung erfolgt für Räume die möbliert werden eine Zwischenreinigung.

Transportwege und Zuwege sind den Grundrissen und Lageplänen zu entnehmen (etwaige erschwerte Zuwegungen sind einzukalkulieren).

1.1. Allgemeine Leistungen TO1/TO2/TO5

1.1.10. Zwischenreinigung, Besenreinigung, Geschosse

Besenreinigung der Geschosse von Baustellenverunreinigungen jeglicher Art und geringen Mengen Bauschutt, besenrein, einschließlich Transport anfallenden Bauschutts zum Container,

als separate Leistung, Ausführung zeitlich losgelöst und unabhängig von den Leistungen der Feinreinigung

Entsorgung gemäß separater Positionen

Die Besenreinigung erfolgt je nach Erfordernis, in Teilflächen und zu unterschiedlichen Zeiten (mehrmalig), nach terminlicher Anforderung durch die Bauüberwachung

Abrufzeit: ca. 2 bis 3 Arbeitstage nach Anforderung
 Ausführung: Fußböden
 Geschosse: UG-4.OG, je nach Bedarf
 Untergrund: Estrich bzw. Bodenbelag (Lino, Fliesen, Parkett)

10.900,000 m2

1.1.20. Zwischenreinigung, Besenreinigung, Treppenhäuser

Besenreinigung der Treppenhäuser, Treppenläufe und Podeste von Baustellenverunreinigungen jeglicher Art und geringen Mengen Bauschutt, besenrein, einschließlich Transport anfallenden Bauschutts zum Container,

als separate Leistung, Ausführung zeitlich losgelöst und

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	unabhängig von den Leistungen der Feinreinigung Entsorgung gemäß separater Positionen Die Besenreinigung erfolgt je nach Erforderniss, nach terminlicher Anforderung durch die Bauüberwachung Abrufzeit: ca. 2 bis 3 Arbeitstage Ausführung: alle Treppenhäuser, alle Geschosse Untergrund: Estrich bzw. Fliesenbelag	720,000 m2
1.1.30.	Schuttberäumung im Gebäude Schutt-, Abfall- und Müllbeseitigung in den Gebäuden, einschließlich Transport zum Container, Entsorgung gemäß separater Positionen als separate Leistung, Ausführung zeitlich losgelöst und unabhängig von den Leistungen der Feinreinigung Ausführung nach Erforderniss, nach terminlicher Anforderung durch die Bauüberwachung Abrufzeit: ca. 2 bis 3 Arbeitstage nach Anforderung Ausführung: alle Etagen	50,000 h
1.1.40.	Schuttberäumung Außenbereiche Schutt-, Abfall- und Müllbeseitigung im Baustellenumfeld, Außenbereich, einschließlich Transport zum Container, Entsorgung gemäß separater Positionen als separate Leistung, Ausführung zeitlich losgelöst und unabhängig von den Leistungen der Feinreinigung Ausführung nach Erforderniss, nach terminlicher Anforderung durch die Bauüberwachung Abrufzeit: ca. 2 bis 3 Arbeitstage nach Anforderung Ausführung: Baustellenaußenbereich	30,000 h
1.1.50.	Entsorgung Bauschutt, Zwischenreinigungen Entsorgung des bei den Zwischenreinigungen anfallenden Bauschutts, Gemischen aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Belastungen bis einschließlich Z2 LAGA Bauschutt bzw. W2 für W-Klassen in Sachsen (AVV-Code 17 01 07 - kein gefährlicher Abfall), incl.			

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bereitstellung und Vorhaltung der Container, Größe 7 m3, abgedeckter Container, einschließlich An- und Abfahrt, Abrechnung auf Basis der Wiegescheine.	6,000 t
1.1.60.	Entsorgung gemischter Bauabfall Entsorgung des anfallenden Baumülls, gemischter Bauschutt, Baumischabfälle, Müll, nicht schadstoffbelastet, (AVV-Code 17 09 04 - kein gefährlicher Abfall); incl. Bereitstellung und Vorhaltung der Container, Größe 7 m3, abgedeckter Container, einschließlich An- und Abfahrt, Abrechnung auf Basis der Wiegescheine.	12,000 t
1.1.70.	Schutzabdeckung entfernen + entsorgen Schutzabdeckungen aus Tetra-Pack/Vlies/Folie im Gebäude auf Fußböden entfernen und entsorgen.	3.500,000 m2
1.1.80.	Einweg-Überziehschuhe Einweg-Überziehschuhe, stark/ strong 1 Stück = 100 Überziehschuhe Schuhüberzieher bis Gr. 47 Abrechnung auf Nachweis	3,000 St
Summe 1.1.	Allgemeine Leistungen TO1/TO2/TO5		
Summe 1.	Allgemeine Leistungen		

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Baureinigung TO1 - Schule			
2.1.	Innenbereiche			
2.1.10.	<p>Zwischenreinigung Einzelräume, vor Möblierung Zwischenreinigung von Räumen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche - Reinigen der Fußböden (Linoleum, Fliesen/Feinsteinzeug, Parkett), einschl. der Fußleisten und Sockel, bevor die Räume möbliert werden</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrissfläche. Ort: alle Räume mit Bodenbelägen, außer TH/Flure/Sanitärebereiche/Technikräume</p> <p>Hinweis: Das Reinigen der Fußböden erfolgt vor der Möblierung nach Anordnung der örtlichen Bauleitung.</p>	5.850,000 m2
2.1.20.	<p>Feinreinigung Einzelräume, m. Mob., KR/FUR Feinreinigung aller Räume komplett, innerhalb des Gebäudes, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Fußböden (Linoleum mit werksseitiger Oberflächenvergütung) einschl. der Fußleisten und Sockel - Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, alle Falze, Türdichtungen, mit allen Beschlägen - abwischbare Holz- und Kunststoffverkleidungen - Wandfliesenspiegel und sonstige abwischbare Wandbeläge sowie Waschbecken, - Heizkörper incl. derer Anbindungen - offen verlegter Installationsleitungen einschl. sämtlicher Zubehörteile - Beleuchtungskörper in Decken und an Wänden, Lampen und Schalter, Beschilderung etc. - Mobiliar wie Schulbänke, Schränke, Tafeln, Kleinküchen (Einbauküchen), Einbaumöbel usw., <p>Einzukalkulieren ist das Umstellen von beweglichen Möbeln zur Reinigung der Bodenflächen etc.; Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Geschoßfläche.</p> <p>Ort: TO1 EG-4.OG Klassenräume/FUR/ NR FUR</p> <p>R. 01.00.010/01.00.012/01.00.013/01.00.014/</p>			

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	01.00.015/01.01.002/01.01.004/01.01.013/ 01.01.014/01.01.015/01.01.017/01.01.018/ 01.01.019/01.01.020/01.01.021/01.01.023/ 01.01.024/01.02.002/01.02.004/01.02.011/ 01.02.013/01.02.014/01.02.016/01.02.017/ 01.02.018/01.02.019/01.02.020/01.02.022/ 01.02.023/01.03.002/01.03.004/01.03.011/ 01.03.013/01.03.014/01.03.016/01.03.017/ 01.03.018/01.03.019/01.03.022/01.03.023/ 01.03.025/01.03.026/01.04.009/01.04.010/ 01.04.012/01.04.013/01.04.014/01.04.015/ 01.04.016/01.04.017/01.04.018/01.04.020/ 01.04.021	3.300,000 m2
2.1.30.	<p>Feinreinigung Einzelräume, m. Mob., Mensa Feinreinigung aller Räume komplett, innerhalb des Gebäudes, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Fußböden (Fliesen/Feinsteinzeug) einschl. der Fußleisten und Sockel - Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, alle Falze, Türdichtungen, mit allen Beschlägen - Mobile Trennwände und anderen abwischbare Holz- und Kunststoffverkleidungen - Wandfliesenspiegel und sonstige abwischbare Wandbeläge sowie Waschbecken, - Heizkörper incl. derer Anbindungen - offen verlegter Installationsleitungen einschl. sämtlicher Zubehörteile - Beleuchtungskörper in Decken und an Wänden, Lampen und Schalter, Beschilderung etc. - Mobiliar wie Schränke, Einbaumöbel usw., <p>Einzukalkulieren ist das Umstellen von beweglichen Möbeln zur Reinigung der Bodenflächen etc.; Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Geschoßfläche.</p> <p>Ort: TO1 EG Mensa, R. 01.00.003</p>	320,000 m2

2.1.40. Feinreinigung Einzelräume, m. Mob., sonst. Räume
 Feinreinigung aller Räume komplett, innerhalb des Gebäudes, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten,

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

bestehend aus Reinigung:

- der Fußböden (Linoleum mit werksseitiger Oberflächenvergütung) einschl. der Fußleisten und Sockel
- Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, alle Falze, Türdichtungen, mit allen Beschlägen
- abwischbare Holz-und Kunststoffverkleidungen
- Wandfliesenspiegel und sonstige abwischbare Wandbeläge sowie Waschbecken,
- Heizkörper incl. derer Anbindungen
- offen verlegter Installationsleitungen einschl. sämtlicher Zubehörteile
- Beleuchtungskörper in Decken und an Wänden, Lampen und Schalter, Beschilderung etc.
- Mobiliar wie Schulbänke, Schränke, Tafeln, Kleinküchen (Einbauküchen), Einbaumöbel usw.,

Einzukalkulieren ist das Umstellen von beweglichen Möbeln zur Reinigung der Bodenflächen etc.;
 Glasreinigung in gesonderter Position;
 Die Abrechnung erfolgt nach der Geschoßfläche.

Ort: TO1 EG-4.OG NR
 Vorb./Schulleitg./Bibliothek/Fkt.-Räume

R.
 01.00.001/01.00.007/01.00.008/01.00.009/01.00.011/
 01.01.001/01.01.003/01.01.005/01.01.011/01.01.012/
 01.01.016/01.01.022/01.01.025/01.01.026.1/01.01.026
 .2/
 01.01.027/01.01.028/01.01.029/01.02.001/01.02.003/
 01.02.005/01.02.012/01.02.015/01.02.021/01.02.024/
 01.02.025/01.02.026/01.02.027.1/01.03.001/01.03.003
 /
 01.03.005/01.03.012/01.03.015/01.03.020/01.03.021/
 01.03.024/01.04.006/01.04.007/01.04.008/01.04.011/
 01.04.019/01.04.022/

1.120,000 m2

2.1.50. Feinreinigung Einzelräume, m. Mob., Parkettboden

Feinreinigung aller Räume komplett, innerhalb des Gebäudes, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung:

- der Fußböden (Massivholz-Parkett mit Oberflächenbeschichtung Öl-Kombi-System) einschl. der Fußleisten und Sockel
- Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen,

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>alle Falze, Türdichtungen, mit allen Beschlägen - Heizkörper incl. derer Anbindungen - offen verlegter Installationsleitungen einschl. sämtlicher Zubehörteile - Beleuchtungskörper in Decken und an Wänden, Lampen und Schalter, Beschilderung etc. - Mobiliar wie Schulbänke, Schränke, Tafeln, Kleinküchen (Einbauküchen), Einbaumöbel usw.,</p> <p>Einzukalkulieren ist das Umstellen von beweglichen Möbeln zur Reinigung der Bodenflächen etc.; Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrissfläche.</p> <p>Ort: TO1 EG-4.OG, MZR/Lerninseln/Pause-Foyer/Arzt</p> <p>R. 01.00.004/ 01.00.022.1/01.00.107/01.01.030/ 01.01.103/01.01.105/01.01.107/01.02.101/01.02.104/ 01.02.106/01.02.108/01.03.101/01.03.104/ 01.03.106/01.03.108/01.04.101</p>	620,000	m2
2.1.60.	<p>Feinreinigung Einzelräume, Nebenräume, o. Mob. Feinreinigung von Räumen (Linoleum, Fliesen/Feinsteinzeug) komplett wie vor, jedoch ohne Reinigung von Mobiliar wie Schulbänke, Schränke, Tafeln, Kleinküchen usw., und ohne Umstellen von beweglichen Möbeln zur Reinigung der Bodenflächen etc.;</p> <p>Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrissfläche.</p> <p>Ort: TO1 EG-4.OG, RM/Kopierer/WF/Anlieferung/Lager/Pause-Foyer/Catering Sport</p> <p>R. 01.00.002/01.00.004/01.00.016/01.00.018.2/ 01.00.022.2/01.00.101/01.00.103/01.01.009/ 01.01.027.2/01.02.009/01.03.009/01.04.004/01.04.203</p>	320,000	m2
2.1.70.	<p>Feinreinigung Sanitär-/Nassbereiche Feinreinigung aller Sanitär-/Nassräume komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung:</p> <p>- der Fußböden aus Fliesen/Feinsteinzeug - Wandbeläge aus Fliesen/Feinsteinzeug bzw. HPL-Wandbekleidung sowie sanitäre Einbauten, Zubehörteile und sonst. Ausstattungsgegenstände - Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) sowie WC-Trennwände</p>				

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Rahmen, alle Falze, Türdichtungen, Beschläge - Heizkörper incl. derer Anbindungen - offen verlegter Installationsleitungen einschl. sämtlicher Zubehörteile - Beleuchtungskörper in Decken und an Wänden, Lampen und Schalter, Beschilderung etc. - Mobiliar wie Umkleideschränke, Bänke usw. Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrissfläche. Ort: TO1 EG-4.OG WC/Sanitärbereiche R. 01.00.016/01.00.017/01.00.018.1/01.00.019/ 01.00.020/01.00.021/01.01.006/01.01.007/ 01.01.008/01.01.010/01.02.006/01.02.007/ 01.02.008/01.02.010/01.03.006/01.03.007/ 01.03.008/01.03.010/01.04.001/01.04.002/ 01.04.003/01.04.005	260,000	m2
2.1.80.	Feinreinigung Küchenbereich Feinreinigung der Ausgabeküche mit Fliesenbelägen komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung: - der Fußböden aus Fliesen/Feinsteinzeug - Wandbeläge aus Fliesen/Feinsteinzeug sowie Zubehörteile und sonst. Ausstattungsgegenstände - Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, alle Falze, Türdichtungen, Beschläge - Heizkörper incl. derer Anbindungen - offen verlegter Installationsleitungen einschl. sämtlicher Zubehörteile - Beleuchtungskörper in Decken und an Wänden, Lampen und Schalter, Beschilderung etc. - Mobiliar wie Küchenschränke, Spülen usw. Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrissfläche. Ort: TO1 EG, Küchenbereich R.01.00.005.1/01.00.005.2/01.00.006	110,000	m2
2.1.90.	Feinreinigung Treppenhäuser Feinreinigung von Treppenhäusern, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung:				

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- der Fußböden, Podeste, Treppenläufe
einschl. der Sockelleisten (Fliesen/Feinsteinzeug)
- Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen,
Falze,
Türdichtungen, Beschläge usw.
- Geländer, einschl. Handlauf
- Lampen und Schalter, Beschilderung etc.

Glasreinigung in gesonderter Position;
 Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrissfläche
 (Podeste und Grundflächen; Trittstufen).

Ort: UG-4.OG, TH 2/3/4;
 R. 01.-01.201/01.00.201/01.00.202/01.00.203/
 01.01.201/01.01.202/01.01.203/01.02.201/
 01.02.202/01.02.203/01.03.201/01.03.202/
 01.03.203/01.04.201/01.04.202

570,000 m2

2.1.100. Feinreinigung Flure

Feinreinigung von Fluren, komplett reinigen bis zum
 Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl.
 Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und
 Etiketten,
 bestehend aus Reinigung:

- der Fußböden (Linoleum, Fliesen/Feinsteinzeug,
Parkett mit Oberfläche Öl-Kombi-System R10),
einschl. der Sockelleisten
- Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen,
Falze,
Türdichtungen, Beschläge usw.
- Lampen und Schalter, Beschilderung etc.

Glasreinigung in gesonderter Position;
 Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrißfläche.

Ort: TO1 UG-4.OG, Flure/Lernflure/VF
 R. 01.-01.101/01.00.102/01.00.104/01.00.105/
 01.00.106/01.01.101/01.01.102/01.01.104/
 01.01.106/01.02.102/01.02.103/01.02.105/
 01.02.107/01.03.102/01.03.103/01.03.105/
 01.03.107/01.04.102/01.04.103/01.04.104

1.410,000 m2

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.110.	<p>Feinreinigung Technik - u. Nebenräume Feinreinigung von Technik - und Nebenräumen, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Fußböden (2-K-Epoxidharzbeschichtung), einschl. Sockel - Holz- /Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, Falze, Türdichtungen, Beschläge, - Lampen und Schalter, Beschilderung, - Rohrleitungen, Geräte <p>Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrißfläche.</p> <p>Ort: TO1 UG, Technikräume/Nebenräume R. 01.-01.001/01.-01.002/01.-01.003/01.-01.004 01.-01.005/01.-01.006/01.-01.007.1/01.-01.007.2 01.-01.008/01.-01.009/01.-01.010</p>	440,000	m2
2.1.120.	<p>Feinreinigung Aufzugskabine Feinreinigung Aufzugskabine, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - des Fußbodens (Feinsteinzeug) - der Wände, Türen aus Edelstahl, einschl. Beschläge und Handlauf, - Lampen und Schalter, Displays etc. - Größe: bis ca. 2,5m2, Höhe: ca. 2,20 m 	1,000	St
2.1.130.	<p>Glasreinigung Türen/Oberlichter/Seitenteile Feinreinigen von Glastüren Alu-Glas, Brandschutzverglasungen im TH, Glasoberlichtern, Glasseitenteilen, im Innenbereich, komplett beidseitig, mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Türdichtungen, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen, bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.</p> <p>Abrechnung erfolgt nach innerer Ansichtsfläche (Bandseite).</p> <p>Türhöhe bis ca. 3,35 m, Höhe ist bei der Reinigung</p>				

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einzukalkulieren			
	Ort: TO1 EG-4.OG			
		460,000 m2
2.1.140.	Glasreinigung Mobile Glas-Trennwand Feinreinigen von Horizontalschiebewand in Ganzglasoptik im Innenbereich, komplett beidseitig, mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Tüрдichtungen, Beschlägen und Laufschiene, bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Abrechnung erfolgt nach einseitiger Ansichtsfläche. Höhe bis ca. 3,30 m, Höhe ist bei der Reinigung einzukalkulieren Ort: TO1 EG, Mensa/Foyer			
		50,000 m2
2.1.150.	Glasreinigung System-Glas-Trennwand Feinreinigen von Systemtrennwänden in Ganzglasoptik, inkl. Glastüren im Innenbereich, komplett beidseitig, mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Tüрдichtungen, Beschlägen, bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Abrechnung erfolgt nach einseitiger Ansichtsfläche. Höhe bis ca. 3,35 m, Höhe ist bei der Reinigung einzukalkulieren Ort: TO1 EG-4.OG			
		220,000 m2
Summe 2.1.	Innenbereiche		

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Außenbereiche			
2.2.10.	<p>Glasreinigung Alu/Glas-Fassade, beidseitig, EG Feinreinigung von Glasfassaden aus Alu/Glas, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, innen und außen, mit Einzelfenstern, Lamellenfenstern, Türen, Schiebetüren und Festverglasungen; mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen; incl. Stellen und Versetzen einer erforderlichen Hebeeinrichtung (Hubbühne/Gerüst etc.) entsprechend den Erfordernissen, für erforderliche Glasreinigung und Reinigung der Fassadenflächen</p> <p>OK Fassadenelement innen/außen: ca. 3,61 m Ort: TO1 EG, Fassadenelemente</p> <p>Abrechnung erfolgt nach äußerer Ansichtsfläche. Reinigung erfolgt beidseitig von innen und außen.</p>	580,000 m2
2.2.20.	<p>Glasreinigung Alu/Glas-Fassade, beidseitig, 1.-3.OG Feinreinigung von Glasfassaden aus Alu/Glas, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, innen und außen, mit Festverglasung; mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen; incl. Stellen und Versetzen einer erforderlichen Hebeeinrichtung (Hubbühne/Gerüst/Leiter etc.) entsprechend den Erfordernissen, für erforderliche Glasreinigung und Reinigung der Fassadenflächen.</p> <p>Gebäudehöhe/OK Fassadenelement außen: bis ca. 15,00 m Raumhöhe/OK Fassadenelement innen: ca. 3,00 m Ort: TO1 1.-3.OG, Fassadenelemente Verbinder</p> <p>Abrechnung erfolgt nach äußerer Ansichtsfläche. Reinigung erfolgt beidseitig von innen und außen.</p>	125,000 m2
2.2.30.	<p>Glasreinigung Fensterelemente Alu/Glas, beidseitig, 1.-4.OG Feinreinigung von Fensterelementen aus Metall/Glas, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, innen und außen, mit</p>			

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Öffnungsflügeln; mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen, inkl. Reinigen von Fensterbänken, innere Fensterbank aus Holzwerkstoffplatte HPL-beschichtet (mit Schlitz für Be- und Entlüftung) und äußere Fensterbank aus Aluminium.</p> <p>Höhe OK Fensterelement: ca. 3,00 m Brüstungshöhe: ca. 0,80 m Ort: TO1, 1.-4.OG</p> <p>Abrechnung erfolgt nach innerer Ansichtsfläche. Reinigung erfolgt beidseitig von innen.</p>	1.190,000 m2
2.2.40.	<p>Reinigung Fensterelemente Paneelfüllung, einseitig, TH Feinreinigung von Fensterelementen aus Metall mit Paneelfüllung Alu, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, innen, mit Rahmen, Falzen, Paneelfüllung, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen, inkl. Reinigen von Fensterbänken, innere Fensterbank aus Aluminium; incl. Stellen und Versetzen einer erforderlichen Hebeeinrichtung (Hubbühne/Gerüst/Leiter etc.) entsprechend den Erfordernissen, für erforderliche Reinigung der Fensterflächen.</p> <p>Höhe OK Fensterelement: bis ca. 3,74 m Brüstungshöhe: bis ca. 2,99 m Ort: TO1, TH 2/3/4 1.-3.OG</p> <p>Abrechnung erfolgt nach innerer Ansichtsfläche. Reinigung erfolgt einseitig von innen.</p>	10,000 m2
2.2.50.	<p>Glasreinigung Flachdachfenster Feinreinigung von Flachdach-Fenstern, aus Alu/Glas, komplett innen und außen; mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen; incl. Stellen und Versetzen einer erforderlichen Hebeeinrichtung (Hubbühne/Gerüst/Leiter etc.) entsprechend den Erfordernissen, für erforderliche Glasreinigung Dachoberlichter</p> <p>Größe, B/H: ca. 2.000 x 1.000 mm Abrechnung erfolgt nach einfacher Ansichtsfläche. Ort: TO1 Dach 4./5.OG</p>	6,000 m2

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.60.	<p>Reinigung Verbundraffstore, EG Feinreinigung von in Glasfassaden integrierten Raffstoreanlagen aus Aluminium, komplett mit Führungsschienen, Schutzabdeckungen, Halterungen und aller Beschläge, in verschiedenen Breiten; incl. Stellen und Versetzen einer erforderlichen Hebeeinrichtung (Hubbühne/Gerüst/Leiter etc.) entsprechend den Erfordernissen, für erforderliche Reinigung der Raffstoreflächen.</p> <p>Reinigung erfolgt nur einseitig von außen. Abrechnung erfolgt nach äußerer Ansichtsfläche.</p> <p>Höhe: bis ca. 3,84 m Ort: TO1, EG</p>	385,000 m2
2.2.70.	<p>Reinigung Verbundraffstore, 1.-3.OG Feinreinigung von in Glasfassaden integrierten Raffstoreanlagen aus Aluminium, komplett mit Führungsschienen, Schutzabdeckungen, Halterungen und aller Beschläge, in verschiedenen Breiten; incl. Stellen und Versetzen einer erforderlichen Hebeeinrichtung (Hubbühne/Gerüst/Leiter etc.) entsprechend den Erfordernissen, für erforderliche Reinigung der Raffstoreflächen.</p> <p>Reinigung erfolgt nur einseitig von außen. Abrechnung erfolgt nach äußerer Ansichtsfläche.</p> <p>Gebäudehöhe/OK Raffstore außen: bis ca. 15,00 m Ort: TO1 1.-3.OG, Verbinder</p>	135,000 m2
Summe 2.2.	Außenbereiche		

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.3. Nachreinigungsarbeiten

2.3.10. Nachreinigung einzelner Räume, Bodenflächen, nichtkeramisch

wiederholte Feinreinigung (Nachreinigung) von einzelnen Fußbodenflächen mit nichtkeramischem Bodenbelag als Linoleumbelag, Parkettbelag bzw. Epoxidharzbeschichtung Ausführung in einzelnen Räumen nachträglich auf Grund von mit Verschmutzung einhergehenden Nacharbeiten baulicher Gewerke, auf Anforderung durch die Bauüberwachung

Ausführung zeitlich losgelöst und unabhängig von den regulären Baufeinreinigungsarbeiten, jedoch im zeitlichen Rahmen der Gesamtreinigungsarbeiten am Objekt

Ausführung: einzelne Räume in allen Geschossen

1.000,000 m2

2.3.20. Nachreinigung einzelner Räume, Wand- und Bodenflächen, keramisch

wiederholte Feinreinigung (Nachreinigung) von einzelnen Wand- und Fußbodenflächen mit keramischem Belag Ausführung in einzelnen Räumen nachträglich auf Grund von mit Verschmutzung einhergehenden Nacharbeiten baulicher Gewerke, auf Anforderung durch die Bauüberwachung

Ausführung zeitlich losgelöst und unabhängig von den regulären Baufeinreinigungsarbeiten, jedoch im zeitlichen Rahmen der Gesamtreinigungsarbeiten am Objekt

Ausführung: einzelne Räume in allen Geschossen

1.000,000 m2

2.3.30. Nachreinigung Treppenhäuser, Bodenflächen, keramisch

wiederholte Feinreinigung (Nachreinigung) von Treppenbelag, Treppenpodesten und Treppenläufen mit keramischem Belag sowie Sauberlaufmatte im Eingangsbereich Ausführung nachträglich auf Grund von wiederholter Begehung bzw. mit Verschmutzung einhergehenden Nacharbeiten baulicher Gewerke, auf Anforderung durch die Bauüberwachung

Ausführung zeitlich losgelöst und unabhängig von den regulären Baufeinreinigungsarbeiten, jedoch im zeitlichen Rahmen der Gesamtreinigungsarbeiten am Objekt

600,000 m2

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.3.			
	Summe 2.			

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Baureinigung TO2 - Sporthalle			
3.1.	Innenbereiche			
3.1.10.	<p>Zwischenreinigung Einzelräume, vor Möblierung Zwischenreinigung von Räumen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche - Reinigen der Fußböden (Linoleum, Sportlinoleum, Fliesen/Feinsteinzeug), einschl. der Fußleisten und Sockel, bevor die Räume möbliert werden</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrissfläche. Ort: alle Räume mit Bodenbelägen, außer TH/Flure/Sanitärebereiche/Technikräume</p> <p>Hinweis: Das Reinigen der Fußböden erfolgt vor der Möblierung nach Anordnung der örtlichen Bauleitung.</p>	1.650,000 m2
3.1.20.	<p>Feinreinigung Sporthalle Feinreinigung der Sporthalle komplett, innerhalb des Gebäudes, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maschinelles Reinigen des Sportbodens (Sport-Linoleum), einschl. der Sockel - Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, alle Falze, Türdichtungen, mit allen Beschlägen - Schalter, Beschilderung etc. - Einbausportgeräte - Prallwand (HPL-Schichtstoff), Höhe ca. 2,90 m <p>Einzukalkulieren ist das Umstellen von beweglichen Geräten zur Reinigung der Bodenflächen etc.; Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrissfläche.</p> <p>Ort: TO2 EG Sporthalle, R. 02.00.001.1</p>	1.250,000 m2
3.1.30.	<p>Feinreinigung Einzelräume, Umkleiden Feinreinigung aller Räume komplett, innerhalb des Gebäudes, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten,</p>			

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

bestehend aus Reinigung:

- der Fußböden (Linoleum mit werksseitiger Oberflächenvergütung; Feinsteinzeug) einschl. der Fußleisten und Sockel
- Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, alle Falze, Türdichtungen, mit allen Beschlägen
- abwischbare Wandbeläge/HPL-Verkleidungen sowie Waschbecken,
- Heizkörper incl. derer Anbindungen
- offen verlegter Installationsleitungen einschl. sämtlicher Zubehörteile
- Beleuchtungskörper in Decken und an Wänden, Lampen und Schalter, Beschilderung etc.
- Mobiliar wie Umkleidebänke, Garderobenlesten usw.,

Einzukalkulieren ist das Umstellen von beweglichen Möbeln zur Reinigung der Bodenflächen etc.;
 Glasreinigung in gesonderter Position;
 Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrissfläche.

Ort: TO1 1.OG Umkleiden

R. 02.01.002/02.01.005/02.01.006/02.01.007
 02.01.008/02.01.009/02.01.010/02.01.011

190,000 m2

3.1.40. Feinreinigung Einzelräume, Nebenräume, o. Mob.

Feinreinigung von Räumen (Linoleum, Fliesen/Feinsteinzeug) komplett wie vor, jedoch ohne Reinigung von Mobiliar wie Schulbänke, Schränke, Tafeln, Kleinküchen usw., und ohne Umstellen von beweglichen Möbeln zur Reinigung der Bodenflächen etc.;

Glasreinigung in gesonderter Position;
 Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrissfläche.

Ort: TO2 EG/2.OG, RM/Archiv/Pumi/Gerät/Regie
 R. 02.00.001.2/02.00.001.3/02.00.001.4/02.00.001.5/
 02.00.002.1/02.00.002.2/02.00.005/02.02.001

180,000 m2

3.1.50. Feinreinigung Sanitär-/Nassbereiche

Feinreinigung aller Sanitär-/Nassräume komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten,

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

bestehend aus Reinigung:

- der Fußböden aus Fliesen/Feinsteinzeug
- Wandbeläge aus Fliesen/Feinsteinzeug bzw. HPL-Wandbekleidung sowie sanitäre Einbauten, Zubehörteile und sonst. Ausstattungsgegenstände
- Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) sowie WC-Trennwände mit Rahmen, alle Falze, Türdichtungen, Beschläge
- Heizkörper incl. derer Anbindungen
- offen verlegter Installationsleitungen einschl. sämtlicher Zubehörteile
- Beleuchtungskörper in Decken und an Wänden, Lampen und Schalter, Beschilderung etc.
- Mobiliar wie Umkleideschränke, Bänke usw.

Glasreinigung in gesonderter Position;
 Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrissfläche.

Ort: TO2 EG-1.OG WC/Sanitärbereiche
 R. 02.00.003/02.00.004/02.01.001/02.01.003
 02.01.004/02.01.006/02.01.007/02.01.008
 02.01.009/02.01.010/02.01.011

260,000 m2

3.1.60. Feinreinigung Treppenhäuser

Feinreinigung von Treppenhäusern, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung:

- der Fußböden, Podeste, Treppenläufe einschl. der Sockelleisten (Fliesen/Feinsteinzeug)
- Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, Falze, Türdichtungen, Beschläge usw.
- Geländer, einschl. Handlauf
- Lampen und Schalter, Beschilderung etc.

Glasreinigung in gesonderter Position;
 Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrissfläche (Podeste und Grundflächen; Trittstufen).

Ort: TO2, UG-2.OG, TH 1

150,000 m2

3.1.70. Feinreinigung Flure

Feinreinigung von Fluren, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Etiketten, bestehend aus Reinigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Fußböden (Linoleum, Fliesen/Feinsteinzeug), einschl. der Sockelleisten - Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, Falze, Türdichtungen, Beschläge usw. - Lampen und Schalter, Beschilderung etc. <p>Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrißfläche.</p> <p>Ort: TO1 EG-2.OG, Flure R. 02.00.101/02.01.101/02.02.101/02.02.102</p>	250,000 m2
3.1.80.	<p>Feinreinigung Technik - u. Nebenräume Feinreinigung von Technik - und Nebenräumen, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Fußböden (2-K-Epoxidharzbeschichtung), einschl. Sockel - Holz- /Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, Falze, Türdichtungen, Beschläge, - Lampen und Schalter, Beschilderung, - Rohrleitungen, Geräte <p>Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrißfläche.</p> <p>Ort: TO2 2.OG, Technikräume, R. 02.02.302</p>	40,000 m2
3.1.90.	<p>Feinreinigung Aufzugskabine Feinreinigung Aufzugskabine, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - des Fußbodens (Feinsteinzeug) - der Wände, Türen aus Edelstahl, einschl. 			

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Beschläge und Handlauf, - Lampen und Schalter, Displays etc. - Größe: bis ca. 2,5m ² , Höhe: ca. 2,20 m	1,000 St
3.1.100.	Glasreinigung Türen/Oberlichter/Seitenteile Feinreinigen von Glastüren Alu-Glas, Glasoberlichtern, Glasseitenteilen, Glasausschnitten in Prallwandtüren, Regieraumfenster, im Innenbereich, komplett beidseitig, mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Türdichtungen, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen, bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten. Abrechnung erfolgt nach innerer Ansichtsfläche (Bandseite). Türhöhe bis ca. 3,20 m, Höhe ist bei der Reinigung einzukalkulieren Ort: TO2 EG-2.OG	45,000 m ²
Summe 3.1.	Innenbereiche		

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Außenbereiche			
3.2.10.	<p>Glasreinigung Alu/Glas-Fassade, beidseitig, EG Feinreinigung von Glasfassaden aus Alu/Glas, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, innen und außen, mit Einzelfenstern, Lamellenfenstern, Türen, Schiebetüren und Festverglasungen; mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen; incl. Stellen und Versetzen einer erforderlichen Hebeeinrichtung (Hubbühne/Gerüst etc.) entsprechend den Erfordernissen, für erforderliche Reinigung der Fassadenflächen</p> <p>OK Fassadenelement innen/außen: ca. 3,61 m Ort: TO2 EG, Fassadenelemente</p> <p>Abrechnung erfolgt nach äußerer Ansichtsfläche. Reinigung erfolgt beidseitig von innen und außen.</p>	50,000 m2
3.2.20.	<p>Glasreinigung Fensterelemente Alu/Glas, beidseitig, 1.OG Feinreinigung von Fensterelementen aus Metall/Glas, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, innen und außen, mit Öffnungsflügeln; mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen, inkl. Reinigen von Fensterbänken, äußere Fensterbank aus Aluminium.</p> <p>Abrechnung erfolgt nach innerer Ansichtsfläche. Reinigung erfolgt beidseitig von innen.</p> <p>Höhe OK Fensterelement: ca. 2,95 m Brüstungshöhe: 0,00 m Ort: TO2, 1.OG, Umkleiden/Flure</p>	20,000 m2
3.2.30.	<p>Glasreinigung Fensterelemente Alu/Glas, beidseitig, Halle, 1.OG Feinreinigung von Fensterelementen aus Metall/Glas, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, innen und außen, mit Öffnungsflügeln; mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen, inkl. Reinigen von Fensterbänken, innere Fensterbank aus Holzwerkstoffplatte und äußere Fensterbank aus</p>			

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Aluminium. Incl. Stellen und Versetzen einer erforderlichen Hebeeinrichtung (Hubbühne/Gerüst/Leiter etc,) entsprechend den Erfordernissen, für erforderliche Reinigung der Fensterflächen.</p> <p>Abrechnung erfolgt nach innerer Ansichtsfläche. Reinigung erfolgt beidseitig von innen.</p> <p>Höhe OK Fensterelement: ca. 7,00 m Brüstungshöhe: ca. 4,80 m Ort: TO2, 1.OG, Sporthalle R. 02.00.001.1</p>	115,000 m2
3.2.40.	<p>Glasreinigung Fensterelemente Alu/Glas, beidseitig, TH Feinreinigung von Fensterelementen aus Metall/Glas, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, innen, mit Öffnungsflügeln; mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen, inkl. Reinigen von Brüstungssicherungen aus Glas.</p> <p>Abrechnung erfolgt nach innerer Ansichtsfläche. Reinigung erfolgt beidseitig von innen.</p> <p>Höhe OK Fensterelement: bis ca. 2,51 m Brüstungshöhe: 0,00 m Ort: TO2, TH 1 1./2.OG</p>	10,000 m2
3.2.50.	<p>Glasreinigung Außen-Türelemente Alu/Glas, beidseitig Feinreinigung von Außen-Türelementen aus Alu/Glas, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, innen und außen, mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen;</p> <p>Ort: TO2 2.OG Abrechnung erfolgt nach äußerer Ansichtsfläche. Reinigung erfolgt beidseitig.</p>	10,000 m2
3.2.60.	<p>Reinigung Außen-Türelemente Stahlblech, einseitig Feinreinigung von Außen-Türelementen aus Stahlblech, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, innen</p>			

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>und außen, mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen;</p> <p>Ort: TO2 EG Abrechnung erfolgt nach äußerer Ansichtsfläche. Reinigung erfolgt einseitig von außen.</p>	11,000 m2
3.2.70.	<p>Glasreinigung Flachdachfenster Feinreinigung von Flachdach-Fenstern, aus Alu/Glas, komplett innen und außen; mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen; incl. Stellen und Versetzen einer erforderlichen Hebeeinrichtung (Hubbühne/Gerüst/Leiter etc,) entsprechend den Erfordernissen, für erforderliche Glasreinigung Dachoberlichter</p> <p>Größe, B/H: ca. 2.000 x 1.000 mm Abrechnung erfolgt nach einfacher Ansichtsfläche.</p> <p>Ort: TO2 Dach 3.OG</p>	2,000 m2
3.2.80.	<p>Reinigung Verbundraffstore, EG Feinreinigung von in Glasfassaden integrierten Raffstoreanlagen aus Aluminium, komplett mit Führungsschienen, Schutzabdeckungen, Halterungen und aller Beschläge, in verschiedenen Breiten; incl. Stellen und Versetzen einer erforderlichen Hebeeinrichtung (Hubbühne/Gerüst/Leiter etc,) entsprechend den Erfordernissen, für erforderliche Reinigung der Raffstoreflächen.</p> <p>Reinigung erfolgt nur einseitig von außen. Abrechnung erfolgt nach äußerer Ansichtsfläche. Höhe: bis ca. 3,84 m Ort: TO2, EG</p>	40,000 m2
3.2.90.	<p>Feinreinigung Außenbereiche, Tartanboden Feinreinigung von Tartanboden im Außenbereich Sporthalle, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, bestehend aus Reinigung: - der Fußböden (Tartan)</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrißfläche.</p>			

Projekt: 18-002 **BSZ Dresden**
LV: 28 **Baureinigung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ort: TO2 2.OG, Kleinspielfeld/überdachte Pause/Außengeräte R. 02.02.002/02.02.401/02.02.402	1.450,000	m2
Summe 3.2.	Außenbereiche			

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	Nachreinigungsarbeiten			
3.3.10.	<p>Nachreinigung einzelner Räume, Bodenflächen, nichtkeramisch wiederholte Feinreinigung (Nachreinigung) von einzelnen Fußbodenflächen mit nichtkeramischem Bodenbelag als Linoleumbelag, Parkettbelag bzw. Epoxidharzbeschichtung Ausführung in einzelnen Räumen nachträglich auf Grund von mit Verschmutzung einhergehenden Nacharbeiten baulicher Gewerke, auf Anforderung durch die Bauüberwachung</p> <p>Ausführung zeitlich losgelöst und unabhängig von den regulären Baufeinreinigungsarbeiten, jedoch im zeitlichen Rahmen der Gesamtreinigungsarbeiten am Objekt</p> <p>Ausführung: einzelne Räume in allen Geschossen</p>	500,000 m2
3.3.20.	<p>Nachreinigung einzelner Räume, Wand- und Bodenflächen, keramisch wiederholte Feinreinigung (Nachreinigung) von einzelnen Wand- und Fußbodenflächen mit keramischem Belag Ausführung in einzelnen Räumen nachträglich auf Grund von mit Verschmutzung einhergehenden Nacharbeiten baulicher Gewerke, auf Anforderung durch die Bauüberwachung</p> <p>Ausführung zeitlich losgelöst und unabhängig von den regulären Baufeinreinigungsarbeiten, jedoch im zeitlichen Rahmen der Gesamtreinigungsarbeiten am Objekt</p> <p>Ausführung: einzelne Räume in allen Geschossen</p>	500,000 m2
3.3.30.	<p>Nachreinigung Treppenhäuser, Bodenflächen, keramisch wiederholte Feinreinigung (Nachreinigung) von Treppenbelag, Treppenpodesten und Treppenläufen mit keramischem Belag sowie Sauberlaufmatte im Eingangsbereich Ausführung nachträglich auf Grund von wiederholter Begehung bzw. mit Verschmutzung einhergehenden Nacharbeiten baulicher Gewerke, auf Anforderung durch die Bauüberwachung</p> <p>Ausführung zeitlich losgelöst und unabhängig von den regulären Baufeinreinigungsarbeiten, jedoch im zeitlichen Rahmen der Gesamtreinigungsarbeiten am Objekt</p>	150,000 m2

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3.3.			
	Summe 3.			

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Baureinigung TO5 - Tiefgarage			
4.1.	Innenbereiche			
4.1.10.	Feinreinigung Parken Feinreinigung aller Flächen der Tiefgarage komplett, innerhalb des Gebäudes, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, bestehend aus Reinigung: <ul style="list-style-type: none"> - der Fußböden (Beschichtung) einschl. der Aufkantung/Fußleisten/Hohlkehlen - Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, alle Falze, Türdichtungen, mit allen Beschlägen - Lüftungsgitter - offen verlegter Installationsleitungen einschl. sämtlicher Zubehörteile - Beleuchtungskörper in Decken und an Wänden, Lampen und Schalter, Beschilderung etc. Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrissfläche. Ort: TO5 UG Parken, R. 02.-01.001	1.400,000 m2
4.1.20.	Feinreinigung Einzelräume, Nebenräume, o. Mob. Feinreinigung von Nebenräumen, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung: <ul style="list-style-type: none"> - der Fußböden (Linoleum mit werksseitiger Oberflächenvergütung), einschl. der Sockelleisten - Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, Falze, Türdichtungen, Beschläge usw. - Lampen und Schalter, Beschilderung etc. Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrißfläche. Ort: TO5 UG, Archiv R. 02.-01.105	15,000 m2
4.1.30.	Feinreinigung Flure Feinreinigung von Fluren, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten,			

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
 LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>bestehend aus Reinigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Fußböden (Fliesen/Feinsteinzeug), einschl. der Sockelleisten - Holz- oder Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, Falze, Türdichtungen, Beschläge usw. - Lampen und Schalter, Beschilderung etc. <p>Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrißfläche.</p> <p>Ort: TO5 UG, Schleuse/Vorraum R. 02.-01.101/02.-01.102/02.-01.103</p>	55,000	m2
4.1.40.	<p>Feinreinigung Technik - u. Nebenräume Feinreinigung von Technik - und Nebenräumen, komplett reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Verunreinigungen, Schutzfolien und Etiketten, bestehend aus Reinigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Fußböden (2-K-Epoxidharzbeschichtung), einschl. Sockel - Holz- /Metalltüren (ohne Glas) mit Rahmen, Falze, Türdichtungen, Beschläge, - Lampen und Schalter, Beschilderung, - Rohrleitungen, Geräte <p>Glasreinigung in gesonderter Position; Die Abrechnung erfolgt nach der Grundrißfläche.</p> <p>Ort: TO5 UG, Technikräume, R. 02.-01.002/02.-01.302</p>	90,000	m2
4.1.50.	<p>Glasreinigung Türen/Oberlichter/Seitenteile Feinreinigen von Glastüren Alu-Glas, Glasoberlichtern, Glasseitenteilen, im Innenbereich, komplett beidseitig, mit Rahmen, Falzen, Verglasung, Türdichtungen, Beschlägen und allen Anschlußverblechungen, bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.</p> <p>Abrechnung erfolgt nach innerer Ansichtsfläche (Bandseite).</p>				

Projekt: 18-002 **BSZ Dresden**
LV: 28 **Baureinigung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Türhöhe bis ca. 2,65 m, Höhe ist bei der Reinigung einzukalkulieren				
	Ort: TO5 UG				
		25,000	m2
Summe 4.1.	Innenbereiche			
Summe 4.	Baureinigung TO5 - Tiefgarage			

Zusammenstellung

Projekt: 18-002 **BSZ Dresden**
LV: 28 **Baureinigung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<hr/>		
1.	Allgemeine Leistungen	
1.1.	Allgemeine Leistungen TO1/TO2/TO5
<hr/>		
	Summe 1. Allgemeine Leistungen

Zusammenstellung

Projekt: 18-002 **BSZ Dresden**
LV: 28 **Baureinigung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Baureinigung TO1 - Schule	
2.1.	Innenbereiche
2.2.	Außenbereiche
2.3.	Nachreinigungsarbeiten
<hr/>		
	Summe 2. Baureinigung TO1 - Schule

Zusammenstellung

Projekt: 18-002 **BSZ Dresden**
LV: 28 **Baureinigung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Baureinigung TO2 - Sporthalle	
3.1.	Innenbereiche
3.2.	Außenbereiche
3.3.	Nachreinigungsarbeiten
<hr/>		
	Summe 3. Baureinigung TO2 - Sporthalle

Zusammenstellung

Projekt: 18-002 **BSZ Dresden**
LV: 28 **Baureinigung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Baureinigung TO5 - Tiefgarage	
4.1.	Innenbereiche
	Summe 4.

Zusammenstellung

Projekt: 18-002 BSZ Dresden
LV: 28 Baureinigung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	28	
1.	Allgemeine Leistungen
2.	Baureinigung TO1 - Schule
3.	Baureinigung TO2 - Sporthalle
4.	Baureinigung TO5 - Tiefgarage
	Summe LV	
	28 Baureinigung
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR