Schulbau - Räume

Obersturenber. — F: 14,47 m² | U: 15,240 m | RWH: 3,500 m | 01.01.001 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Metallfenste

KR 1.1 — F: 73,19 m² | U: 36,850 m | RWH: 3,500 m | 01.01.002 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Deckenspiegel Metall

Lerninsel — F: 25,97 m² | U: 22,150 m | RWH: 3,500 m | 01.01.003 | FB 07: Linoleum | RW: 3,00m | DB: GK gestrichen 9/18 R

KR 1.2 — F: 75,14 m² | U: 36,850 m | RWH: 3,500 m | 01.01.004 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Deckenspiegel Metall

TK+Ber. — F: 13,53 m² | U: 16,209 m | RWH: 3,500 m | 01.01.005 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Metallfenste

WC L — F: 4,53 m² | U: 8,578 m | RWH: 3,500 m | 01.01.006 | FB 09: Fliesen | RW: 2,75m | DB: GK gestr

WC L — F: 4,53 m² | U: 8,578 m | RWH: 3,500 m | 01.01.007 | FB 09: Fliesen | RW: 2,75m | DB: GK gestr

Beratung SL — F: 26,96 m² | U: 22,000 m | RWH: 3,500 m | 01.01.028 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: GK gestrich 9/18 R

Fachleiter — F: 41,19 m² | U: 27,150 m | RWH: 3,500 m | 01.01.029 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: GK gestrich 9/18 R

Aztraum — F: 13,79 m² | U: 15,910 m | RWH: 3,500 m | 01.01.30 | FB 10.1: Parkett | RW: 3,00m | DB: Metallfenste

WC — F: 18,85 m² | U: 23,237 m | RWH: 3,500 m | 01.01.008 | FB 09: Fliesen | RW: 2,75 | DB: GK gestr

RM — F: 3,23 m² | U: 7,261 m | RWH: 3,500 m | 01.01.009 | FB 09: Fliesen | RW: 2,75m | DB: GK gestr

WC — F: 17,17 m² | U: 21,522 m | RWH: 3,500 m | 01.01.010 | FB 09: Fliesen | RW: 2,75 | DB: GK gestr

NR/IT OG 1+2 — F: 14,78 m² | U: 17,823 m | RWH: 3,500 m | 01.01.011 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: GK gestr

Gruppenraum — F: 47,15 m² | U: 25,853 m | RWH: 3,500 m | 01.01.012 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Deckenspiegel Metall

FUR WK — F: 26,70 m² | U: 21,607 m | RWH: 3,500 m | 01.01.013 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: GK gestrich 9/18 R

FUR WK — F: 63,67 m² | U: 36,850 m | RWH: 3,500 m | 01.01.014 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Deckenspiegel Metall

Schulbau - Flure/TPH/Technik

KR 1.8 — F: 63,87 m² | U: 33,857 m | RWH: 3,500 m | 01.01.015 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Deckenspiegel Metall

NR/Vorber. — F: 26,70 m² | U: 21,607 m | RWH: 3,500 m | 01.01.016 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: GK gestrich 9/18 R

KR 1.10 — F: 63,55 m² | U: 35,150 m | RWH: 3,500 m | 01.01.017 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Deckenspiegel Metall

KR 1.9 — F: 68,70 m² | U: 35,250 m | RWH: 3,500 m | 01.01.018 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Deckenspiegel Metall

KR 1.7 — F: 69,40 m² | U: 35,400 m | RWH: 3,500 m | 01.01.019 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Deckenspiegel Metall

KR 1.6 — F: 69,27 m² | U: 35,400 m | RWH: 3,500 m | 01.01.020 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Deckenspiegel Metall

KR 1.5 Inklusion — F: 69,95 m² | U: 35,551 m | RWH: 3,500 m | 01.01.021 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Deckenspiegel Metall

Lernflur — F: 62,91 m² | U: 74,700 m | RWH: 3,500 m | 01.01.101 | FB 07/10: Linoleum/Parkett | RW: 2,65m | DB: GK gestrich 9/18 R

Lernflur — F: 104,82 m² | U: 82,833 m | RWH: 3,500 m | 01.01.102 | FB 07/10: Linoleum/Parkett | RW: 2,65m | DB: GK gestrich 9/18 R

Lernbereich — F: 43,98 m² | U: 34,584 m | RWH: 3,500 m | 01.01.103 | FB 10: Parkett | RW: 2,65m | DB: Metallfenste

Lernflur — F: 70,33 m² | U: 64,240 m | RWH: 3,500 m | 01.01.104 | FB 07/10: Linoleum/Parkett | RW: 2,65m | DB: GK gestrich 9/18 R

Lernbereich — F: 32,01 m² | U: 23,900 m | RWH: 3,500 m | 01.01.105 | FB 10.1: Parkett | RW: 3,00m | DB: Metallfenste

Lernflur — F: 56,06 m² | U: 52,150 m | RWH: 3,500 m | 01.01.106 | FB 07/10: Linoleum/Parkett | RW: 2,65m | DB: GK gestrich 9/18 R

Lernbereich — F: 30,99 m² | U: 23,900 m | RWH: 3,500 m | 01.01.107 | FB 10.1: Parkett | RW: 3,00m | DB: Metallfenste

NR/Vorber. — F: 18,74 m² | U: 19,399 m | RWH: 3,500 m | 01.01.022 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: GK gestrich 9/18 R

KR 1.4 — F: 69,48 m² | U: 35,350 m | RWH: 3,500 m | 01.01.023 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Deckenspiegel Metall

KR 1.3 — F: 69,07 m² | U: 35,450 m | RWH: 3,500 m | 01.01.024 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: Deckenspiegel Metall

NR/Vorber. — F: 17,70 m² | U: 19,399 m | RWH: 3,500 m | 01.01.025 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: GK gestrich 9/18 R

Sekretariat — F: 26,57 m² | U: 21,700 m | RWH: 3,500 m | 01.01.026.1 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: GK gestrich 9/18 R

Schulleiter Stv. — F: 17,48 m² | U: 18,700 m | RWH: 3,500 m | 01.01.026.2 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: GK gestrich 9/18 R

Schulleiter — F: 21,00 m² | U: 20,000 m | RWH: 3,500 m | 01.01.027 | FB 12: Linoleum | RW: 3,00m | DB: GK gestrich 9/18 R

TPH 2 — F: 33,12 m² | U: 23,500 m | RWH: 3,500 m | 01.01.201 | FB 08/15: Fensterbrüstung | RW: 2,65m | DB: GK gestrich 9/18 R

TPH 3 — F: 44,26 m² | U: 25,300 m | RWH: 3,500 m | 01.01.202 | FB 08/15: Fensterbrüstung | RW: 2,65m | DB: GK gestrich 9/18 R

TPH 4 — F: 23,12 m² | U: 23,600 m | RWH: 3,500 m | 01.01.203 | FB 08/15: Fensterbrüstung | RW: 2,65m | DB: GK gestrich 9/18 R

Aufzug — F: 4,72 m² | U: 8,850 m | 01.01.301



Legende Bodenbeläge

- Epoxidharzbeschichtung
- Feinsteinzeug Natursteinoptik 5/10/15x60cm, taupe, R10-R10B
- Feinsteinzeug Küchenbereich 30x30cm, grau, R11
- Feinsteinzeug Küchenbereich 30x30cm, grau, R12 V4
- Linoleum hellblau, NCS S3020-B10G
- Linoleum hellgrün, NCS S3030-G40Y
- Linoleum graugrün, NCS S4010-G30Y
- Linoleum graubraun, NCS S3010-Y20R
- Hochkantlamellenparkett Eiche hell

A3 (297x420)

4440-Neubau BSZ Wirtschaft
"Franz Ludwig Gehe"

Freiberger Straße 30
01159 Dresden



Ausschreibungsunterlagen

Plan	Grundriss 1.Obergeschoss Bauteil 1b Schule, Bodenbeläge	Maßstab ohne	Datum 06.12.2024
Dateiname	LV028-01-4440_001_5_A_BBP_100015		Projekt-Nr. HI.4051335