



**LEGENDE**

- Neupflanzungen N1-N41 geplant (41 Stück)**  
alle Bäume im Plan mit ausgewachsener Krone dargestellt, Qualität: Hochstamm, StU 16-18 cm, mDB, Astansatz bei mind. 2,0 m
- Regelpflanzabstand untereinander: 8,0 m  
Pflanzabstand vom Fahrbahnrand: 1,5 m (N5 - N31)  
2,0 m (N1 - N4, N32 - N41)
- Einbau Bewässerungsring Durchmesser 80 cm stabil, bei jeder Neupflanzung  
Einbau Schwalbennest gemäß Standort
- Flurstück - städtisches Eigentum
- Flurstück - in Privateigentum, keine Pflanzungen auf diesen Flächen möglich
- Feldeinfahrt

Baumartenauswahl Neupflanzung						
Stk.	Deutscher Name	Botan. Name	Sorte	Baumnr.	Höhe	K.-Ø
28	Gefüllte Vogel-Kirsche	Prunus avium	'Plena'	N4 - N31	8 - 12 m	8 - 10 m
6	Weißer Maulbeere	Morus alba	-	N2, N33, N35, N37, N39, N41	8 - 15 m	6 - 12 m
7	Schwarze Maulbeere	Morus nigra	-	N1, N3, N32, N34, N36, N38, N40	6 - 9 m	9 - 12 m

- Freileitung 110 kV (Achse) mit 30 m Schutzstreifen
- Strom 20 kV (geortet)
- Glasfaser Vodafone, Regelüberdeckung 2,5-3,0 m
- BHP1-4 Bohrlochpunkt
- Telekom (geortet), Verlegetiefe 0,8m
- Telekom Planung
- Glasfaser Arelion, Regelüberdeckung 1,0 m
- Medienschutz mit Halbrohren (DN 100) zu je 2,0 m Länge je Baumstandort
- Gießring D=80 cm (41 Stück)
- Greifvogelstange (2 Stück)

ALLE MASSANGABEN IN METERN!

**Dresden** Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich Umwelt und Klima, Recht und Ordnung  
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Objektnr.:	6462/42
Blattnr.:	02
Maßstab:	1:250
Format:	297x841
Datum	Zeichen
bearbeitet	21.11.2024
gezeichnet	17.09.2024
gesehen	

<b>Straßenbaumpflanzung u. Umverlegung Telekomkabel</b> Lageplan	Zur Bauausführung freigegeben:
<b>Zum Schwarm - 1. BA, westliche Fahrbahnseite</b> Podemus, Flurstück 174/ 204	Datum:
<b>Ausführungsplan inkl. koordiniertem Leitungsplan</b>	Abt.-Ltr.: .....
	Amtsleiter: .....