

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme <b>AM 22-298 OMV Offener Maßregelvollzug Bernburg</b>		
Leistung <b>Los 025.1 Estricharbeiten</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN GESAMTBAUMASSNAHME								
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUR BAUSTELLE								
	ANLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS								
01.01.0010	Dokumentation		psch						
01.01.0020	Höhennivellement		psch						
01.01.0030	Untergrund reinigen Beton D bis 2cm Kehren, waagerecht	1.470,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F1.1								
01.02.0010	Wärmedämmschicht Fußboden PUR-/PIR- Hartschaum PUR/PIR 0,024W/(mK) D 14	50,000	m2						
01.02.0020	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 20-2mm 20MN/m3 0,040W/	50,000	m2						
01.02.0030	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 3kN/m2 C35 F5 D 70mm	50,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F1.2								
01.03.0010	Wärmedämmschicht Fußboden PUR-/PIR- Hartschaum PUR/PIR 0,024W/(mK) D 13	30,000	m2						
01.03.0020	Heiz Zementestrich 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 70mm	30,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F2								
01.04.0010	Wärmedämmschicht Fußboden PS- Hartschaum EPS 0,035W/(mK) D 190mm DEO	40,000	m2						
01.04.0020	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 20-2mm 20MN/m3 0,040W/	40,000	m2						
01.04.0030	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 3kN/m2 C35 F5 D 70mm	40,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F3								
01.05.0010	Wärmedämmschicht Fußboden PS- Hartschaum EPS 0,035W/(mK) D 170mm DEO	325,000	m2						
01.05.0020	Heiz Zementestrich 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 75mm	325,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F4								

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme <b>AM 22-298 OMV Offener Maßregelvollzug Bernburg</b>		
Leistung <b>Los 025.1 Estricharbeiten</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebote-ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.0010	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) D 180mm DEO	5,000	m2						
01.06.0020	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 20-2mm 20MN/m3 0,040W/	5,000	m2						
01.06.0030	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 3kN/m2 C35 F5 D 75mm	5,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F5.1								
01.07.0010	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) D 160mm DEO	55,000	m2						
01.07.0020	Heiz Zementestrich 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 70mm	15,000	m2						
01.07.0030	Heiz Zementestrich 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 75mm	40,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F5.2								
01.08.0010	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) D 170mm DEO	5,000	m2						
01.08.0020	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 20-2mm 20MN/m3 0,040W/	5,000	m2						
01.08.0030	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 3kN/m2 C35 F5 D 75mm	5,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F6								
01.09.0010	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 30-2mm 20MN/m3 0,040W/	10,000	m2						
01.09.0020	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 3kN/m2 C35 F5 D 70mm	10,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F8								
01.10.0010	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) D 190mm DEO	20,000	m2						
01.10.0020	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 20-2mm 20MN/m3 0,040W/	20,000	m2						
01.10.0030	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 3kN/m2 C35 F5 D 70mm	20,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F9								
01.11.0010	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) D 170mm DEO	770,000	m2						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme <b>AM 22-298 OMV Offener Maßregelvollzug Bernburg</b>		
Leistung <b>Los 025.1 Estricharbeiten</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11.0020	Heiz Zementestrich 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 75mm	770,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F10								
01.12.0010	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) D 180mm DEO	50,000	m2						
01.12.0020	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 20-2mm 20MN/m3 0,040W/	50,000	m2						
01.12.0030	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 3kN/m2 C35 F5 D 75mm	50,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F11.1								
01.13.0010	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) D 160mm DEO	85,000	m2						
01.13.0020	Heiz Zementestrich 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 70mm	45,000	m2						
01.13.0030	Heiz Zementestrich 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 75mm	40,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F11.2								
01.14.0010	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) D 170mm DEO	10,000	m2						
01.14.0020	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 20-2mm 20MN/m3 0,040W/	10,000	m2						
01.14.0030	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 3kN/m2 C35 F5 D 75mm	10,000	m2						
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG FUSSBODENAUFBAU F13								
01.15.0010	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) D 140mm DEO	15,000	m2						
01.15.0020	Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 20-2mm 20MN/m3 0,040W/	15,000	m2						
01.15.0030	Zementestrich Estrich auf Trennschicht 3kN/m2 C35 F5 D 70mm	15,000	m2						
01.16.0010	Wärmedämmstoffe anpassen an Leitungen HLS/ELT	300,000	m						
01.16.0020	Ausgleichsschicht Schüttung Perlit D 30 mm	300,000	m2						
01.16.0030	Abdeck. PE-Folie D 0,2mm, zweilagig	1.460,000	m2						
01.16.0040	Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm	1.640,000	m						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme <b>AM 22-298 OMV Offener Maßregelvollzug Bernburg</b>		
Leistung <b>Los 025.1 Estricharbeiten</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.16.0050	Randdämmstreifen PE-Schaum D 12mm H 150mm	50,000	m						
01.16.0060	Zulage Estricharmierung, Glasfaser	1.460,000	m2						
01.16.0070	Zulage, Rückfeuchteresistenter Beschleuniger	500,000	m2						
01.16.0080	Zementestrich, Mehr-/Minderstärke 10 mm	300,000	m2						
01.16.0090	Estrich abstellen, h= 100 mm	5,000	m						
01.16.0100	Herstellen Bewegungsfuge Einlage PE-Schaumstreifen B 10mm T 80mm	190,000	m						
01.16.0110	Herstellen Scheinfuge	70,000	m						
01.16.0120	Fußbodeneinlauf aussparen, DN 100	2,000	St						
01.16.0130	Aussparung schließen, bis 0,5 m <sup>2</sup> , Estrich	5,000	St						
	Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten								
01.17.0010	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
01.17.0020	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.