Station Gradiente	Gradientenhöhe	Station Gelände	Geländehöhe
320,00	125,94	320,00	125,84
325,00	125,99	325,00	125,88
330,00	126,05	330,00	125,94
335,00	126,11	335,00	126,00
338,58	126,16	338,58	126,04
340,00	126,18	340,00	126,05
345,00	126,24	345,00	126,11
350,00	126,30	350,00	126,18
355,00	126,36	355,00	126,25
360,00	126,43	360,00	126,31
365,00	126,49	365,00	126,37
370,00	126,55	370,00	126,42
375,00	126,62	375,00	126,47
380,00	126,68	380,00	126,52
385,00	126,74	385,00	126,56
390,00	126,81	390,00	126,62
395,00	126,87	395,00	126,69
400,00	126,93	400,00	126,76
405,00	127,00	405,00	126,83
410,00	127,06	410,00	126,91
415,00	127,12	415,00	127,00
420,00	127,19	420,00	127,09
420,37	127,19	420,37	127,10
425,00	127,25	425,00	127,18
430,00	127,34	430,00	127,27
435,00	127,43	435,00	127,36
436,98	127,47	436,98	127,40
440,00	127,53	440,00	127,45
445,00	127,65	445,00	127,54
450,00	127,78	450,00	127,62
453,59	127,89	453,59	127,71
455,00	127,93	455,00	127,75
460,00	128,07	460,00	127,89
465,00	128,22	465,00	128,03
465,07	128,22	465,07	128,03
470,00	128,36	470,00	128,17
475,00	128,48	475,00	128,32
480,00	128,58	480,00	128,48

0+400

RAMPENBAND

rechter Rand

linker Rand

Station	rechter Rand	linker Rand
0+320,000		q=2,50 % b=3,50 m -8,8 cm
0+348,714		q=2,50 % b=3,50 m -8,8 cm
0+354,964	Δs=1,400 %	Δs=0,233 % q=0,00 % b=3,50 m 0,0 cm
0+363,714	12,3 cm b=3,50 m q=3,50 %	q=3,50 % b=3,50 m -12,3 cm
0+428,599	12,3 cm b=3,50 m q=3,50 %	q=3,50 % b=3,50 m -12,3 cm
		Δs=0,233 %
0+443,599	Δs=0,125 %	q=2,50 % b=3,50 m -8,8 cm
0+456,516	8,8 cm b=3,50 m q=2,50 %	q=2,50 % b=3,50 m -8,8 cm
0+480,000	8,8 cm b=3,50 m q=2,50 %	q=2,50 % b=3,50 m -8,8 cm

Zeichenerklärung

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von: H = 20000 m Ausrundungshalbmesser; T = 362,155 m Tangentenlänge; f = 4,372 m Stichhöhe; km 0+601,335 Bau-km; hTS = 415,868 m Höhe Tangentenschnittpunkt
- Damm
- Einschnitt
- -2,0 % 432,50 m / 1,8 % 789,22 m: Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

1	2	3	4	5

PLANUNGSBÜRO HANKE GmbH
Erschließungs- und Tiefbauplanung
Landschafts- und Objektplanung
Bauleitplanung - Ingenieurvermessung
04827 Machern, Polenzer Straße 6b
Telefon 03 42 92/ 7 10 0
FAX 03 42 92/ 7 10 30
planungsbüro HANKE

Datei: AP_LS3.PLT		
23-022	Datum	Zeichen
gezeichnet	Feb. 2021	Feldkeller
bearbeitet	Dez. 2024	Feldkeller
geprüft		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Straßenbauverwaltung
Stadt Taucha
Landkreis Nordsachsen
Schloßstraße 13, 04425 Taucha
PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 6 / 3
Längsschnitt 3
Maßstab: 1:200/20 Lagebezug: ETRS89 UTM33 Höhenbezug: DHHN2016

Hauptstraße

Deckensanierung & Fahrbahnverbreiterung von Seegeritz nach Merkwitz

aufgestellt:
PLANUNGSBÜRO HANKE GmbH
Erschließungs- und Tiefbauplanung
Landschafts- und Objektplanung
Bauleitplanung - Ingenieurvermessung
04827 Machern, Polenzer Straße 6b
Telefon 03 42 92/ 7 10 0
FAX 03 42 92/ 7 10 30
planungsbüro HANKE
Machern, den............
geprüft:
Taucha, den............
genehmigt:
Taucha, den............

AP_LS3.PLT 112,0 cm x 41,1 cm 17.12.24