Zeichenerklärung

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von: Ausrundungshalbmesser, Tangentenlänge, Stichhöhe, Bau-km, Höhe Tangentenschnittpunkt (H = 20000 m, T = 362,155 m, f = 4,372 m, km 0+601,335, hTS = 415,868 m)
- Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt (-2,0 % 432,50 m; 1,8 % 189,22 m)
- Damm
- Einschnitt

1 2 3 4 5

Gradientenhöhe	125,62	125,46	125,30	125,14	124,98	124,82	124,66	124,50	124,34	124,18	124,08	124,02	123,87	123,72	123,59	123,46	123,34	123,23
Station Gradiente	640,00	645,00	650,00	655,00	660,00	665,00	670,00	675,00	680,00	685,00	688,18	690,00	695,00	700,00	705,00	710,00	715,00	720,00
Geländehöhe	125,47	125,30	125,13	124,97	124,83	124,66	124,49	124,32	124,16	124,02	123,93	123,87	123,73	123,59	123,46	123,32	123,19	123,09
Station Gelände	640,00	645,00	650,00	655,00	660,00	665,00	670,00	675,00	680,00	685,00	688,18	690,00	695,00	700,00	705,00	710,00	715,00	720,00

Gradientenhöhe	123,12	123,09	123,03	122,94	122,87	122,80	122,74	122,68	122,64	122,60	122,60	122,57	122,54	122,51	122,48	122,45	122,42
Station Gradiente	725,00	726,84	730,00	735,00	740,00	745,00	750,00	755,00	760,00	765,00	765,50	770,00	775,00	780,00	785,00	790,00	793,93
Geländehöhe	123,00	122,96	122,90	122,81	122,75	122,71	122,66	122,62	122,59	122,58	122,58	122,56	122,55	122,52	122,45	122,42	122,42
Station Gelände	725,00	726,84	730,00	735,00	740,00	745,00	750,00	755,00	760,00	765,00	765,50	770,00	775,00	780,00	785,00	790,00	793,93

0+700

PLANUNGSBÜRO HANKE GmbH
Erschließungs- und Tiefbauplanung
Landschafts- und Objektplanung
Bauleitplanung - Ingenieurvermessung
04827 Machern, Polenzer Straße 6b
Telefon 03 42 92/ 7 10 0
FAX 03 42 92/ 7 10 30

Datei:	AP_LS5.PLT	
23-022	Datum	Zeichen
gezeichnet	Feb. 2021	Feldkeller
bearbeitet	Dez. 2024	Feldkeller
geprüft		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Straßenbauverwaltung
Stadt Taucha
Landkreis Nordsachsen
Schloßstraße 13, 04425 Taucha
PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 6 / 5
Längsschnitt 5
Massstab: 1:200/20 Lagebezug: ETRS89 UTM33 Höhenbezug: DHHN2016

Hauptstraße

Deckensanierung & Fahrbahnverbreiterung von Seegeritz nach Merkwitz

aufgestellt:
PLANUNGSBÜRO HANKE GmbH
Erschließungs- und Tiefbauplanung
Landschafts- und Objektplanung
Bauleitplanung - Ingenieurvermessung
04827 Machern, Polenzer Straße 6b
Telefon 03 42 92/ 7 10 0
FAX 03 42 92/ 7 10 30
Machern, den.........

geprüft:
Taucha, den.........

genehmigt:
Taucha, den.........

AP_LS5.PLT 109,0 cm x 40,9 cm 17.12.24