Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme

BürgerRatHaus

Umbau, Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung Grabenstr. 40-42 "Ehemalige Grabenschule"

Leistung

Los 06 - Bauhauptgewerk Bestandsgebäude

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.01.4	OSB-Platten aufnehmen und wieder	350	m2						
06.02.01.1	Bodenaushub HB 1, Schicht 1 - Auffüllung	14	m3						
06.02.01.4	Entsorgung Aushub, Z0 - Z 1.1, AVV170504	30	t						
06.02.01.9	Lieferkies 0/32mm, einbauen	35	m3						
06.02.02.2	Gründungspolster aus Schotter 0/45mm	182	m3						
06.02.02.4	Feinplanum herstellen	546	m2						
06.04.1.2.3	Tragendes MW, KS, 12-1,8, IW, d= 24cm	33	m2						
06.05.2.2.4	Bodenplatte, Ortbeton C30/37, 20cm	547	m2						
06.05.07.2	Bewehrungsstahl und Abstandshalter	15	t						
06.06.01.1	Stahlträger 4x als Türsturz, je 2 verbolzt	1135	kg						
06.06.04.1	Stahlträger 4x als Türsturz, je 2 verbolzt	420	kg						
06.07.01.2	Abdichtung Bodenplatte, 1-lagig	547	m2						
06.07.01.3	Wandanschluss Bitumen-Dichtbahn	466	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.