

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

P0225-21

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kanti...

Bauvorhaben

Handwerkskammer Dresden

Grundhafte Erneuerung Küche und Kantine

Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden

-

Leistung (LV)

06

Abbrucharbeiten

Planverfasser

HERTRAMPF Bauplanungs- &

Ingenieurbüro GmbH

Pesterwitzer Straße 2

01169 Dresden

Ausführungsbeginn

23.06.2025

Ausführungsende

18.07.2025

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

31.01.2025

Abgabezeit

12:00 Uhr

Abgabeort

**Handwerkskammer Dresden, Am Lagerplatz 8, Dre...
elektronisch per Mail**

Zuschlagsfrist

28.02.2025

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 21

Leistungsverzeichnis

Mobil: 0171 37 69 378

L.Engelmeier@hertrampf-aib.de

Leistungsverzeichnis

Projekt (P0225-21)
Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine
Leistung (LV)
06 Abbrucharbeiten

Bauvorhaben
Handwerkskammer Dresden
Grundhafte Erneuerung Küche und Kantine
Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden

Bauherr	Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden	Telefon 0351 4640-435 Fax 0351 4640-34435	Ansprechpartner: ... Frau Heidi Barzik
		Heidi.Barzik@hwk-dresden.de	

Planverfasser / Ausschreibung	HERTRAMPF Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH Pesterwitzer Straße 2 01169 Dresden	Telefon Fax Mobil 0171 37 69 378 L.Engelmeier@hertrampf-aib.de	Ansprechpartner: ... Herr Lutz Engelmeier
-------------------------------	---	---	--

Bauleitung	HERTRAMPF Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH Pesterwitzer Straße 2 01169 Dresden	Telefon Fax Mobil 0171 37 69 378 L.Engelmeier@hertrampf-aib.de	Ansprechpartner: ... Herr Lutz Engelmeier
------------	---	---	--

Ansprechpartner / Bemerkung	Frau Heidi Barzik
-----------------------------	-------------------

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (L.Engelmeier@hertrampf-aib.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	
Stempel	Stempel	

Inhaltsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

06 LV Abbrucharbeiten		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	4
02	Titel Baustelleneinrichtung, Mitnutzung weiterer Gewerke	9
03	Titel Abbrucharbeiten Türelemente, Wände, Wand- und Bodenbeläge	11
04	Titel Unterdecken der Küche mit Nebenräumen und Untergeschoss	15
05	Titel Herstellen einer Innenwandöffnung	16
06	Titel Entsorgungsgebühren	17
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	21

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

06	LV	Abbrucharbeiten		
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
	<p>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</p> <p>Baustellenanschrift: Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8 in 01099 Dresden, Kantinegebäude</p> <p>Vorhabensbezeichnung: Grundhafte Erneuerung der Küche und der Kantine</p> <p>Auftraggeber: Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8 in 01099 Dresden</p> <p>Grundlagen: Ortsbesichtigung, Fotodokumentation, Sanierungskonzeption vom 13.11.2023 zur Instandsetzung der Küche und der Kantine sowie Bauzustandsanalyse vom 09.06.2024 durch das HERTRAMPF BauBeratungs- & SachVerständigenbüro GbR.</p> <p>Angaben zur Leistungsbeschreibung: Grundlagen des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung mit Anlagen. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details, Systemaufbauten und Materialien auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.</p> <p>Arbeiten, die von Fachunternehmen mit besonderen Befähigungsnachweisen vorgenommen werden müssen, sind durch entsprechende Nachweise der Fachfirmen zu belegen und der Bauüberwachung auf Verlangen vorzulegen.</p> <p>Folgendes ist bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren:</p> <p>Die Zufahrt zur Baustelle ist für An- und Abtransport gewährleistet, Flächen für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers und Lagerflächen können nur im begrenzten Umfang zugesichert werden. Vor Bauausführung ist dieser Sachverhalt mit der Bauüberwachung abzusprechen.</p> <p>Baustelleneinrichtung</p> <p>Gewerkebezogene Baustelleneinrichtung für sämtliche in den allgemeinen Hinweisen und der nachfolgenden Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für die gesamte Vertragsdauer einrichten, vorhalten und wieder beräumen einschließlich Entfernung von Bauschutt und Verunreinigungen.</p> <p>Vor Arbeitsbeginn ist die Baustelleneinrichtung mit der</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

06	LV	Abbrucharbeiten
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Bauüberwachung abzusprechen bzw. abzustimmen. Bestandteil der Baustelleneinrichtung sind weiterhin alle sonstigen Leistungen und Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherungsmaßnahmen im Baustellenbereich auf Grundlage der Unfallverhütungsvorschriften, wie Schutzgeländer und Absperrungen, falls erforderlich und nicht gesondert beschrieben. - ausreichende Baustellenbeleuchtung. - Die Kosten für öffentliche Belange, wie z.B. Verkehrsicherungsmaßnahmen für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers, Genehmigungen zum Abstellen von Containern, Bauwagen, Baumaterialien im öffentlichen Bereich, tägliche Reinigung der durch eigene Arbeiten verschmutzten Verkehrsflächen im Baustellenbereich. - Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden an zentraler Stelle durch die Lose Elektro bzw. Sanitär hergestellt. Die Aufwendungen zur Herstellung, Vorhaltung und Demontage weiterer Anschlüsse bzw. Verleierungen in die einzelnen Bereiche sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. <p>Kosten- Umlageschlüssel für Bauwasser-, Baustrom- und WC- Benutzung in den Besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers.</p> <p>Das Baustellen- WC befindet sich im Untergeschoss des Kantinengebäudes und steht für alle baubeteiligten Unternehmen zur Verfügung.</p> <p>Tagesunterkünfte, Materiallager, Sanitärräume stehen nicht zur Verfügung.</p> <p>Diese sind entsprechend arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen durch den Auftragnehmer zu stellen und mit der Angebotskalkulation zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt durch den Auftraggeber nicht.</p> <p>Die Kosten für das Herstellen/ Räumen und Vorhalten dieser Räume nach Arb.StättVo sind vom AN in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>Die weitere gewerkebezogene Baustelleneinrichtung wird nicht als gesonderte Position vergütet und ist vom Auftragnehmer in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p>			

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

06	LV	Abbrucharbeiten		
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Baudurchführung</p> <p>Die Baustelle ist zum Bauende nach erbrachter Leistung von Material und eigener Baustelleneinrichtung zu beräumen. Anfallender Bauschutt ist arbeitstäglich durch die Unternehmen zu entsorgen.</p> <p>Vor Baubeginn erfolgt zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine gemeinsame Begehung der von der Baumaßnahme betroffenen Örtlichkeiten. Der Zustand des Umfeldes wird mit der Begehung festgestellt und protokolliert. Der festgestellte Zustand des Baustellenumfeldes ist nach Beendigung der Arbeiten wieder herzustellen.</p> <p>Bauleistungen:</p> <p>Sämtliche Ausführungsunterlagen und Leistungsbeschreibungen sind vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu kontrollieren und maßlich am Bau zu überprüfen. Die Lieferung aller Materialien frei Verwendungsstelle ist inbegriffen. Ausführungsänderungen, die auch Auswirkungen auf die Kosten und Bauzeit haben, sind mit dem Bauherrn abzustimmen und rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.</p> <p>Sicherheitsmaßnahmen:</p> <p>Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erforderlichen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen bis zum Abschluss der Leistungen instandzuhalten. Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Der Auftragnehmer ist für die Verkehrssicherheit der Baustelle verantwortlich.</p> <p>Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator für die Baustelle wird durch den AG gestellt.</p> <p>Tagesberichte:</p> <p>Der Auftragnehmer ist verpflichtet Tagesberichte zu führen, in denen das Datum, Witterungsverhältnisse, die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte, die ausgeführten Arbeiten sowie Vorkommnisse eingetragen werden. Die Tagesberichte sind der örtlichen Objektüberwachung wöchentlich zur Unterschrift vorzulegen.</p> <p>Aufmaß und Abrechnung:</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß. Es werden nur die tatsächlich ausgeführten Mengen nach den Regelungen der jeweils gültigen Abrechnungsregelungen der VOB/C aufgemessen und abgerechnet. Lohn- und Stoffpreisänderungen werden nicht berücksichtigt, sofern diese nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden.</p> <p>Als Abrechnungsgrundlage dienen die Ausführungsunterlagen</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

06	LV	Abbrucharbeiten
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>oder die vor Ort genommenen Aufmaße. Der Auftragnehmer hat zu jeder Abschlagsrechnung die dazugehörige Massenberechnung so aufzustellen, so dass die Abschlagsrechnungen nach Prüfung durch die Bauüberwachung vom Auftragnehmer bei der Schlussrechnung übernommen werden können.</p> <p>Die Massenberechnungen für die Abschlagsrechnungen sind gemeinsam mit der örtlichen Bauüberwachung zu erstellen bzw. der örtlichen Bauüberwachung vor Rechnungslegung zur Prüfung vorzulegen. Alle Rechnungsunterlagen sind vor Rechnungslegung durch die örtliche Bauüberwachung des Auftraggebers bestätigen zu lassen. Die zusammengefassten Massenberechnungen der einzelnen Abschlagsrechnungen ergeben die Massenberechnung der Schlussrechnung.</p> <p>Allgemeine Hinweise zur Ausführung Die Arbeitsbereiche sind arbeitstäglich zu reinigen (kehren / saugen). Staub erzeugende Arbeiten sind mit Absaugung auszuführen. Die dafür zusätzlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise zu kalkulieren.</p> <p>Die Baustelle ist täglich zu säubern. Bereiche in denen Arbeiten durch den Auftragnehmer abgeschlossen wurden, sind besenrein sauber zu hinterlassen.</p> <p>Projektdokumentation des Auftragnehmers: Der Bieter ist verpflichtet, für die von ihm zum Einbau vorgesehenen Bauteile und Materialien, an die im Leistungsverzeichnis bauphysikalische oder sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, die Eignung durch Vorlage von Leistungserklärungen, amtlicher Prüfzeugnisse und Messergebnisse nachzuweisen. Die Eignungsnachweise sind in schriftlicher Form vor Fertigungsbeginn der Objektüberwachung / Bauleitung zu übergeben. Weiterhin sind vorzulegen auf Anforderung der Bauleitung: - Produktdatenblätter für alle weiteren für die Ausführung der Bauleistungen vorgesehenen Baustoffe - Fachunternehmererklärung</p> <p>Maßtoleranzen: Sofern nicht anderweitig definiert, gelten grundsätzlich die Maßtoleranzen nach DIN 18202. Die erforderliche Messung für maßgerechte Ausführung der Leistungen ist Sache der Auftragnehmer und in die Einheitspreise zu kalkulieren.</p> <p>Materiallieferungen auf die Baustelle: An den Auftraggeber adressierte Materiallieferungen werden</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

06	LV	Abbrucharbeiten		
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>vom Auftraggeber nicht angenommen und kostenpflichtig zurückgesendet.</p> <p>Teilnahme an Bauberatungen: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den wöchentlichen Bauberatungen des Auftraggebers teilzunehmen. Der Auftraggeber kann von der Pflicht entbinden.</p> <p>*</p>			
Nur Textinformation - Titel 01				
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen				

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

06	LV	Abbrucharbeiten			
02	Titel	Baustelleneinrichtung, Mitnutzung weiterer Gewerke			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02	Titel Baustelleneinrichtung, Mitnutzung weiterer Gewerke				
	VORBEMERKUNGEN				
	Der "Titel Baustelleneinrichtung" enthält nur die objektbezogene Baustelleneinrichtung, die auch durch Folgegewerke genutzt wird. Sämtliche gewerkebezogene Baustelleneinrichtung für das "LOS 06- Abbrucharbeiten" ist vom Bieter in der Preiskalkulation zu berücksichtigen, wie Schuttrutschen, Container, Hebezeuge, Behelfsgerüste.				
02.1	Bauzaun, Stahlrahmen h=2,0 m				
	Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, einschließlich sämtlicher Verbindungen und Kupplungen; Antransport, aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten beräumen. Zaunhöhe ca. 2,0 m Grundvorhaltedauer 4 Wochen Aufstellung in Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung, zur Sicherung des Baustellenbereiches.				
		40 m	EP	GP	
02.2	Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,0 m, vorhalten				
	Zusätzliche Vorhaltung des zuvor beschriebenen Bauzaunes über die Grundvorhaltedauer von 4 Wochen hinaus, für jede weitere Woche.				
		640 mWo	EP	GP	
02.3	Schutzmaßnahmen Fenster, sonstige Bauteile				
	Schutzmaßnahmen an Fenstern, Türen und sonstigen zu schützenden Bauteile im Innenbereich durch Abkleben mit geeigneter transparenter PE- Folie, Stöße überlappen und verkleben, Folie rückstandsfrei entfernen und entsorgen durch Gewerk Malerarbeiten.				
		150 m2	EP	GP	
02.4	Trennwand H bis 3,2m, D125mm, Stahlblechprofil, 2x12,5mm				
	Staubschutzwand mit Anforderungen an den Schallschutz, nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,2m, Dicke 125mm, Anschluss starr mit Trennstreifen, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Abbrucharbeiten			
02	Titel Baustelleneinrichtung, Mitnutzung weiterer Gewerke			
				Übertrag:
	13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, Miwo einlagig, Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, erste Seite imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 1x12,5 mm, zweite Seite Beplankung Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 2x12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.	80 m2	EP	GP
02.5	Zulage zu Position vor, für das Herstellen einer Türöffnung Zulage zu Position vor, für das Herstellen einer Türöffnung 1.01/2.01 Meter.	1 Stk	EP	GP
02.6	Türblätter der Stahlblech- Innentüren demontieren, umsetzen, montieren Türblätter der Stahlblechinnentüren demontieren und umsetzen als Baustellentür. Türblattgröße 1.01/ 2.01cm, einschließlich Beschläge, Ausführung im Untergeschoss, Staubschutzwand, Türblatt umsetzen und einbauen im Erdgeschoss, Abbruch der Stahlzarge in gesonderter Position.	1 Stk	EP	GP
02.7	Umfassungszarge Stahlblech 1.010/2.135 mm, Maulweite 150 mm Umfassungszarge 2-teilig, aus Stahlblech, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Maulweite/Wanddicke '150' mm, 2 Bänder Flügel, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Lippendichtungsprofil, aus PVC, Rahmenoberfläche verzinkt, Befestigungsuntergrund Trockenbauständerwand, Einsatz für Baustellentür.	1 Stk	EP	GP
Summe Titel 02				
	Baustelleneinrichtung, Mitnutzung weiterer Gewerke, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

06 03	LV Titel	Abbrucharbeiten Abbrucharbeiten Türelemente, Wände, Wand- und Bodenbeläge
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03 Titel Abbrucharbeiten Türelemente, Wände, Wand- und Bodenbeläge		
03.1	Deklarationsuntersuchungen	<p>Beprobung der Fraktionen des Abbruchmaterials aus dem Leistungsverzeichnis LOS 01- Abbrucharbeiten, für Deklarationszuordnung und Laboruntersuchungen.</p> <p>Deklarationsuntersuchungen des Auftragnehmers werden seitens des Bauherrn nur akzeptiert, wenn Rückstellmaterial der Proben ausgereicht wurden.</p> <p>- Abfälle werden durch den Erzeuger oder Besitzer auf der Grundlage des § 48 KrWG und der „Verordnung über das europäische Abfallverzeichnis“ (Abfallverzeichnisverordnung- AVV eingestuft.</p> <p>Mit den vorliegenden Leistungspositionen des LOSES 01- Abbrucharbeiten werden für die Preiskalkulation Annahmen getroffen hinsichtlich der der Zuordnung von ASN- Abfallschlüsselnummern. Mit Vorliegen der Deklarationsanalysen muss der Auftragsumfang auf die Ergebnisse der Analysen abgeglichen werden.</p> <p>Die Zuordnung von Abbruchbauteilen und Abbruchstoffen zu Entsorgungsfractionen muss so erfolgen, dass eine getrennte Erfassung von stofflich verwertbaren Abfällen vorgenommen werden kann.</p> <p>Abrechnung nach Stückzahl der Proben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innenputz, Innenputz mit Keramik mit Kunstharzverlegemörtel - Fußbodenaufbauten bestehend aus Zementestrich, Kunstharzestrich, Dämmstoffen, Schüttungen. <p style="text-align: right;">2 Stk EP GP</p>
03.2	Beantragung Einzelentsorgungsnachweise	<p>Aufwendungen für die Beantragung von Einzelentsorgungsnachweisen bei der Behörde für die Entsorgung von Abfällen, Zur Nachweisführung verpflichtet sind Erzeuger, Beförderer und Entsorger der Abfälle.</p> <p style="text-align: right;">1 psch GP</p>
TÜRELEMENTE		
Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV	Abbrucharbeiten		
03	Titel	Abbrucharbeiten Türelemente, Wände, Wand- und Bodenbeläge		
Übertrag:				
03.3	Türblätter der Holz- Innentüren abbrechen Türblätter der Holz- Innentüren abbrechen, Türblattgrößen 88,5/201, 75/101, 1.01/2.01, 2.135/2.01 cm, einschließlich Beschläge, Ausführung im Erdgeschoss. Zargen aus Metall mit gesonderter Abbruch. Türblätter aus Holzwerkstoffen, Kunststoffurnier. Türblätter, demontieren, laden und transportieren zur Entsorgungs-/ Verwertungsstelle, Entsorgungsgebühren im Titel "Entsorgungsgebühren".	14 Stk	EP	GP
03.4	Zulage zu Position vor mit Glasausschnitt Zulage zu Position vor mit Glasausschnitt.	2 Stk	EP	GP
03.6	Stahlumfassungszargen der Innentüren abbrechen Stahlumfassungszargen und Eckzargen der Innentüren abbrechen, Türblattgrößen 88,5/201, 75/101, 1.01/2.01, 2.135/2.01 cm. Ausführung im Erdgeschoss. Zargen demontieren, laden und transportieren zur Entsorgungs-/ Verwertungsstelle, Entsorgungsgebühren im Titel "Entsorgungsgebühren".	15 Stk	EP	GP
03.7	Jalousien im Innenbereich demontieren und entstorgen Jalousien im Innenbereich demontieren und entstorgen, Jalousiegröße 275 x 350 cm, einschließlich Befestigungsmaterial, Einbauhöhe bis 3,5 Meter.	4 Stk	EP	GP
WANDFLIESEN, PUTZABBRUCH, WANDABBRUCH				
03.8	Fliesen- Wandbeläge abbrechen Fliesen- Wandbeläge einschließlich Putz abbrechen, Dicke des gesamten Wandbelages 20-25 mm Fliesenhöhe 1,5 bis 3 m, im Küchenraum, Vorbereitung 1 + 2 und Teilflächen Personalbereich, Fliesenbeläge auf Putz PII, Ausführung im Erdgeschoss. Bauschutt, laden und transportieren bis zur			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV	Abbrucharbeiten		
03	Titel	Abbrucharbeiten Türelemente, Wände, Wand- und Bodenbeläge		
				Übertrag:
	Entsorgungs-/ Verwertungsstelle, Entsorgungsgebühren im Titel "Entsorgungsgebühren". Ausführung: R2.5- Küche, R2.11- Vorbereitung 2, 2.12- Vorbereitung 1, 2.4- Spülküche.	380 m2	EP	GP
03.9	Putzabbruch Innenwandputz PII, D12 bis 20mm Putzabbruch Innenwandputz aus Kalkzementputz oder Zementputz, Putzstärke 12 bis 20 mm, Putzflächenhöhen 1,5 bis 3 m, Erdgeschoss Küchenraum, Vorbereitung 1+2 und Teilflächen Personalbereich, Bauschutt laden und transportieren, zur Entsorgungs-/ Verwertungsstelle, Entsorgungsgebühren im Titel "Entsorgungsgebühren". Ausführung: R2.5- Küche, R2.11- Vorbereitung 2, 2.12- Vorbereitung 1, 2.4- Spülküche.	30 m2	EP	GP
03.10	Wandabbruch Innenwand aus Kalksandsteinen, Wandstärke 24 cm Wandabbruch Innenwand aus Kalksandsteinen, Wandstärke 27 cm, beidseitig mit Putz, Wandhöhe bis 4,0 m, Erdgeschoss, Bauschutt laden und transportieren zur Entsorgungs-/ Verwertungsstelle, Entsorgungsgebühren im Titel "Entsorgungsgebühren".	40 m2	EP	GP
03.11	Wandabbruch Innenwand aus Kalksandsteinen, Wandstärke 11,5 cm Wandabbruch Innenwand aus Kalksandsteinen, Wandstummel in Küche (3 Stück gem. Grundriss, Wandstärke 17 cm, beidseitig mit Putz, Wandhöhe bis 4,0 m, Erdgeschoss, Bauschutt laden und transportieren zur Entsorgungs-/ Verwertungsstelle, Entsorgungsgebühren im Titel "Entsorgungsgebühren".	8,5 m2	EP	GP
	KOMPLETTE FUSSBODENAUFBAUTEN			
03.12	KÜCHE: Abbruch Fußbodenaufbauten, trennen, laden, transportieren KÜCHE: Abbruch von Fußbodenaufbauten aus keramischen Fliesen, in Dünnbettverlegung, komplette Räume, Fußbodenaufbau- Gesamtsärke 185 mm, bestehend aus: - 15-25 mm Fliesenbelag in Dickbettverlegung - Abdichtungsbahn oder Trennlage (Baustoff unbekannt)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

06	LV	Abbrucharbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	Abbrucharbeiten Türelemente, Wände, Wand- und Bodenbeläge			
<p style="text-align: right;">Übertrag:</p>					
<p>- 35-80 mm Kunstharzestrich - 2 Lagen Abdichtungsbahnen (Baustoff unbekannt) - 60 mm EPS- Dämmstoff - 5 mm Dampfsperrbahn (Baustoff unbekannt) Ausüführung im Erdgeschoss, Baustoffschichten in Fraktionen trennen, Bauschutt laden und transportieren zur Entsorgungs-/ Verwertungsstelle, Entsorgungsgebühren im Titel "Entsorgungsgebühren".</p> <p>Vollständig mit der Bodenplatte verklebte Dichtungsbahnen aus Bitumenbahnen werden mit gesonderter Position abgerechnet.</p> <p style="text-align: right;">190 m2 EP GP</p>					
03.13	AUSGABE, PERSONAL: Abbruch Fußbodenaufbauten, trennen, laden, transportieren				
<p>AUSGABE, PERSONAL: Abbruch von Fußbodenaufbauten aus keramischen Fliesen, in Dünnbettverlegung, komplette Räume, Fußbodenaufbau- Gesamtsärke 185 mm, bestehend aus: - 15 mm Fliesenbelag in Dünnbettverlegung - 60 mm Zementestrich - 1 Lage Trennlage (Baustoff unbekannt) - 80 mm EPS- Dämmstoff - 5 mm Dampfsperrbahn (Baustoff unbekannt) Ausüführung im Erdgeschoss, Baustoffschichten in Fraktionen trennen, Bauschutt laden und transportieren zur Entsorgungs-/ Verwertungsstelle, Entsorgungsgebühren im Titel "Entsorgungsgebühren".</p> <p>Vollständig mit der Bodenplatte verklebte Dichtungsbahnen aus Bitumenbahnen werden mit gesonderter Position abgerechnet.</p> <p style="text-align: right;">205 m2 EP GP</p>					
03.14	Bitumenbahnen abrechen, trenen, laden, transportieren				
<p>Abbruch von Bitumenbahnen, einlagig, Bahndicke bis 5 mm, vollständig mit dem Untergrund der Stahlbetonbodenplatte verklebt oder verschweißt, einschließlich an den Umfassungswänden hochgeführte Dichtungsbahnen, komplette Räume, Untergrund reinigen und vorbereiten für die Verklebung einer neuen Bitumenabdichtungsbahn. Bauschutt laden und transportieren zur Entsorgungs-/ Verwertungsstelle, Entsorgungsgebühren im Titel "Entsorgungsgebühren".</p> <p style="text-align: right;">410 m2 EP GP</p>					
<p>Summe Titel 03 Abbrucharbeiten Türelemente, Wände, Wand- und Bodenbeläge, Netto:</p>					

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

06	LV	Abbrucharbeiten		
04	Titel	Unterdecken der Küche mit Nebenräumen und Untergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Unterdecken der Küche mit Nebenräumen und Untergeschoss			
04.1	<p>Deckenbekleidung, Zementbauplatte, D2 x 12,5mm, abrechen, entsorgen</p> <p>Deckenbekleidung DIN 18168-1, innen, Zementbauplatte, gewerbliche Küche, freitragende Unterdecke, befestigt an Umfassungswänden aus Mauerwerk, Deckenbekleidung: 1.Lage 12, 5 mm, 2. Lage 12,5 mm, abrechen und entsorgen, Bauplatten von Unterkonstruktion trennen, Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, freitragende Unterdecke Spannweite 355 bis 475 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über Fertigfußboden.</p> <p>Entsorgungsgebühr in gesonderten Positionen.</p> <p>Ausführung: R2.5- Küche, R2.11- Vorbereitung 2, 2.12- Vorbereitung 1, 2.4- Spülküche.</p>	190 m²	EP	GP
04.2	<p>Deckenbekleidung, Gipsbauplatte, D2 x 12,5mm, abrechen, entsorgen</p> <p>Deckenbekleidung DIN 18168-1, innen, Gipsbauplatte, gewerbliche Küche, freitragende Unterdecke, befestigt an Umfassungswänden aus Mauerwerk, Deckenbekleidung: 1.Lage 12,5 mm, 2. Lage 12,5 mm, abrechen und entsorgen, Bauplatten von Unterkonstruktion trennen, Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, abgehangene Unterdecke Spannweite 3.55 bis 4.75 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über Fertigfußboden.</p> <p>Entsorgungsgebühr in gesonderten Positionen.</p> <p>Ausführung: Untergeschoss, R1.1-Flur und nach örtlicher Festlegung.</p>	18 m²	EP	GP
Summe Titel 04				
	Unterdecken der Küche mit Nebenräumen und Untergeschoss, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

06	LV	Abbrucharbeiten		
05	Titel	Herstellen einer Innenwandöffnung		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
05	Titel Herstellen einer Innenwandöffnung			
05.1	Herstellen Fensteröffnung Innenwand 137,5/101cm, D17,5cm			
	Herstellen einer Innenwandöffnung für ein Fenster, Rohbauöffnungsmaß 201/101cm, D17,5cm, Wandstärke 17,5cm, beidseitig Putz 15 mm, Öffnung im Nassschneideverfahren anlegen (inkl. erforderlicher Kernbohrungen), Wandmaterial abbrechen und entsorgen, ASN 170101, einschließlich Entsorgungsgebühren, Einbau eines Stahlbetonfertigteilsturzes für tragende Innenwände, Abgleich der Sturzaufleger Mörtel MG III, Fertigteilsturz B=17,5 cm, C25/30, XC3, Wand- und Eckausbrüche beiputzen. Leibungs- und sonstige Putzanschlüsse bauseits.			
			1 Stk	EP GP
Summe Titel 05		Herstellen einer Innenwandöffnung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Abbrucharbeiten			
06	Titel Entsorgungsgebühren			
06	Titel Entsorgungsgebühren			
06.1	<p>Dokumentation mit sämtlichen Entsorgungsnachweisen, 1-fach Dokumentation mit sämtlichen Entsorgungsnachweisen, 1-fach in Papierform an den Auftraggeber.</p>	1 Stk	EP	GP
06.2	<p>Gebühren Entsorgung/ Verwertung Altholzkategorie All Holz- Innentüren, Türblätter Gebühren der Annahmestelle zur Entsorgung/ Verwertung von abgebrochenem Altholz, Altholzkategorie All, verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel, Annahmestelle Entsorgung/ Verwertung</p> <p>..... (vom Bieter auszufüllen).</p>	0,4 t	EP	GP
06.3	<p>Fliesenbeläge entsorgen, Gebühren Entsorgung/ Verwertung ASN 170107 Gebühren der Annahmestelle zur Entsorgung/ Verwertung von Abbruchmaterial keramischer Fliesenbeläge mit Mörtelanhaftungen: Entsorgung/ Verwertung ASN 170107- Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik, Putz, Annahmestelle Entsorgung/ Verwertung</p> <p>..... (vom Bieter auszufüllen).</p>	4,7 t	EP	GP
06.4	<p>Putz PII, Gebühren Entsorgung/Verwertung ASN 170107 Gebühren der Annahmestelle zur Entsorgung/ Verwertung von Bauschutt Kalkzementputz: Entsorgung/ Verwertung ASN 170107- Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik, Putz, Annahmestelle Entsorgung/ Verwertung</p> <p>..... (vom Bieter auszufüllen)</p>	4 t	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Abbrucharbeiten			
06	Titel Entsorgungsgebühren			
				Übertrag:
06.5	Zementestrich, Gebühren Entsorgung/Verwertung ASN 170107 Gebühren der Annahmestelle zur Entsorgung/ Verwertung von Zementestrich: Entsorgung/ Verwertung ASN 170107- Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik, Putz, Annahmestelle Entsorgung/ Verwertung (vom Bieter auszufüllen)	27,5 t	EP	GP
06.6	Kunstharzvergüteter Zementestrich, Gebühren Entsorgung/Verwertung ASN 170107 Gebühren der Annahmestelle zur Entsorgung/ Verwertung von Kunstharzvergüteter Zementestrich: Entsorgung/ Verwertung ASN 170106- Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik, Putz, die gefährliche Stoffe enthalten, Annahmestelle Entsorgung/ Verwertung (vom Bieter auszufüllen)	24 t	EP	GP
06.7	Gipskarton, Gebühren Entsorgung/Verwertung ASN 170802 Gipskarton mit Fliesenhaftung: Gebühren Entsorgung/ Verwertung ASN 170802 Gebühren der Annahmestelle zur Entsorgung/ Verwertung von Gipskartonplatten. Annahmestelle Entsorgung/ Verwertung: (vom Bieter auszufüllen).	1 t	EP	GP
06.8	Zementbauplatten, Gebühren Entsorgung/Verwertung ASN 170107 Zementbauplatten: Gebühren Entsorgung/ Verwertung ASN 170107 Gebühren der Annahmestelle zur Entsorgung/ Verwertung von Zementbauplatten. Annahmestelle Entsorgung/ Verwertung: (vom Bieter auszufüllen).	3 t	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Abbrucharbeiten			
06	Titel Entsorgungsgebühren			
Übertrag:				
06.9	<p>gemischte Bau- und Abbruchabfälle ASN 170904</p> <p>ASN 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen, Annahmestelle Entsorgung/ Verwertung</p> <p>..... (vom Bieter auszufüllen).</p>	1 t	EP	GP
06.10	<p>gemischte Metalle, Gebühren Entsorgung/Verwertung, ASN 170407</p> <p>Gebühren der Annahmestelle zur Entsorgung/ Verwertung von gemischte Metalle, Armaturen: Entsorgung/ Verwertung ASN 17 04 07, Annahmestelle Entsorgung/ Verwertung</p> <p>..... (vom Bieter auszufüllen)</p>	0,8 t	EP	GP
06.11	<p>Bitumendichtungsbahnen ASN 170302</p> <p>Gebühren der Annahmestelle zur Entsorgung/ Verwertung von Bitumendichtungsbahnen und bitumenhaltige Stoffe: ASN 170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen, Annahmestelle Entsorgung/ Verwertung</p> <p>..... (vom Bieter auszufüllen)</p>	1,2 t	EP	GP
06.12	<p>Kunststoffdichtungsbahnen ASN 170203</p> <p>Gebühren der Annahmestelle zur Entsorgung/ Verwertung von Kunststoffdichtungsbahnen: ASN 170203 Kunststoffe, Annahmestelle Entsorgung/ Verwertung</p> <p>..... (vom Bieter auszufüllen)</p>	0,5 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Abbrucharbeiten			
06	Titel Entsorgungsgebühren			
				Übertrag:
06.13	Dämmmaterial EPS, ASN 170604 Dämmmaterial Gebühren der Annahmestelle zur Entsorgung/ Verwertung von Dämmmaterial EPS: ASN 170604 Dämmmaterial, Annahmestelle Entsorgung/ Verwertung (vom Bieter auszufüllen)	0,3 t	EP	GP
06.14	Kalksandstein mit Putz ASN 170203 Gebühren der Annahmestelle zur Entsorgung/ Verwertung von Kalksandstein mit Putz: ASN 170107- Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen, Annahmestelle Entsorgung/ Verwertung (vom Bieter auszufüllen).	15 t	EP	GP
Summe Titel 06			Entsorgungsgebühren, Netto:

LV-Zusammenfassung

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

06 LV Abbrucharbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	4	nur Textinformation
02	Titel	Baustelleneinrichtung, Mitnutzung weiterer Gewerke	9
03	Titel	Abbrucharbeiten Türelemente, Wände, Wand- und Bod...	11
04	Titel	Unterdecken der Küche mit Nebenräumen und Unterge...	15
05	Titel	Herstellen einer Innenwandöffnung	16
06	Titel	Entsorgungsgebühren	17
Summe LV 06 Abbrucharbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>