

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**P0225-21**

**Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kanti...**

Bauvorhaben

**Handwerkskammer Dresden**

**Grundhafte Erneuerung Küche und Kantine**

**Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden**

-

Leistung (LV)

**08**

**Trockenbauarbeiten**

Planverfasser

HERTRAMPF Bauplanungs- &

Ingenieurbüro GmbH

Pesterwitzer Straße 2

01169 Dresden

Ausführungsbeginn

**28.07.2025**

Ausführungsende

**19.09.2025**

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

**31.01.2025**

Abgabezeit

**12:00 Uhr**

Abgabeort

**Handwerkskammer Dresden, Am Lagerplatz 8, Dre...  
elektronisch per Email**

Zuschlagsfrist

**28.02.2025**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 16**

Leistungsverzeichnis

Mobil: 0171 37 69 378

L.Engelmeier@hertrampf-aib.de

## Leistungsverzeichnis

Projekt (P0225-21)
<b>Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine</b>
Leistung (LV)
<b>08 Trockenbauarbeiten</b>

Bauvorhaben
<b>Handwerkskammer Dresden</b>
<b>Grundhafte Erneuerung Küche und Kantine</b>
<b>Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden</b>

Bauherr	Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden	Telefon 0351 4640-435 Fax 0351 4640-34435	Ansprechpartner: ... Frau Heidi Barzik
		Heidi.Barzik@hwk-dresden.de	

Planverfasser / Ausschreibung	HERTRAMPF Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH Pesterwitzer Straße 2 01169 Dresden	Telefon Fax Mobil 0171 37 69 378 L.Engelmeier@hertrampf-aib.de	Ansprechpartner: ... Herr Lutz Engelmeier
-------------------------------	---	---	--

Bauleitung	HERTRAMPF Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH Pesterwitzer Straße 2 01169 Dresden	Telefon Fax Mobil 0171 37 69 378 L.Engelmeier@hertrampf-aib.de	Ansprechpartner: ... Herr Lutz Engelmeier
------------	---	---	--

Ansprechpartner / Bemerkung	Frau Heidi Barzik		
-----------------------------	-------------------	--	--

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (L.Engelmeier@hertrampf-aib.de)

<b>Angebotssumme in EUR</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort	..... Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
..... Anbieter - Unterschrift	..... Angebotssumme nachgeprüft	

## Inhaltsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

<b>08</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</b>	<b>4</b>
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>freispannende Unterdecke gewerbliche Küche</b>	<b>9</b>
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Sanitärräume: Wände, Vorwände, Unterdecken</b>	<b>11</b>
<b>04</b>	<b>Titel</b>	<b>Untergeschoss: Unterdecke</b>	<b>15</b>
		<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>16</b>

## Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

<b>08</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>		
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Titel Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</b>			
	<p><b>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</b></p> <p><b>Baustellenanschrift:</b> Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8 in 01099 Dresden, Kantinegebäude</p> <p><b>Vorhabensbezeichnung:</b> Grundhafte Erneuerung der Küche und der Kantine</p> <p><b>Auftraggeber:</b> Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8 in 01099 Dresden</p> <p><b>Grundlagen:</b> Ortsbesichtigung, Fotodokumentation, Sanierungskonzeption vom 13.11.2023 zur Instandsetzung der Küche und der Kantine sowie Bauzustandsanalyse vom 09.06.2024 durch das HERTRAMPF BauBeratungs- &amp; Sachverständigenbüro GbR.</p> <p>Angaben zur Leistungsbeschreibung: Grundlagen des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung mit Anlagen. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details, Systemaufbauten und Materialien auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.</p> <p>Arbeiten, die von Fachunternehmen mit besonderen Befähigungsnachweisen vorgenommen werden müssen, sind durch entsprechende Nachweise der Fachfirmen zu belegen und der Bauüberwachung auf Verlangen vorzulegen.</p> <p><b>Folgendes ist bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren:</b></p> <p>Die Zufahrt zur Baustelle ist für An- und Abtransport gewährleistet, Flächen für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers und Lagerflächen können nur im begrenzten Umfang zugesichert werden. Vor Bauausführung ist dieser Sachverhalt mit der Bauüberwachung abzusprechen.</p> <p><b>Baustelleneinrichtung</b></p> <p>Gewerkebezogene Baustelleneinrichtung für sämtliche in den allgemeinen Hinweisen und der nachfolgenden Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für die gesamte Vertragsdauer einrichten, vorhalten und wieder beräumen einschließlich Entfernung von Bauschutt und Verunreinigungen.</p> <p>Vor Arbeitsbeginn ist die Baustelleneinrichtung mit der</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

## Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

08	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Bauüberwachung abzusprechen bzw. abzustimmen. Bestandteil der Baustelleneinrichtung sind weiterhin alle sonstigen Leistungen und Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherungsmaßnahmen im Baustellenbereich auf Grundlage der Unfallverhütungsvorschriften, wie Schutzgeländer und Absperrungen, falls erforderlich und nicht gesondert beschrieben.</li> <li>- ausreichende Baustellenbeleuchtung.</li> <li>- Die Kosten für öffentliche Belange, wie z.B. Verkehrsicherungsmaßnahmen für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers, Genehmigungen zum Abstellen von Containern, Bauwagen, Baumaterialien im öffentlichen Bereich, tägliche Reinigung der durch eigene Arbeiten verschmutzten Verkehrsflächen im Baustellenbereich.</li> <li>- Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden an zentraler Stelle durch die Lose Elektro bzw. Sanitär hergestellt. Die Aufwendungen zur Herstellung, Vorhaltung und Demontage weiterer Anschlüsse bzw. Verleierungen in die einzelnen Bereiche sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</li> </ul> <p><b>Kosten- Umlageschlüssel für Bauwasser-, Baustrom- und WC- Benutzung in den Besonderen Vertagsbedingungen des Auftraggebers.</b></p> <p>Das Baustellen- WC befindet sich im Untergeschoss des Kantinengebäudes und steht für alle baubeteiligten Unternehmen zur Verfügung.</p> <p><b>Tagesunterkünfte, Materiallager, Sanitärräume stehen nicht zur Verfügung.</b></p> <p>Diese sind entsprechend arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen durch den Auftragnehmer zu stellen und mit der Angebotskalkulation zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt durch den Auftraggeber nicht.</p> <p>Die Kosten für das Herstellen/ Räumen und Vorhalten dieser Räume nach Arb.StättVo sind vom AN in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p><b>Die weitere gewerkebezogene Baustelleneinrichtung wird nicht als gesonderte Position vergütet und ist vom Auftragnehmer in die Einheitspreise einzukalkulieren.</b></p>			

## Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

08	LV	Trockenbauarbeiten
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

  

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p><b>Baudurchführung</b></p> <p>Die Baustelle ist zum Bauende nach erbrachter Leistung von Material und eigener Baustelleneinrichtung zu beräumen. Anfallender Bauschutt ist arbeitstäglich durch die Unternehmen zu entsorgen.</p> <p>Vor Baubeginn erfolgt zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine gemeinsame Begehung der von der Baumaßnahme betroffenen Örtlichkeiten. Der Zustand des Umfeldes wird mit der Begehung festgestellt und protokolliert. Der festgestellte Zustand des Baustellenumfeldes ist nach Beendigung der Arbeiten wieder herzustellen.</p> <p><b>Bauleistungen:</b>                      Sämtliche Ausführungsunterlagen und Leistungsbeschreibungen sind vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu kontrollieren und maßlich am Bau zu überprüfen. Die Lieferung aller Materialien frei Verwendungsstelle ist inbegriffen. Ausführungsänderungen, die auch Auswirkungen auf die Kosten und Bauzeit haben, sind mit dem Bauherrn abzustimmen und rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.</p> <p><b>Sicherheitsmaßnahmen:</b>                      Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erforderlichen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen bis zum Abschluss der Leistungen instandzuhalten. Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Der Auftragnehmer ist für die Verkehrssicherheit der Baustelle verantwortlich.</p> <p><b>Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator für die Baustelle wird durch den AG gestellt.</b></p> <p><b>Tagesberichte:</b>                      Der Auftragnehmer ist verpflichtet Tagesberichte zu führen, in denen das Datum, Witterungsverhältnisse, die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte, die ausgeführten Arbeiten sowie Vorkommnisse eingetragen werden. Die Tagesberichte sind der örtlichen Objektüberwachung wöchentlich zur Unterschrift vorzulegen.</p> <p><b>Aufmaß und Abrechnung:</b>                      Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß. Es werden nur die tatsächlich ausgeführten Mengen nach den Regelungen der jeweils gültigen Abrechnungsregelungen der VOB/C aufgemessen und abgerechnet. Lohn- und Stoffpreisänderungen werden nicht berücksichtigt, sofern diese nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden.</p> <p>Als Abrechnungsgrundlage dienen die Ausführungsunterlagen</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

## Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

08	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>oder die vor Ort genommenen Aufmaße.                      Der Auftragnehmer hat zu jeder Abschlagsrechnung die dazugehörige Massenberechnung so aufzustellen, so dass die Abschlagsrechnungen nach Prüfung durch die Bauüberwachung vom Auftragnehmer bei der Schlussrechnung übernommen werden können.</p> <p>Die Massenberechnungen für die Abschlagsrechnungen sind gemeinsam mit der örtlichen Bauüberwachung zu erstellen bzw. der örtlichen Bauüberwachung vor Rechnungslegung zur Prüfung vorzulegen. Alle Rechnungsunterlagen sind vor Rechnungslegung durch die örtliche Bauüberwachung des Auftraggebers bestätigen zu lassen. Die zusammengefassten Massenberechnungen der einzelnen Abschlagsrechnungen ergeben die Massenberechnung der Schlussrechnung.</p> <p><b>Allgemeine Hinweise zur Ausführung</b>                      Es obliegt dem AN in alleiniger Verantwortung, alle vorhandenen Untergründe zu prüfen und die Materialien so auszuwählen, dass die Verträglichkeit sowohl mit den vorhandenen Untergründen als auch der zur Verarbeitung kommenden Materialien untereinander gewährleistet ist.</p> <p>Die Arbeitsbereiche sind arbeitstäglich zu reinigen (kehren / saugen). Staub erzeugende Arbeiten sind mit Absaugung auszuführen. Die dafür zusätzlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise zu kalkulieren.</p> <p>Das gesamte bei Durchführung der Arbeiten anfallende Verpackungsmaterial und Bauschutt wird Eigentum des Auftragnehmers und ist entsprechend gesetzlicher Bestimmungen zu beseitigen. Die Baustelle ist täglich zu säubern.                      Bereiche in denen Arbeiten durch den Auftragnehmer abgeschlossen wurden, sind besenrein sauber zu hinterlassen.</p> <p><b>Materialien / Bauökologie:</b>                      Bezüglich Umweltschutz werden an die zur Verarbeitung kommenden Materialien besondere Anforderungen gestellt. Auf keinen Fall dürfen Materialien verwendet werden, die in behördlichen Verbotslisten erfasst sind.                      Hat der AN auf Grund der Forderungen Bedenken in Bezug auf Qualitätsminderungen seiner Leistungen, muss die Auswahl geeigneten Materials in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung getroffen werden. Der Bieter ist verpflichtet, für die von ihm angebotenen Materialien Produktbeschreibungen vorzulegen.</p> <p><b>Herstellerangaben / Nachweise:</b>                      Sämtliche Herstellervorschriften der verwendeten Produkte</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

## Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

<b>08</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>		
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>werden Vertragsbestandteil. Alle Stoffe müssen in Originalverpackung des Herstellers angeliefert und verarbeitet werden. Bei Produktsystemen müssen alle Komponenten von einem Hersteller stammen und aufeinander abgestimmt sein. Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und diese auf Qualität und Eignung prüfen zu lassen. Der AN ist verpflichtet, für die Materialien, an welche spezielle bauphysikalische oder technische Anforderungen gestellt werden, Eignungsnachweise in Form von amtlichen Prüfzeugnissen vorzulegen.</p> <p><b>Eignungsnachweise/ Projektdokumentation des Auftragnehmers:</b>                  Der Bieter ist verpflichtet, für die von ihm zum Einbau vorgesehenen Bauteile und Materialien, an die im Leistungsverzeichnis bauphysikalische oder sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, die Eignung durch Vorlage von Leistungserklärungen, amtlicher Prüfzeugnisse und Messergebnisse nachzuweisen.                  Die Eignungsnachweise sind in schriftlicher Form vor Fertigungsbeginn der Objektüberwachung / Bauleitung zu übergeben.                  Weiterhin sind vorzulegen auf Anforderung der Bauleitung:                  - Produktdatenblätter für alle weiteren für die Ausführung der Bauleistungen vorgesehenen Baustoffe                  - Pflege- und Wartungshinweise                  - Fachunternehmererklärung</p> <p><b>Maßtoleranzen:</b>                  Sofern nicht anderweitig definiert, gelten grundsätzlich die Maßtoleranzen nach DIN 18202. Die erforderliche Messung für maßgerechte Ausführung der Leistungen ist Sache der Auftragnehmer und in die Einheitspreise zu kalkulieren.</p> <p><b>Materiallieferungen auf die Baustelle:</b>                  An den Auftraggeber adressierte Materiallieferungen werden vom Auftraggeber nicht angenommen und kostenpflichtig zurückgesendet.</p> <p><b>Teilnahme an Bauberatungen:</b>                  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den wöchentlichen Bauberatungen des Auftraggebers teilzunehmen. Der Auftraggeber kann von der Pflicht entbinden.</p> <p style="text-align: center;">*</p>			
<b>Nur Textinformation - Titel 01</b>				
<b>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</b>				

## Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV	<b>Trockenbauarbeiten</b>		
02	Titel	freispannende Unterdecke gewerbliche Küche		
<b>02 Titel freispannende Unterdecke gewerbliche Küche</b>				
<b>02.1</b>	<b>Grundposition 1, Deckenbekleidung, Zementbauplatte, D2 x 12,5mm, C5-I, L=4,75 m</b> Grundposition 1, Deckenbekleidung DIN 18168-1, innen, Zementbauplatte, Anforderungen der Kategorie C, Klasse 2 nach EN 12467, sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung, gewerbliche Küche, 1.Lage 12,5 mm, 2. Lage 12,5 mm. Befestigen mit systemzugelassenen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, freitragende Unterdecke, Spannweite 475 cm, Korrosivitätskategorie C5-I (sehr stark - Industrie) DIN 55634-1, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Befestigungsuntergrund Mauerwerk aus Kalksandsteinen/ Porenbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über Fertigfußboden. Ausführung: R2.5- Küche.	<b>75 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.2</b>	<b>wie Grundposition 1, jedoch Spannweite 3,55 m.</b> wie Grundposition 1, jedoch Spannweite 3,55 m. Ausführung: R2.11- Vorbereitung 2, 2.12- Vorbereitung 1, 2.4- Spülküche.	<b>115 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.3</b>	<b>Zulage für das Herstellen von Aussparungen in der Decke</b> Zulage für das Herstellen von Aussparungen in der Decke, Einbaugeräte, Deckenleuchten, Aussparungen Wandpfeiler, Abrechnung nach Abwicklung der Schnittkanten für Einbauteile.	<b>150 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.4</b>	<b>Verfugung der Anschlüsse der GK-Unterdecken</b> Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile mit Ein- Komponenten- Dichtstoff aus Polyurethan.	<b>160 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.5</b>	<b>Revisionsklappe 50/50 cm farbbeschichtetem Aluminium.</b> Revisionsklappe 50/50 cm farbbeschichtetem Aluminium.	<b>3 Stk</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

<b>08</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>		
02	Titel	freispannende Unterdecke gewerbliche Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe Titel 02</b>				
		<b>freispannende Unterdecke gewerbliche Küche, Netto:</b>		.....

## Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

<b>08</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			
03	Titel	Sanitärräume: Wände, Vorwände, Unterdecken			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Sanitärräume: Wände, Vorwände, Unterdecken</b>			
	<b>WÄNDE UND VORWÄNDE</b>				
<b>03.1</b>	<b>Trennwand H bis 3,2m, D250mm, Doppelständer-Stahlblechprofil, 2x12,5mm</b>				
	<p>Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,2m, Dicke 250mm, Anschluss starr mit Trennstreifen, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 75, Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, erste Seite imprägnierte Bauplatten Typ H2, Plattendicke 2x 12,5 mm, zweite Seite Beplankung Bauplatten Typ H2, Plattendicke 2x 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.</p>				
			<b>17 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>03.2</b>	<b>Trennwand H bis 3,2m, D125mm, Stahlblechprofil, 2x12,5mm</b>				
	<p>Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,2m, Dicke 125mm, Anschluss starr mit Trennstreifen, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, erste Seite imprägnierte Bauplatten Typ H2, Plattendicke 2x12,5 mm, zweite Seite Beplankung Bauplatten Typ H2, Plattendicke 2x12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.</p>				
			<b>12 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>03.3</b>	<b>Verkleidung von Stirnflächen 150 bis 250mm, Höhe bis 2,6m</b>				
	<p>Verkleidung von Stirnflächen, Höhe bis 2,6 m über Fertigfußboden in Bad/WC, Einbaubereich 1, Breite der Stirnflächen 150 mm bis 250mm Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, DIN 18182-1, als</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>08</b>	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
03	Titel Sanitärräume: Wände, Vorwände, Unterdecken			
				Übertrag: .....
	Einfachständerwerk, Profil/ Stegtiefe 50 mm, Ständerabstand in Anpassung an den Einbau der Installationsständer Sanitär. Bekleidung, einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, einseitig 2- lagig, Plattendicke 2x12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V..	<b>3 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.4</b>	<b>Vorwand verstärken UA-Profile</b> Vorwandunterkonstruktion verstärken für sanitäre Einrichtung, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 einschließlich Boden- und Deckenanschluss.	<b>18 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.5</b>	<b>Ecke Zulage für Montagewand, mit Eckschutz</b> Eckausbildung Aussenecke mit Eckschutzschiene für Montagewände, Vorsatzschalen und Verkofferungen, rechtwinklig.	<b>6 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.6</b>	<b>Traverse im Wandhohlraum</b> Traverse im Wandhohlraum, aus Stahlblech, verzinkt, für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge.	<b>4 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.7</b>	<b>Rundlöcher Ø 20 -50 mm</b> Herstellen von runden Öffnungen in Gipskartonplatten in doppelter Beplankung der Trennwänden und Vorwänden für Sanitär- und Heizungsleitungen sowie Absperrventile herstellen. Die Anarbeitung/Anspachtelung der Bohrung bis zur Erreichung eines ca. 3 mm Fugenspaltes zwischen Trockenbauverkleidung und Leitung ist Leistungsbestandteil. Die Abdichtung des Ringspaltes in Sanitärräumen mit zweikomponenten Dichtungsmasse erfolgt durch den Sanitärinstallateur, Durchmesser ca. 20 - 50 mm.	<b>35 Stk</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>08</b>	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
03	Titel Sanitärräume: Wände, Vorwände, Unterdecken			
				Übertrag: .....
<b>03.8</b>	<b>Rundlöcher Ø 50 -100 mm</b> wie Position vor, jedoch Durchmesser 50 - 100 mm.	<b>14 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>03.9</b>	<b>Revisionsklappe in Wand 30x30 cm</b> Revisionsklappe für Gipskartonwand, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung ausaus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Plattendicke 12,5 mm einschließlich Unterkonstruktion, Revisopnsklappenmaß 30cm x 30cm, einschließlich Anspachteln.	<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>03.10</b>	<b>Öffnung, Querschnitt 200x200mm</b> Öffnung herstellen einschließlich Unterkonstruktion verstärken, in Vorsatzschale rechtwinklig, Öffnungsquerschnitt 200 x 200 mm, Einsatzbereich WC- Bedientaste.	<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>03.11</b>	<b>Rundloch in 2 Lagen Gipskartonplatten für Elektrodosen</b> Rundloch herstellen in 2 Lagen Gipskartonplatten für Elektrodosen, Durchmesser bis 80 mm.	<b>6 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>03.12</b>	<b>Verfugung der Anschlüsse der Wände</b> Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile mit Ein- Komponenten- Dichtstoff aus Acryldispersionsbasis.	<b>25 m</b>	EP .....	GP .....
	<b>UNTERDECKEN</b>			
<b>03.13</b>	<b>Deckenbekleidung Gipsplatte einlagig D2x 12,5mm Q2</b> Deckenbekleidung DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, als freitragende Decke, Einbauhöhe 3,2m, Raumbreite bis 5,35 m, Unterkante Deckenbekleidung 2,6m. Befestigungsuntergrund: Mauerwerkswände/ Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Doppelprofile UA150,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

<b>08</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			
03	Titel	Sanitärräume: Wände, Vorwände, Unterdecken			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	
	Randbefestigung mit UW 150, Verbindung mit Randprofil durch Anschluss- und Verbindungswinkel, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 Knauf Diamant oder gleichwertig, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.	15 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....	
<b>03.14</b>	<b>Verfugung der Anschlüsse der GK-Unterdecken</b>				
	Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile mit Ein- Komponenten- Dichtstoff aus Acryldispersionsbasis.	45 m	EP .....	GP .....	
<b>Summe Titel 03</b>					
		<b>Sanitärräume: Wände, Vorwände, Unterdecken, Netto:</b>		.....	

## Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

<b>08</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			
04	Titel	Untergeschoss: Unterdecke			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<b>04</b>	<b>Titel Untergeschoss: Unterdecke</b>				
<b>04.1</b>	<p><b>Deckenbekleidung Gipsplatte einlagig D2x 12,5mm Q2</b></p> <p>Deckenbekleidung DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, als freitragende Decke, Einbauhöhe 3,2m, Raumbreite bis 5,35 m, Unterkante Deckenbekleidung 2,6m. Befestigungsuntergrund: Mauerwerkswände/ Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Doppelprofile UA150, Randbefestigung mit UW 150, Verbindung mit Randprofil durch Anschluss- und Verbindungswinkel, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 Knauf Diamant oder gleichwertig, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</p>	<b>18 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....	
<b>04.2</b>	<p><b>Verfugung der Anschlüsse der GK-Unterdecken</b></p> <p>Verfugung der Anschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile mit Ein- Komponenten- Dichtstoff aus Acryldispersionsbasis.</p>	<b>18 m</b>	EP .....	GP .....	
<b>Summe Titel 04</b>					
		<b>Untergeschoss: Unterdecke, Netto:</b>		.....	

## LV-Zusammenfassung

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

08 LV Trockenbauarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	<b>Titel</b>	<b>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</b>	4	nur Textinformation
02	<b>Titel</b>	<b>freispannende Unterdecke gewerbliche Küche</b>	9	.....
03	<b>Titel</b>	<b>Sanitärräume: Wände, Vorwände, Unterdecken</b>	11	.....
04	<b>Titel</b>	<b>Untergeschoss: Unterdecke</b>	15	.....
<b>Summe LV 08 Trockenbauarbeiten</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <b><u>.....</u></b>