

Projekt 2024-00532-DIT - Baumfällarbeiten Prager Straße

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumfällarbeiten Prager Straße**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**01 Fällungen**  
Fällungen

**01.01 Baustelleneinrichtung**  
Baustelleneinrichtung

Alle ausgeschriebenen Leistungen beinhalten auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile, sofern diese nicht durch den AG oder Dritte zur Verfügung gestellt werden.  
Werden Stoffe und Bauteile durch den AG oder Dritte bereitgestellt, so ist das in den entsprechenden OZ gesondert beschrieben.

**01.01.0010 Baustelle einrichten**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.  
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

**Psch** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

Projekt 2024-00532-DIT - Baumfällarbeiten Prager Straße

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumfällarbeiten Prager Straße**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**01.01.0020 Baustelle räumen**

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

**Psch** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

**01.01.0030 Beweissicherung**

Beweissicherung nach VOB/B § 3 Ziff. 4 durchführen. Vor Aufnahme der Bautätigkeit ist der Zustand von Straßen, Wegen und Anlagen von Versorgungsunternehmen und Geländeoberflächen im Baubereich sowie im Zufahrtbereich zur Baustelle unter Beachtung vorhandener Schäden an Bäumen, baulichen Anlagen oder deren Verschmutzung zu dokumentieren. Die beschädigten bzw. gefährdeten Bereiche sind im Detail zu fotografieren. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Beweissicherung zu wiederholen. Lieferung der Protokolle und Fotodokumentation an den AG in einfacher Ausfertigung.

**psch** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

**01.01.0040 Bauzeiten- und Bauablaufplan erstellen und spätestens zum vertraglich**

Bauzeiten- und Bauablaufplan für sämtliche Abschnitte des Leistungsverzeichnisses erstellen und spätestens zum vertraglich vereinbarten Ausführungsbeginn an den AG übergeben und über die Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit fortschreiben. Fortschreibung erfolgt bei zeitlichen und technologischen Änderungen des Bauablaufs. Übergabe des fortgeschriebenen Bauablaufplanes an den AG spätestens sechs Werktage nach Anzeige des jeweiligen Ereignisses. Übergabe des Planes und der Fortschreibungen an den AG jeweils als farbiger Papierausdruck und in digitaler Form als pdf-, xml- und mpp-Datei. Der Bauzeiten- und Bauablaufplan muss folgende Mindestbedingungen erfüllen:

- 1. Darstellung in grafischer Form z.B. als Gantt-Diagramm, Zeit-Wege-Plan oder -diagramm,
- 2. detaillierte Aufgliederung der einzelnen Arbeiten nach Losen, Gewerken, Arbeitsabschnitten in Reihenfolge des technologischen Fortschritts der Baustelle, so dass der Ablauf der Arbeitsabschnitte und Arbeitsfolgen und deren Verknüpfungen nachvollziehbar ist.
- 3. Angabe des geplanten Baufortschritts in Kalender-, Werk-

Projekt 2024-00532-DIT - Baumfällarbeiten Prager Straße

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumfällarbeiten Prager Straße**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0040) ...

oder Arbeitstagen (wochenweise Angabe nicht zugelassen)  
 - 4. Darstellung technologischer Zusammenhänge einzelner Arbeiten, technologischer Pausen und des kritischen Weges, pro Teilleistung und Leistungszeitraum Angabe des geplanten Ressourceneinsatzes wie: Anzahl der eigenen AK und ggf. Niederlassung der geplanten Kolonnen, Anzahl der eigenen und/oder Mit-großgeräte einschl. Benennung der Geräteart und leistung (z.B. Mobilbagger Liebherr A914, 80 kW), geplanter Einsatz von Nachunternehmen und deren namentliche Benennung dies ersetzt nicht die Anzeigepflicht des AN bei einem vom Angebot abweichenden NU-Einsatz oder NU-Wechsel)

1,000 St

**01.01.0050 Baustelleneinrichtungsplan erstellen und spätestens zum vertraglich ve**  
 Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers erstellen und spätestens zum vertraglich vereinbarten Ausführungsbeginn an den AG übergeben.

1,000 St

**01.01.0060 Verkehrsrechtliche Anordnungen (VRAO) einholen**  
 Verkehrsrechtliche Anordnungen (VRAO) für die Gesamtmaßnahme nach Unterlagen des AG einholen. Alle Anträge sind gesondert für die jeweiligen Bauphasen nach Mitzeichnung des AG bei der Straßenverkehrsbehörde einzureichen. Jeder Antrag ist mind. 3 Wochen vor dem geplanten Ausführungsbeginn der Arbeiten bei der Straßenverkehrsbehörde einzureichen. Für die vorherige Mitzeichnung des AG sind 5 Arbeitstage einzuplanen. Gebühren für die Erteilung der VRAO sind nicht einzurechnen. Diese werden zum Nachweis unter Vorlage der Kopie des Gebührenbescheides und ohne Zuschläge gesondert erstattet.

1,000 St

**01.01.0070 Lager- und BE-Flächen in der erforderlichen Kapazität**  
 Lager- und BE-Flächen in der erforderlichen Kapazität außerhalb der Baustelle beschaffen, sichern, betreiben und wieder rückbauen. Flächen entsprechend des vorherigen Zustandes wieder herstellen

psch nur Ges.-Preis

**01.01.0080 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. bew. Arbeitsst.\*bei Tageslicht ... F**  
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-

Projekt 2024-00532-DIT - Baumfällarbeiten Prager Straße

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumfällarbeiten Prager Straße**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0080) ...

sicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Für bewegliche Arbeitsstelle.  
 Bei Tageslicht.  
 Anfallende Gebühren 'werden nicht gesondert erstattet,  
 sondern sind einzukalkulieren.'

1,000 St

<b>Summe</b>	<b>01.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
--------------	--------------	------------------------------	--	--	--

Projekt 2024-00532-DIT - Baumfällarbeiten Prager Straße

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumfällarbeiten Prager Straße**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.02</b>	<b>Fällungen</b> Fällungen				
<b>01.02.0010</b>	<b>Bäume fällen ohne Roden DU über 0,3-0,5 m*Holz Verwert. AN ... Freitex</b> Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum 'Gesamten Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. Lage innerörtlich an der Prager Straße, Bäume stückweise von oben absetzen unter Beachtung der Auflagen der verkehrsrechtlichen Anordnung und der vorhandenen Beleuchtungs- und Freileitungsmasten, Freileitungen. Wurzelstöcke sind zu belassen und werden nicht ausgefräst.'	<b>3,000</b>	<b>St</b>		
<b>01.02.0020</b>	<b>Bäume fällen ohne Roden DU über 0,5-0,75m*Holz Verwert. AN ... Freitex</b> Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum 'Gesamten Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. Lage innerörtlich an der Prager Straße, Bäume stückweise von oben absetzen unter Beachtung der Auflagen der verkehrsrechtlichen Anordnung und unter Beachtung der vorhandenen Beleuchtungs- und Freileitungsmasten, Freileitungen. Wurzelstöcke sind zu belassen und werden nicht ausgefräst.'	<b>1,000</b>	<b>St</b>		
<b>Summe</b>	<b>01.02 Fällungen</b>				
<b>Summe</b>	<b>01 Fällungen</b>				

Projekt 2024-00532-DIT - Baumfällarbeiten Prager Straße

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumfällarbeiten Prager Straße**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**02**                    **Rückschnitte**  
Rückschnitte

**02.01**                **Baustelleneinrichtung**  
Baustelleneinrichtung

Alle ausgeschriebenen Leistungen beinhalten auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile, sofern diese nicht durch den AG oder Dritte zur Verfügung gestellt werden.  
Werden Stoffe und Bauteile durch den AG oder Dritte bereitgestellt, so ist das in den entsprechenden OZ gesondert beschrieben.

**02.01.0010**        **Baustelle einrichten**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.  
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

**Psch**            nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

Projekt 2024-00532-DIT - Baumfällarbeiten Prager Straße

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumfällarbeiten Prager Straße**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**02.01.0020 Baustelle räumen**

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

**Psch** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

**02.01.0030**

**Beweissicherung**

Beweissicherung nach VOB/B § 3 Ziff. 4 durchführen. Vor Aufnahme der Bautätigkeit ist der Zustand von Straßen, Wegen und Anlagen von Versorgungsunternehmen und Geländeoberflächen im Baubereich sowie im Zufahrtbereich zur Baustelle unter Beachtung vorhandener Schäden an Bäumen, baulichen Anlagen oder deren Verschmutzung zu dokumentieren. Die beschädigten bzw. gefährdeten Bereiche sind im Detail zu fotografieren. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Beweissicherung zu wiederholen. Lieferung der Protokolle und Fotodokumentation an den AG in einfacher Ausfertigung.

**psch** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

**02.01.0040**

**Baustelleneinrichtungsplan erstellen und spätestens zum vertraglich ve**

Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers erstellen und spätestens zum vertraglich vereinbarten Ausführungsbeginn an den AG übergeben.

**1,000 St** \_\_\_\_\_

**02.01.0050**

**Verkehrsrechtliche Anordnungen (VRAO) einholen**

Verkehrsrechtliche Anordnungen (VRAO) für die Gesamtmaßnahme nach Unterlagen des AG einholen. Alle Anträge sind gesondert für die jeweiligen Bauphasen nach Mitzeichnung des AG bei der Straßenverkehrsbehörde einzureichen. Jeder Antrag ist mind. 3 Wochen vor dem geplanten Ausführungsbeginn der Arbeiten bei der Straßenverkehrsbehörde einzureichen. Für die vorherige Mitzeichnung des AG sind 5 Arbeitstage einzuplanen. Gebühren für die Erteilung der VRAO sind nicht einzurechnen. Diese werden zum Nachweis unter Vorlage der Kopie des Gebührenbescheides und ohne Zuschläge gesondert erstattet.

Projekt 2024-00532-DIT - Baumfällarbeiten Prager Straße

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumfällarbeiten Prager Straße**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0050) ...

1,000 St

02.01.0060

**Lager- und BE-Flächen in der erforderlichen Kapazität**

Lager- und BE-Flächen in der erforderlichen Kapazität außerhalb der Baustelle beschaffen, sichern, betreiben und wieder rückbauen. Flächen entsprechend des vorherigen Zustandes wieder herstellen

psch nur Ges.-Preis

02.01.0070

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. bew. Arbeitsst.\*bei Tageslicht ... F**

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.  
Für bewegliche Arbeitsstelle.  
Bei Tageslicht.  
Anfallende Gebühren 'werden nicht gesondert erstattet, sondern sind einzukalkulieren.'

1,000 St

Summe

02.01

**Baustelleneinrichtung**

Projekt 2024-00532-DIT - Baumfällarbeiten Prager Straße

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumfällarbeiten Prager Straße**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>02.02</b>	<b>Rückschnitte</b> Rückschnitte				
<b>02.02.0010</b>	<p><b>Krone einkürzen ... Freitext ...*... Freitext ... Baumhöhe ü.15-20m*Kr</b></p> <p>Krone einkürzen. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe auf Zugast schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.                      Baumart 'Laubbaum, vor allem Linden, Platanen, Ahorn'                      Baumstandort 'unmittelbar an der Prager Straße, unmittelbar an Freileitungsmasten, Beleuchtungsmasten und Freileitungen, Kronenschnitte sind entlang der Masten und der Freileitungen mindestens so weit auszuführen, das die Leitungen und die Masten frei erreichbar sind, für die Rück- und Neubauarbeiten.                      Schnittarbeiten unter Beachtung der Auflagen der verkehrsrechtlichen Anordnung und unter Beachtung der erforderlichen Schutzmaßnahmen aufgrund der vorhandenen Beleuchtungs- und Freileitungsmasten, Freileitungen ausführen.'                      Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m.                      Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.                      Einkürzung in der Höhe um ca. 1,00 m bis 2,00 m.                      Einkürzung in der Breite um ca. 1,00 m bis 2,00 m.                      Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und abgestorbene Äste und Zweige schneiden, bei totem Holz vorhandene Überwallungen erhalten.                      Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflächen über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) breit auftragen.</p>	<b>3,000</b>	<b>St</b>		
<b>02.02.0020</b>	<p><b>Äste des Baumes einkürzen Baumhöhe ü.15-20m*Kronen-DU ü.5-10m</b></p> <p>Äste des Baumes fachgercht einkürzen. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe auf Zugast schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.                      Abgerechnet wird nach Stück Baum.                      Baumart 'Laubbäume (vor allem Linden, Platanen, Ahorn)'                      Baumstandort 'unmittelbar an der Prager Straße, unmittelbar an Freileitungsmasten, Beleuchtungsmasten und Freileitungen, Asteinkürzungen sind entlang der Masten und der Freileitungen mindestens so weit auszuführen, das die Leitungen und die Masten frei erreichbar sind, für die Rück- und Neubauarbeiten.                      Schnittarbeiten unter Beachtung der Auflagen der verkehrsrechtlichen Anordnung und unter Beachtung der erforderlichen Schutzmaßnahmen aufgrund der vorhandenen Beleuchtungs- und Freileitungsmasten, Freileitungen ausführen.'                      ,                      Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m.                      Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.                      Ast- Einkürzung um ca. 1,00 m bis 2,00 m.                      Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig</p>				

Projekt 2024-00532-DIT - Baumfällarbeiten Prager Straße

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumfällarbeiten Prager Straße**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0020) ...

mit Wundbehandlungsmittel versehen. Bei Schnittflächen über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsmittel nur auf den Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) breit auftragen.

20,000 St

<b>Summe</b>	<b>02.02</b>	<b>Rückschnitte</b>			
--------------	--------------	---------------------	--	--	--

<b>Summe</b>	<b>02</b>	<b>Rückschnitte</b>			
--------------	-----------	---------------------	--	--	--

Projekt 2024-00532-DIT - Baumfällarbeiten Prager Straße

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baumfällarbeiten Prager Straße**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG**

**Baumfällarbeiten Prager Straße**

01.01	Baustelleneinrichtung				_____
01.02	Fällungen				_____
01	Fällungen				_____
02.01	Baustelleneinrichtung				_____
02.02	Rückschnitte				_____
02	Rückschnitte				_____

**Angebotssumme netto** **EUR**

abzgl. Nachlass in % \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

**Angebotssumme abzgl. Nachlass** **EUR**

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR \_\_\_\_\_

**Angebotssumme brutto** **EUR**

**Bieterschlusserklärung :**

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel und Unterschrift