


geplottet: 29.10.2024 10:48:28



Wandaufbau - Lisene
- IPE 160
- Fingerspalt 2cm
- MiWo WLS 035, 14cm
im Bereich HEB 160
- STB-Wand

Kernbohrung D=20cm für
Notentwässerung Dach
UK=0.53m ab OK Gelände

Wandaufbau - Verblender
- Verblender Ziegelmauerwerk NF,
im "Wilden Verband"
Wienerberger Terca 'Ambiente' vulkangrau
- Luftschichtanker aus Edelstahl 1.4401 oder 1.4362,
CRC III, für Schalenabstand 180mm,
bauaufsichtlich zugelassen, incl. Dübel und
Rundkragen, nach DIN-EN 845-1
- Fugen mit Fugenmörtel analog zu Abstellhalle,
dunkelgrau
- Fingerspalt 2cm
- MiWo nach DIN EN 13162, hydrophobiert, Typ WZ,
WLS 035, 16cm
- STB-Wand

ARCHITEKT PLANVERFASSER		FB1 Werkstatt		Plan Nr. BHN.A.1.5.1339.DAFA.	
PLANUNGXGRUPPE		Plan		Index	
Büro Bremen, Baumwollbörse 107, Wachtstraße 17– 24 28195 Bremen, 0421 . 439 44– 0, bremen@planungxgruppe.com		Notentwässerung Verblender		Bearbeitet AE/CJ	
				Datum 06.09.2023	
				Maßstab 1 : 5	
Index	Datum	Änderung	Bearbeitet		