
Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

Bauvorhaben Dr. Frank Gymnasium
Stadtparkstraße 2
39918 Staßfurt
Sanierung der Klassenräume im Obergeschoss

Bauherr Salzlandkreis

Leistung **Los 3.10 Malerarbeiten**

Angebotssumme Angebotssumme netto	EUR	_____
Preisnachlass _____ %	EUR	_____
Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	_____
zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	_____
Angebotssumme brutto	EUR	_____

Ort und Datum

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 Malerarbeiten

0.1 Allgemeine Hinweise

Baubeschreibung

Die Klassenräume im Obergeschoss des Dr. Frank Gymnasium Haus 2 in Staßfurt sollen saniert werden. Die Sanierung soll während des normalen Betriebs der Schule durchgeführt werden. Der Schulbetreiber kann weiter laufen, aber es können jeweils nur maximal 2 Klassenzimmer durch Stundenplan- und Raumplanung frei gemacht werden.

0.2 Lage der Baustelle

Der Zugang zum Schulhof ist gewährleistet. Materialien können im Schulhof zwischengelagert werden. Es dürfen keine privaten Pkw auf dem Schulhof abgestellt werden.

0.3 Baustelleneinrichtung

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter voller, eigener Verantwortung zu ergreifen. Er haftet für sämtliche, aus der Unterlassung solcher Maßnahmen erwachsenden, unmittelbaren Schäden. Alle Arbeiten erfolgen unter Einhaltung der DGUV.

Anlegen, Unterhalten und Abräumen der für den Betrieb erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser werden durch den AN Baustelleneinrichtung errichtet.

Verbrauchskosten für Bauwasser und Baustrom werden vom AG bezahlt und prozentual von der Abrechnungssumme jeder Abschlagsrechnung einbehalten. Ein sparsamer und verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und Strom wird vorausgesetzt.

Maßnahmen aus Vorschriften der Behörden bzw. der Arbeitsstättenverordnung für Baustellen sind Nebenleistungen und ohne besondere Vergütung zu erbringen.

Fahrzeugverkehr

Die Baustelle ist eine in Nutzung befindliche Schule. Dies verlangt von allen Baubeteiligten besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme.

Auf der Baustelle sind nur begrenzte Lagermöglichkeiten vorhanden!

AN haben ihre Unterkünfte/ Lager auf den von der Bauleitung zugewiesenen Flächen einzurichten. Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend bei Bedarf auf die Baustelle zu bringen. Anlieferungszeit, Lagerplatz, Entladetechnik sind mit der Bauleitung und bei Sicherheits- und Gesundheitseinflüssen mit dem Koordinator abzustimmen. Die AN haben die für sie angelieferten Materialien sicher und die baustellenlogistischen Prozesse nicht störend zu lagern. Abfallmaterialien sind durch die AN in eigener Verantwortung entweder in Abfallcontainern zwischen zu lagern und

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

kontinuierlich zu entsorgen oder täglich von der Baustelle zu entsorgen.
Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle unverzüglich zu beräumen. Die genutzten Flächen sind nach Räumung in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung ; max. ist Schritt -geschwindigkeit zulässig.

Verkehrsflächen dürfen nicht durch Bau-, Montage-, Be- und Entladearbeiten oder durch Lagerung von Materialien und Abfallstoffen eingeschränkt werden.

Dem rollenden Straßenverkehr ist besondere Beachtung zu schenken, die Behinderungen sind auf ein Minimum einzuschränken.

Zufahrtswege für Feuerwehr- Rettungs-, Polizei- und sonstige Sonderfahrzeuge sind freizuhalten.

Vor dem Verlassen der Baustelle mit Bau- und anderen Fahrzeugen ist zu sichern, dass durch diese Fahrzeuge keine Beschmutzung der öffentlichen Straßen erfolgen kann.

Firmenfahrzeuge dürfen bei Materialtransporten die Baustelle zum Zweck des Be- und Entladens befahren. Dabei gilt Schritttempo, Rückwärtsfahrten nur mit Einweiser.

Die Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser, sowie die sanitären Einrichtungen können im Objekt genutzt werden. Ein sparsamer und verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und Strom wird vorausgesetzt.

0.4 Vorschriften

Es gelten für sämtliche im vorliegenden Leistungsverzeichnis enthaltene Gewerke die einschlägigen DIN-Vorschriften für Ausführung, Material u.ä.

Weiterhin hat sich der AN im Vorfeld über die verschiedenen, speziellen Vorschriften und Baubestimmungen des Landes Sachsen-Anhalt zu informieren und bei der Ausführung zu berücksichtigen.

0.5 Sonstige Hinweise

Die Sicherung der Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge sowie der gelieferten Materialien ist Sache des AN. Während der Bauzeit übernimmt er für Diebstahl, Beschädigungen u.ä. die Haftung. Fußwege, Straßen und Zufahrtsstraßen sind, falls erforderlich arbeitstäglich zu reinigen.

0.6 Preisinhalte

Allgemein übliche statische Sicherungsmaßnahmen in Form von Absteifungen, Abfangungen und sonstigen Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen, sind grundsätzlich in die Einheitspreis mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

In den Preisen sind alle Nebenleistungen entspr. VOB/C einzurechnen:

Verbrauch von Energie und Wasser Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder technologisch bedingte Unterbrechung der eigenen Arbeiten

Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches

Während der Bauphase sind die Immissionsrichtwerte der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen" vom 19.08.1970 einzuhalten. Zu beachten ist, dass als Nachtzeit die Zeit zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr gilt. Baumaßnahmen, bei denen jedoch die Lärmintensität erheblich ist, sind

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr zu unterlassen.

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Der Anbieter (AN) kann sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der auszuführenden Arbeiten informieren. Bedenken gegen die Art der in der Ausschreibung vorgesehenen Ausführung sind vor Angebotsabgabe dem Auftraggeber (AG) schriftlich mitzuteilen.

Alle in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Spezifikationen verstehen sich als Ergänzung der jeweils relevanten Werksvorschriften und Normen. Als Grundlage für Angebot und Ausführung gelten zuerst die jeweiligen Technischen Merkblätter des Materialherstellers.

Grundlage der auszuführenden Arbeiten ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB).

HINWEISE ZUR LEISTUNGSDOKUMENTATION

Durch den Auftragnehmer ist nach Beendigung der Arbeiten eine vollständige Leistungsdokumentation für die spätere Nutzung, Wartung und Erweiterung des Gebäudes in geordneter zweifacher Ausführung an die Bauleitung des AG zu übergeben.

Den Unterlagen sind außer den ohnehin zu erbringenden Nachweisen u.a. folgende Anlagen beizufügen:

- technische Merkblätter, bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfzeugnisse, Einbauanleitungen sämtlicher verwendeter Baumaterialien, Bausysteme oder Elemente
- Nachweise Güteprüfung und Überwachung
- Fachunternehmererklärung

Die techn. Datenblätter sind vor Einbau dem AG zu übergeben.

Alle aus den nachfolgend angeführten Festlegungen, Bestimmungen und Einschränkungen resultierenden

Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Für die Leistungserbringung gelten alle einschlägigen DIN- / EN- Normen und Vorschriften in der jeweiligen letztgültigen Fassung, insbesondere:

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

VOB / C DIN 18363 Maler - und Lackierarbeiten /
Bodenbeschichtung
VOB / C DIN 18451 Gerüstarbeiten
VOB / C DIN 55928 Schutzanstriche auf Stahl
VOB / C DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahl - und
Aluminiumbauten

und alle darin aufgeführten Regelwerke. Die anerkannten
Regeln der Technik Werkvorschriften der Material - und
Zubehörlieferanten.

2. Schnittstellen

Die Arbeiten in Schnittstellenbereichen sind in direkter
Abstimmung der beteiligten Gewerke unter Beteiligung
der Objektüberwachung durchzuführen. Die Ausführung der
eigenen Leistungen hat ggf. in mehreren
Arbeitsgängen zu erfolgen. Ein Anspruch auf zusätzliche
Vergütungen entsteht hierdurch nicht.

Die abschließenden Abstimmungen und Angaben zu
Schnittstellen sind entsprechend der Technischen
Bearbeitung und des Bauablaufs vom AN anzupassen.
Abstimmung aller Leistungen mit den entsprechenden TGA-
Gewerken hinsichtlich Zeitpunkts und Art der
Verlegung von Leitungen und des Einbaus technischer
Ausstattungen (Leuchten, Haustechnikelemente
u.d.gl.) durch den AN.

3. Ausführungsleistungen und Hinweise

3.1 Prüfung Vorleistung

Die Vorleistung ist rechtzeitig vor Ausführungsbeginn auf
Eignung zu prüfen (insbesondere Unebenheiten,
Feuchtigkeitsgehalt, etc.). Entstehen durch zu späte Prüfung
Terminverzögerungen, gehen diese zu Lasten
des AN. Eine Vergütung der Ausfallzeiten und eine
Terminverlängerung erfolgt nicht.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Nachbar- und
Anschlussgewerke über seine systemspezifischen
Ausführungen wie Anschlüsse seiner Leistungen an diese
Gewerke zu informieren, insbesondere über
verdeckt einzubauende Einbauteile die dem späteren
Montageanschluss dienen und zwischenzeitlich durch
Fremdgewerke überdeckt werden. Dieser Hinweis
bezieht sich auch auf Leistungen die nach Fertigstellung durch
andere Leistungen / Gewerke verdeckt werden,
diese sind rechtzeitig und schriftlich der Objektüberwachung zur
Abnahme anzuzeigen.

Vor Beginn der Beschichtungsarbeiten hat der AN die Flächen
in Hinsicht auf ihre Eignung gründlich zu
prüfen. Je nach Beschaffenheit ist der Untergrund fachgerecht
vorzubehandeln, kritische Untergründe sind

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

zu neutralisieren, geforderte Trockenheitswerte sind zu beachten.

3.2 Farbbeschichtung und Lackierarbeiten

Zur Ausführung kommen Farbbeschichtungen und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich auf allen Ebenen des Gebäudes.

Es dürfen je Beschichtungstyp bzw. Versiegelungstyp nur die Produkte/ Systeme eines Materialherstellers angeboten werden. Der Einsatz von Materialien unterschiedlicher Hersteller ist aus Gewährleistungsgründen und der nicht sichergestellten Verträglichkeit bzw. Haftung untereinander nicht erlaubt. Für die Ausführung der Arbeiten sind die Ausführungsanweisungen des Materialherstellers und die jeweiligen

Mindestverarbeitungstemperaturen unbedingt einzuhalten. Bei Unterschreitung der erforderlichen Temperaturen, sind mit der Objektüberwachung weitere Maßnahmen abzusprechen.

Geforderte Mindestverbrauchsmengen sind unbedingt einzuhalten. Sämtliche Baustoffe, Verlegematerialien sowie Kleber, Spachtel - und Ausgleichsmassen und Grundiermittel

müssen das Gütezeichen des Herstellers tragen und den Qualitäts- und Prüfbedingungen der DIN - Vorschriften entsprechen. Sie sind in der Originalverpackung des Herstellers anzuliefern und unverfälscht zu verarbeiten. Sie müssen frei von Formaldehyd, PCP und anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen sein und umwelttechnisch unbedenklich sein.

Die Unbedenklichkeit der Stoffe ist auf Anforderung durch entsprechende Prüfzeugnisse und technische Datenblätter zu belegen. Es ist nur die Verwendung fabrikmäßig hergestellter Anstrichmittel auf der Grundlage der vorgegebenen Werte und des jeweiligen Anstrichaufbaues zulässig.

Die Baustoffe sind entsprechend den Einbaubereichen zu verwenden. Der Auftragnehmer haftet für Schäden aus unsachgemäßer Lagerung und Transport von Bauteilen und Werkstoffen.

Für Ausführung und Anwendung der jeweiligen Produkte gelten die neuesten technischen Richtlinien und Herstellervorschriften. Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien dürfen in keinem Fall unterschritten werden.

Die Vorgaben zu Stand - und Trockenzeiten der Systemhersteller sind bei der Disposition der Ausführung aller beschriebenen Leistungen unter Einhaltung des Ausführungszeitraumes zu berücksichtigen.

Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind die vom Systemhersteller angebotenen Werkzeuge und Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter bzw. der

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu beachten.

4. Muster / Farbfestlegung

Alle Anstriche und Beschichtungen sind vor Ausführungsbeginn mit dem Bauherrn bzw. Architekten bezüglich des Farbtones und der Oberflächenstruktur bzw. Glanzgrad zu bemustern bis zur Freigabe durch den AG und Architekten.

Farbmuster sind in solcher Größe anzusetzen, dass eine Beurteilung der Farbtöne auch in Bezug auf ihr optisches Gewicht möglich ist.

Bei Anstrichen, die das Ansetzen von Mustern auf dem Untergrund nicht zulassen, sind geeignete Tafeln zur Verfügung zu stellen.

Für Lackfarben und Spezialbeschichtungen gelten die Farbtonkarten des Materialherstellers oder die RAL-Farbtonkarten.

Die konkrete Farbfestlegung des jeweiligen RAL- bzw. NCS - Tones der Beschichtungen erfolgt nach Rücksprache und Abstimmung durch den jeweiligen Architekten. Die Farbfestigungen gelten für alle Beschichtungsaufbauten der Leitbeschreibungen. Diese Festlegungen erfolgen durch den AG und Architekten und sind mit der jeweiligen Bemusterung zu verbinden.

Die Muster verbleiben als Referenzmuster im Eigentum des AG bzw. dessen Bauleitung.

Musterstellung von Farbflächen vor Ort sind in gesonderter Position erfasst.

5. Kalkulationshinweise

Alle Preise sollen für die komplette Ausführung, einschließlich Lieferung aller Stoffe, Lagerung inkl. deren Wetterschutz, kalkuliert und eingetragen werden, sofern die Leistung nicht gesondert in der Leistungsbeschreibung aufgeführt ist. Dazu gehört auch das Abkleben von Bauteilen und sonstiger farbempfindlicher Baukörper, Maßnahmen zum Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Einhaltung der geltenden Vorschriften sowie das Ansetzen von Farbmustern in beurteilungsfähiger Größe.

5.1. Schutzmaßnahmen

Sämtliche vorhandenen Einbauten wie z. B. Bodenbeläge, Fliesen, Einbauten aus Holz, Sanitärinstallationen, Glasflächen der Fassade, Beschläge usw. sind vor Beginn der Vorbereitungs- und Anstrich- oder Beschichtungsarbeiten mit geeigneten Materialien abzudecken, abzukleben oder zu umwickeln, um sie vor Verunreinigungen zu

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

schützen. Nach Abschluss der Arbeiten sind diese Schutzmaßnahmen wieder zu entfernen und kostenfrei abzufahren. Trotz der Schutzmaßnahmen entstandene Verunreinigungen an den Einbauten sind sofort und fachgerecht zu beseitigen. Die anfallenden Stoffe gehen in das Eigentum des AN über. Kosten, die über vorgenannte Nebenleistungen hinausgehen, sind in die Einheitspreise miteinzukalkulieren, wenn nicht in gesonderter Position beschrieben oder mit gesondertem Hinweis benannt.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis

Dem Leistungsverzeichnis sind die im folgenden aufgeführten Unterlagen als PDF- Anlage beigefügt. Die Unterlagen dienen als Ergänzung der Leistungsbeschreibung.

- Grundriss OG
- Schnitt A-A
- Lageplan

Es werden die Räume im Obergeschoss saniert. Es können maximal 2 Klassenräume aus der Nutzung genommen werden! Das zeitversetzte Arbeiten ist einzukalkulieren. Es sind mindestens 5 Bauabschnitten mit 4-6 Wochen Vorlaufzeit geplant.

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0010 Fußboden mit Tetra-Abdeckkarton abdecken

Fußboden schützen durch lagegesichertes Abdecken der bestehenden Bodenbeläge zum Schutz vor schädigenden Einwirkungen aus dem Baugeschehen mit Material, das keine Schweißwasserbildung und keine Kratzer auf den Bestandsfußbodenbelag hervorruft. Tetra-Abdeckkarton (Rollenware) oder gleichwertig, dicht gestoßen, als obere Schutzlage einbauen. Fugen abkleben. Reparatur, Umverlegung und Entsorgung der Schutzlagen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

entsorgen.
 Anzahl der Räume: 15 Stück
 Grundvorhaltung: 4 Wochen

750,000 m2

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0020	<p>Vorhaltung Fußboden mit Tetra-Abdeckkarton Vorhalten der vorgenannten Fußbodenschutzes über die Dauer der Grundvorhaltezeit hinaus.</p>	5.280,000	m2Wo		
01.01.0030	<p>Fensteröffnungen schützen, armierte reißfeste Folie Fensteröffnungen während der Arbeiten gegen Beschädigungen und Verschmutzungen mit armierte reißfeste Folie schützen, einschl. Vorhalten, wenn notwendig reparieren sowie Beseitigung und Entsorgung nach Beendigung der Arbeiten.</p> <p>Es handelt sich um bestehende Holzfenster in unterschiedlichen Größen.</p> <p>Einzelflächen von 3,00 - 4,50 m2</p>	180,000	m2		
01.01.0040	<p>Bauteil schützen, armierte reißfeste Folie Innentüren, Medienkanäle und Einbauten mit armierte reißfeste Folie gegen Verschmutzung während der gesamten Bauzeit vollflächig abdecken und staubsicher verkleben.</p> <p>Das Vorhalten während der Bauzeit und das Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.</p> <p>Ausführung nur auf Anweisung durch den Bauleiter des AG.</p>	165,000	m2		
Summe	01.01 Baustelleneinrichtung				
01.02	Malerarbeiten				

Hinweis Gerüst für Raumhöhe bis 4,00 m

Für das Arbeiten, maximale Raumhöhe bis 4,00 m, ist eine Rollrüstung/ Standgerüst nach Wahl AN erforderlich und dieses ist in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren, inkl. Vorhaltung. Das Versetzen in die anderen Räume ist Bestandteil der entsprechenden Positionen. Es werden 15 Räume im Obergeschoss saniert und es können maximal 2 Klassenräume zeitgleich aus der Nutzung genommen werden!

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Abbrucharbeiten

01.02.0010

Wandbelag Tapete entfernen

Alt-Tapeten in den Räumlichkeiten an den Wänden entfernen, laden, inkl. entfernen von Tapetenleimresten, abfahren und entsorgen gem. gesetzlichen Bestimmungen.
 Verfahren nach Wahl des Bieters.

Tapetenart: Glasfasergewebetapete
 Wandhöhe bis 4,00 m

Hinweis:

Die bauseits vorhandenen Sockelleisten aus Objektbelag sollen unbeschadet erhalten bleiben. Der Mehraufwand ist in dieser Position einzukalkulieren.

**Hinweis Gerüst/ Raumhöhe bis 4,00 m:
 Für das Arbeiten ist eine Rollrüstung/ Standgerüst (H=ca. 4,00 m) nach Wahl AN erforderlich und ist in diese Position einzukalkulieren, inkl. Vorhaltung.
 Das Versetzen in die anderen Räume ist Bestandteil dieser Position (es werden 15 Räume im Obergeschoss saniert).**

1.072,000 m2

01.02.0020

Wandbelag Tapete entfernen, in Kleinflächen

wie in Position 01.02.0010 beschrieben, jedoch Ausführung in Kleinflächen.

Bauteil: Kleinflächen und Leibungen in
 Einzelflächen von 0,80 - 1,40 m2,
 Leibungstiefen: von 10 bis 50 cm

90,000 m2

01.02.0030

Altbeschichtungen/ vorh. Farben entfernen

Vorhandene Wandbeschichtung auf Innenputz durch Anschleifen, mechanisches entfernen alter Dispersionsspachtelmassen/ Haftputze und Reinigen, ggf. Abbeizen und mehrfach Ausführung bei mehreren Schichten des Altanstriches, einschl. Entsorgung anfallender Stoffe und Deponiegebühren.

Ort: ca. 50 cm im oberen Bereich der Wandflächen
 Raumhöhen bis 4,00 m

**Hinweis Gerüst/ Raumhöhe bis 4,00 m:
 Für das Arbeiten ist eine Rollrüstung/ Standgerüst (H=ca. 4,00 m) nach Wahl AN erforderlich und ist in diese**

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0030) ...

**Position einzukalkulieren, inkl. Vorhaltung.
 Das versetzen in die anderen Räume ist Bestandteil dieser
 Position (es werden 18 Räume im Obergeschoss saniert).**

180,000 m2 _____

Wände

01.02.0040

Putzschäden ausbessern, 25 cm2

Putzschäden (Löcher, Schlag- und Schleifstellen) an geputzten Innenwänden bis auf die Rohwand (Mauerwerk etc.) öffnen, reinigen, vornässen, mit Mörtel entsprechend des Umgebungsputztes schließen, Oberfläche ansatzfrei verreiben und filzen.
 Größe bis ca. 25 cm2
 Oberflächenqualität: Q2

Ausführungsort : Innenwände

20,000 St _____

01.02.0050

Putzschäden ausbessern, 100 cm2

Putzschäden ausbessern, wie in Pos. 01.02.0040 jedoch:

Größe: bis 100 cm2

20,000 St _____

01.02.0060

Putzschäden ausbessern, 225 cm2

Putzschäden ausbessern, wie in Pos. 01.02.0040 jedoch:

Größe: bis 225 cm2

20,000 St _____

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0070	<p>Eckschutzprofil Eckschutzprofil aus Aluminium, liefern und fluchtgerecht mit Ansetzmörtel anbringen.</p> <p>Maße ca. 23,5 mm x 23,5 mm Winkel: 90° bis 135°</p> <p>Einbauort: Fensterleibungen etc.</p>	248,000	m		
01.02.0080	<p>Untergrund vorbereiten, reinigen Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten von Staub, losen Verschmutzungen und nicht tragfähigen mineralischen Schichten befreien einschl. Entsorgung anfallender Stoffe und Deponiegebühren.</p> <p>Bauteil: Wände und Leibungen Untergrund: Bestandsmauerwerk verputzt Raumhöhe bis 4,00 m</p> <p><u>Hinweis Gerüst/ Raumhöhe bis 4,00 m:</u> Für das Arbeiten ist eine Rollrüstung/ Standgerüst (H=ca. 4,00 m) nach Wahl AN erforderlich und ist in diese Position einzukalkulieren, inkl. Vorhaltung. Das versetzen in die anderen Räume ist Bestandteil dieser Position (es werden 15 Räume im Obergeschoss saniert).</p>	1.272,000	m ²		
01.02.0090	<p>ganzflächig spachteln, Wandflächen - Q2 Zusätzliches ganzflächiges Spachteln und Schleifen, inkl Grundierung von Wandflächen und Materialübergängen als Untergrundvorbereitung für Beschichtung, mit einem Glätt- und Planspachtel, zum Abglätten von verputzten Innenwandflächen.</p> <p>Qualitätsstufe: Q2 Bauteil : Wände Untergrund: Bestandsmauerwerk verputzt Raumhöhe bis 4,00 m</p> <p>Ausführung nur nach Anweisung durch die Bauleitung.</p> <p><u>Hinweis Gerüst/ Raumhöhe bis 4,00 m:</u> Für das Arbeiten ist eine Rollrüstung/ Standgerüst (H=ca. 4,00 m) nach Wahl AN erforderlich und ist in diese Position einzukalkulieren, inkl. Vorhaltung. Das versetzen in die anderen Räume ist Bestandteil dieser Position (es werden 18 Räume im Obergeschoss saniert).</p>				

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0090) ...

		1.635,000	m2		
--	--	------------------	-----------	--	--

01.02.0100 ganzflächig spachteln, Wandflächen - Q2, in Kleinflächen

wie in Vorposition beschrieben, jedoch für die Ausführung in Kleinflächen.

Einbauort: Laibungen
 Leibungstiefen: von 10 bis 50 cm
 Raumhöhe bis 4,00 m

		270,000	m		
--	--	----------------	----------	--	--

01.02.0110 Grundierung Wandflächen - saugfähigkeitsreduzierend

Liefen und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung auf Acrylatbasis. Wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, emissionsarm und schadstoffgeprüft.

Bauteil: Wände
 Untergrund: Mauerwerk verputzt, teilweise Spachtel Q2, mineralischer Putz, geglättet
 Raumhöhe bis 4,00 m

Hinweis Gerüst/ Raumhöhe bis 4,00 m:
Für das Arbeiten ist eine Rollrüstung/ Standgerüst (H=ca. 4,00 m) nach Wahl AN erforderlich und ist in diese Position einzukalkulieren, inkl. Vorhaltung.
Das versetzen in die anderen Räume ist Bestandteil dieser Position (es werden 15 Räume im Obergeschoss saniert).

		987,000	m2		
--	--	----------------	-----------	--	--

01.02.0120 Grundierung Laibungen - saugfähigkeitsreduzierend

wie in Vorposition beschrieben, jedoch für die Ausführung in Kleinflächen.

Einbauort: Laibungen
 Leibungstiefen: von 10 bis 50 cm
 Raumhöhe bis 4,00 m

		270,000	m		
--	--	----------------	----------	--	--

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0130	<p>Glasfasergewebetapete, Wände Putz Glasfasergewebetapete in Teilbereichen / Kleinflächen, Struktur ähnlich Bestand, mit geeignetem Tapetenkleber liefern und faltenfrei auf Stoß verkleben, inklusive Untergrund vorbereiten und grundieren</p> <p>Glasfasergewebetapete: weiß strukturiert nach Bemusterung ähnlich Bestand</p> <p>Untergrund: Mauerwerk verputzt</p> <p>Hinweis: Inkl. Mehraufwand für das Anarbeiten an die bauseits vorhandenen Sockelleisten aus Objektbelag.</p> <p>max. Raumhöhe ca. 3,40 - 3,50 m</p>	987,000	m ²		
01.02.0140	<p>Glasfasergewebetapete Laibungen wie Position 01.02.0130, jedoch Ausführung in Laibungen, bzw. im Bereich der GK-Verkofferungen.</p> <p>Laibungstiefen: von 10 bis 50 cm</p>	270,000	m		
01.02.0150	<p>Erstbeschichtung Glasfasergewebetapete, Dispersionsfarbe scheuerbest. Beschichtungssystem auf Glasfasergewebetapete liefern und auftragen, waschbeständig, Nassabriebklasse 2 und Deckvermögen Klasse 2 nach DIN EN 13300, deckend, mit schadstoffgeprüfter, lösemittel- und weichmacherfreier sowie emissionsarmer Innendispersionsfarbe stumpfmatt, wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundbeschichtung - Schlussbeschichtung <p>Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)</p> <p>max. Raumhöhe ca. 3,40 - 3,50 m</p>	987,000	m ²		

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0160	<p>Erstbeschichtung Glasfasergewebet. Laibung, Dispersionsf. scheuerbest. wie Position 01.02.0150, jedoch Ausführung in Laibungen.</p> <p>Laibungstiefe: bis 50 cm</p>	270,000	m		
01.02.0170	<p>Erstbeschichtung Bekleidung Stahlträger, Dispersionsfarbe waschbest. wie Position 01.02.0150, jedoch Ausführung 3-seitig entlang der mit Glasfasergewebetapete tapezierten Stahlträgerbekleidung an der Decke und waschbeständig, Nassabriebklasse 3.</p> <p>Abwicklung: bis max. 1,0 m Einbauhöhe über Fußboden ca. 3,40 - 3,80 m</p> <p>Hinweis Gerüst/ Raumhöhe bis 4,00 m: Für das Arbeiten ist eine Rollrüstung/ Standgerüst (H=ca. 4,00 m) nach Wahl AN erforderlich und ist in diese Position einzukalkulieren, inkl. Vorhaltung. Das versetzen in die anderen Räume ist Bestandteil dieser Position (diese gibt es in 4 Räume im Obergeschoss).</p>	50,000	m		
01.02.0180	<p>Sockelleiste weiß mit 2 Dichtlippen Liefern und fachgerechtes einbauen von Sockelleisten, Innenraum, geeignet für Boden mit Objektbelag, Material PVC, mit 2 Dichtlippen, Oberfläche foliert, Farbton weiß, Montage geschraubt inkl. Befestigungsmittel.</p> <p>Abmessung: Stärke ca. 17 mm x Höhe ca. 80 mm</p> <p>Ausführung nur nach Anweisung durch die Bauleitung.</p> <p>Untergrund: vorhandene Sockelleiste Linoleum angeschweißt an Bodenbelag mit Hohlkehle, Abmessung ca. 100 x 100 mm</p>	50,000	m		
01.02.0190	<p>Dauerelastische Verfugung Fugenverschluss im Randanschlussbereich der Akustikplattendecke, einschl. Vorreinigung. Fugenbreite: ca. 6-8 mm i.M. Fugenfarbe: weiß Fugendichtmasse: Acryl</p> <p>Ausführung auf Anweisung der Bauleitung</p>	120,000	m		

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0200	<p>Grundierung Akustikdeckenflächen</p> <p>Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung auf Acrylatbasis. Wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, emissionsarm und schadstoffgeprüft.</p> <p>Bauteil: Akustikdecken Raumhöhe bis 4,00 m</p> <p>Hinweis Gerüst/ Raumhöhe bis 4,00 m: Für das Arbeiten ist eine Rollrüstung/ Standgerüst (H=ca. 4,00 m) nach Wahl AN erforderlich und ist in diese Position einzukalkulieren, inkl. Vorhaltung. Das versetzen in die anderen Räume ist Bestandteil dieser Position (es werden 18 Räume im Obergeschoss saniert</p>	647,000	m2		
01.02.0210	<p>Grundierung Decken GK glatt</p> <p>Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung auf Acrylatbasis. Wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, emissionsarm und schadstoffgeprüft.</p> <p>Bauteil: GK Decken glatt Raumhöhe bis 4,00 m</p> <p>Hinweis Gerüst/ Raumhöhe bis 4,00 m: Für das Arbeiten ist eine Rollrüstung/ Standgerüst (H=ca. 4,00 m) nach Wahl AN erforderlich und ist in diese Position einzukalkulieren, inkl. Vorhaltung. Das versetzen in die anderen Räume ist Bestandteil dieser Position (es werden 18 Räume im Obergeschoss saniert</p>	150,000	m2		
01.02.0220	<p>Erstbeschichtung Akustikplattendecke, Dispersionsfarbe waschbeständig</p> <p>Beschichtungssystem auf gelochten Gipsplatten bzw. Gipsplattenstreifen der vorbeschriebenen Akustikplattendecke liefern und auftragen, waschbeständig, Nassabriebsklasse 3 und Deckvermögen Klasse 2 nach DIN EN 13300, deckend, mit schadstoffgeprüfter, lösemittel- und weichmacherfreier sowie emissionsarmer Innendispersionsfarbe stumpfmatt, wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oberfläche von Staub befreien - Gipsplatten mit geeignetem Grundiermittel grundieren 				

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0220) ...

- Grundbeschichtung
- Schlussbeschichtung

Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Einbauhöhe über Fußboden ca. 3,40 - 3,50 m

Es ist darauf zu achten, dass die Farbe nicht in die Lochungen eindringt.

647,000 m2 _____

01.02.0230 Beschichtungssystem auf glattenn Gipsplatten bzw. Gipsplattenstreifen d

Beschichtungssystem auf glattenn Gipsplatten bzw. Gipsplattenstreifen der vorbeschriebenen Akustikplattendecke liefern und auftragen, waschbeständig, Nassabriebsklasse 3 und Deckvermögen Klasse 2 nach DIN EN 13300, deckend, mit schadstoffgeprüfter, lösemittel- und weichmacherfreier sowie emissionsarmer Innendispersionsfarbe stumpfmatt, wie folgt:

- Oberfläche von Staub befreien
- Gipsplatten mit geeignetem Grundiermittel grundieren
- Grundbeschichtung
- Schlussbeschichtung

Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Einbauhöhe über Fußboden ca. 3,40 - 3,50 m

150,000 m2 _____

01.02.0240 Erstbeschichtung Revisondeckel

wie Position 01.02.0220, jedoch Beschichtung der gelochten Gipsplatten des Revisionsdeckels

Den Revisionsklappen-Innendeckel vor der Beschichtung grundsätzlich herausnehmen und getrennt beschichten, damit keine Farbe in die schmale Fuge zwischen Innendeckel und Außenrahmen eindringt. Nach erfolgter Beschichtung ist der Deckel wieder zu montieren!

Einzelabmessungen: ca. 0,40 x 0,40 m

18,000 St _____

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	01.02 Malerarbeiten				_____
01.03	Stundenlohnarbeiten				
	<p>Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktäglich (wöchentlich) einzureichen.</p> <p>Die angegebenen Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden. Evtl. anfallende Reise- bzw. Auslösekosten sowie Fahrgeld, Lohnnebenkosten und Unternehmerzuschläge sind in die Stundenverrechnungssätze mit einzukalkulieren.</p>				
01.03.0010	Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter	10,000	h	_____	_____
01.03.0020	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Stundenlohnarbeiten Facharbeiter	25,000	h	_____	_____
01.03.0030	Stundenlohnarb. Helfer/-in Stundenlohnarbeiten Helfer/-in	10,000	h	_____	_____
Summe	01.03 Stundenlohnarbeiten				_____
Summe	01 Malerarbeiten				_____

Projekt Dr. Frank Gymnasium, Haus 2-Stadtbadstraße 2-39918 Staßfurt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3.10 Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
 Los 3.10 Malerarbeiten**

01.01	Baustelleneinrichtung				_____
01.02	Malerarbeiten				_____
01.03	Stundenlohnarbeiten				_____
01	Malerarbeiten				_____

Angebotssumme netto **EUR**

abzgl. Nachlass in % _____ EUR _____

Angebotssumme abzgl. Nachlass **EUR**

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR _____

Angebotssumme brutto **EUR**

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

 Ort und Datum

 Firmenstempel und Unterschrift