



- NEUANLAGE**
- FS Fallschutzkiesfläche Aufbau (s. Detail)**
40cm Fallschutzkies entsprechend DIN 4226-1, rund gewaschen, Kies 2/8 mm, Zertifikat nach DIN 18034 und Bundesbodenschutzverordnung
10cm Dränabtonschicht, Einkornbeton nicht größer als 8er Korn
10cm Frostschuttschicht 0/32, EV2 ≥80 MN/m² nach ZTVT (gebrochenes Material)
Sickergrube mit Wandverkleidung aus Trennvlies mit Überlappung (mind. 20cm), Gewicht 130g/m², Wasserdurchlässigkeit kf 8 x 10-4ms, Grube mit Kies 16/32 füllen, Lage entsprechend Fundamente
Spielgerät
Planum EV2-Wert≥45MPa
Gesamtaufbau 60(65)cm*
 - SP Sandspiel Aufbau (s. Detail)**
45cm Spielsand, Zertifikat nach DIN 18034 und Bundesbodenschutzverordnung
10cm Dränabtonschicht, Einkornbeton nicht größer als 8er Korn
10cm Frostschuttschicht 0/32, EV2 ≥80 MN/m² nach ZTVT (gebrochenes Material)
Planum EV2-Wert≥45MPa
Gesamtaufbau 65(70)cm*
 - Wassergebundene Wegedecke Aufbau (s. Detail)**
4cm Deckschicht 0/8
6cm Dynamische Schicht 0/16
20cm Schottertragschicht 0/32, gebr. Material, EV2 ≥100 MPa
20cm Frostschuttschicht 0/32, gebr. Material, EV2 ≥80 MPa
Planum EV2-Wert≥45MPa
Gesamtaufbau 50cm*
 - Kleinpflaster Aufbau (s. Detail)**
10cm Kleinpflaster Oberseite geschnitten und gestockt, andere Seiten gespalten Fugenverguß GK 0/2
3cm Brechsand-Splittgemisch 0/8
17cm Schottertragschicht 0/32, gebr. Material, EV2 ≥100 MPa
20cm Frostschuttschicht 0/32, gebr. Material, EV2 ≥80 MPa
Planum EV2-Wert≥45MPa
Gesamtaufbau 50cm*
 - Betonpflasterbelag Aufbau (s. Detail)**
8cm Betonpflaster
3cm Bettungsmaterial gestelnskörnung 2/5
19cm Schottertragschicht 0/32, gebr. Material, EV2 ≥100 MPa
20cm Frostschuttschicht 0/32, gebr. Material, EV2 ≥80 MPa
Planum EV2-Wert≥45MPa
Gesamtaufbau 50cm*
 - Rasen/ Wiese Neuanlage Aufbau (s. Detail)**
15cm Oberboden
Rasenplanum
Rasenansaat, Rasenmischung entsprechen Leistungsverzeichnis
20cm anstehender Boden gelockert
Gesamtaufbau 15cm
 - Rasen/ Wiese Neuanlage im Krontraufbereich Aufbau (s. Det.)**
5-15cm Oberboden
Rasenplanum
Rasenansaat, Rasenmischung entsprechen Leistungsverzeichnis
bis zu 20cm anstehender Boden gelockert (entspr. Wurzellage)
Gesamtaufbau maximal 15cm
 - Pflanzfläche Neuanlage Aufbau (s. Detail)**
5cm Rindenhumus entsprechend LV
Pflanzplanum
Düngung mit Hornspänen
30cm Oberboden
20cm anstehender Boden gelockert
Gesamtaufbau 35cm
 - Pflanzfläche Neuanlage im Krontraufbereich Aufbau (s. Det.)**
5cm Rindenhumus entsprechend LV
Pflanzplanum
Düngung mit Hornspänen
5-30cm Oberboden (entsprechend Wurzellage)
Gesamtaufbau maximal 35cm
 - Wassergebundene Wegedecke im Krontraufbereich Aufbau (s. Detail); zwingend Handarbeit** (Abstand vom Stamm: 0 bis 2,5m)
4cm Deckschicht 0/8
6cm Dynamische Schicht 0/16
Planum EV2-Wert≥45MPa
Gesamtaufbau 10cm*
 - Wassergebundene Wegedecke im Krontraufbereich Aufbau (s. Detail); Handarbeit maschinenunterstützt mit Kleinstgerät**
4cm Deckschicht 0/8
6cm Dynamische Schicht 0/16
Schottertragschicht 0/32, gebr. Material, EV2 ≥100 MPa und Frostschuttschicht 0/32, gebr. Material, EV2 ≥80 MPa
entsprechend vorgefundener Wurzeln nach Festlegung Bauüberwachung
Gesamtaufbau nach Festlegung
- * Mindestdicke des frostsicheren Aufbaus laut Geotechnischem Bericht vom 1.11.2021 Pkt. 5.3;
Festlegung der endgültigen Dicke nach Anlage von Probefeldern und Durchführung von Plattendruckversuchen
- S1** Einfassung Fallschutzfläche mit Sandstein 12cm breit/ 25cm hoch
 - S2** Einfassung Sandspielfläche mit Sandstein 22cm breit/ 22cm hoch
 - G** Einfassung Pflanzfläche/Pflasterfläche mit Großpflaster 16cmx16cm; bündige Ausbildung bei Einfassung Pflanzfläche
 - SR** Einfassung Rasen-/ Pflanzfläche mit Sandsteinriemchen 6cm breit, 15cm hoch, Ausbildung mit Anschlag entsprechend Anschluss Bestand
 - S3** Sandsteinsitzstein 40cm breit/ 50cm hoch
30cm Beton C20/ 25, 10cm Schottertragschicht 0/32
 - B** Einfassung Rasen-/ Pflanzfläche mit Betonbord 8cm breit/ 20cm hoch
Ausbildung Breite/ Anschlag entsprechend Anschluss Bestand
 - P** Einfassung Fitnessbereich mit Betonpflaster 10,5cm breit/ 8cm hoch
Ausbildung Breite/ Anschlag entsprechend Anschluss Bestand

- ZEICHENERKLÄRUNG**
- BESTANDSERHALTUNG**
- Asphaltbelag ÖFW 16: abschnittsweise Markierung
 - bestehende Wegedecke (Anpassungs- und Ausbesserungsarbeiten in der Deckschicht, Erdstoff-Splittgemisch)
 - Bestandsgehölzflächen: kein Erziehungs- oder Verjüngungsschnitt
 - Rasenfläche
 - Bestandsrosenbeet: Bepflanzungsverdichtung mit Begleitstauden
 - Beibehaltung Einfassung (G) - Betonbord/ (G) - Großpflaster/ (SR) - Sandsteinriemchen
 - Beibehaltung Geländer und Schild (R) - Rundrohr/ (H) - Haarnadelzaun/ (SP) - Spielplatzschild
 - Beibehaltung Großpflaster
 - Bestand Baum: Kein Erziehungs- oder Erhaltungsschnitt
 - Bestand Baum: informelle Übernahme
 - Abfallbehälter (Bestandserhaltung am Standort)
 - Bank (Bestandserhaltung am Standort)
 - Rückbau Zugang
 - Erhaltung Zugang
 - Grenze Bearbeitungsgebiet
 - Treppe Sanierung

- MEDIEN BESTAND**
- Gasleitung: Hochdruck-Leitung
 - Gasleitung: Niederdruck-Leitung
 - Wasserleitung
 - MS-Kabelleitung
 - NS-Kabelleitung
 - Fernwärmeleitung
 - Abwasserkanal KS Schmutzwass
 - Telekom
 - Vodafone
 - Informationstechnologie

- HÖHEN/ ENTWÄSSERUNG**
- Entwässerungsrichtung
 - Höhe Bestand Beibehaltung
 - Höhe Planung
- ABSTECKUNG**
- Flächen(befestigung)
 - Ausstattung
 - Bepflanzung
 - elliptische Flächen (Glühmethode, unterschiedliche Farben zur besseren Unterscheidung bei Übersichtslagen)

- NEUANLAGE**
- Fußgängerüberquerung als Asphaltmarkierung
 - Neupflanzung Solitärgrößstrauch
 - Spiel-Kunst Stadttier (Sicherheitsbereich nach Herstellerangaben)
 - 1 - Bike & Trapezius/ 2 - Balance Seat
3 - Roman Chair & Hyperextension/
4 - Double Airwalker
 - Sitzgruppe mit Tisch
 - Bank ohne Lehne
 - Bank mit Lehne
 - Abfallbehälter
 - Wegesperre Neuanlage
 - Neuanlage R- Rundrohr/ H - Haarnadelzaun
 - Poller
 - Sprunggerät
 - Tischtennisplatte
 - Volleyballpfosten
 - Streetballanlage
 - Zugang Neuanlage

- ObjektNr.:** GL00498/02
BlattNr.: P03
Maßstab: 1:100
Format: DIN A0
Datum:
Zeichen:
- Techn. Plan mit Absteckung**
Planenteil Süd-West
- Fördergebiet "Dresden-Südost"**
Qualifizierung Toeplerpark
- Ausführungsplanung**
- Zur Bauausführung freigegeben:
Datum:
Abt.-Ltr.:
Amtsleiter:

Dresden Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich
Umwelt und Klima, Recht und Ordnung
Amt für Stadträn und Abfallwirtschaft

ObjektNr.: GL00498/02
BlattNr.: P03
Maßstab: 1:100
Format: DIN A0
Datum:
Zeichen:

bearbeitet 22.08.2024 E.-L./U.
gezeichnet 26.07.23 E.-L./U.
gelesen 06.05.24

Zur Bauausführung freigegeben:
Datum:
Abt.-Ltr.:
Amtsleiter: