

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 21072 **Nacherschließung Star Park**
PLZ/Ort:
Straße: Industriegebiet Star Park Halle A 14

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft
Halle-Saalkreis mbH
Straße: Rathausstraße 7
PLZ/Ort: 06108 Halle (Saale)

Leistungsverzeichnis: 00 **Nacherschließung Star Park Halle, Baustelle..**

Angebotssumme: **EUR**
.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR
.....

Angebotssumme brutto: **EUR**
.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 21072 **Nacherschließung Star Park**
LV: 00 **Nacherschließung Star Park Halle, Baustellenschild**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Allgemeine Leistungen.....	3
1.1.	Baustellenschild.....	3
	Zusammenstellung.....	6

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21072 **Nacherschließung Star Park**
LV: 00 **Nacherschließung Star Park Halle, Baustellenschild**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Allgemeine Leistungen				
1.1.	Baustellenschild				
1.1.1.	Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,000	St
1.1.2.	Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,000	St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21072 **Nacherschließung Star Park**
LV: 00 **Nacherschließung Star Park Halle, Baustellenschild**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	----------------------	---------------------

Die Beschriftung des Baustellenschildes ist vor Anfertigung detailliert mit dem AG abzustimmen.
Die Größe des Bauschildes ist 5,00m x 3,00m.

Es sind durch den AN Aufstellvorrichtungen einzusetzen, für die der Nachweis der passiven Sicherheit nach DIN EN 12767 nachgewiesen werden kann.
Zur Bauanlaufberatung ist der Nachweise der passiven Sicherheit der Aufstellvorrichtung vorzulegen.

Sämtliche Transportkosten sind einzukalkulieren.

Das Bauschild ist bis Mitte 2028 vorzuhalten.

1.1.3. Layout abstimmen

Layout des Baustellenschildes mit AG abstimmen

Die Beschriftung des Baustellenschildes ist vor Anfertigung detailliert mit dem AG abzustimmen. Notwendige Zeichnungen anfertigen und dem AG zur Freigabe vorlegen.
Die Farbenvorgaben, Schriftgrößen und Einteilungen der einzelnen Fördermittelgeber (u.a. Forderungen des Land Sachsen-Anhalt und Investitionsbank Sachsen-Anhalt usw.) beachten.

Auf dem Baustellenschild ist u.a. aufzuführen:

- Logo Sachsen-Anhalt
- Logo Fördermittelgeber (Investitionsbank Sachsen-Anhalt)
- Logo Bauherr und gesondert Bauherr mit Adresse
- Benennung Fördermittelprojekt mit dazugehörigen Foto
- Projektsteuerer mit Adresse
- 8 St. Planungsbüros mit Adressen

Leistung komplett aller Nebenleistungen

	1,000 St
--	----------	-------	-------

1.1.4. Baustellenschild anfert. und aufst.

Folie Typ 1

Baustellen-Informationsschild einschließlich Aufstellvorrichtung anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren und standsicher aufstellen.
Notwendige Erdarbeiten ausführen und Fundament entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Statischen Nachweis erbringen.

