

Angebotsaufforderung - Kurztext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung.....	2
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	2
1.2.	Hilfsleistungen.....	3
1.3.	Kontrollprüfung für den AG.....	4
2.	Verkehrssicherung.....	5
2.1.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen.....	5
2.2.	Kontrolle der Verkehrssicherung.....	6
3.	Trinkwasserleitung.....	7
3.1.	Oberflächenaufbruch/-wiederherstellung.....	7
3.2.	Sicherungsarbeiten.....	10
3.3.	Rückbauarbeiten / Stilllegung.....	11
3.4.	Tiefbauarbeiten Hauptleitung.....	12
3.5.	Tiefbauarbeiten TW-Hausanschlüsse.....	14
3.6.	Hauptleitung Trinkwasser.....	15
3.7.	TW-Hausanschlüsse.....	17
3.8.	Knotenpunkte.....	19
3.9.	Horizontalspülbohrverfahren.....	24
3.10.	Dokumentation.....	26
	Zusammenstellung.....	27

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.				
		1,000	Psch	
1.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.				
		1,000	Psch	
	Summe 1.1.		Baustelleneinrichtung	

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Hilfsleistungen				
1.2.10.	Erstabsteckung				
		1,000	PSCH	
1.2.20.	Sicherung Personenverkehr				
		1,000	PSCH	
1.2.30.	Grundstückszufahrten aufrechterhalten				
		1,000	PSCH	
1.2.40.	Sicherung Grenzpunkte und Vermessungspunkte				
		1,000	PSCH	
Summe 1.2.	Hilfsleistungen			

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Kontrollprüfung für den AG			
1.3.10.	StL-Nr. 10.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	1,500 h
1.3.20.	Plattendruckvers. f.Kpruefg.durchf.	3,000 St
1.3.30.	Verdichtungsgrad	3,000 St
1.3.40.	Proctorversuch	3,000 St
Summe 1.3.	Kontrollprüfung für den AG		
Summe 1.	Baustelleneinrichtung		

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Verkehrssicherung			
2.1.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen			
2.1.10.	Verkehrsrechtliche Anordnung einholen	2,000 St
2.1.20.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...	1,000 Psch	
2.1.30.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	40,000 d
2.1.40.	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...	1,000 Psch	
2.1.50.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...	1,000 Psch	
2.1.60.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	25,000 d
2.1.70.	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...	1,000 Psch	
Summe 2.1.		Verkehrssicherung an Arbeitsste..	

Angebotsaufforderung - Kurztext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Kontrolle der Verekehrssicherung				
2.2.10.	StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument				
		65,000	d
Summe 2.2.	Kontrolle der Verekehrssicherung			
Summe 2.	Verkehrssicherung			

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
 LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Trinkwasserleitung			
3.1.	Oberflächenaufbruch/-wiederherstellung			
3.1.10.	StL-Nr. 23.113/038.31.04 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	90,000 m
3.1.20.	StL-Nr. 23.113/028.10.40.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN	83,000 m2
3.1.30.	StL-Nr. 21.115/046.13.12.19.99 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 8 cm*Breite ü. 35-50cm Granit*Pfl.fugenmasse Fund.beton bis 10*... Freitext Freitext ...	15,000 m
3.1.40.	StL-Nr. 22.112/009.49.11.41 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS*... Freitext ... Fahrbahn*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag	42,000 m3
3.1.50.	StL-Nr. 22.112/005.63.71.04 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS+DoB*Dicke ü.10-15cm ländl. Weg*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw.AN.	10,000 m2
3.1.60.	StL-Nr. 21.106/109.00.21.01 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberbod.i.lagern Lagerfl.AN Bauz.	13,000 m3

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
 LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.70.	StL-Nr. 22.112/209.20.99.19.91 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	30,000 m3
3.1.80.	StL-Nr. 22.112/319.22.19.10 Schottertragschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... Dicke 15 cm	83,000 m2
3.1.90.	Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,0*Dicke 10 cm Bitumen 70/100	83,000 m2
3.1.100.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,0*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70	83,000 m2
3.1.110.	StL-Nr. 23.113/952.10.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2	83,000 m2
3.1.120.	StL-Nr. 23.113/078.51.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*A.deckschicht Hydranten+Schieb	13,000 St
3.1.130.	StL-Nr. 23.115/431.92.92.11.10 Rinne mit Pflasterst. des AG herst. ... Freitext ...*St. 160/160/160 ... Freitext ...*2-zeilig Fundamentbeton*Fuge Typ A Radius ü. 12-20 m	15,000 m

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.140.	StL-Nr. 23.113/937.51.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Bord-Randanschl*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	25,000 m
3.1.150.	StL-Nr. 23.113/912.41.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	25,000 m
3.1.160.	StL-Nr. 22.112/501.92.31 Deckschicht ohne Bindem. herst. ... Freitext ...*0/11 Dicke 5,0 cm*URM n. Unterl. AG	10,000 m2
3.1.170.	StL-Nr. 22.112/319.92.19.50 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... Dicke Unterl. AG	10,000 m2
3.1.180.	StL-Nr. 22.112/907.61 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. DoB*Hydranten+Schiebk	2,000 St
3.1.190.	StL-Nr. 21.106/159.20.02 Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen*Andeck. ü. 5-15cm	13,000 m3
Summe 3.1. Oberflächenaufbruch/-wiederhers..		

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Sicherungsarbeiten			
3.2.10.	Kabelkreuzung sichern in Betrieb	10,000 St
3.2.20.	Kabel oder Kabelbündel sichern in Betrieb	10,000 m
3.2.30.	Rohrleitungskreuzung sichern in Betrieb	11,000 St
3.2.40.	StL-Nr. 21.107/004.11.12.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN	4,000 St
Summe 3.2.	Sicherungsarbeiten		

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	Rückbauarbeiten / Stilllegung				
3.3.10.	Schneiden vorh. Rohrleitung, DN 100 PVC				
		2,000	St
3.3.20.	Schneiden vorh. Rohrleitung, DN 25				
		6,000	St
3.3.30.	Schneiden vorh. Rohrleitung, DN 32				
		8,000	St
3.3.40.	Schneiden vorh. Rohrleitung, DN 40				
		2,000	St
3.3.50.	Demontage TW-Knotenpunkte				
		3,000	St
3.3.60.	Rückbau TW- Knotenpunkt HA				
		19,000	St
3.3.70.	Rückbau Wasserzähler-Schacht				
		1,000	St
Summe 3.3.	Rückbauarbeiten / Stilllegung			

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.	Tiefbauarbeiten Hauptleitung			
3.4.10.	Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ...*m.Verb./o.Wassrh. Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	10,000 m
3.4.20.	Warnband liefern und verlegen	10,000 m
3.4.30.	Baustoff in Leitungsgraben einb. grobk. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*WSG geeignet eischl.Leit.zone.	10,000 m
3.4.40.	Kopfloch für Knotenpunkte herstellen, Länge über 2,50 bis 3,00 m	4,000 St
3.4.50.	Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m*nur Handschacht. Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v.	20,000 St
3.4.60.	Suchgraben herstellen ... Freitext ...*nur Handschacht. Aufbruch gesond.*Boden einb.u.v.	15,000 St
3.4.70.	StL-Nr. 21.109/101.91.11.12.00 Einfache Pumpenanlage einrichten ... Freitext ...*FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage Schlauchleitung*Vorflut 20-50 m	2,000 St

Angebotsaufforderung - Kurztext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.80.	StL-Nr. 21.109/109.91.00 Einfache Pumpenanlage betreiben ... Freitext ...*Schlauchleitung	20,000	d
Summe 3.4.	Tiefbauarbeiten Hauptleitung			

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
 LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.5.	Tiefbauarbeiten TW-Hausanschlüsse			
3.5.10.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Klassen 3 bis 5*Tiefe 1,25-1,75 m ... Freitext ...*M.Verb./O.Wassrh. Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	70,000 m
3.5.20.	Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. grobk. Boden*Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ...*WSG geeignet eischl.Leit.zone.*Abrechnung senkr.	70,000 m
3.5.30.	Warnband liefern und verlegen	70,000 m
3.5.40.	Kopfloch für Knotenpunkte herstellen, Länge bis 2,5 m, Zulage Leitungsgraben	21,000 St
3.5.50.	Kopfloch für Knotenpunkte herstellen, Länge bis 2,5 m, Zulage HSBV	17,000 St
Summe 3.5.	Tiefbauarbeiten TW-Hausanschlüsse		

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.6.	Hauptleitung Trinkwasser			
3.6.10.	Druckrohr PE100-RC Trinkwasser AD/WD 110x10,0 mm, für Rohrvortrieb	325,000 m
3.6.20.	Druckrohr PE100-RC Trinkwasser AD/WD 110x10,0 mm,	10,000 m
3.6.30.	Druckrohr PE100-RC Trinkwasser AD/WD 63x5,8 mm, für Rohrvortrieb	34,000 m
3.6.40.	Molchen da 110	330,000 m
3.6.50.	Molchen da 63	34,000 m
3.6.60.	Spülen da 110	330,000 m
3.6.70.	Spülen da 63	34,000 m
3.6.80.	Innendruckprüfung da 110	330,000 m
3.6.90.	Innendruckprüfung da 63	34,000 m
3.6.100.	Probenahme und bakteriologische Untersuchung	3,000 St
3.6.110.	Einbindung an die Bestandsleitung herstellen	3,000 St

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.6.120.	Zulage für Rohrschnitte, da 110	10,000	St
3.6.130.	Zulage für Rohrschnitte, da 63	2,000	St
Summe 3.6.	Hauptleitung Trinkwasser			

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.	TW-Hausanschlüsse			
3.7.10.	Druckrohr PE100 Trinkwasser AD/WD 40x3,7 mm			
		70,000 m
3.7.20.	Druckrohr PE100 Trinkwasser AD/WD 40x3,7 mm, für Erdrakete			
		55,000 m
3.7.30.	Druckrohr PE100 Trinkwasser AD/WD 50x4,6 mm, für Erdrakete			
		19,000 m
3.7.40.	Druckrohr PE100-RC Trinkwasser AD/WD 50x4,6 mm, für Rohrvortrieb			
		40,000 m
3.7.50.	Zulage für Rohrschnitte, da 50			
		5,000 St
3.7.60.	Zulage für Rohrschnitte, da 40			
		19,000 St
3.7.70.	Spülen da 50			
		59,000 m
3.7.80.	Spülen da 40			
		145,000 m
3.7.90.	Innendruckprüfung da 50			
		59,000 m
3.7.100.	Umbindung Hausanschlüsse herstellen			
		20,000 St
3.7.110.	Anschluss VAB			
		19,000 St

Angebotsaufforderung - Kurztex

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.8.	Knotenpunkte				
3.8.10.	Absperrschieber DN 150				
		2,000	St
3.8.20.	Absperrschieber DN 100				
		1,000	St
3.8.30.	Absperrschieber DN 80				
		2,000	St
3.8.40.	Absperrschieber DN 65				
		1,000	St
3.8.50.	Muffen-Kolbenschieber MKS 1 1/2"				
		2,000	St
3.8.60.	Einbaugarnitur für Absperrschieber DN 150				
		2,000	St
3.8.70.	Einbaugarnitur für Absperrschieber DN 100				
		1,000	St
3.8.80.	Einbaugarnitur für Absperrschieber DN 80				
		2,000	St
3.8.90.	Einbaugarnitur für Absperrschieber DN 65				
		1,000	St
3.8.100.	Einbaugarnitur für MKS				
		2,000	St
3.8.110.	Strassenkappe W 1, Tragplatte, einwalzbar				
		4,000	St
3.8.120.	Strassenkappe W 1, Tragplatte				
		4,000	St

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.8.130.	Ventilanbohrarmatur für PE da 110 / da 40 für externe Hilfsabspernung	17,000 St
3.8.140.	Ventilanbohrarmatur für PE da 110 / da 63 für externe Hilfsabspernung	1,000 St
3.8.150.	Ventilanbohrarmatur für PE da 63 / da 50 für externe Hilfsabspernung	1,000 St
3.8.160.	Einbaugarnitur für Ventilanbohrarmatur DN 32	20,000 St
3.8.170.	Einbaugarnitur für Ventilanbohrarmatur DN 50	1,000 St
3.8.180.	Verlängerung Einbaugarnitur - Zulage	10,000 St
3.8.190.	Straßenkappe einschl. Tragplatte	10,000 St
3.8.200.	Straßenkappe einschl. Tragplatte, einwalzbar	8,000 St
3.8.210.	Unterflurhydrant DN 80	2,000 St
3.8.220.	Strassenkappe für Ufh.	2,000 St
3.8.230.	N-Stück DN 80	2,000 St

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.8.240.	FF - Stück DN 80, Länge 300 mm Länge anpassen	2,000 St
3.8.250.	Hinweisschild DIN 4067, Unterflurhydranten	2,000 St
3.8.260.	Hinweisschild DIN 4067, Hausanschlussschieber	19,000 St
3.8.270.	Hinweisschild DIN 4067, Absperrschieber	8,000 St
3.8.280.	T-Stück DN 150/100	1,000 St
3.8.290.	T-Stück DN 100/80	2,000 St
3.8.300.	FFR-Stück DN 150/100	1,000 St
3.8.310.	FFR-Stück DN 100/65	1,000 St
3.8.320.	Vorschweissbund und Losflansch DN 100 - d 110	6,000 St
3.8.330.	Elektro-Schweißreduktion da 63/50	1,000 St
3.8.340.	Elektro-Schweißreduktion da 50/40	1,000 St
3.8.350.	EKS-Stück DN 150	1,000 St

Angebotsaufforderung - Kurztex

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.8.360.	Zugsicherung für PE-Rohre DN 150	1,000 St
3.8.370.	EKS-Stück DN 100	1,000 St
3.8.380.	Zugsicherung für PE-Rohre DN 100	4,000 St
3.8.390.	EKS-Stück DN 65	2,000 St
3.8.400.	Zugsicherung für PE-Rohre DN 65	2,000 St
3.8.410.	X-Stück DN 65	1,000 St
3.8.420.	PE-HD Bogen da 110, 45°	5,000 St
3.8.430.	PE-HD Bogen da 110, 30°	1,000 St
3.8.440.	PE-HD Bogen da 50, 30°	1,000 St
3.8.450.	PE-HD Bogen da 50, 45°	1,000 St
3.8.460.	PE-HD Bogen da 40, 45°	1,000 St
3.8.470.	FFK - Stück DN 100, 30°	1,000 St

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.8.480.	FFK - Stück DN 65, 45°	2,000 St
3.8.490.	Widerlager aus Beton, alternativ Stahlrohren, bis da 180 - FFK-Stück	2,000 St
3.8.500.	Widerlager aus Beton, alternativ Stahlrohren, bis da 180 - T-Stück	2,000 St
3.8.510.	Schweißmuffe für PE-HD da 110	25,000 St
3.8.520.	Schweißmuffe für PE-HD da 63	10,000 St
3.8.530.	Schweißmuffe für PE-HD da 50	5,000 St
Summe 3.8.	Knotenpunkte		

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
 LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.9.	Horizontalspülbohrverfahren			
3.9.10.	Baugrube herstellen, Start- und Zielgrube	12,000 St
3.9.20.	StL-Nr. 06.110/607.99 Geräteeinsatz für Rohrvortrieb ... Freitext ...	8,000 St
3.9.30.	Leitung durch Vortrieb herstellen, da 110x10,0 in Teillängen	325,000 m
3.9.40.	Leitung durch Vortrieb herstellen, da 63x5,8 in Teillängen	34,000 m
3.9.50.	Leitung durch Vortrieb herstellen, da 50x4,6 in Teillängen	40,000 m
3.9.60.	Rohrleitung vorbereiten, da 110x10,0	6,000 St
3.9.70.	Rohrleitung vorbereiten, da 63x5,8	1,000 St
3.9.80.	Rohrleitung vorbereiten, da 50x4,6	1,000 St
3.9.90.	Leitung durch ungest. Vortrieb herstellen, da 40x3,7 in Teillängen, Erdrakete	55,000 m
3.9.100.	Leitung durch ungest. Vortrieb herstellen, da 50x4,6 in Teillängen, Erdrakete	19,000 m

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.9.110.	Hindernisbeseitigung	2,000	St
3.9.120.	Bergung der Vortriebsmaschine	3,000	St
Summe 3.9.	Horizontalspülbohrverfahren			

Angebotsaufforderung - Kurzttext

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.10.	Dokumentation				
3.10.10.	Zuarbeit zum Bestandsplan Trinkwasser				
		1,000	PSCH
3.10.20.	Abnahmedokumentation Trinkwasser				
		1,000	PSCH
3.10.30.	Fotodokumentation Trinkwasser Knotenpunkte				
		1,000	PSCH
3.10.40.	Hausanschlusskarten herstellen				
		20,000	St
Summe 3.10.	Dokumentation			
Summe 3.	Trinkwasserleitung			

**Angebotsaufforderung - Kurztex
Zusammenstellung**

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung	
1.1.	Baustelleneinrichtung
1.2.	Hilfsleistungen
1.3.	Kontrollprüfung für den AG
	Summe 1. Baustelleneinrichtung

**Angebotsaufforderung - Kurztex
Zusammenstellung**

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Verkehrssicherung	
2.1.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
2.2.	Kontrolle der Verkehrssicherung
	Summe 2. Verkehrssicherung

**Angebotsaufforderung - Kurztex
Zusammenstellung**

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Trinkwasserleitung	
3.1.	Oberflächenaufbruch/-wiederherstellung
3.2.	Sicherungsarbeiten
3.3.	Rückbauarbeiten / Stilllegung
3.4.	Tiefbauarbeiten Hauptleitung
3.5.	Tiefbauarbeiten TW-Hausanschlüsse
3.6.	Hauptleitung Trinkwasser
3.7.	TW-Hausanschlüsse
3.8.	Knotenpunkte
3.9.	Horizontalspülbohrverfahren
3.10.	Dokumentation
	Summe 3. Trinkwasserleitung

**Angebotsaufforderung - Kurztex
 Zusammenstellung**

Projekt: 06547 TWL Roggow
LV: 01 TWL Roggow

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	01	
1.	Baustelleneinrichtung
2.	Verkehrssicherung
3.	Trinkwasserleitung
	Summe LV 01 TWL Roggow
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 30

_____ (Ort) _____ (Datum) _____ (rechtsgültige Unterschrift)