



LEGENDE FREIANLAGE

- Pflasterfläche  
li: Bestand | re: Wiedereinbau
- Pflanzfläche (Bestand)
- Bereich mit Neupflanzung  
li: neu angelegt | re: Nachpflanzung
- Bodenhülse mit Klapprichtung  
und Fundament

Bauflucht

Höhen Bestand

Höhen Planung

Hochpunkt Dachgefälle

Oberflächengefälle

Entwässerungsrinnen (Bestand)

**TBO 8/25**  
Tiefbord B/H=8x25cm, Beton, grau,  
einseitige Abrundung, bündiger Einbau,  
in Beton C12/15 mit Rückenstütze

**BPV 35**  
**Betonpflaster mit Vorsatz, begebar**  
08cm Betonsteinpflaster mit Vorsatz, sommerbeige  
03cm Bettung, Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5mm  
24cm kombinierte Trag- und FSS 0/32mm, Ev2 mind. 80MN/m<sup>2</sup>  
**35cm Gesamtaufbau**, Planum Ev2 mind 45MN/m<sup>2</sup>  
zzgl. ggf. Bodenaustausch, 0/56mm  
30cm nach Erfordernis

Gehweg nach RStO12, Steine in Reihe verlegen  
Mix aus 4 Steinformaten B=200mm, L= 225 | 325 | 465 | 565 mm  
Fugen sind mit dem Bettungsmaterial zu füllen.  
Fugen vor dem ersten Rüttelgang mit Bettungsmaterial vollfugig füllen,  
mehrfach einschlämmen und abrütteln.

siehe auch Plan  
**ROS2\_AP\_02\_Abruch**  
Hinweis zum Wiedereinbau  
Pflaster

PHASE	Ausführungsplanung		DATEINAME	2024-11-29_ROS2_LP5.vwx	
ADRESSE	Rosa-Menzer-Straße 5 01309 Dresden		VORHABEN	<b>Kita Rosa-Menzer-Str. 5</b> <b>Freianlagen, Umplanung Innenhof</b> Klimatische Verbesserung, Einordnung Beschattung	
PLANVERFASSER			Planungsphase	LP 5 - Ausführungsplanung	
PLANINHALT	Lageplan Freianlagen Höhen & Bemaßung		BAUHERR	Landeshauptstadt Dresden Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen	MASZSTAB <b>1 : 100</b>
			c/o STESAD GmbH Königsbrücker Straße 17 in 01099 Dresden		STAND 29.11.2024
					GEZEICHNET WEN
					GEPRÜFT SEI
					BLATTGRÖSSE DIN A3
					PLANNUMMER 04