

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2025_08_08	08.01.2025

Baumaßnahme
Neubau Feuerwehrrätehaus Lüttewitz

Angebot für
Vergabe Nr. 2025_08_08 LV Lüftung_Abgasabsaugung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeit-ansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. 1. 10.	Zentralgerät 1.525m³/h	1	St							
1. 1. 20.	Kanalrauchmelder 230V	2	St							
1. 1. 30.	Kondensatpumpe mit Behälter	1	St							
1. 1. 40.	Kanalschalldämpfer 1.100m³/h 500x250mm	4	St							
1. 2.	KG 431 Kanäle und Formteile									
1. 2. 10.	Luftleitung, rechteckig Kantenlänge bis 500 mm	30	m2							
1. 2. 20.	Formstück für Luftleitung, rechteckig Kantenlänge bis 500 mm	80	m2							
1. 2. 30.	Formstück für Luftleitung, rechteckig Kantenlänge 1001 bis 1500 mm	8	m2							
1. 3.	KG 431 Wickelfalzrohr und Formstücke									
1. 3. 10.	Wickelfalzrohr DN 80	6	m							
1. 3. 20.	Wickelfalzrohr DN 100	11	m							
1. 3. 30.	Wickelfalzrohr DN 125	45	m							
1. 3. 40.	Wickelfalzrohr DN 160	20	m							
1. 3. 50.	Wickelfalzrohr DN 200	30	m							
1. 3. 60.	flexiber Verbinder DN100	14	St							
1. 3. 70.	flexiber Verbinder DN125	4	St							
1. 3. 80.	flexiber Verbinder DN150	6	St							
1. 3. 90.	Bogen bis 90 °, DN 80	5	St							
1. 3. 100.	Bogen bis 90 °, DN 100	5	St							
1. 3. 110.	Bogen bis 90 °, DN 125	36	St							
1. 3. 120.	Bogen bis 90 °, DN 160	4	St							
1. 3. 130.	Bogen bis 90 °, DN 180	4	St							
1. 3. 140.	Bogen bis 90 °, DN 200	29	St							
1. 3. 150.	Reduzierung, DN 100	2	St							
1. 3. 160.	Reduzierung, DN 125	6	St							
1. 3. 170.	Reduzierung, DN 160	1	St							
1. 3. 180.	Reduzierung, DN 200	20	St							
1. 3. 190.	T-Stück, DN 100	2	St							
1. 3. 200.	T-Stück, DN 125	4	St							
1. 3. 210.	T-Stück, DN 160	4	St							
1. 3. 220.	T-Stück, DN 200	10	St							
1. 3. 230.	Revisionsdeckel Rohr 200x100mm	4	St							
1. 3. 240.	Reinigungsdeckel Kanal 300x200mm	6	St							
1. 4.	KG 431 Komponenten und Einbauteile									
1. 4. 10.	Brandschutzklappe 500x250mm mit Rauchauslöseeinrichtung	2	St							
1. 4. 20.	Rohrschalldämpfer DN80 1.000mm	2	St							
1. 4. 30.	Rohrschalldämpfer DN100 1.000mm	2	St							
1. 4. 40.	Rohrschalldämpfer DN125 1.000mm	6	St							
1. 4. 50.	Rohrschalldämpfer DN200 1.000mm	4	St							
1. 4. 60.	Tellerventil Zuluft NW 125	7	St							
1. 4. 70.	Tellerventil Abluft NW 125	7	St							
1. 4. 80.	Tellerventil Zuluft NW 200	8	St							
1. 4. 90.	Tellerventil Abluft NW 200	8	St							
1. 4. 100.	konstant Volumenstromregler DN80	2	St							
1. 4. 110.	konstant Volumenstromregler DN100	2	St							
1. 4. 120.	konstant Volumenstromregler DN125	6	St							
1. 4. 130.	konstant Volumenstromregler DN200	4	St							

Bieler	Vergabenummer	Datum
	2025_08_08	08.01.2025

Baumaßnahme
Neubau Feuerwehrrätehaus Lüttewitz

Angebot für
Vergabe Nr. 2025_08_08 LV Lüftung_Abgasabsaugung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeit-ansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. 4. 140.	Wetterschutzgitter 400x1155mm	1	St							
1. 4. 150.	Deflektorhaube eckig 300x300, verzinkt	1	St							
1. 4. 160.	Dachdurchführung 300x300mm	1	St							
1. 5.	KG 431 Dämmung und Zubehör									
1. 5. 10.	Weichschaum, diffusionsdicht an Kanälen und Rohrleitungen	5	m2							
1. 5. 20.	Weichschaum, diffusionsdicht an Formteilen	25	m2							
1. 5. 30.	Ausschnitt in Weichschaum an Kanälen	4	St							
1. 5. 40.	Wärmedämmung MiWo 30mm Kanal	20	m2							
1. 5. 50.	Wärmedämmung MiWo 30mm Formteil	32	m2							
1. 5. 60.	Ausschnitt in Mineralfasermatten an Kanälen	6	St							
1. 5. 70.	Wärmedämmung MiWo 30mm DN 125	5	m							
1. 5. 80.	Wärmedämmung MiWo 30mm DN 200	5	m							
1. 5. 90.	Wärmedämmung MiWo 30mm DN 125 Bogen	3	St							
1. 5. 100.	Wärmedämmung MiWo 30mm DN 200 Bogen	3	St							
1. 5. 110.	Verschließen von Wanddurchführungen mit MiWo F30	2	St							
1. 5. 120.	Zulage Blechmantel, Innenbereich	30	m2							
1. 6.	KG 431 Befestigung									
1. 6. 10.	Montageschienenensystem	150	kg							
1. 6. 20.	Stahlkonstruktion für Sonderkonstruktionen feuerverzinkt für Innen und Außenbereiche	50	kg							
1. 7.	KG 439 Sonstiges Lufttechnische Anlagen									
1. 7. 10.	Werkplanung	1	St							
1. 7. 20.	Dokumentation der haustechnischen Anlagen	1	St							
1. 7. 30.	Inbetriebnahme und Einregulierung	1	St							
1. 7. 40.	Funktionsmessung und Inbetriebnahme für RLT-Anlage DIN 18379	1	St							
1. 7. 50.	Schaltschema Lüftung	1	St							
1. 7. 60.	Nutzereinweisung/ Gesamteinweisung	1	St							
1. 7. 70.	Rohrkennzeichnung Lüftung	10	St							
1. 7. 80.	Erdungsbrücken / Potentialausgleich	4	St							
1. 7. 90.	Hygienereinigung der RLT Anlagen	1	St							
1. 7. 100.	Hygieneerstinspektion nach VDI 6022	1	St							
1. 7. 110.	Erstellung Durchbruch bis 1m²	2	St							
1. 7. 120.	Umsetzen Kernbohrgerät	10	St							
1. 7. 130.	Kernbohrung	300	cm							
1. 7. 140.	fahrbares Gerüst 4 Wochen 0,75kN/m2 Höhe 5 m	1	St							
1. 7. 150.	Gerüst Verlängerung	8	Wo							
	Stundenlohnarbeit									
1. 7. 160.	Stunden Obermonteur	5	h							
1. 7. 170.	Stunden Monteur	15	h							
1. 7. 180.	Stunden Helfer	10	h							
2.	KG 479 Absauganlage									
2. 1.	KG 479 Absauganlage									
2. 1. 10.	Systemlaufschiene	24	m							
2. 1. 20.	Schlaucheinheit NW100	3	St							
2. 1. 30.	Druckluftschlauchpaket	3	St							
2. 1. 40.	Montageschienenensystem	50	kg							
2. 1. 50.	Stahlkonstruktion für Sonderkonstruktionen feuerverzinkt für Innen und Außenbereiche	50	kg							
2. 1. 60.	Aufschubbegrenzer für Auspuffendrohr	3	St							

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2025_08_08	08.01.2025

Baumaßnahme
Neubau Feuerwehrrätehaus Lüttewitz

Angebot für
Vergabe Nr. 2025_08_08 LV Lüftung_Abgasabsaugung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeit-ansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. 1. 70.	Radialventilator, 1,1 KW	1	St							
2. 1. 80.	Steuerung Radialventilator	1	St							
2. 1. 90.	Schalldämmbox Radialventilator	1	St							
2. 1. 100.	Drucksensor 20-200Pa	3	St							
2. 1. 110.	Druckluftinstallationsmaterial	10	m							
2. 1. 120.	PVC-Steuerleitung YSLYCY-JZ 4G2,5	10	m							
2. 1. 130.	PVC-Steuerleitung YSLYCY-JZ 2x0,75	40	m							
2. 1. 140.	Wickelfalzrohr DN 125	25	m							
2. 1. 150.	Wickelfalzrohr DN 160	6	m							
2. 1. 160.	Wickelfalzrohr DN 200	6	m							
2. 1. 170.	Bogen bis 90 °, DN 125	3	St							
2. 1. 180.	Bogen bis 90 °, DN 160	6	St							
2. 1. 190.	Bogen bis 90 °, DN 200	4	St							
2. 1. 200.	Reduzierung, DN 160	3	St							
2. 1. 210.	Reduzierung, DN 200	2	St							
2. 1. 220.	T-Stück, DN 160	1	St							
2. 1. 230.	T-Stück, DN 200	1	St							
2. 1. 240.	Kullisenschalldämpfer DN200 1.500mm	1	St							
2. 1. 250.	Dachdurchführung DN200	1	St							
2. 1. 260.	Ausblasbogen 90° DN200	1	St							
2. 1. 270.	Inbetriebnahme Absauganlage	1	St							
3.	KG 432 Teilklimaanlagen									
3. 1.	KG 431 RLT Geräte und Zubehör									
3. 1. 10.	Industrientfeuchter Kondestrockner	1	St							
3. 1. 20.	Kondensatpumpe mit Behälter	1	St							